

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-01 INSTALATII SANITARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	SA16A#	M	240.000
-----	--------	---	---------

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN  
POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI  
SOC-CULT,D=20 MM

001	3270047	M	244.800
-----	---------	---	---------

TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 20MM (PN=20  
BARI)

001	6719485	BUC.	19.200
-----	---------	------	--------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL  
20 MM

001	6719493	BUC.	170.400
-----	---------	------	---------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20  
MM

001	6719477	BUC.	16.800
-----	---------	------	--------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL  
EXTERIOR 20 MM

001	6719515	BUC.	26.400
-----	---------	------	--------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND  
DIAMETRUL 25 X 20 MM

001	AUT3000	ORA	5.256
-----	---------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

002	IZH01A1	[13]M	240.000
-----	---------	-------	---------

IZOLATIE PT. TEAVA D=20 MM, GROSIME 6 MM

003	SA16B#	M	240.000
-----	--------	---	---------

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN  
POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI  
SOC-CULT,D=25 MM

003	3270021	M	244.800
-----	---------	---	---------

TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 25MM (PN=20  
BARI)

003	6719486	BUC.	19.200
-----	---------	------	--------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL  
25 MM

003	6719494	BUC.	170.400
-----	---------	------	---------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25  
MM



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'clt' or similar, written over the bottom right of the circular stamp.

=====

003	6719478	BUC.	16.800
-----	---------	------	--------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL  
EXTERIOR 25 MM

003	6719518	BUC.	26.400
-----	---------	------	--------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND  
DIAMETRUL 32 X 25 MM

003	AUT3000	ORA	5.592
-----	---------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

004	IZH01A1	[20]M	240.000
-----	---------	-------	---------

IZOLATIE PT. TEAVA D=25 MM, GROSIME 6 MM

005	SA16C#	M	80.000
-----	--------	---	--------

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN  
POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI  
SOC-CULT,D=32 MM

005	3270009	M	81.600
-----	---------	---	--------

TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 32MM (PN=20  
BARI)

005	6719487	BUC.	6.400
-----	---------	------	-------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL  
32 MM

005	6719495	BUC.	56.800
-----	---------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 32  
MM

005	6719479	BUC.	5.600
-----	---------	------	-------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL  
EXTERIOR 32 MM

005	6719521	BUC.	8.800
-----	---------	------	-------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND  
DIAMETRUL 40 X 32 MM

005	AUT3000	ORA	2.176
-----	---------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

006	IZH01B1	[11]M	80.000
-----	---------	-------	--------

IZOLATIE PT. TEAVA D=32 MM, GROSIME 6 MM

007	SA16D#	M	40.000
-----	--------	---	--------

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN  
POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI  
SOC-CULT,D=40 MM

007	3270015	M	40.800
-----	---------	---	--------

TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 40MM (PN=20  
BARI)

=====

007 6719488	BUC.	3.200
-------------	------	-------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL  
40 MM

007 6719496	BUC.	28.400
-------------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 40  
MM

007 6719480	BUC.	2.800
-------------	------	-------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL  
EXTERIOR 40 MM

007 6719525	BUC.	4.400
-------------	------	-------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND  
DIAMETRUL 50 X 40 MM

007 AUT3000	ORA	1.200
-------------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

008 IZH01B1	[20]M	40.000
-------------	-------	--------

IZOLATIE PT. TEAVA D=40 MM, GROSIME 6 MM

009 SB16A1	[ 2]M	60.000
------------	-------	--------

TUB CU MUFA DIN POLIPROPILENA (PP) D 32

009 3415787	M	60.000
-------------	---	--------

TUB POLIPROPILENA D. 32 CU 1MUFA

010 SB16B1	[ 1]M	120.000
------------	-------	---------

TUB CU MUFA DIN POLIPROPILENA (PP) D 40

010 3415789	M	120.000
-------------	---	---------

TUB POLIPROPILENA D. 40 CU 1MUFA

011 SB16C1	[ 1]M	180.000
------------	-------	---------

TUB CU MUFA DIN POLIPROPILENA (PP) D 50

011 3415791	M	180.000
-------------	---	---------

TUB POLIPROPILENA D. 50 CU 1MUFA

012 SB16E1	[ 9]M	60.000
------------	-------	--------

TEAVA PP PT. CANALIZARE D=110 MM

012 3415795	M	60.000
-------------	---	--------

TUB POLIPROPILENA D.110 CU 1MUFA

013 ACA11D1	[ 2]M	80.000
-------------	-------	--------

TUB DIN PVC KG SN 4 D 110 MM

014 SB17A1	[ 1]BUC.	100.000
------------	----------	---------

FITINGURI POLIPROPILENA CANALIZARE, D=32  
MM

015 SB17B1	[ 1]BUC.	200.000
------------	----------	---------

FITINGURI POLIPROPILENA CANALIZARE, D=40  
MM

=====

016 SB17C1 [ 2]BUC. 200.000  
FITINGURI POLIPROPILENA CANALIZARE D=50  
MM

017 SB17E1 [ 4]BUC. 100.000  
FITINGURI POLIPROPILENA CANALIZARE, D=  
110 MM

018 SB17E1 [ 5]BUC. 100.000  
FITINGURI PVC-KG CANALIZARE D=110 MM

019 SB44B1 [ 1]BUC. 8.000  
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA  
AVIND D= 50MM

020 SB47A2 [ 3]BUC. 15.000  
RECEPTOR TERASA CU GARDA HIDRAULICA  
(SIFONARE), PARAFRUNZAR, D 110

021 ACA11G1 [ 2]BUC. 10.000  
MONTAJ CANAL MODULAR PLUVIAL PP

021 2800425 BUC. 10.000  
@ CANAL MODULAR PLUVIAL PP lxhxL  
200x175x1000 MM

022 SB49A3 BUC. 9.000  
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE  
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE  
ANTIACIDA D=100MM

023 SB51C1 KG 40.000  
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA  
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.  
CANALIZARE,AVIND 11-30 KG

024 SB52A1 KG 40.000  
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU  
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC  
PENTRU CANALIZARE

024 6311625 KG 40.000  
@ SUPORTI SI SUSTINERI CONDUCTE

025 SF02A1 [ 1]M 600.000  
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.  
INTER.DE APA CALDA SI APA RECE

026 SF02A1 [ 2]M 600.000  
EFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST.  
INTER.DE APA CALDA SI APA RECE

027 SF04A1 M 600.000  
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE  
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

```

=====
028  SF02A1      [ 8]M          500.000
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE A INST.
INTER.DE CANALIZARE

029  SF02A1      [ 4]M          500.000
EFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST.
INT. DE CANALIZARE

030  SC07E1      BUC.           23.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

030  2440838     BUC.           23.000
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB
C. 1 S1540

031  2453823     BUC.           23.000
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

032  SC19B1      BUC.           23.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

032  4202773     BUC.           23.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611

033  SC31A1      BUC.           23.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

033  4203349     BUC.           23.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU
RACORD S9610

034  SC13A1      BUC.           18.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR S TIP ...

034  2446131     BUC.           18.000
VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALB C. 1 S 2066

035  SC16A2      [ 1]BUC.       18.000
REZERVOR WC SEMIINALTIME CU 2 BUTOANE/2
DEBITE

036  SB17E1      BUC.           18.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

036  6715542     BUC.           18.000
@RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA

037  SC18A5      BUC.           18.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

```

=====

038 SC10C1 [ 5]BUC. 8.000  
MODUL CU SPALATOR INOX, 2 CUVE SI  
PICURATOR

039 SC19B1 BUC. 8.000  
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.  
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

039 4203129 BUC. 8.000  
SIFON PENTRU SPALATOR VASE SIMB.8C 795 D  
=1 1/2 TOLI FC

040 SC31A1 BUC. 8.000  
VENTIL DE SCURGERE TIP...

040 4203325 BUC. 8.000  
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2  
FARA RACORD S9610

041 SC03A1 [ 7]BUC. 8.000  
CADA DE DUS 80x80 CM, CU CABINA DUS DIN  
STICLA SECURIT

042 SD03B1 BUC. 8.000  
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,  
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE  
LEMN PE ZID DE BETO

042 4201406 BUC. 8.000  
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2""  
FLEXIBIL STEA+MANETA S8732

043 SC19B1 BUC. 8.000  
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.  
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

043 6719755 BUC. 8.000  
@ SIFON PENTRU CADA DE DUS CU IESIRE 40/  
50, ORIENTABILA

044 SC31A1 BUC. 8.000  
VENTIL DE SCURGERE TIP...

044 3270100 BUC. 8.000  
VENTIL SCURGERE CADA 1 1/2\*70MM

044 SC28A1 [ 2]BUC. 8.000  
PORTSAPUN PENTRU CADA DUS

045 SC22A1 BUC. 14.000  
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1  
MONTAT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE  
CARAMIDA

046 SC19B1 BUC. 14.000  
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.  
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

```

=====
046 4203155          BUC.          14.000
SIFON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA
NI.CR.1 TOL.SIMB.448

047   SC31A1          BUC.          14.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

047 4203184          BUC.          14.000
@ VENTIL SCURGERE PT. PISOAR

048   SC07A1    [ 1]BUC.          1.000
MONTAJ LAVOAR PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITATI

048 2442262          BUC.          1.000
@ LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI,
INCLUSIV ACCESORII: MANERE PRINDERE,
CADRU, ETC

049   SC19B1          BUC.          1.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

049 4202773          BUC.          1.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611

050   SC31A1          BUC.          1.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

050 4203349          BUC.          1.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU
RACORD S9610

051   SC13A1          BUC.          1.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR S TIP ...

051 2442785          BUC.          1.000
@ VAS CLOSET PT. PERSOANE CU DIZABILITAT
I, INCLUSIV ACCESORII: MANERE PRINDERE,
CADRU, ETC

052   SB17E1          BUC.          1.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

052 6715542          BUC.          1.000
@RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA

053   SC18A5    [ 2]BUC.          1.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITATI

054   SC16A2    [ 1]BUC.          1.000
REZERVOR WC SEMIINALTIME CU 2 BUTOANE/2
DEBITE

```

=====

055	SC25B1	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

ETAJERA DIN SEMICRISTAL CONSOLE  
NICHELATE TIP

055	2506876	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

ETAJERE SEMICRISTAL 600X150X6 MM

056	SC26A2	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU  
DIMENS.500X600MM

057	SC29A1	BUC.	27.000
-----	--------	------	--------

CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA,  
PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC  
TIP

057	2453335	BUC.	27.000
-----	---------	------	--------

@CUIER CU DOUA AGATATORI COD 79SE7123

058	SC30A1	BUC.	19.000
-----	--------	------	--------

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE  
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

059	SD06A1	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU  
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

059	4201353	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2""  
EMAILATA STATIVA S8732

060	SD06A1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU  
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

060	4201612	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

@ BATERIE SPALATOR CU TERMOSTAT SI  
FOTOCELULA

061	SD10A1	BUC.	14.000
-----	--------	------	--------

ROBINET DE TRECERE DIN ALAMA PT TEVI DE  
PLUMB,CU DIAMETRUL D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

061	4201744	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

@ ROBINET CU TEMPORIZARE PT. PISOAR

062	SD12A1	BUC.	83.000
-----	--------	------	--------

ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA  
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

062	4507207	BUC.	83.000
-----	---------	------	--------

@ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407

063	SD13A1	BUC.	20.000
-----	--------	------	--------

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI  
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI



=====

063	7344029	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"  
COD 40540424

064	SD13B1	BUC.	18.000
-----	--------	------	--------

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI  
OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

064	7344058	BUC.	18.000
-----	---------	------	--------

@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"  
COD 40550424

065	SD13C1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI  
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''

065	7344084	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1" COD  
40560424

066	SD13D1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.  
TEVI OTEL CU D= 1 1/4'' SIMBOL 83- 1 1/  
4''

066	7344107	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/4  
COD 46460425

067	SD13E1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.  
TEVI OTEL CU D= 1 1/2'' SIMBOL 83- 1 1/  
2''

067	7344119	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/2  
COD 40470425

068	RPAH02F1	[ 1]M.C.	1.000
-----	----------	----------	-------

SPARGERE BETON

069	RPCB09A1	[ 1]M.C.	1.000
-----	----------	----------	-------

TURNARE PLOMBE BETON

070	SF08A1	[ 1]BUC.	10.000
-----	--------	----------	--------

MONTARE USITA METALICA DE ACCES LA  
ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE AVIND  
DIMENSIUNI 300X200MM

070	3270052	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

USITA VIZITARE 200X300

071	CF24A1	[ 1]MP.	100.000
-----	--------	---------	---------

NISE PENTRU INSTALATII DIN GIPSCARTON

```

=====
072  SA44E1          BUC.          200.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=1 TOLI

073  SA44H1          BUC.          20.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=2 TOLI

074  IC39D1          BUC.          22.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=2 TOLI

075  IC40D1          BUC.          10.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=2 TOLI

076  SC24A1          [ 5]BUC.       18.000
DISPENSER HARTIE PROSOP

077  SC28A1          [ 3]BUC.       18.000
DISTRIBUITOR AUTOMAT SAPUN LICHID

078  SB21C1          [ 1]BUC.       10.000
PIESA DE CURATIRE DIN POLIPROPILENA (PP)
D110 MM

079  EI02H1          [ 1]BUC.        1.000
SISTEM DE ETANSEIZARE A GOLURILOR
CONFORM PLANURILOR DE ARHITECTURA SI
PROTECTIE ANTIFOC

080  SD27A1          [ 1]BUC.       13.000
MONTAJ STINGATOR PORTATIV

080  7333384          BUC.          1.000
@STINGATOR PORTATIV CU PULBERE P50

080  3700016          BUC.          12.000
@ STINGATOR PORTABIL CU PULBERE P6, 6 KG

081  EB11A1          BUC.          1.000
CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE
COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,
200,400,630 A

081  2756504          BUC.          1.000
@ PICHET PSI

082  TRA02A50          TONA          4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

```

=====

083	TRB05A24	TONA	4.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

084	TRI1AA01C1	TONA	4.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

085	TRI1AC13B1	TONA	4.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-02 INSTALATII SANITARE - HIDRANTI  
INTERIORI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	SD27B1	BUC.	10.000
-----	--------	------	--------

HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI, SIMBOL 535,  
MONTAT PE PERETE, ECHIPAT COMPLET CU RAMA  
SI GEAM

001	6619025	ML.	200.000
-----	---------	-----	---------

@ FURTUN SEMIRIGID D=25

002	SA06F1	M	30.000
-----	--------	---	--------

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.  
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.  
CULT.IN DISTRIB. D=2 1/2T

002	3306106	M	30.300
-----	---------	---	--------

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -  
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

003	SA06E1	M	66.000
-----	--------	---	--------

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.  
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.  
CULT.IN DISTRIB. D=2 T

003	3306091	M	66.660
-----	---------	---	--------

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -  
50(2 ) OL 32 1 S 7656

004	IZJ07B1	MP.	20.000
-----	---------	-----	--------

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU  
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

005	CN13C1	MP.	20.000
-----	--------	-----	--------

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU  
VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>  
34MM INCL.

005	6103268	KG	3.000
-----	---------	----	-------

VOPSEA ROSIE (FP) V.231-1 NTR 90-80

006	SF01A1	M	96.000
-----	--------	---	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.  
INTER.DE APA, LA COND.OTEL ZN.SAU PB.  
PRES.INCLUSIV ARMAT

007	SF01A1	[ 1]M	96.000
-----	--------	-------	--------

EFFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST.  
INTER.DE APA, LA COND.OTEL ZN.SAU PB.  
PRES.INCLUSIV ARMAT

=====

008 SF05A1 [ 1]M 96.000  
 SPALAREA INSTALATIEI DE APA RECE SAU  
 CALDA EXECUTATA DIN TEAVA OL-ZN D=38-2"

009 SD13G1 BUC. 8.000  
 ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.  
 TEVI OTEL CU D= 2 1/2'' SIMBOL 83- 2 1/  
 2''

009 7344140 BUC. 8.000  
 @ROB SFERA FIXFI+PARGH MANEV DN 2"1/2  
 COD 40490425

010 SD13G1 BUC. 8.000  
 ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.  
 TEVI OTEL CU D= 2 1/2'' SIMBOL 83- 2 1/  
 2''

010 3271427 BUC. 8.000  
 CLAPETA DE SENS 21/2"

011 RPAH02F1 [ 1]M.C. 1.000  
 SPARGERE BETON

012 RPCB09A1 [ 1]M.C. 1.000  
 TURNARE PLOMBE BETON

013 SA43I1 BUC. 60.000  
 BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE  
 ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,  
 COND.AVIND D=2 1/2 TOL

014 IC40E1 BUC. 2.000  
 CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE  
 PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN  
 ZIDURI D=2 1/2 TOLI

015 IC39E1 BUC. 4.000  
 CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE  
 PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN  
 PLANSEE D=2 1/2 TOLI

016 EI02H1 [ 1]BUC. 1.000  
 SISTEM DE ETANSEIZARE A GOLURILOR  
 CONFORM PLANURILOR DE ARHITECTURA SI  
 PROTECTIE ANTIFOC

017 TRA02A50 TONA 1.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

018 TRB05A24 TONA 1.500  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 40M

=====

019	TRI1AA01C1	TONA	1.500
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

020	TRI1AC13B1	TONA	1.500
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

## Deviz 654-17 INSTALATIE CCTV

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 TCC23A1 [ 4]BUC. 26.000  
MONTARE CAMERA VIDEO DE EXTERIOR

001 2000207 BUC. 26.000  
@ CAMERA VIDEO DE EXTERIOR IP 2MP TIP  
BULLET LENTILA 2,8-12 MM,CU IR 30 M

002 TCC23A1 [ 3]BUC. 17.000  
MONTARE CAMERA VIDEO DE INTERIOR

002 2000208 BUC. 17.000  
@ CAMERA VIDEO INTERIOR/EXTERIOR IP 2 MP  
TIP DOME, LENTILA 2,8-12 MM, CU IR 30 M

003 TCC23D1 [ 1]BUC. 2.000  
MONTAJ NVR

003 2000056 BUC. 2.000  
@ NVR 24 CANALE

004 TCC23A1 [ 2]BUC. 4.000  
MONTARE HDD

004 2000057 BUC. 4.000  
@ HDD 4 TB

005 TCB21I2 [ 1]BUC. 2.000  
MONTARE SWITCH

005 2000209 BUC. 2.000  
@ SWITCH 10/100/1000 POE 24 PORTURI, 4  
PORTURI SFP

006 TCB21I2 [ 1]BUC. 2.000  
MONTARE SWITCH

006 2000210 BUC. 2.000  
@ SWITCH VIDEO USB 4 INTRARI/1 IESIRE

007 TCC38A1 [ 1]BUC. 2.000  
MONTARE PATCH-PANEL

007 7313165 BUC. 2.000  
@ PATCH PANEL 24 PORTURI RJ45 CAT. 6e  
1UH

008 TCC23B1 [ 1]BUC. 2.000  
MONTARE MONITOR



*clt*

```

=====
008 2000211          BUC.          2.000
@ MONITOR VIDEO COLOR 21"

009  TCC23A1      [ 5]BUC.          1.000
STATIE DE LUCRU

010  TCB30E2      [ 1]BUC.          1.000
MONTARE UPS

010 2000213          BUC.          1.000
@ UPS 3KVA 2700 W

011  EB07A1        M              1800.000
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

011 2000029          ML.          1854.000
@ CABLU UTP CAT. 6, AWG23

012  EB07A1        M              130.000
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

012 4827045          ML.          133.900
@ FIBRA OPTICA SM-24 FIRE

013  TCC38A1      [ 2]BUC.          40.000
MONTARE PATCH-CORD

013 2000214          BUC.          40.000
@ PATCH CORD CAT 6, L=2 M

014  EA01A3      [ 1]M              1800.000
TUB IPEY D=20 MM

015  VC23A1      [ 3]BUC.          1.000
ACCESORII DE MONTAJ ( ETICHETE, MATERIAL
MARUNT)

016  TCD04A1      [ 1]BUC.          1.000
PROBE +PIF

017  TRA02A50      TONA              1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

018  TRB05A24      TONA              1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

019  TRI1AA01C1    TONA              1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

```



=====

020	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-18 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU SCOALA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	TCC33F1	[ 1]BUC.	9.000
-----	---------	----------	-------

MONTARE SIRENA DE AVERTIZARE INCENDIU DE INTERIOR

001	2000069	BUC.	9.000
-----	---------	------	-------

@ SIRENA DE INCENDIU ADRESABILA CU FLASH

002	TCC33F1	[ 2]BUC.	3.000
-----	---------	----------	-------

MONTARE SIRENA DE AVERTIZARE INCENDIU DE EXTERIOR

002	2000125	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

@ SIRENA CONVENTIONALA DE AVERTIZARE INCENDIU, CULOARE ROSIE, DE EXTERIOR

003	TCB08C1	[ 1]BUC.	11.000
-----	---------	----------	--------

MONTARE DECLANSATOR MANUAL, ADRESABIL

003	7500001	BUC.	11.000
-----	---------	------	--------

@ DECLANSATOR MANUAL ADRESABIL DE INTERIOR IP52

004	TCB08B1	[ 1]BUC.	108.000
-----	---------	----------	---------

MONTARE DETECTOR DE FUM

004	7500002	BUC.	108.000
-----	---------	------	---------

@ DETECTOR OPTIC DE FUM ADRESABIL, IP44

005	TCB08B1	[ 2]BUC.	53.000
-----	---------	----------	--------

LED INDICATOR STARE IP 42

006	TCB08C1	[34]BUC.	2.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ MODUL DE COMENZI LA INCENDIU

006	7500004	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ MODUL CU 4 INTRARI PENTRU SUPERVIZAREA DIVERSELOR ECHIPAMENTE SI 2 IESIRI PE RELEU PENTRU COMANDA ECHIPAMENTE (IP66 CU CARCASA)

007	TCB08C1	[34]BUC.	2.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ MODUL DE COMENZI LA INCENDIU

007	7500082	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ MODUL DE COMENZI LA INCENDIU CU 4 INTRARI PENTRU INTEGRAREA IN BUCLA A DIVERSELOR COMENZI (IP66)

=====

008	EB07A1	M	2860.000
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA			
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE			

008	2000050	ML.	2945.800
@ CABLU JE-H (St)H 1x2x0,8 MMP FE180-E30			

009	EB07A1	M	535.000
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA			
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE			

009	4817364	ML.	551.050
@ CABLU JE-H (ST) H 2x2x0,8 MMP FE180-E30 PENTRU SEMNALIZARE INCENDIU			

010	ATD21A	[ 1]BUC.	11204.000
CLEME REZISTENTE LA FOC 30 MINUTE			

011	EA02A2	[ 1]M	3395.000
TUB LSZH D=20 MM			

012	EH01A1	[ 1]BUC.	1.000
PROGRAMARE ECS			

013	TCD04A1	[ 1]BUC.	1.000
PROBE +PIF			

014	VC23A1	[ 4]BUC.	1.000
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI			

015	TRA02A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			

016	TRB05A24	TONA	1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 40M			

017	TRI1AA01C1	TONA	1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			
AUTO CATEG.1			

018	TRI1AC13B1	TONA	1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,			
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE			
VAGON-RAMPA CATEG			

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-19 INSTALATIE APELARE DE URGENTA  
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITAT  
I

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 EB07A1 M 150.000  
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA  
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

001 4831078 ML. 154.500  
@ CABLU LSZH CU 2 PERECHI, MULTIFILAR  
2x2x1 MMP

002 EB07A1 M 50.000  
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA  
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

002 4831080 ML. 51.500  
@ CABLU LSZH CU 10 PERECHI, MULTIFILAR  
10x2x0,75 MMP

003 EC05A1 M 40.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

003 4801846 ML. 40.800  
@ CABLU N2XH 2x1,5 MMP

004 EB07A1 M 40.000  
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA  
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

004 4831086 ML. 41.200  
@ CABLU UTP CAT. 6A, LSZH

005 EA02A2 M 280.000  
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC  
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

006 TCD04A1 [ 1]BUC. 1.000  
PROBE +PIF

007 VC23A1 [ 4]BUC. 1.000  
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI

008 TRA02A50 TONA 0.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

=====

009	TRB05A24	TONA	0.300
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

010	TRI1AA01C1	TONA	0.300
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

011	TRI1AC13B1	TONA	0.300
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-20 INSTALATIE VOCE-DATE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	ED08A1	BUC.	14.000
-----	--------	------	--------

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA  
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
PROTECTIE

001	2000023	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

@ PRIZA DUBLA DE DATE UTP CAT. 6

002	ED08A1	BUC.	28.000
-----	--------	------	--------

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA  
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
PROTECTIE

002	5536219	BUC.	28.000
-----	---------	------	--------

@ PRIZA SIMPLA DE DATE RJ45 CAT. 6,  
MONTAJ IN PLINTA DLP

003	W1D09A1	[ 1]BUC.	50.000
-----	---------	----------	--------

CONECTOR CAT 6A

004	EB07A1	M	3470.000
-----	--------	---	----------

CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA  
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

004	4817362	ML.	3574.100
-----	---------	-----	----------

@ CABLU FTP CAT.6

005	TCC38A1	[ 2]BUC.	50.000
-----	---------	----------	--------

MONTARE PATCH-CORD

005	7318917	BUC.	50.000
-----	---------	------	--------

@ PATCH CORD RJ 45, FTP CAT. 6a - 3 M

006	TCC38A1	[ 2]BUC.	20.000
-----	---------	----------	--------

MONTARE PATCH-CORD

006	3271484	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

@ PATCH CORD 0,5 M

007	EA02A2	[ 1]M	890.000
-----	--------	-------	---------

TUB LSZH D=20 MM

008	ED08S1	[ 2]BUC.	2.000
-----	--------	----------	-------

PDU (POWER DISTRIBUTION UNIT) CU 8 PRIZE

009	TCC38A1	[ 3]BUC.	5.000
-----	---------	----------	-------

ORGANIZATOR CABLURI ORIZONTAL

=====

010	TCB21I2	[ 1]BUC.	2.000
-----	---------	----------	-------

MONTARE SWITCH

010	7318920	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ SWITCH RETEA

011	TCD04A1	[ 1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

PROBE +PIF

012	VC23A1	[ 4]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

ETICHETE SI INSCRIPTIONARI

013	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

014	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

015	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

016	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-24 INSTALATII ELECTRICE CURENTI  
TARI SCOALA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 EE10C1 BUC. 74.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

001 5102525 BUC. 74.000  
@ L7-CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA  
CU LED 36 W TIP PANOU LUMINOS, IP 20,  
MONTAJ INGROPAT/APARENT, COMPLET  
ECHIPAT, T. DE CULOARE 4000 K, 230 V,  
SAU SIMILAR

002 EE10C1 BUC. 22.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

002 5104276 BUC. 22.000  
@ CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED  
36 W TIP PANOU LUMINOS, IP20, MONTAJ  
INGROPAT/APARENT, ECHIPAT CU KIT DE  
EMERGENTA 3 H, COMPLET ECHIPAT, 4000 K,  
230 V SAU SIMILAR

003 EE10C1 BUC. 12.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

003 5102522 BUC. 12.000  
@ L3-CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU 1 SURSA  
TUBULARA CU LED DE 18 W, CU REFLECTOR  
ASIMETRIC, IP 20, COMPLET ECHIPAT, AS,  
MONTAT SUSPENDAT

004 EE10C1 BUC. 30.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

004 5102518 BUC. 30.000  
@ CORP DE ILUMINAT TIP PROIECTOR  
AJUSTABIL CU APARATAJ DE CONTROL  
INTEGRAT SI REFLECTOR DIN ALUMINIU CU  
DISTRIBUTIE SPATIALA A FLUXULUI LUMINOS,  
CU SURSA LED, 40 W, IP65, COMPLET  
ECHIPAT

005 EE10C1 BUC. 89.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR



=====

005 7500083                   BUC.                   89.000  
 @ CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LUMINOS  
 ECHIPAT CU SURSA LED 36 W, DREPTUNGIULA  
 R 1200x30 MM, IP20, MONTAJ INGROPAT/  
 APARENT, COMPLET ECHIPAT 4000 K, 203 V  
 SAU SIMILAR

006 EE10C1                   BUC.                   6.000  
 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
 MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

006 7500084                   BUC.                   6.000  
 @ CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LUMINOS  
 ECHIPAT CU SURSA LED 36 W, DREPTUNGIULA  
 R 1200x30 MM, IP20, MONTAJ INGROPAT/  
 APARENT, CU KIT DE EMERGENTA 3 H, 4000  
 K, 230 V SAU SIMILAR

007 EE10C1                   BUC.                   7.000  
 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
 MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

007 7500085                   BUC.                   7.000  
 @ CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LUMINOS  
 ECHIPAT CU SURSA LED 36 W, DREPTUNGIULA  
 R 1200x30 MM, IP54, MONTAJ APARENT,  
 COMPLET ECHIPAT, 4000 K ,230 V SAU  
 SIMILAR

008 EE03A1           [ 4]M                   390.000  
 BANDA LED ETANSA MONTATA IN PROFIL DE  
 ALUMINIU IN PLAFONUL FALS, MIN 14W/ML,  
 SISTEM COMPLET, INCLUSIV PROFIL,  
 ACCESORII SI TRANSFORMATOARE

009 EE10C1                   BUC.                   45.000  
 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
 MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

009 5102531                   BUC.                   45.000  
 @ CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE, CU  
 ETICHETA, ECHIPAT CU SURSA CU LED, CU  
 KIT DE EMERGENTA (MINIM 180 MINUTE),  
 MONTAJ SUSPENDAT/APARENT, REGIM  
 PERMANENT DE FUNCTIONARE, IP 40

010 EE10C1                   BUC.                   14.000  
 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
 MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

010 5103346                   BUC.                   14.000  
 @ CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA CU SURSA  
 LED 1X8 W, ECHIPAT CU ACUMULATOR CU  
 AUTONOMIE 3 H, IP44

011 EE10C1                   BUC.                   8.000  
 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
 MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

011 5102529 BUC. 8.000  
 @ CORP DE ILUMINAT PENTRU HIDRANTI, CU  
 ACUMULATORI, ECHIPAT CU 1 LAMPA LED, CU  
 REGIM PERMANENT DE FUNCTIONARE, COMPLET  
 ECHIPAT, MONTAJ DEASUPRA HIDRANT  
 INTERIOR, IP 40

012 ED01A1 BUC. 20.000  
 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR  
 CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

012 5519175 BUC. 20.000  
 @ INTRERUPATOR SIMPLU 10A/230V, MONTAJ  
 INGROPAT, IP20, COMPLET ECHIPAT

013 ED01A1 BUC. 38.000  
 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR  
 CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

013 5519176 BUC. 38.000  
 @ INTRERUPATOR DUBLU 10A/230V, MONTAJ  
 INGROPAT, IP20, COMPLET ECHIPAT

014 ED01A1 BUC. 14.000  
 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR  
 CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

014 5519174 BUC. 14.000  
 @ INTRERUPATOR CAP-SCARA 10A/230V,  
 MONTAJ INGROPAT, IP20, COMPLET ECHIPAT

015 ED08A1 BUC. 35.000  
 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA  
 IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
 PROTECTIE

015 5536134 BUC. 35.000  
 @ PRIZA DUBLA CP 16A/230 V, MONTAJ IN  
 PLINTA COMPARTIMENTABILA, COMPLET  
 ECHIPATA

016 CG05A1 M 50.000  
 PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI  
 SUPRAF.>20MP

016 5536135 ML. 50.000  
 @ PLINTA PVC TIP JGHEAB COMPARTIMENTABIL  
 , COMPLET ECHIPATA, CU DIMENSIUNEA DE  
 65X195 MM, PREVAZUTA CU CATE 2 LOCURI  
 PENTRU PRIZE DE CURENTI TARI SI 1 LOC  
 PENTRU PRIZA DE CURENTI SLABI

017 ATB03A [13]BUC. 14.000  
 SENZOR DE DETECTIE MISCARE SI  
 LUMINOZITATE, UNGHI DETECTIE 360 GRD.,  
 RAZA DETECTIE 12 M, CAPACITATE 1200 W,  
 IP44

=====

018 ED08A1 BUC. 48.000  
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA  
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
PROTECTIE

018 7900028 BUC. 48.000  
@ PRIZA DUBLA 16A/220V/50HZ, CU CONTACT  
DE PROTECTIE

019 ED08A1 BUC. 16.000  
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA  
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
PROTECTIE

019 7900027 BUC. 16.000  
@ PRIZA SIMPLA 16A/220V/50HZ, CU CONTACT  
DE PROTECTIE

020 RPEG10A1 [ 2]BUC. 18.000  
CONEXIUNE ELECTRICA/RACORD ELECTRIC

021 ED08E1 BUC. 12.000  
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN  
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE  
CAPSULATA

021 5536111 BUC. 12.000  
@ PRIZA SIMPLA 230 V, ETANSA, IP54, 16  
A, MONTAJ PT

022 ED01D1 BUC. 6.000  
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN  
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA  
SAU CONSTR.ETANSE

022 5500722 BUC. 6.000  
@ INTRERUPATOR SIMPLU 10 A/230 V, MONTAJ  
APARENT, IP54, COMPLET ECHIPAT

023 EA06Z1 [ 2]M 130.000  
MONTAJ JGHEAB METALIC

023 7900081 ML. 130.000  
@ JGHEAB METALIC PENTRU CABLURI 200x60  
MM

024 EC05A1 M 120.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

024 4802069 ML. 122.399  
@ CABLU NHXH 5x4 MMP

=====

025	EC05A1	M	75.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

025	3270897	M	76.499
-----	---------	---	--------

#CABLU ENERGIE NHXH FE180/90 3X2.5MMP

026	EC05A1	M	6153.000
-----	--------	---	----------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

026	4801662	ML.	6275.998
-----	---------	-----	----------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x1,5 MMP

027	EC05A1	M	1399.000
-----	--------	---	----------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

027	4801663	ML.	1426.966
-----	---------	-----	----------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 4x1,5 MMP

028	EC05A1	M	411.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

028	4801664	ML.	419.216
-----	---------	-----	---------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x4 MMP

029	EC05A1	M	10088.000
-----	--------	---	-----------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

029	4801665	ML.	10289.659
-----	---------	-----	-----------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x2,5 MMP

030	EC05A1	M	355.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

030	4801666	ML.	362.096
-----	---------	-----	---------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 5x6 MMP

031	EC05A1	M	165.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

031	3271096	ML.	168.298
-----	---------	-----	---------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 5x10 MMP

=====

032 EC05A1 M 380.000  
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
 CONDUCTE < 16 MMP.\*

032 4802093 ML. 387.596  
 @ CABLU N2XH 5X16 MMP

033 EC05C1 M 122.000  
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
 CONDUCTE 50 MMP.\*

033 4803255 ML. 124.439  
 @ CABLU DE ENERGIE N2XH 5x50 MMP

034 EC05A1 M 95.000  
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
 CONDUCTE < 16 MMP.\*

034 4802664 M 96.899  
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 10 U S  
 8778

035 EC05A1 M 200.000  
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
 CONDUCTE < 16 MMP.\*

035 3271497 M 203.998  
 CYABY 5X16 (YKYFTLY) CABLU SUBTERAN  
 ARMAT CUPRU RIGID

036 EC05A1 M 200.000  
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
 CONDUCTE < 16 MMP.\*

036 3271498 M 203.998  
 CYABY 5X10 (YKYFTLY) CABLU SUBTERAN  
 ARMAT CUPRU RIGID

037 EA17B1 [ 1]BUC. 209.000  
 DOZA CENTRALIZATOARE

038 EF04A1 [ 2]BUC. 1.000  
 MONTAJ TABLOU ELECTRIC

038 5538016 BUC. 1.000  
 TABLOU ELECTRIC TE-Desf,COMPLET ECHIPAT  
 CONF.SCHEMA ELECTRICA

039 EF04A1 [ 2]BUC. 1.000  
 MONTAJ TABLOU ELECTRIC

039 7349007 BUC. 1.000  
 @ TABLOU ELECTRIC TLP

```

=====
040  EF04A1      [ 2]BUC.          1.000
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

040  7349008      BUC.          1.000
@ TABLOU ELECTRIC TLE

041  EF04A1      [ 2]BUC.          1.000
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

041  7379027      BUC.          1.000
@ TABLOU ELECTRIC TG

042  EF04A1      [ 2]BUC.          1.000
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

042  2000003      BUC.          1.000
@ TABLOU ELECTRIC TECT

043  EF04A1      [ 2]BUC.          1.000
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

043  7352805      BUC.          1.000
@ TABLOU ELECTRIC Tinfo

044  EH05B1      BUC.          6.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

045  EA02A2      M          8133.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

046  EA02B2      M          490.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=40MM

047  VC23A1      [ 1]KG          45.000
MATERIALE MARUNTE, ACCESORII DE PRINDERE
SI MONTAJ

048  EG07B1      [ 1]M          690.000
PLATBANDA OL ZN 25x4

049  EG08B1      [ 1]M          180.000
PLATBANDA ZINCATA 40x4

050  EH06B1      [ 1]BUC.          1.000
PROBA DE 72 ORE PENTRU TOTAL ANSAMBLU
INSTALATIE

051  W1P08A      BUC.          1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

052  IC37A1      [ 2]BUC.          75.000
SUPPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE

```

=====

052	6310019	BUC.	75.000
-----	---------	------	--------

@ SUPORT FIXARE PLATBANDA

053	EI02G1	[ 9]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

ETANSARE TRECERI CABLURI ELECTRICE PRIN  
PERETI REZISTENTI LA FOC, INCLUZAND:  
CIMENTARE, PENE DE INCHIDERE, SET PT.  
HSM, ETICHETA CU DIBLU HSM

054	TRA02A50	TONA	6.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

055	TRB05A24	TONA	6.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

056	TRI1AA01C1	TONA	6.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

057	TRI1AC13B1	TONA	6.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-26 SISTEM FOTOVOLTAIC SCOALA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	ATA02F	[ 1]BUC.	24.000
-----	--------	----------	--------

MONTAJ PANOU FOTOVOLTAIC

001	7315523	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

@ PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN DE  
MIN. 450 Wp, 2110x1050x40 MM

002	EF03A1	[ 2]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

MONTAJ INVERTER SISTEM FOTOVOLTAIC

002	7315524	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

@ HYBRID SOLAR INVERTER 10 kVA TRIFAZAT

003	EC05A1	M	120.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

003	4803158	M	122.399
-----	---------	---	---------

CABLU ENERGIE CYABY 0,6 /1 KV 4X10US  
8778

004	EC05A1	M	250.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

004	4801716	ML.	254.998
-----	---------	-----	---------

@ CABLU SOLARFLEX-X PV-F 1x6 MMP ROSU

005	EC05A1	M	250.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

005	4801717	ML.	254.998
-----	---------	-----	---------

@ CABLU SOLARFLEX-X PV-F 1X6 MMP NEGRU

006	EA06Z1	[ 2]M	25.000
-----	--------	-------	--------

MONTAJ JGHEAB METALIC

006	3271485	ML.	25.000
-----	---------	-----	--------

@ JGHEAB METALIC PERFORAT 50x60,  
INCLUSIV PIESE DE LEGATURA SI DERIVATII,  
SEPARATOR



=====

007 EB11A1 BUC. 2.000  
 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE  
 COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,  
 200,400,630 A

007 7315511 BUC. 2.000  
 CUTIE DE JONCTIUNE

008 EF04A1 [ 2]BUC. 1.000  
 MONTAJ TABLOU ELECTRIC

008 7315532 BUC. 1.000  
 @ TABLOU TE AC/DC

009 W2E07A1 BUC. 1.000  
 CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA  
 INCLUSIV LEGATUR ILE,MONOFAZAT MONTAT

009 7315531 BUC. 1.000  
 @ CONTOR ELECTRIC BIDIRECTIONAL SI  
 ECHIPAMENT DE MANAGEMENT AL ENERGIEI  
 SOLARE

010 W1D09A1 [ 2]BUC. 48.000  
 CONECTOR YMC4/MC4

011 EG10A1 [ 1]BUC. 2.000  
 PIESA SEPARATIE

012 EG07B1 [ 1]M 75.000  
 PLATBANDA OL ZN 25x4

013 ATD29B [ 4]SET 1.000  
 STRUCTURA METALICA MONTAJ PANOURI  
 FOTOVOLTAICE

014 3271486 SET 1.000  
 @ ACCESORII DIVERSE (CLEME, TUBURI DE  
 PROTECTIE, SISTEME DE PRINDERE, ETC)

015 TRA02A50 TONA 1.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

016 TRB05A24 TONA 1.000  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 40M

017 TRI1AA01C1 TONA 1.000  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.1

=====

018	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-44 INSTALATII TERMICE - INCALZIRE  
CU RADIATOARE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 IB02B01 [ 1]BUC. 9.000  
MONTARE RADIATOR PANOU OTEL

001 5700806 BUC. 2.000  
@ RADIATOR PANOU DIN OTEL 22-600/500

001 5700805 BUC. 2.000  
@ RADIATOR PANOU DIN OTEL 22-600/600

001 5700803 BUC. 5.000  
@ RADIATOR PANOU DIN OTEL 22-600/800

001 5700845 BUC. 1.000  
@ RADIATOR PANOU 22-600/900

001 5700802 BUC. 5.000  
@ RADIATOR PANOU DIN OTEL 22-600/1000

001 5700814 BUC. 8.000  
@ RADIATOR PANOU 22-600/1200

001 5700815 BUC. 1.000  
@ RADIATOR PANOU 22-600/1400

001 5709084 BUC. 1.000  
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI  
L=1800

001 5700817 BUC. 1.000  
@ RADIATOR PANOU 22-600/2000

002 ID01A2 BUC. 26.000  
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.  
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

002 4507200 BUC. 26.000  
@ROBINET COLTAR TERMOSTATIC DN1/2"TEAVA  
OL COD 40270401

003 ID01A2 BUC. 26.000  
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.  
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

003 3270007 BUC. 26.000  
ROBINET COLTAR RETUR 1/2"

=====

004 IC36A1# M 520.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE PANA LA 20 MM INCLUSIV

004 3304595 ML. 520.000  
@ TEAVA PE-XA 16 IN TUB DE PROTECTIE

005 IC36C1 BUC. 520.000  
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.  
SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL  
PE BETON D=1/2 T

006 IC34B1 BUC. 52.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1/2 T

006 4117891 BUC. 52.000  
@ RACORD Pex 16-3/4" DE TIP EUROCON  
PENTRU DISTRIBUTOR

007 IC34B1 BUC. 104.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1/2 T

007 4117890 BUC. 104.000  
@ CURBA CONDUCATOARE PENTRU TEVI PEX 16

008 IC36C1# M 124.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 32 MM

008 3270009 M 127.720  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 32MM (PN=20  
BARI)

008 AUT3000 ORA 5.160  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

008 IZH01A1 [18]M 124.000  
IZOLATIE ELASTOMER G= 9 MM, PT. TEAVA D=  
32 MM

008 IC35E1 BUC. 124.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 TOLI

009 IC34D1 BUC. 86.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 T

=====

009 3270010 BUC. 15.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.32  
PN20 SDR6

009 3270011 BUC. 15.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 32/25  
PN20 SDR6

009 3270013 BUC. 20.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 32 PN20 SDR6

009 3270014 BUC. 36.000  
RACORD <RANDOMKIT> ALB PPR D. 32X1"FE  
PN20 SDR6

010 IC36E1# M 68.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 50 MM

010 3270032 M 70.040  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 50MM (PN=20  
BARI)

010 AUT3000 ORA 5.660  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

011 IZH01B1 [33]M 68.000  
IZOLATIE ELASTOMER PT. TEAVA D=50 MM,  
GROSIME 9 MM

012 IC35G1 BUC. 68.000  
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 1/2 TOLI

013 IC34F1 BUC. 36.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 1/2 T

013 3270033 BUC. 13.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.50  
PN20 SDR6

013 3270034 BUC. 13.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50 PN20 SDR6

013 3270031 BUC. 4.000  
TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50 PN20 SDR6

013 3270024 BUC. 4.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50/40  
PN20 SDR6

=====

013 3270035 BUC. 2.000  
 RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D.50X1"1/2 FI  
 PN20 SDR6

014 IC36D1# M 80.000  
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
 DIAM.EXT. DE 40 MM

014 3270015 M 82.400  
 TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 40MM (PN=20  
 BARI)

014 AUT3000 ORA 3.330  
 APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
 700 W

015 IZH01B1 [15]M 80.000  
 IZOLATIE PT. TEAVA D=40 MM, GROSIME 9 MM

016 IC35F1 BUC. 80.000  
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
 BETON D=1 1/4 TOLI

017 IC34E1 BUC. 40.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=1 1/4 T

017 3270016 BUC. 15.000  
 COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.40  
 PN20 SDR6

017 3270018 BUC. 15.000  
 MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40 PN20 SDR6

017 3270017 BUC. 4.000  
 TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40 PN20 SDR6

017 3270019 BUC. 4.000  
 REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40/32  
 PN20 SDR6

017 3270020 BUC. 2.000  
 RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40X1"1/4  
 FE PN20 SDR6

018 IC36B1# M 28.000  
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
 DIAM.EXT. DE 25 MM

018 3270021 M 28.840  
 TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 25MM (PN=20  
 BARI)

=====

018 AUT3000                   ORA                   2.330  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

019 IZH01A1           [14]M                   28.000  
IZOLATIE ELASTOMER G=9 MM, PT. TEAVA D=  
25 MM

020 IC35D1            BUC.                   28.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=3/4 TOLI

021 IC34C1            BUC.                   18.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=3/4 T

021 3270022           BUC.                   5.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.25  
PN20 SDR6

021 3270023           BUC.                   5.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25 PN20 SDR6

022 3270025           BUC.                   4.000  
TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25 PN20 SDR6

022 3270037           BUC.                   4.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25/20  
PN20 SDR6

023 IC36A1#           M                   20.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE PANA LA 20 MM INCLUSIV

023 3270021           M                   20.600  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 25MM (PN=20  
BARI)

023 AUT3000                   ORA                   1.660  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

024 IZH01A1           [17]M                   20.000  
IZOLATIE ELASTOMER G=9 MM, PT. TEAVA D=  
20 MM

025 IC35C1            BUC.                   20.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU  
BETON D= 1/2 TOLI

=====

026 IC34C1 BUC. 34.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=3/4 T

026 3271044 BUC. 15.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.20  
PN20 SDR6

026 3271052 BUC. 15.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 20 PN20 SDR6

027 3270037 BUC. 4.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25/20  
PN20 SDR6

028 IC42A1 BUC. 1.000  
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE  
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65  
MM- 100 MM

028 7318947 BUC. 1.000  
@ DISTRIBUITOR-COLECTOR COMPLET ECHIPAT  
CU ROBINETI TUR SI RETUR, AVAND 6  
CIRCUITE, RACORDARE CU TEAVA Pex 16x2, 0  
MM, MONTAT IN CUTIE METALICA, INCLUSIV  
KIT AERISIRE/GOLIRE

029 IC42A1 BUC. 1.000  
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE  
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65  
MM- 100 MM

029 7318948 BUC. 1.000  
@ DISTRIBUITOR-COLECTOR COMPLET ECHIPAT  
CU ROBINETI TUR SI RETUR, AVAND 7  
CIRCUITE, RACORDARE CU TEAVA Pex 16x2,0  
MM, MONTAT IN CUTIE METALICA, INCLUSIV  
KIT AERISIRE/GOLIRE

030 IC42A1 BUC. 1.000  
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE  
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65  
MM- 100 MM

030 7318936 BUC. 1.000  
@ DISTRIBUITOR-COLECTOR COMPLET ECHIPAT  
CU ROBINETI TUR SI RETUR, AVAND 8  
CIRCUITE, RACORDARE CU TEAVA PEX 16x2,0  
MM, MONTAT IN CUTIE METALICA, INCLUSIV  
KIT AERISIRE/GOLIRE

031 ID14B2 BUC. 30.000  
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU  
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''



=====

031	7344083	BUC.	30.000
-----	---------	------	--------

@ROB SFERA FI-RAC OLAND+FLUTURE DN 1"  
COD 40730422

032	2800034	%.	10.000
-----	---------	----	--------

@ MATERIAL MARUNT MONTAJ: BANDA  
PERFORATA FIXARE TEAVA, DIBLURI SI  
HOLTZSURUBURI 6\*40

033	VC22A1	[ 1]KG	20.000
-----	--------	--------	--------

DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI ANCORARE  
GATA CONFECTIONARE

034	IE01D1	[ 1]ML.	840.000
-----	--------	---------	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA  
PRESIUNE

035	IE02D1	[ 1]ML.	840.000
-----	--------	---------	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-  
CONTRACTARE

036	IE07D1	[ 1]ML.	840.000
-----	--------	---------	---------

EFFECTUAREA SPALARII INSTALATIEI DE  
INCALZIRE CENTRALA

037	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

038	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

039	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

040	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-46 INSTALATII TERMICE - CENTRALA  
TERMICA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 IC36C1# M 24.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 32 MM

001 3270009 M 24.720  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 32MM (PN=20  
BARI)

001 AUT3000 ORA 0.700  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

001 IZH01A1 [18]M 24.000  
IZOLATIE ELASTOMER G= 9 MM, PT. TEAVA D=  
32 MM

001 IC35E1 BUC. 24.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 TOLI

002 IC34D1 BUC. 32.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 T

002 3270010 BUC. 6.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.32  
PN20 SDR6

002 3271489 BUC. 7.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 32/25  
PN20 SDR6

002 3270013 BUC. 7.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 32 PN20 SDR6

002 3270014 BUC. 12.000  
RACORD <RANDOMKIT> ALB PPR D. 32X1"FE  
PN20 SDR6

003 IC36D1# M 12.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 40 MM

=====

003 3270015 M 12.360  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 40MM (PN=20  
BARI)

003 AUT3000 ORA 0.500  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

004 IZH01B1 [15]M 12.000  
IZOLATIE PT. TEAVA D=40 MM, GROSIME 9 MM

005 IC35F1 BUC. 12.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 1/4 TOLI

006 IC34E1 BUC. 16.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

006 3270016 BUC. 5.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.40  
PN20 SDR6

006 3270018 BUC. 5.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40 PN20 SDR6

006 3270017 BUC. 2.000  
TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40 PN20 SDR6

006 3270019 BUC. 2.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40/32  
PN20 SDR6

006 3270020 BUC. 2.000  
RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40X1"1/4  
FE PN20 SDR6

007 IC36E1# M 18.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 50 MM

007 3270032 M 18.540  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 50MM (PN=20  
BARI)

007 AUT3000 ORA 0.500  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

008 IZH01B1 [33]M 18.000  
IZOLATIE ELASTOMER PT. TEAVA D=50 MM,  
GROSIME 9 MM

=====

009 IC35G1 BUC. 18.000  
 BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
 BETON D=1 1/2 TOLI

010 IC34F1 BUC. 18.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=1 1/2 T

010 3270033 BUC. 5.000  
 COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.50  
 PN20 SDR6

010 3270034 BUC. 5.000  
 MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50 PN20 SDR6

010 3270031 BUC. 2.000  
 TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50 PN20 SDR6

010 3270024 BUC. 2.000  
 REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50/40  
 PN20 SDR6

010 3270035 BUC. 4.000  
 RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D.50X1"1/2 FI  
 PN20 SDR6

011 IC36F1# M 8.000  
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
 DIAM.EXT. DE 63 MM

011 3271363 M 8.240  
 TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 63MM (PN=20  
 BARI)

011 AUT3000 ORA 0.300  
 APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
 700 W

012 IZH01B1 [16]M 8.000  
 IZOLATIE ELASTOMER PT. TEAVA D=63 MM,  
 GROSIME 9 MM

013 IC35H1 BUC. 8.000  
 BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
 BETON D=2 TOLI

014 IC34F1 BUC. 24.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=1 1/2 T

=====

014 3271449 BUC. 6.000  
 COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.63  
 PN20 SDR6

014 3271490 BUC. 6.000  
 MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 63 PN20 SDR6

014 3271491 BUC. 2.000  
 TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 63 PN20 SDR6

014 3271492 BUC. 2.000  
 REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 63/50  
 PN20 SDR6

014 3271040 BUC. 8.000  
 RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D.63X2"FI  
 PN20 SDR6

015 IC36B1# M 20.000  
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
 DIAM.EXT. DE 25 MM

015 3270021 M 20.600  
 TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 25MM (PN=20  
 BARI)

015 AUT3000 ORA 1.700  
 APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
 700 W

016 IZH01A1 [14]M 20.000  
 IZOLATIE ELASTOMER G=9 MM, PT. TEAVA D=  
 25 MM

017 IC35D1 BUC. 20.000  
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
 BETON D=3/4 TOLI

018 IC34C1 BUC. 34.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=3/4 T

018 3270022 BUC. 12.000  
 COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.25  
 PN20 SDR6

018 3270023 BUC. 12.000  
 MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25 PN20 SDR6

019 3270025 BUC. 2.000  
 TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25 PN20 SDR6

=====

019 3270037 BUC. 2.000  
 REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25/20  
 PN20 SDR6

019 3270036 BUC. 6.000  
 RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25X3/4"FE  
 PN20 SDR6

020 IC36B1# M 16.000  
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
 DIAM.EXT. DE 25 MM

020 3270021 M 16.480  
 TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 25MM (PN=20  
 BARI)

020 AUT3000 ORA 0.800  
 APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
 700 W

021 IZH01A1 [14]M 16.000  
 IZOLATIE ELASTOMER G=9 MM, PT. TEAVA D=  
 25 MM

022 IC35D1 BUC. 16.000  
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
 BETON D=3/4 TOLI

023 IC34C1 BUC. 16.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=3/4 T

023 3270022 BUC. 5.000  
 COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.25  
 PN20 SDR6

023 3270023 BUC. 5.000  
 MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25 PN20 SDR6

024 3270025 BUC. 2.000  
 TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25 PN20 SDR6

024 3270037 BUC. 2.000  
 REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25/20  
 PN20 SDR6

024 3270036 BUC. 2.000  
 RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25X3/4"FE  
 PN20 SDR6

025 ID14B2 BUC. 2.000  
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU  
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''

=====

025	3270094	BUC.	2.000
FILTRU Y 1"			
026	ID14D1	BUC.	1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 2''			
026	3271064	BUC.	1.000
FILTRU "Y" 2"			
027	ID14B1	BUC.	1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/			
4''			
027	3270039	BUC.	1.000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 3/4"			
028	ID14B2	BUC.	3.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''			
028	3270040	BUC.	3.000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1"			
029	ID14C1	BUC.	2.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/			
4''			
029	3270095	BUC.	2.000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1 1/4"			
030	ID14C1	BUC.	10.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/			
4''			
030	7344107	BUC.	10.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/4			
COD 46460425			
031	ID14D1	BUC.	9.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 2''			
031	7344129	BUC.	9.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" COD			
40480425			
032	ID14B2	BUC.	9.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''			
032	7344084	BUC.	9.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1" COD			
40560424			

=====

033 ID14B1 BUC. 4.000  
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU  
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/  
 4''

033 7344058 BUC. 4.000  
 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"  
 COD 40550424

034 IA24C1 [ 1]BUC. 1.000  
 SUPAPA DE SIGURANTA 1" 6 BAR

035 IA24C1 [ 2]BUC. 2.000  
 SUPAPA DE SIGURANTA 1": 3 BAR

036 ID14A1 BUC. 3.000  
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU  
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/  
 2''

036 4500593 BUC. 3.000  
 @ ROBINET DE GOLIRE CU SFERA CU DOP SI  
 PORTFURTUN D=1/2"

037 ID14A1 BUC. 8.000  
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU  
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/  
 2''

037 7344029 BUC. 8.000  
 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"  
 COD 40540424

038 IC54C1 [ 2]BUC. 6.000  
 RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-  
 EXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =2 TOLI

039 IC54B2 BUC. 4.000  
 RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-  
 EXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =1 TOLI

040 IC34F1 BUC. 6.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=1 1/2 T

040 3270041 BUC. 6.000  
 NIPLU ALAMA 1 1/2''

041 IC34E1 BUC. 10.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=1 1/4 T

041 3270042 BUC. 10.000  
 NIPLU ALAMA 1 1/4''



=====

042 IC34D1 BUC. 8.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=1 T

042 3270043 BUC. 8.000  
 NIPLU ALAMA 1"

043 IC34C1 BUC. 8.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=3/4 T

043 3270044 BUC. 8.000  
 NIPLU ALAMA 3/4"

044 IC42A1 [10]BUC. 2.000  
 DISTRIBUTOR DIN OTEL SAU PPR, AVAND  
 Dint=100 MM, L=400 MM, 1 RACORD INTRARE  
 2", 2 RACORDURI IESIRE: 1x DN 1" + 1 x  
 DN 1 1/4" , 1 RACORD 1/2" PENTRU  
 TERMOMANOMETRU SI RACORD 3/4" PENTRU  
 GOLIRE, SISTEME FIXARE IN PERETE

045 ID15A1 BUC. 5.000  
 ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA, PT.  
 INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

045 4500017 BUC. 5.000  
 @DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"  
 COD 40232419

046 IA23A1 [ 1]BUC. 8.000  
 TERMOMANOMETRU 1/2"

047 IA39D1 [ 2]BUC. 1.000  
 BUTELIE EGALIZARE A PRESIUNILOR DIN OTEL  
 SAU PPR, Dint=150 MM, L=1600 MM, CU 2  
 RACORDURI INTRARE DN2", 4 RACORDURI  
 IESIRE DN 2\*Dn2" + 2\*Dn 1", 2 RACORDuri  
 DN 1/2" PT. TERMOMANOMETRU SI SONDA DE  
 TEMPERATURA SISTEM AUTOMATIZARE SI  
 RACORD 3/4 PT. GOLIRE SI ALIMENTARE,  
 SISTEM FIXARE PERETE

048 2800031 %. 10.000  
 @ MATERIAL MARUNT

049 IE01D1 [ 1]ML. 98.000  
 EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA  
 PRESIUNE

050 IE02D1 [ 1]ML. 98.000  
 EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-  
 CONTRACTARE

=====

051	IE07D1	[ 1]ML.	98.000
-----	--------	---------	--------

EFFECTUAREA SPALARII INSTALATIEI DE  
INCALZIRE CENTRALA

052	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

053	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

054	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

055	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-45 INSTALATII TERMICE - INCALZIRE  
IN PARDOSEALA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 IC36A1# M 9000.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE PANA LA 20 MM INCLUSIV

001 3270008 M 9000.000  
TEAVA <PEXKIT> CU BARIERA DE OXIGEN D.  
16X2,0MM

002 IC34B1 BUC. 24.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1/2 T

002 4117889 BUC. 24.000  
RACORD PEX DE TIP EUROCON PENTRU  
DISTRIBUITOR

003 IC34B1 BUC. 24.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1/2 T

003 4117890 BUC. 24.000  
@ CURBA CONDUCATOARE PENTRU TEVI PEX 16

004 IF10ASIM MP. 970.000  
Sisteme suport pt.tubulatura de  
incalzire prin pardoseala ,avand placa  
polistiren cu nuturi

004 3270026 MP. 970.000  
PLACA CU NUTURI CU POLISTIREN PENTRU  
INCALZIRE IN PARDOSEALA - 30 MM

005 CG05B1 [ 1]M 700.000  
BANDA PERIMETRALA PENTRU INCALZIRE IN  
PARDOSEALA

006 IC42A1 BUC. 1.000  
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE  
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65  
MM- 100 MM

=====

006 7318940 BUC. 1.000  
 @ DISTRIBUTOR-COLECTOR COMPLET ECHIPAT  
 CU ROBINETI TUR/RETUR, AVAND 10  
 CIRCUITE, RACORDARE CU TEAVA Pex 16X2,  
 0, MONTAT IN CUTIE METALICA, INCLUSIV  
 KIT AERISIRE/GOLIRE

007 IC42A1 BUC. 8.000  
 DISTRIBUTOR-COLECTOR MONTAT PE  
 SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65  
 MM- 100 MM

007 7318947 BUC. 8.000  
 @ DISTRIBUTOR-COLECTOR COMPLET ECHIPAT  
 CU ROBINETI TUR SI RETUR, AVAND 6  
 CIRCUITE, RACORDARE CU TEAVA Pex 16x2, 0  
 MM, MONTAT IN CUTIE METALICA, INCLUSIV  
 KIT AERISIRE/GOLIRE

008 IC42A1 BUC. 2.000  
 DISTRIBUTOR-COLECTOR MONTAT PE  
 SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65  
 MM- 100 MM

008 7318936 BUC. 2.000  
 @ DISTRIBUTOR-COLECTOR COMPLET ECHIPAT  
 CU ROBINETI TUR SI RETUR, AVAND 8  
 CIRCUITE, RACORDARE CU TEAVA PEX 16x2,0  
 MM, MONTAT IN CUTIE METALICA, INCLUSIV  
 KIT AERISIRE/GOLIRE

009 IC42A1 BUC. 1.000  
 DISTRIBUTOR-COLECTOR MONTAT PE  
 SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65  
 MM- 100 MM

009 7318951 BUC. 1.000  
 @ DISTRIBUTOR-COLECTOR PENTRU TEAVA  
 PEX, AVAND 12 CIRCUITE, INCLUSIV  
 ACCESORII: AERISIRE SI ROBINET DE GOLIRE  
 PE AMBELE CONDUCTE, SISTEM FIXARE,  
 CASETA METALICA INCASTRATA IN PERETE

010 IA23A2 [ 1]BUC. 12.000  
 TERMOSTAT DE CAMERA PENTRU COMANDA  
 CIRCUITELOR DE INCALZIRE

011 TE06A1 [ 6]MP. 970.000  
 PLASA ARMARE STRAT DE SAPA, AVAND  
 OCHIURILE CE 10x10 CM, GROSIMEA MINIMA 2  
 MM

012 3270029 KG 50.000  
 ADITIV SAPA 10 KG PENTRU INCALZIRE IN  
 PARDOSEALA

=====

013	IE01D1	[ 1]ML.	9000.000
-----	--------	---------	----------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA  
PRESIUNE

014	IE02D1	[ 1]ML.	9000.000
-----	--------	---------	----------

EFFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-  
CONTRACTARE

015	IE07D1	[ 1]ML.	9000.000
-----	--------	---------	----------

EFFECTUAREA SPALARII INSTALATIEI DE  
INCALZIRE CENTRALA

016	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

017	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

018	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

019	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-66 INSTALATII DE VENTILARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	VA02A01	[ 3]ML.	180.000
-----	---------	---------	---------

MONTAJ TUBULATURA RECTANGULARA DIN ALP

001	5760257	ML.	180.000
-----	---------	-----	---------

@ TUBULATURA RECTANGULARA DIN ALP,  
INCLUSIV PIESE SPECIALE (REDUCTII, CURBE  
RAMIFICATII) SI SISTEME DE FIXARE,  
DIMENSIUNEA 300x150 MM

002	VA02A01	[ 3]ML.	200.000
-----	---------	---------	---------

MONTAJ TUBULATURA RECTANGULARA DIN ALP

002	5760258	ML.	200.000
-----	---------	-----	---------

@ TUBULATURA RECTANGULARA DIN ALP,  
INCLUSIV PIESE SPECIALE (REDUCTII,  
CURBE, RAMIFICATII) SI SISTEME DE  
FIXARE, DIMENSIUNE 200x150 MM

003	VA02A01	[ 3]ML.	50.000
-----	---------	---------	--------

MONTAJ TUBULATURA RECTANGULARA DIN ALP

004	5760259	ML.	50.000
-----	---------	-----	--------

@ TUBULATURA RECTANGULARA DIN ALP,  
INCLUSIV PIESE SPECIALE (REDUCTII,  
CURBE, RAMIFICATII) SI SISTEME DE  
FIXARE, DIMENSIUNEA 200x100 MM

005	VA01A12	[20]ML.	10.000
-----	---------	---------	--------

MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA DIN ALUMINIU

005	5759713	ML.	10.000
-----	---------	-----	--------

@ TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA D 100 MM

006	VA01A12	[20]ML.	80.000
-----	---------	---------	--------

MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA DIN ALUMINIU

006	5759860	ML.	80.000
-----	---------	-----	--------

@ TUBULATURA FLEXIBILA D 200 IZOLATA

007	VB01B1	[ 1]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

MONTAJ VOLET DE DESFUMARE

007	5777039	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

@VOLET DESFUMARE CU ACTIONARE ELECTRICA  
DE LA CDSI, 400x400 MM

=====

008 CE16D1 [ 1]BUC. 1.000  
 DISPOZITIV AUTOMAT DE DESCHIDERE MONTAT  
 PE FEREASTRA PENTRU SISTEM DESFUMARE,  
 ALIMENTARE DE LA CDSI (SAU TRAPA  
 DESFUMARE MONTATA VERTIVAL AVND S=1,25  
 MP)

009 2800031 %. 10.000  
 @ MATERIAL MARUNT

010 VB08E1 BUC. 39.000  
 SIBER DREPT DET.TIP 60/319,320 GATA  
 CONFECTIONAT AVIND PERIM.1601-2500 MM  
 MONT PE CAN.CIRC.

010 5770660 BUC. 39.000  
 @ VALVA DE ASPIRATIE D=200 MM

011 VB08E1 BUC. 5.000  
 SIBER DREPT DET.TIP 60/319,320 GATA  
 CONFECTIONAT AVIND PERIM.1601-2500 MM  
 MONT PE CAN.CIRC.

011 5770658 BUC. 5.000  
 @ VALVA DE ASPIRATIE D=100 MM

012 VB08E1 BUC. 39.000  
 SIBER DREPT DET.TIP 60/319,320 GATA  
 CONFECTIONAT AVIND PERIM.1601-2500 MM  
 MONT PE CAN.CIRC.

012 5770596 BUC. 39.000  
 @ VALVA DE INTRODUCERE AER, CIRCULARA,  
 DN 200 CU REGULATOR DE DEBIT

013 VB08E1 BUC. 5.000  
 SIBER DREPT DET.TIP 60/319,320 GATA  
 CONFECTIONAT AVIND PERIM.1601-2500 MM  
 MONT PE CAN.CIRC.

013 5770655 BUC. 5.000  
 @ VALVA DE INTRODUCERE AER DN 100, ALBA,  
 INCLUSIV RAMA MONTAJ, CU REGLARE A  
 DEBITULUI

014 VB17C1 BUC. 6.000  
 RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002  
 AVIND PERIMETRUL DE 701-1200 MM MONTATA  
 PE ZIDARIE

014 5777097 BUC. 6.000  
 @ GRILA DE EVACUARE LA EXTERIOR, DE  
 PERETE, CU PLASA DE INSECTE, DN 250 MM

015 VB17C1 BUC. 6.000  
 RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002  
 AVIND PERIMETRUL DE 701-1200 MM MONTATA  
 PE ZIDARIE

=====

015 5777098                   BUC.                   6.000  
@ GRILA DE ASPIRATIE AER DIN EXTERIOR,  
DE PERETE, CU PLASA DE INSECTE, DN 250  
MM

016   VB17C1                   BUC.                   4.000  
RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002  
AVIND PERIMETRUL DE 701-1200 MM MONTATA  
PE ZIDARIE

016 5777099                   BUC.                   4.000  
@ GRILA DE EVACUARE LA EXTERIOR, DE  
PERETE, CU PLASA DE INSECTE, DN 150 MM

017   VB17C1                   BUC.                   4.000  
RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002  
AVIND PERIMETRUL DE 701-1200 MM MONTATA  
PE ZIDARIE

017 5767292                   BUC.                   4.000  
@ GRILA DE ASPIRATIE DN 150 PENTRU AER  
EXTERIOR, CU JALUZELE SI PLASA INSECTE

018   VB14A1           [ 6]BUC.                   2.000  
GRILA DE TRANSFER MONTATA IN USA

018 5767356                   BUC.                   2.000  
@ GRILA DE TRANSFER , MONTAJ IN USA,  
600x150

019   VC22A1           [ 1]KG                   50.000  
DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI ANCORARE  
GATA CONFECTIONARE

020   IE01D1           [ 7]ML.                   520.000  
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE A  
TUBULATURILOR



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-67 INSTALATIE DE CLIMATIZARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	FE03B2	[ 5]M	25.000
-----	--------	-------	--------

MONTAJ TRASEU FRIGORIFIC

001	3334265	ML.	25.000
-----	---------	-----	--------

@ TRASEU FRIGORIFIC COMPLET FORMAT DIN  
TV CU IZOLATA 1/4", TV CU IZOLATA 1/2",  
CABLU EL. COMANDA 5x1,5 MMP, CABLU ALIM.  
ELEC. 3x1,5 MMP, FURTUN EVACUARE CODENS  
DN 19 MM

002	ATD29A	[ 5]SET	1.000
-----	--------	---------	-------

CONSOLA SUSTINERE UNITATE EXTERIOARA  
SISTEM SPLIT MARE (24 000 - 30 000 BTU/  
H)

003	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

004	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

005	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

006	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-68 CONDUCTE LEGATURI FRIGORIFICE  
POMPE DE CALDURA SPLITATE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 FE03C2 [ 3]M 40.000

TEAVA CUPRU PREIZOLATA, UTILIZATA IN  
INSTALATII FRIGORIFICE, AVAND DIAMETRUL  
15,88, INCLUSIV DISPOZITIVE SI ELEMENTE  
DE FIXARE, PIESE SPECIALE,IMBINARI,  
ACCESORII DE MONTAJ

002 FE03B1 [ 4]M 40.000

TEAVA DIN CUPRU PREIZOLATA, UTILIZATA IN  
INSTALATII FRIGORIFICE, AVAND DIAMETRUL  
9,52 MM, INCLUSIV DISPOZITIVE SI  
ELEMENTE DE FIXARE, PIESE SPECIALE,  
IMBINARI, ACCESORII DE MONTAJ

003 FI09D1 [ 1]ML. 80.000

CURATAREA CONDUCTELOR DE CUPRU CU AZOT

004 FI01A1 [ 6]ML. 80.000

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE A  
TUBULATURILOR DE CLIMATIZARE (VIDARE  
TEVI)

005 TRA02A50 TONA 1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

006 TRB05A24 TONA 1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

007 TRI1AA01C1 TONA 1.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

008 TRI1AC13B1 TONA 1.000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-59 CORP SCOALA - REZISTENTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	TSC02A11	[ 1]100 MC.	5.700
-----	----------	-------------	-------

DECAPARE STRAT VEGETAL

002	TSC02B1	[ 4]100 MC.	4.700
-----	---------	-------------	-------

SAPATURA MECANIZATA PENTRU SANTURI  
FUNDATII CONTINUE

003	TSA02C1	[ 8]M.C.	21.000
-----	---------	----------	--------

SAPATURA MANUALA PENTRU FUNDATII SCARI  
SI RAMPE ACCES

004	TSD06A1	[11]100 MC.	4.400
-----	---------	-------------	-------

UMPLUTURA DE PAMANT ( IMPRASTIERE +  
COMPACTARE ) CU PLACA INTRE GRINZI

005	TRI1AA01A1	TONA	55.000
-----	------------	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.  
1

006	AUT7407	ORA	210.000
-----	---------	-----	---------

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI  
PESTE

007	TRA01A15P	TONA	1117.800
-----	-----------	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

008	TSD16B11	[54]M.C.	110.000
-----	----------	----------	---------

UMPLUTURA BALAST ( IMPRASTIERE+  
COMPACTARE) IN GROSIME DE 10 CM , SUB  
PLACA PARDOSEALA

009	TRA01A50	TONA	176.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

010	IZB01A1	[13]MP.	1170.000
-----	---------	---------	----------

FOLIE POLIETILENA SUB PARDOSELI

011	CA01B1	[ 9]M.C.	272.000
-----	--------	----------	---------

BETON DE EGALIZAREA SUB GRINZI DE  
FUNDATII SI BLOCURI DE BETON SIMPLU

011	2361081	M.C.	274.176
-----	---------	------	---------

BETON C12/15

=====

012 TRA06A50 TONA 652.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 CA02C1 [ 1]M.C. 325.000  
TURNARE BETON ARMAT IN GRINZI ARMATE  
FUNDATII

013 2311000 M.C. 327.600  
BETON C20/25

014 TRA06A50 TONA 780.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

015 CZ0301B1 [ 3]KG 32480.000  
CONFECTIONARE ARMATURA FUNDATII  
ARMATURA OTEL BETON S500C

016 CC01C1 [21]KG 32480.000  
MONTARE ARMATURA FUNDATII

017 CB01A1 [ 1]MP. 952.000  
COFRAJE FUNDATII

018 CA02D1 [23]M.C. 40.000  
TURNARE BETON ARMAT IN CANALE  
TEHNOLOGICE PROTECTIE CONDUCTE  
INSTALATII

018 2311000 M.C. 40.032  
BETON C20/25

019 TRA06A50 TONA 96.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

020 CB13I1 [ 6]MP. 260.000  
COFRAJE CANALE TEHNOLOGICE

021 CZ0302XF1 [ 8]KG 3686.000  
CONFECTIONARE ARMATURA CANALE  
TEHNOLOGICE

022 CC01C2 [14]KG 3686.000  
MONTARE ARMATURA PLACA -0.15

023 CA02D1 [24]M.C. 223.000  
TURNARE BETON ARMAT PLACA SUPORT  
PARDOSEALA

023 2311000 M.C. 224.784  
BETON C20/25

=====

024 TRA06A50 TONA 535.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

025 CB13I1 [ 7]MP. 55.000  
COFRAJE PENTRU PLACA SUPORT PARDOSEALA  
INCLUSIV RAMPE , SCARI ACCES

026 CZ0302XF1 [ 6]KG 19831.000  
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA SUPORT  
PARDOSEALA  
ARMATURA OTEL BETON S500C

027 CC01C2 [14]KG 19831.000  
MONTARE ARMATURA PLACA -0.15

028 CA02S1 [ 8]M.C. 107.000  
TURNARE BETON ARMAT IN ELEMENTE  
VERTICALE

028 2311000 M.C. 107.856  
BETON C20/25

029 TRA06A50 TONA 256.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

030 CB03D1 [18]MP. 1011.000  
COFRAJE ELEMENTE VERTICALE

031 CZ0302E1 [19]KG 28002.000  
CONFECTIONARE ARMATURA STALPI  
ARMATURA OTEL BETON S500C

032 CC02C1 [12]KG 28002.000  
MONTARE ARMATURA ELEMENTE VERTICALE

033 CA02D1 [25]M.C. 6.000  
TURNARE BETON ARMAT SCARI P-ETAJ 1

033 2311000 M.C. 6.048  
BETON C20/25

034 CB13C1 [ 1]MP. 43.000  
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA  
SCARI

035 CB41C1 [ 3]MP. 43.000  
SUSTINERI COFRAJ SCARI

036 CZ0301B1 [28]KG 945.000  
CONFECTIONARE ARMATURA SCARI  
ARMATURA S500C

037 CC01C2 [17]KG 945.000  
MONTARE ARMATURA SCARI

=====

038 CA07K1 [29]M.C. 213.000  
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA PLACA PESTE  
 PLANSEU PESTE PARTER COTA +3.60

038 2311000 M.C. 214.704  
 BETON C20/25

039 TRA06A50 TONA 511.200  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

040 CZ0302P1 [ 2]KG 23754.000  
 CONFECTIONARE ARMATURA PLACA  
 ARMATURA OTEL BETON S500C,

041 CC01C2 [ 1]KG 23754.000  
 MONTARE ARMATURA PLACA

042 CB13A1 [14]MP. 1700.000  
 COFRAJE PLACA

043 CB41A1 [ 2]MP. 1700.000  
 SUSTINERI COFRAJE PLACA

044 CA02I1 [ 9]M.C. 107.000  
 TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI

044 2311000 M.C. 107.856  
 BETON C20/25

045 TRA06A50 TONA 256.800  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

046 CB04A1 [ 3]MP. 388.000  
 COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA  
 GRINZI

047 CB41A1 [ 6]MP. 388.000  
 SUSTINERI COFRAJE GRINZI

048 CZ0301D1 [ 4]KG 16486.000  
 CONFECTIONARE ARMATURA GRINZI  
 ARMATURA S500C

049 CC02I1 [ 5]KG 16486.000  
 MONTARE ARMATURI GRINZI

050 CA07K1 [30]M.C. 81.000  
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA PLACA PESTE  
 PLANSEU PESTE ETAJ COTA + 7.30

050 2311000 M.C. 81.648  
 BETON C20/25

=====

051	TRA06A50	TONA	194.400
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

052	CZ0302P1	[ 2]KG	9365.000
-----	----------	--------	----------

CONFECTIONARE ARMATURA PLACA  
ARMATURA OTEL BETON S500C,

053	CC01C2	[ 1]KG	9365.000
-----	--------	--------	----------

MONTARE ARMATURA PLACA

054	CB13A1	[14]MP.	657.000
-----	--------	---------	---------

COFRAJE PLACA

055	CB41A1	[ 2]MP.	657.000
-----	--------	---------	---------

SUSTINERI COFRAJE PLACA

056	CA02I1	[ 9]M.C.	41.000
-----	--------	----------	--------

TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI

056	2311000	M.C.	41.328
-----	---------	------	--------

BETON C20/25

057	TRA06A50	TONA	98.400
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

058	CB04A1	[ 3]MP.	388.000
-----	--------	---------	---------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA  
GRINZI

059	CB41A1	[ 6]MP.	388.000
-----	--------	---------	---------

SUSTINERI COFRAJE GRINZI

060	CZ0301D1	[ 4]KG	5926.000
-----	----------	--------	----------

CONFECTIONARE ARMATURA GRINZI  
ARMATURA S500C

061	CC02I1	[ 5]KG	5926.000
-----	--------	--------	----------

MONTARE ARMATURI GRINZI

062	CA02J1	[ 6]M.C.	16.000
-----	--------	----------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN STALPISORI,  
CENTURI SI BUIANDRUGI ,

062	2311000	M.C.	16.128
-----	---------	------	--------

BETON C20/25

063	TRA06A50	TONA	38.400
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

064	CB04D1	[ 2]MP.	155.000
-----	--------	---------	---------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN  
SCINDURI LA CENTURI SI BUIANDRUGI

=====

065 CZ0302E1 [20]KG 1690.000  
CONFECTIONARE ARMATURA CENTURI/  
BUIANDRUGI  
ARMATURA S500C

066 CC02M1 [10]KG 1690.000  
MONTARE ARMATURI LA CENTURI, BUIANDRUGI  
,

067 TRB05A15 TONA 3543.980  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

068 TRA01A50 TONA 3543.980  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-78 CORP SCOALA - ARHITECTURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001 CD05C1 [ 3]M.C. 129.500  
 ZIDARIE DIN CARAMIDA EFICIENTA CU GOLURI  
 TIP GVP , 30 CM GROSIME 250 X300X238 MM

001 2101171 M.C. 18.130  
 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

002 TRA06A50 TONA 38.073  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

003 CD05C1 [ 4]M.C. 64.500  
 PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA CU GOLURI  
 GVP, 25 CM GROSIME 375X250X238 MM

003 2101171 M.C. 9.030  
 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

004 TRA06A50 TONA 18.963  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

005 CD05L2 [ 3]M.C. 67.700  
 PERETI DIN ZIDARIE GVP CU GOLURI 15 CM  
 GROSIME, 500X120X249

005 2101171 M.C. 13.540  
 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

006 TRA01A50 TONA 28.432  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 50 KM.

007 CD24B1 [18]MP. 42.000  
 PERETI GIPS CARTON , SCHELET SIMPLU ,  
 PLACAT 2 STRATURI CU GIPS CARTON  
 REZISTENT LA UMEZEALA , PE O SINGURA  
 PARTE

008 CK14A1 [16]MP. 14.900  
 MONTARE COMPARTIMENTARI SANITARE DIN  
 STICLA SECURIZATA SABLATA  
 H= 2,50 M

=====

008	6352000	MP.	14.900
-----	---------	-----	--------

COMPARTIMENTARI SANITARE STICLA  
SECURIZATA SABLATA

009	CD09A1	[ 4]MP.	106.500
-----	--------	---------	---------

COMPARTIMENTARI DIN HPL INCLUSIV  
ACCESORII  
INCLUSIV USI SI ACCESORII

010	CD24B1	[18]MP.	130.000
-----	--------	---------	---------

PERETI GIPS CARTON , SCHELET SIMPLU ,  
PLACAT 2 STRATURI CU GIPS CARTON  
REZISTENT LA UMEZEALA , PE O SINGURA  
PARTE

011	CD24B1	[13]MP.	69.200
-----	--------	---------	--------

PERETI GIPS CARTON , SCHELET SIMPLU ,  
PLACAT 2 STRATURI , PE O SINGURA PARTE ,  
GROSIME 7.5 CM ( FARA VATA MINERALA ) ,  
GHENE , PLACARE REZERVOARE WC  
EI90

012	CE08A1	[ 3]MP.	929.400
-----	--------	---------	---------

SISTEM TAVAN SUSPENDAT DIN PLACI DE GIPS  
CARTON  
SISTEM TAVAN SUSPENDAT CU PLACI GIPS CARTON INTR-UN SINGUR  
STRAT, H INALTIME TAVAN 70 CM

013	CE08A1	[ 3]MP.	367.000
-----	--------	---------	---------

SISTEM TAVAN SUSPENDAT DIN PLACI DE GIPS  
CARTON  
SISTEM TAVAN SUSPENDAT CU PLACI DE GIPS CARTON INTR-UN  
SINGUR STRAT, HINALTIME TAVAN = 10 CM

014	CE08A1	[ 3]MP.	293.000
-----	--------	---------	---------

SISTEM TAVAN SUSPENDAT DIN PLACI DE GIPS  
CARTON  
SISTEM TAVAN SUSPENDAT CU PLACI GIPS CARTON INTR-UN SINGUR  
STRAT, PARTE VERTICALA TAVAN SUSPENDAT ( INCLUSIV ACCESORII  
)

015	CE08A1	[ 4]MP.	202.800
-----	--------	---------	---------

SISTEM TAVAN SUSPENDAT DIN PLACI DE GIPS  
CARTON REZISTENT LA UMEZEAZA INTR-UN  
SINGUR STRAT ( INCLUSIV ACCESORII ) COTA  
+2.75 , INTRADOS TERASA  
SISTEM TAVAN SUSPENDAT CU PLACI GIPS CARTON REZISTENT LA  
UMEZEALA -UN SINGUR STRAT ( INCLUSIV ACCESORII ) COTA +2.75,  
INTRADOS TERASA , CU GLET REZISTENT LA UMEZEALA

016	CF10A1	[11]MP.	202.800
-----	--------	---------	---------

GLET REZISTENT LA UMEZEALA

017	CF16A1	[ 1]MP.	91.400
-----	--------	---------	--------

TENCUIALA INTERIOARA DE IPSOS PENTRU  
APLICARE MECANIZATA 15 MM  
TAVAN

=====

018 CF10A1 [ 7]MP. 1792.200  
 GLET PE BAZA DE IPSOS IN DOUA STRATURI  
 INCLUSIV AMORSA  
 TAVANE

019 CN04A1 [ 5]MP. 1792.200  
 VOPSITORII LAVABILE INTERIOARE INCLUSIV  
 AMORSA 2 STRATURI  
 TAVANE

020 CI06A1 [ 7]MP. 265.500  
 PLACARE FAIANATA INCLUSIV ADEZIVUL

021 CF16A1 [ 1]MP. 2262.600  
 TENCUIALA INTERIOARA DE IPSOS PENTRU  
 APLICARE MECANIZATA 15 MM  
 PERETI

022 CF10A1 [ 7]MP. 2418.600  
 GLET PE BAZA DE IPSOS IN DOUA STRATURI  
 INCLUSIV AMORSA  
 PERETI

023 CN04A1 [ 5]MP. 2418.600  
 VOPSITORII LAVABILE INTERIOARE INCLUSIV  
 AMORSA 2 STRATURI

024 CK14I1 [12]MP. 3.780  
 MONTARE USA ALUMINIU

024 3456119 BUC. 1.000  
 USA INTERIOARA METALICA PLINA 1.80X2.10  
 M , EI 90 , DOUA CANATE, VOPSITA IN CAMP  
 ELECTROSTATIC . GEAM SECURIZAT 0.15 MP

025 CK03B1 [ 6]MP. 3.780  
 MONTARE USA DIN LEMN

025 3456120 BUC. 1.000  
 USA INTERIOARA PLINA , LEMN 1.8X2.10 M ,  
 TEXTURA STEAJAR MELAMINATA , CU DOUA  
 CANATE MOBILE

026 CK14I1 [12]MP. 18.480  
 MONTARE USA ALUMINIU

026 3456121 BUC. 8.000  
 USA INTERIOARA METALICA ALUMINIU PLINA  
 1.1X2.1 M CU GEAM FIX INCORPORAT RAL  
 7001 , VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC ,  
 UN CANAT , GEAM SECURIZAT 0.15 MP

027 CK14I1 [12]MP. 4.200  
 MONTARE USA ALUMINIU

=====

027 3456122 BUC. 2.000  
 USA INTERIOARA, METALICA ALUMINIU ,  
 PLINA, 1X2.1 M , CU GEAM FIX INCORPORAT  
 , RAL 7001 , VOPSITA IN CAMP ELECTROSATA  
 TIC, UN CANAT. GEAM SECURIZAT 0.15 MP

028 CK14I1 [12]MP. 10.080  
 MONTARE USA ALUMINIU

028 3456123 BUC. 4.000  
 USA INTERIOARA ALUMINIU PLINA 1.2 X2.1  
 M, RAL 7001, VOPSITA IN CAMP ELECTROSTAT  
 IC , UN CANAT UPA

029 CK14I1 [13]MP. 3.780  
 MONTARE USA METALICA

029 3456124 BUC. 2.000  
 USA INTERIOARA METALICA EI90 MIN, 0.9X2.  
 1 M , RAL 7001, VOPSITA IN CAMP  
 ELECTROSTATIC, UN CANAT MOBIL

030 CK14I1 [12]MP. 2.100  
 MONTARE USA ALUMINIU

030 3456125 BUC. 1.000  
 USA INTERIOARA METALICA, ALUMINIU PLINA,  
 1X2.1 M, URF EI15 MIN, RAL 7001, VOPSITA  
 IN CAMP ELECTROSTATIC , UN CANAT

031 CK14I1 [12]MP. 2.100  
 MONTARE USA ALUMINIU

031 3456126 BUC. 1.000  
 USA INTERIOARA , METALICA, PLINA  
 ALUMINIU 1X2.1 M, URF EI 30 MIN , RAL  
 7001, VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC , UN  
 CANAT

032 CK14I1 [12]MP. 3.360  
 MONTARE USA ALUMINIU

032 3456127 BUC. 2.000  
 USA INTERIOARA , TAMPLRIE ELUMINIU PLINA  
 , 0.8X2.1 M, RAL 7001, VOPSITA IN CAMP  
 ELECTROSTATIC , UN CANAT MOBIL

033 CK14I1 [12]MP. 37.800  
 MONTARE USA ALUMINIU

033 3456128 BUC. 20.000  
 USA INTERIOARA , TAMPLARIE AALUMINU  
 PLINA, 0.9X2.1 M. RAL 7001, VOPSITA IN  
 CAMP ELECTROSTATC, UN CANAT MOBIL

034 CK14I1 [12]MP. 11.700  
 MONTARE USA ALUMINIU

=====

034	3456100	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

USA EXTERIOARA CU TAMPLARIE AL, 4.5 X2.6  
M CF. TABLOU TAMPLARIE SI CAIETE  
SARCINI, GEAM TERMOIZOLANT/SECURIZAT ( +  
PRECADRU METALIC FIXARE)

035	CK14I1	[12]MP.	3.360
-----	--------	---------	-------

MONTARE USA ALUMINIU

035	3456101	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

USA EXTERIOARA TAMPLARIE ALUMINIU 1.6X2.  
1 M CF. TABLOU TAMPLARIE SI CAIETE  
SARCINI, GEAM SIMPLU ( + PRECADRU  
METALIC FIXARE )

036	CK14I1	[12]MP.	8.190
-----	--------	---------	-------

MONTARE USA ALUMINIU

036	3456102	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

USA EXTERIOARA TAMPLARIE ALUMINIUN 3.  
9X2.10 M CF. TABLOU TAMPLARIE SI CAIETE  
SARCINI

037	CK14I1	[12]MP.	33.390
-----	--------	---------	--------

MONTARE USA ALUMINIU

037	3456103	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

USA EXTERIOARA TAMPLARIE AL 5.3X2.10 M ,  
CF. TABLOU TAMPLARIE SI CAIETE SARCINI,  
GEAM TERMOIZOLANT/SECURIZAT ( + PRECADRU  
METALIC FIXARE )

038	CK14I1	[12]MP.	3.780
-----	--------	---------	-------

MONTARE USA ALUMINIU

038	3456104	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

USA EXTERIOARA TAMPLARIE AL, GEAM FIX  
INCORPORAT 0.9X2.10 CF TABLOU TAMPLARIE  
SI CAIETE SARCINI, GEAM SECURIZAT /  
TERMOIZOLANT ( + PRECADRU METALIC FIXARE  
)

039	CK14I1	[12]MP.	2.100
-----	--------	---------	-------

MONTARE USA ALUMINIU

039	3456105	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

USA EXTERIOARA AL, PLINA 1X21.0 M CF.  
TABLOU TAMPLARIE SI CAIETE DE SARCINI,  
GEAM SECURIZAT /TERMOIZOLANT ( +  
PRECADRU METALIC FIXARE )

040	CK14I1	[12]MP.	7.200
-----	--------	---------	-------

MONTARE USA ALUMINIU

=====

040 3456106 BUC. 1.000  
 USA EXTERIOARA AL CU GEAM FIX INCORPORAT  
 SI SUPRALUMINA 3X2.4 M , CF. TABLOU  
 TAMPLARIE SI CAIETE DE SARCINI, ( +  
 PRECADRUL METALIC FIXARE )

041 CK11A1 [ 9]MP. 13.225  
 MONTARE FERESTRE ALUMINIU

041 3456107 BUC. 5.000  
 FEREASTRA TAMPLARIE AL RAL 7001, CU UN  
 CANAT , 1.15X2.30 M PARAPET FIX STICLA ,  
 SUPRALUMINA FIXA SI PARASOLAR INCORPORAT  
 IN SISTEMUL DE TAMPLARIE. GEAM  
 TERMOIZOLANT /SECURIZAT ( + PRECADRU  
 METALIC FIXARE ) CF. TABLOU TAMPLARIE SI  
 CAIETE DE SARCINI

042 CE15C1 [ 3]M 82.500  
 MONTARE GLAF ALUMINIU

042 3456108 ML. 82.500  
 GLAF FEREASTRA , ALUMINIU , VOPSIT  
 ELECTROSTATIC , REALIZAT MANUAL , GRI  
 ANTRACIT , 2.65X1.65 M, 37 CM LATIME (   
 INCLUSIV ACCESORII , PROFILE METALICE  
 PRINDERE NITURI/SURIBURI )

043 CE15C1 [ 4]M 375.500  
 MONTARE ANCADRAMENT FEREASTRA DIN  
 ALUMINIU

043 3456109 ML. 375.500  
 ANCADRAMENT FEREASTRA AL. , VOPSIT  
 ELECTROSTATIC, REALIZAT MANUAL, GRI  
 ANTRACIT, 2.65X1.65 , ADANCIME 35 CM (   
 INCLUSIV ACCESORII, PROFILE DE PRINDERE  
 , NITURI/SURIBURI )

044 CK52B\* [ 2]MP. 172.500  
 MONTARE FEREASTRA ALUMINIU

044 3456110 BUC. 50.000  
 FEREASTRA TAMPLARIE ALUMINIU RAL 7001,  
 CU DOUA CANATE 1.50X2.30 M , PARAPET FIX  
 STICLA , SUPRALUMINA FIXA SI PARASOLAR  
 ACTUONAT ELECTRIC INCORPORAT IN SISTEMUL  
 DE TAMPLARIE, GEAM SECURIZAT /  
 TERMOIZOLANT ( +PRECADRU METALIC FIXARE)

045 CK14I1 [12]MP. 3.000  
 MONTARE USA ALUMINIU

=====

045 3456111 BUC. 1.000  
 USA EXTERIOARA , TAMPLARIE AL CU GEAM  
 FIX INCORPORAT SI SUPRALUMINA 1X3 M CF.  
 TABLOU TAMPLARIE SI CAIETE ARCINI. gEAM  
 SECURIZAT /TERMOIZOLANT ( +PRECADRU  
 METALIC FIXARE )

046 CK14I1 [12]MP. 15.120  
 MONTARE USA ALUMINIU

046 3456112 BUC. 4.000  
 USA EXTERIOARA TAMPLARIE AL. CU GEAM FIX  
 , 1.8X2.1 M CF. TABLOU TAMPLARIE SI  
 CAIETE SARCINI, GEAM TERMOIZOLANT/  
 SECURIZAT ( +PRECADRU METALIC FIXARE )

047 CK11A1 [ 9]MP. 16.480  
 MONTARE FERESTRE ALUMINIU

047 3456113 MP. 16.480  
 FERESTRE DIN PROFILE AL INCLUSIV  
 ACCESORII ( + PRECADRU METALIC FIXARE )

048 RPCXK02C [ 5]MP. 1110.850  
 COVOR PVC INCLUSIV ADEZIV

049 CG06D [ 9]M 703.300  
 PLINTA FLEXIBILA SEMIROTUNDA SUPORT  
 COVOR DPVC , H= 10 CM ( INCLUSIV  
 ACCESORII PRINDERE )

050 RPCXK04D [ 8]MP. 83.700  
 BETON ELICOPTERIZAT CU QUARTZ 7 CM

051 RPCK40A1 [ 9]MP. 109.000  
 PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI CERAMICE  
 , ANTIDERAPANTE INCLUSIV ADEZIVUL SI  
 CHITUL DE ROSTURI

052 CG02D1 [ 7]MP. 53.800  
 PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR 8 MM  
 GROSIME

053 CG05A1 [18]M 56.800  
 PLINTA MDF H= 10 CM ( IN SPATIILE CU  
 PARCHET )

054 RPCK42A1 [ 2]M 104.000  
 PLINTE DIN GRESIE CERAMICA 10 CM,  
 INCLUSIV ADEZIVUL

055 RCSE40A [ 4]MP. 53.800  
 FOLIE IZOLATOARE PARCHET PEE DIN  
 POLIPROPILENA 3 MM -BIROURI SI  
 CANCELARIE

056 RPCK01B1 [29]MP. 1462.000  
 SAPA AUTONIVELANTA

=====

GROSIME 1-1,5 CM

057 RPCK01A1 [ 9]MP. 1005.300  
SAPA ARMATA PENTRU SISTEM DE INCALZIRE  
IN PARDOSEALA 6 CM ( PARTER)

058 TE06C1 [ 7]MP. 1005.300  
PLASA DE ARMATURA SUDATA PENTRU ARMARE  
SAPA

059 RPCK01A1 [10]MP. 485.500  
SAPA ARMATA PENTRU SISTEM DE INCALZIRE  
IN PARDOSEALA 4 CM ( ETAJ )

060 TE06C1 [ 7]MP. 485.500  
PLASA DE ARMATURA SUDATA PENTRU ARMARE  
SAPA

061 CG11C1 [ 6]MP. 35.000  
GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR  
TERASA , SCARI , RAMPE

062 CG18A1 [12]MP. 591.000  
SAPA EGALIZARE PE BAZA DE CIMENT 6 CM

063 IZF12H1 [14]MP. 948.500  
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM  
TERMOIZOLATIE ECOLOGICA ORIZONTALA 10 CM SUB PLACA

064 IZF12H1 [14]MP. 875.200  
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM  
TERMOIZOLATIE ECOLOGICA VERTICALA FUNDATIE POLISTIREN  
EXTRUDAT 10 CM

065 IZF12H1 [16]MP. 92.000  
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM  
INCLUSIV ADEZIV  
COLTURI TERASE EXTERIOARE

066 IZB01B1 [19]MP. 92.000  
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA BITUMINOASA  
COLTURI TERASE EXTERIOARE

067 RPCXK04D [10]MP. 337.000  
PARDOSELI BETON ELICOPERIZAT CU QUARTZ ,  
H= 10 CM  
PARTER

068 CD12D1 [12]MP. 1291.000  
FATADA VENTILATA PLACI FIBROCIMENT (   
INCLUSIV SISTEMUL DE PRINDERE AL  
PLACILOR , VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM  
, ACCESORII )

069 RPCJ10B1 [ 5]MP. 304.500  
PLASA DE FIBRA DE STICLA



=====

070 IZF10B1 [32]MP. 170.500  
 TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN EXTRUDAT  
 ECOLOGIC 15 CM SOCLU ( INCLUSIV ADEZIV )

071 IZF10B1 [33]MP. 180.500  
 TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN EXTRUDAT  
 ECOLOGIC 10 CM SOCLU ( INCLUSIV ADEZIV )

072 CF06F1 [13]MP. 304.500  
 TENCUIALA DECORATIVA FATADA  
 INCLUSIV TERASA

073 IZF04A1 [36]MP. 202.000  
 HIDROIZOLATIE PENSULABILA SOCLU

074 IZB01B1 [18]MP. 1570.000  
 HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA BITUMINOASA  
 IN DOUA STRATURI CU PROTECTIE INCLUSA

075 IZA05H1 [ 1]MP. 635.000  
 VOPSEA TERMOREFLECTANTA ARGINTIE /ALBA

076 IZF10B1 [34]MP. 230.000  
 TERMOIZOLATIE VERTICALA DIN POLISTIREN  
 EXTRUDAT 15 CM SOCLU INTERIOR ATIC

077 IZF12H1 [19]MP. 1200.000  
 TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 30 CM

078 RPCE05C1 [ 6]MP. 1570.000  
 BARIERA VAPORI SI STRAT DE DIFUZIE ,  
 DECOMPRESIUNE , COMPENSARE

079 CG18A1 [16]MP. 1210.000  
 BETON DE PANTA 6-10 CM

080 RPCE01A1 [ 4]MP. 1210.000  
 AMORSAREA SUPRAFETE

081 IZE01B1 [ 3]MP. 184.000  
 GLAF TABLA GALVANIATA ATIC ( INCLUSIV  
 ACCESORII )

082 IZF12B1 [17]MP. 140.000  
 POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM ATIC , INCLUSIV  
 ADEZIV

083 RPCJ10B1 [ 5]MP. 230.000  
 PLASA DE FIBRA DE STICLA

084 CI02A1 [27]MP. 560.000  
 PIATRA RULATA GRANULATIE MICA , H= 10 CM  
 - ASIMILAT

085 CI02B1 [ 3]MP. 17.000  
 GLAF PIATRA NATURALA - TERASA INCLUSIV  
 ADEZIV FIXARE

=====

086 RCSL02B [12]ML. 44.400  
BALUSTRADA METALICA SCARI EXTERIOARE /  
INTERIOARE/TERASE ( MANA CURENTA 60 CM DI  
MANA CURENTA 90 CM ) INCLUSIV VOPSIRE IN  
BAIE DE ZINC

087 CH05A1 [ 2]M 40.000  
MINA CURENTA 60 CM SI MANA CURENTA 90 CM  
SCARA INTERIOARA , INCLUSIV VOPSIRE IN  
CAMP ELECTROSTATIC

088 RCSL02B [13]ML. 96.000  
BALUSTRADA METALICA TERASA CU MONTANTI  
VERTICALI ANCORATI IN ATIC ( 70 CM ) ,  
INCLUSIV VOPSIRE IN CAMP ELECTROSTATIC

089 CG06D [ 5]M 178.700  
PROFIL TREAPTA ANTIDERAPANT

090 CD25A1 [22]ML. 10.000  
PROFIL DE DILATATIE VERTICAL/ORIZONTAL  
DIN ALUMINIU CU INSERTIE DE CAUCIUC 15  
MM, 2.5 MM NEGRU

091 CL12A1 [ 7]TONA 0.150  
MONTAREA SCARA METALICA

091 3456118 BUC. 1.000  
SCARA METALICA , VOPSITA IN CAMP  
ELECTROSATATIC , H=4.5 M

092 CI02B1 [ 4]MP. 31.000  
GLAF PIATRA NATURALA INTERIOR

093 RPCXC03B [ 1]MP. 1450.000  
SCHELA METALICA PE SUPRAFETE VERTICALE (   
MONTARE +DEMONTARE )

094 MDTC5506050 BUC. 2.266  
TRANSPORT UTILAJ 50 KM 90100011 SCHELA  
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP  
G=11-13,5T

095 TRB05A15 TONA 1247.140  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

096 TRA01A50 TONA 1247.140  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-25 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII  
ELECTRICE CURENTI TARI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

=====

001 TCD11B1 BUC. 1.000  
GRUP ELECTROGEN AUTOMAT:DE LA 50-75 KVA002 EG01C# [ 1]BUC. 1.000  
MONTAJ PARATRASNET CU DISPOZITIV DE  
AMORSARE

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-21 MONTAJ UTILAJE - INSTALATIE  
DETECTIE INCENDIU

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

=====

001 TCB02H1 [ 1]BUC. 1.000  
MONTARE CENTRALA DETECTIE INCENDIU002 TCD02A1 [ 7]BUC. 1.000  
MONTAJ SURSA IN COMUTATIE

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-22 MONTAJ UTILAJE - INSTALATIE  
VOCE-DATE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

=====

001 ATA01A [ 1]BUC. 2.000  
MONTARE RACK002 TCC38A1 [ 1]BUC. 4.000  
MONTARE PATCH-PANEL003 TCB30E2 [ 3]BUC. 2.000  
MONTAJ UPS

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-23 MONTAJ UTILAJE - INSTALATIE  
 APELARE DE URGENTA PENTRU  
 PERSOANE CU DIZABILITATI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TCD02A1	[ 1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE

002	TCB08C1	[ 3]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ MODUL MANAGEMENT

003	TCB08C1	[ 4]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ MODUL AVERTIZARE

004	TCD02A1	[ 2]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ UNITATE DE USA

005	TCD02A1	[ 3]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ INDICATOR OPTIC DE USA

006	TCD02A1	[ 4]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ SISTEM APELARE ASISTENTA

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-10 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII  
SANITARE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

=====

001 SE57A# BUC. 7.000  
BOILER,FUNCTIONAND CU AGENT TERMIC APA  
CALDA 70 - 90 GRADE C, CAPACITATEA DE  
PANA LA 1000 L

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-47 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII  
TERMICE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 RPIA65A1 [ 3]BUC. 4.000  
MONTAJ POMPA DE CALDURA

002 IA26D1# BUC. 1.000  
REZERVOR DE ZI PENTRU COMBUSTIBIL  
LICHID, MONTAT PE SUPORTI AVAND  
CAPACITATEA DE 2000 L

003 RPIA67A1 [ 1]BUC. 3.000  
MONTAJ ELECTROPOMPA

004 IA28A1# BUC. 1.000  
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT  
AVAND CAPACITATEA DE 500 L

005 IA11A1 BUC. 1.000  
SCHIMBATOR DE CALDURA TIP B- 7 OL LIVRAT  
IN 2 TRONSOANE, MONTAT CITE UN TRONSON



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-48 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII DE  
VENTILARE - CLIMATIZARE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 VC17A1 [ 4]BUC. 8.000  
MONTARE RECUPERATOR DE CALDURA

002 VC10A1 [17]BUC. 4.000  
MONTAJ UNITATE EXTERIOARA VRF

003 VC01A1 BUC. 1.000  
MONTAREA VENTILATORULUI CENTRIF.GR.  
TOTALA 50-200KG MONT.FUND.BETON

004 VC10A1 [ 1]BUC. 1.000  
MONTARE SISTEM DE CLIMATIZARE TRISPLIT

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-49 MONTAJ UTILAJE - ASCENSOR

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.			
------	--	--	--

001	CB27A1	[ 1]BUC.	1.000
MONTAJ ASCENSOR			

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-29 SISTEM FOTOVOLTAIC SALA SPORT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	ATA02F	[ 1]BUC.	24.000
-----	--------	----------	--------

MONTAJ PANOU FOTOVOLTAIC

001	7315523	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

@ PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN DE  
MIN. 450 Wp, 2110x1050x40 MM

002	EF03A1	[ 2]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

MONTAJ INVERTER SISTEM FOTOVOLTAIC

002	7315524	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

@ HYBRID SOLAR INVERTER 10 kVA TRIFAZAT

003	EC05A1	M	55.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

003	4803034	M	56.099
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S  
8778

004	EC05A1	M	250.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

004	4801716	ML.	254.998
-----	---------	-----	---------

@ CABLU SOLARFLEX-X PV-F 1x6 MMP ROSU

005	EC05A1	M	250.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

005	4801717	ML.	254.998
-----	---------	-----	---------

@ CABLU SOLARFLEX-X PV-F 1X6 MMP NEGRU

006	EB11A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE  
COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,  
200,400,630 A

006	7315511	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

CUTIE DE JONCTIUNE

007	EF04A1	[ 2]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

MONTAJ TABLOU ELECTRIC

```

=====
007 7315532          BUC.          1.000
@ TABLOU TE AC/DC

008 W2E07A1          BUC.          1.000
CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA
INCLUSIV LEGATUR ILE,MONOFAZAT MONTAT

008 7315531          BUC.          1.000
@ CONTOR ELECTRIC BIDIRECTIONAL SI
ECHIPAMENT DE MANAGEMENT AL ENERGIEI
SOLARE

009 W1D09A1    [ 2]BUC.          48.000
CONECTOR YMC4/MC4

010 EG10A1    [ 1]BUC.          2.000
PIESA SEPARATIE

011 EG07B1    [ 1]M          35.000
PLATBANDA OL ZN 25x4

012 ATD29B    [ 4]SET          1.000
STRUCTURA METALICA MONTAJ PANOURI
FOTOVOLTAICE

013 3271486          SET          1.000
@ ACCESORII DIVERSE (CLEME, TUBURI DE
PROTECTIE, SISTEME DE PRINDERE, ETC)

014 TRA02A50          TONA          1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

015 TRB05A24          TONA          1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

016 TRI1AA01C1        TONA          1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

017 TRI1AC13B1        TONA          1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

```

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-30 INSTALATII ELECTRICE CURENTII  
TARI SALA DE SPORT

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 EE10C1 BUC. 3.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

001 5105821 BUC. 3.000  
@ CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA CU SURSA  
LED 1x8 W, ECHIPAT CU ACUMULATOR CU  
AUTONOMIE MIN. 2 ORE, IP44 - ILUMINAT  
SECURITATE PENTRU EVACUARE, FARA  
PICTOGRAMA

002 EE10C1 BUC. 10.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

002 5102518 BUC. 10.000  
@ CORP DE ILUMINAT TIP PROIECTOR  
AJUSTABIL CU APARATAJ DE CONTROL  
INTEGRAT SI REFLECTOR DIN ALUMINIU CU  
DISTRIBUTIE SPATIALA A FLUXULUI LUMINOS,  
CU SURSA LED, 40 W, IP65, COMPLET  
ECHIPAT

003 EE10C1 BUC. 5.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

003 5104192 BUC. 5.000  
@ L10-CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA  
TUBULARA CU LED 2X18 W, MIN. IP 65,  
ETANS,MONTAJ APARENT, COMPLET ECHIPAT,  
Ra>80, TEMPERATURA DE CULOARE 4000 K, CU  
KIT DE EMERGENTA MIN. 1 H

004 EE10C1 BUC. 20.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

004 5104278 BUC. 20.000  
@ CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED  
88 W, 12600 LM, MONTAT SUSPENDAT IP43,  
IK08, 4000K , PreVAZUT CU PROTECTIE LA  
SOCURI MECANICE SI PROTECTIE VIZUALA,  
COMPLET ECHIPAT

005 EE10C1 BUC. 12.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

=====

005 5102519 BUC. 12.000  
@ CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE, CU  
ETICHETA, ECHIPAT CU SURSA LED, CU KIT  
DE EMERGENTA (MINIM 120 MINUTE), MONTAJ  
SUSPENDAT, REGIM PERMANENT DE  
FUNCTIONARE, IP 40

006 ED01A1 BUC. 7.000  
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR  
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

006 5519175 BUC. 7.000  
@ INTRERUPATOR SIMPLU 10A/230V, MONTAJ  
INGROPAT, IP20, COMPLET ECHIPAT

007 ED08E1 BUC. 4.000  
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN  
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE  
CAPSULATA

007 5536111 BUC. 4.000  
@ PRIZA SIMPLA 230 V, ETANSA, IP54, 16  
A, MONTAJ PT

008 ED08A1 BUC. 3.000  
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA  
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
PROTECTIE

008 7900028 BUC. 3.000  
@ PRIZA DUBLA 16A/220V/50HZ, CU CONTACT  
DE PROTECTIE

009 EC05A1 M 280.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

009 4801846 ML. 285.597  
@ CABLU N2XH 2x1,5 MMP

010 EC05A1 M 778.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

010 4801662 ML. 793.552  
@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x1,5 MMP

011 EC05A1 M 255.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

011 4801663 ML. 260.097  
@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 4x1,5 MMP

```

=====
012  EC05A1      M      125.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

012  4801666     ML.     127.499
@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 5x6 MMP

013  EC05A1      M      584.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

013  4801665     ML.     595.674
@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x2,5 MMP

014  EF04A1      [ 2]BUC.      1.000
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

014  7349013     BUC.      1.000
@ TABLOU ELECTRIC Tsala

015  EH05B1      BUC.      1.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

016  EA02A2      M      587.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

017  EA02B2      M      85.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=40MM

018  VC23A1      [ 1]KG      15.000
MATERIALE MARUNTE, ACCESORII DE PRINDERE
SI MONTAJ

019  EA06Z1      [ 2]M      74.000
MONTAJ JGHEAB METALIC

019  7900129     ML.     52.000
@ JGHEAB CABLURI METALIC 100x60 MM

019  3271485     ML.     22.000
@ JGHEAB METALIC PERFORAT 50x60,
INCLUSIV PIESE DE LEGATURA SI DERIVATII,
SEPARATOR

020  EA17B1      [ 1]BUC.      19.000
DOZA CENTRALIZATOARE

021  EG10A1      [ 1]BUC.      3.000
PIESA SEPARATIE

022  EG07B1      [ 1]M      110.000
PLATBANDA OL ZN 25x4

```

```

=====
023  EG08B1      [ 1]M              35.000
PLATBANDA ZINCATA 40x4

024  IC37A1      [ 2]BUC.           65.000
SUPPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE

024  6310019      BUC.              65.000
@ SUPORT FIXARE PLATBANDA

025  W1R06A2     [11]BUC.           8.000
ELECTROD DIN OL-ZN D= 2 1/2" CU LUNGIMEA
DE 3M PENTRU PRIZA DE PAMANT

026  EG07B1      [ 1]M              60.000
PLATBANDA OL ZN 25x4

027  EG08B1      [ 1]M             140.000
PLATBANDA ZINCATA 40x4

028  EH06B1      [ 1]BUC.           1.000
PROBA DE 72 ORE PENTRU TOTAL ANSAMBLU
INSTALATIE

029  W1P08A      BUC.               1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

030  EI02G1      [ 9]BUC.           1.000
ETANSARE TRECERI CABLURI ELECTRICE PRIN
PERETI REZISTENTI LA FOC, INCLUZAND:
CIMENTARE, PENE DE INCHIDERE, SET PT.
HSM, ETICHETA CU DIBLU HSM

031  TRA02A50     TONA               2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

032  TRB05A24     TONA               2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

033  TRI1AA01C1   TONA               2.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

034  TRI1AC13B1   TONA               2.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

```



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-31 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU SALA SPORT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	TCB07A1	[11]BUC.	1.000
	PANOU DE CONTROL PENTRU DETECTIE MONOXID DE CARBON CU 1 ZONA		

002	TCC33F1	[ 1]BUC.	2.000
	MONTARE SIRENA DE AVERTIZARE INCENDIU DE INTERIOR		

002	2000069	BUC.	2.000
	@ SIRENA DE INCENDIU ADRESABILA CU FLASH		

003	TCC33F1	[ 2]BUC.	2.000
	MONTARE SIRENA DE AVERTIZARE INCENDIU DE EXTERIOR		

003	2000125	BUC.	2.000
	@ SIRENA CONVENTIONALA DE AVERTIZARE INCENDIU, CULOARE ROSIE, DE EXTERIOR		

004	TCB08C1	[ 1]BUC.	3.000
	MONTARE DECLANSATOR MANUAL, ADRESABIL		

004	7500001	BUC.	3.000
	@ DECLANSATOR MANUAL ADRESABIL DE INTERIOR IP52		

005	TCB08B1	[ 1]BUC.	12.000
	MONTARE DETECTOR DE FUM		

005	7500002	BUC.	12.000
	@ DETECTOR OPTIC DE FUM ADRESABIL, IP44		

006	TCB08C1	[34]BUC.	1.000
	MONTAJ MODUL DE COMENZI LA INCENDIU		

006	7500004	BUC.	1.000
	@ MODUL CU 4 INTRARI PENTRU SUPERVIZAREA DIVERSELOR ECHIPAMENTE SI 2 IESIRI PE RELEU PENTRU COMANDA ECHIPAMENTE (IP66 CU CARCASA)		

007	TCB08C1	[34]BUC.	1.000
	MONTAJ MODUL DE COMENZI LA INCENDIU		

007	7500086	BUC.	1.000
	@ MODUL ADRESABIL CU 4 IESIRI PE RELEU		

008	TCD02A1	[ 1]BUC.	1.000
	MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE		

=====

008 7310840 BUC. 1.000  
@ SURSA DE ALIMENTARE 230V/24 VCC, 48 W,  
INCLUSIV 2 ACUMULATORI DE 7Ah, 12 V,  
MONTAJ INSURSA DE DETECTIE INCENDIU

009 EB07A1 M 648.000  
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA  
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

009 2000050 ML. 667.440  
@ CABLU JE-H (St)H 1x2x0,8 MMP FE180-E30

010 ATD21A [ 1]BUC. 1944.000  
CLEME REZISTENTE LA FOC 30 MINUTE

011 EA02A2 [ 1]M 648.000  
TUB LSZH D=20 MM

012 EA02A3 [ 8]M 130.000  
TUB PEHD 25 MM

013 TCD04A1 [ 1]BUC. 1.000  
PROBE +PIF

014 VC23A1 [ 4]BUC. 1.000  
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI

015 TRA02A50 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016 TRB05A24 TONA 1.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

017 TRI1AA01C1 TONA 1.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

018 TRI1AC13B1 TONA 1.000  
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-60 INSTALATII TERMICE - SALA DE  
SPORT

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 IB02B01 [ 1]BUC. 8.000  
MONTARE RADIATOR PANOU OTEL

001 5700817 BUC. 8.000  
@ RADIATOR PANOU 22-600/2000

002 ID01A2 BUC. 8.000  
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.  
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

002 4507200 BUC. 8.000  
@ROBINET COLTAR TERMOSTATIC DN1/2"TEAVA  
OL COD 40270401

003 ID01A2 BUC. 8.000  
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.  
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

003 3270007 BUC. 8.000  
ROBINET COLTAR RETUR 1/2"

004 IC02D1 M 32.000  
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA  
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=  
1 1/4 TOLI

004 3304859 M 32.320  
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -  
32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

005 IZH01B1 [31]M 32.000  
IZOLATIE TEAVA 1 1/4" x 13 MM

006 IC35F1 BUC. 32.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 1/4 TOLI

007 IC34E1 BUC. 8.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

007 4117993 BUC. 4.000  
@COT NEGRU FI DN 1 1/4" BRAVO COD 90

007 4120196 BUC. 2.000  
@MUFA NEAGRA DN 1 1/4" BRAVO COD 180

=====

007 4114019 BUC. 2.000  
@REDUCTIE NEAGRA FE-FI DN 1 1/4"X1"  
SECPRAL COD 241/I

008 IC3401 BUC. 4.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3  
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

008 4115500 BUC. 4.000  
@TEU NEGRU DN 1 1/4" BRAVO COD 130

009 IC02C1 M 64.000  
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA  
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=  
1 TOLI

009 3304847 M 64.640  
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -  
25(1 ) OL 32 1 S 7656

010 IZH01A1 [26]M 64.000  
IZOLATIE TEAVA 1" x 13 MM

011 IC35E1 BUC. 64.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 TOLI

012 IC34D1 BUC. 20.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 T

012 4117967 BUC. 4.000  
@COT NEGRU FI DN 1" BRAVO COD 90

012 4120172 BUC. 8.000  
@MUFA NEAGRA DN 1" BRAVO COD 180

012 4113936 BUC. 8.000  
@REDUCTIE NEAGRA FE-FI DN 1"X3/4"  
SECPRAL COD 241/I

013 IC34N1 BUC. 12.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3  
INSURUB.PT.D=1 T

013 4115464 BUC. 12.000  
@TEU NEGRU DN 1" BRAVO COD 130

014 IC02B1 M 38.000  
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA  
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=  
3/4 TOLI

```

=====
014 3304835          M          38.380
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -
20( 3/4) OL 32 1 S 7656

015 IZH01A1      [27]M          38.000
IZOLATIE TEAVA 3/4" x 13 MM

016 IC35D1          BUC.          38.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI

017 IC34C1          BUC.          28.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T

017 4117931          BUC.          24.000
@COT NEGRU FI DN 3/4" BRAVO COD 90

017 4120158          BUC.          2.000
@MUFA NEAGRA DN 3/4" BRAVO COD 180

017 4113857          BUC.          2.000
@REDUCTIE NEAGRA FI DN 3/4"X1/2" SECPRAL
COD 240

018 IC36E1#          M          80.000
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU
DIAM.EXT. DE 50 MM

018 3270032          M          82.400
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 50MM (PN=20
BARI)

018 AUT3000          ORA          6.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

019 IZH01B1      [37]M          80.000
IZOLATIE ELASTOMER D 54 x 13 MM

020 IC35G1          BUC.          80.000
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/2 TOLI

021 IC34F1          BUC.          28.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/2 T

021 3270033          BUC.          10.000
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.50
PN20 SDR6

```

=====

021 3270034 BUC. 10.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50 PN20 SDR6

021 3270031 BUC. 2.000  
TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50 PN20 SDR6

021 3270024 BUC. 4.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50/40  
PN20 SDR6

021 3270035 BUC. 2.000  
RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D.50X1"1/2 FI  
PN20 SDR6

022 IC36D1# M 4.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 40 MM

022 3270015 M 4.120  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 40MM (PN=20  
BARI)

022 AUT3000 ORA 0.400  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

023 IZH01B1 [38]M 4.000  
IZOLATIE ELASTOMER D=40 x 13 MM

024 IC35F1 BUC. 4.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 1/4 TOLI

025 IC34E1 BUC. 10.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

025 3270016 BUC. 4.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.40  
PN20 SDR6

025 3270017 BUC. 2.000  
TEU <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40 PN20 SDR6

025 3270019 BUC. 2.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40/32  
PN20 SDR6

025 3270020 BUC. 2.000  
RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40X1"1/4  
FE PN20 SDR6

=====

026 IC36C1# M 102.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 32 MM

026 3270009 M 105.060  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 32MM (PN=20  
BARI)

026 AUT3000 ORA 4.240  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

026 IZH01A1 [10]M 102.000  
IZOLATIE ELASTOMER D 35 x 13 MM

026 IC35E1 BUC. 102.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 TOLI

027 IC34D1 BUC. 30.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=1 T

027 3270010 BUC. 8.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.32  
PN20 SDR6

027 3270011 BUC. 4.000  
REDUCTIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 32/25  
PN20 SDR6

027 3270013 BUC. 8.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 32 PN20 SDR6

027 3271493 BUC. 10.000  
TEU REDUS DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI  
D.32X20X32MM

028 IC36B1# M 36.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE 25 MM

028 3270021 M 37.080  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 25MM (PN=20  
BARI)

028 AUT3000 ORA 3.700  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

029 IZH01A1 [ 9]M 36.000  
IZOLATIE ELASTOMER D 28 x 13 MM

=====

030 IC35D1 BUC. 36.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=3/4 TOLI

031 IC34C1 BUC. 24.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=3/4 T

031 3270022 BUC. 20.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.25  
PN20 SDR6

031 3270023 BUC. 4.000  
MUFA <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25 PN20 SDR6

032 3271494 BUC. 4.000  
TEU REDUS DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI  
D.25X20X25MM

032 3270036 BUC. 8.000  
RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 25X3/4"FE  
PN20 SDR6

033 IC36A1# M 32.000  
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE  
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA  
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU  
DIAM.EXT. DE PANA LA 20 MM INCLUSIV

033 3270047 M 32.960  
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 20MM (PN=20  
BARI)

033 AUT3000 ORA 2.660  
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/  
700 W

034 IZH01A1 [ 8]M 32.000  
IZOLATIE ELASTOMER D 22 x 13 MM

035 IC35C1 BUC. 32.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU  
BETON D= 1/2 TOLI

036 IC34C1 BUC. 72.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=3/4 T

036 3271044 BUC. 50.000  
COT <RANDOMKIT> GRI 90 GRADE PPR D.20  
PN20 SDR6



=====

036 3271495 BUC. 22.000  
 RACORD CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI  
 TEVI D.20MMX1/2"

037 ID15A1 BUC. 8.000  
 ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA, PT.  
 INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA, CU D 1/4''

037 4500017 BUC. 8.000  
 @DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"  
 COD 40232419

038 IC34C1 BUC. 8.000  
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
 INSURUB.PT.D=3/4 T

038 3271496 BUC. 8.000  
 RACORD APA INOX FLEXIBIL-EXTENSIBIL PN.8  
 DN.20 3/4"MX3/4"F, L.250-520MM

039 2800031 %. 10.000  
 @ MATERIAL MARUNT

040 ID14A1 BUC. 6.000  
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU  
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/  
 2''

040 7344029 BUC. 6.000  
 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"  
 COD 40540424

041 ID14C1 BUC. 2.000  
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU  
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/  
 4''

041 7344105 BUC. 2.000  
 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/4  
 COD 40570424

042 IZJ07B1 MP. 20.000  
 GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU  
 GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

043 CN13C1 MP. 20.000  
 VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU  
 VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>  
 34MM INCL.

043 6103610 KG 3.000  
 VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80

044 VC22A1 [ 1]KG 80.000  
 DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI ANCORARE  
 GATA CONFECTIONARE

=====

045	IE01D1	[ 1]ML.	384.000
-----	--------	---------	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA  
PRESIUNE

046	IE02D1	[ 1]ML.	384.000
-----	--------	---------	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-  
CONTRACTARE

047	IE07D1	[ 1]ML.	384.000
-----	--------	---------	---------

EFFECTUAREA SPALARII INSTALATIEI DE  
INCALZIRE CENTRALA

048	TRA01A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

049	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

050	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

051	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-76 SALA SPORT - REZISTENTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	TSC02A11	[ 1]100 MC.	2.000
-----	----------	-------------	-------

DECAPARE STRAT VEGETAL

002	TSC02B1	[ 4]100 MC.	4.300
-----	---------	-------------	-------

SAPATURA MECANIZATA PENTRU SANTURI  
FUNDATII CONTINUE

003	TSA02C1	[12]M.C.	11.000
-----	---------	----------	--------

SAPATURA MANUALA PENTRU TIRANTI FUNDATII

004	TSD05B1	[ 6]100 MC.	3.080
-----	---------	-------------	-------

UMPLUTURA ( IMPRASTIERE SI COMPACTARE )  
PAMANT COMPACTAT CU MAIUL MECANIC IN  
JURUL FUNDATIILOR IZOLATE

005	TSD11A1	[ 1]100 MC.	1.280
-----	---------	-------------	-------

UMPLUTURA ( IMPRASTIERE + COMPACTARE)  
GENERALA PAMANT ( CU CILINDRU COMPACTOR  
) PE ZONA DECAPATA

006	TRI1AA01A1	TONA	369.000
-----	------------	------	---------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.  
1

007	AUT7407	ORA	126.000
-----	---------	-----	---------

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI  
PESTE

008	TRA01A15P	TONA	369.000
-----	-----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

009	TSD16A11	[ 4]M.C.	440.000
-----	----------	----------	---------

UMPLUTURA ( IMPRASTIERE + COMPACTARE )  
BALAST ( GRANULATIE CONTINUA) CU  
CILINDRU COMPACTOR

010	TRA01A50	TONA	704.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

011	IZB01A1	[13]MP.	504.000
-----	---------	---------	---------

FOLIE POLIETILENA SUB PARDOSELI  
COTA -0.10

```

=====
012  CA01B1      [10]M.C.          2.000
BETON DE EGALIZAREA PENTRU TIRANTI
FUNDATII

012  2361081      M.C.            2.016
BETON C12/15

013  TRA06A50      TONA            4.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

014  CA01B1      [11]M.C.          28.000
BETON SIMPLU EGALIZARI FUNDATII IZOLATE
SI GRINZI PERIMETRALE

014  2361081      M.C.            28.224
BETON C12/15

015  TRA06A50      TONA           67.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

016  CA02C1      [25]M.C.         115.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (
INCLUSIV GRINZI PERIMETRALE SI TIRANTI )

016  2311000      M.C.            115.920
BETON C20/25

017  TRA06A50      TONA           276.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

018  CZ0301B1    [ 3]KG           6722.000
CONFECTIONARE ARMATURA FUNDATII
INCLUSIVGRINZI SI TIRANTI

019  CC01C1      [21]KG           6722.000
MONTARE ARMATURA FUNDATII
INCLUSIV GRINZI SI TIRANTI

020  CB01A1      [ 1]MP.           377.000
COFRAJE FUNDATII

021  CL21A1       KG           3067.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON
PIESE INGLOBATE SI BULOANE ANCORAJ

021  6309886      KG           3067.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

022  H1D03B2     [ 1]BUC.           20.000
SUDURA CU ECLISE DIAM 20 MM PENTRU
JOANTE ARMATURA TIRANTI

```

```

=====
023 RPCB22A1      [24]M.C.          0.300
LUCRARI DE SUBTURNARE LA STALPII DE
INCHIDERE (MORTAR SPECIAL GROUT SAU
SIMILAR )

024  CA02D1       [18]M.C.          70.000
TURNARE BETON ARMAT PLACA COTA -0.10 (
TURNARE SI ELICOPTERIZARE )

024  2311000      M.C.              70.560
BETON C20/25

025  TRA06A50     TONA              168.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

026  CB13I1       [ 4]MP.           14.000
COFRAJE PENTRU PLACA COTA -0.10

027  CZ0302XF1   [ 6]KG            4812.000
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA SUPORT
PARDOSEALA

028  CC01C2       [14]KG            4812.000
MONTARE ARMATURA PLACA -0.15

029  DC04A1       [ 1]M             169.000
PRACTICARE ROSTURI PRIN TAIEREA CU
MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A
ROSTURILOR DE SEPARATIE

030  IZF21C1      [ 4]M             169.000
INCHIDERE ROST CU MASTIC TIP SIKA SAU
SIMILAR

031  CL16A1       [ 3]TONA          37.905
CONFECTIE METALICA S355J2 PENTRU
STRUCTURA METALICA INCLUSIV ACOPERIS,
CONTRAVANTUIRI, INCHIDERI

031  7000044      KG                37905.000
@ CONFECTIE METALICA

032  IZD04A1      [ 2]TONA          37.905
PROTECTIE ANTICOROZIVA ( GRUND 1 STRAT +
VOPSEA EPOXIDIXA 2 STRATURI ) CONFECTIE
METALICA

033  AUT6728      ORA               240.000
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

034  TRB05A15     TONA              568.553
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

```

=====

035	TRA01A50	TONA	568.553
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-80 SALA SPORT - ARHITECTURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001 CD12D1 [ 9]MP. 194.000  
 PERETI DIN PANOURI SANDWICH DIN TABLA  
 CUTATA PREVOPSITA , CU ASIZE DISPUSE  
 ORIZONTAL INCLUSIV STRUCTURA METALICA SI  
 IZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA ,  
 FICATI CU SURIBURI AUTOFILETANTE , AVAND  
 GROSIMEA 10 CM , RAL 7000

002 CD12D1 [10]MP. 438.000  
 PERETI DIN PANOURI SANDWICH DIN TABLA  
 CUTATA PREVOPSITA , CU ASIZE DISPUSE  
 ORIZONTAL INCLUSIV STRUCTURA METALICA SI  
 IZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA ,  
 FICATI CU SURIBURI AUTOFILETANTE , AVAND  
 GROSIMEA 10 CM

003 CE04A1 [ 6]MP. 480.000  
 PANOURI DE ACOPERIS TIP SANDWICH DIN  
 TABLA CUTATA PREVOPSITA INCLUSIV  
 STRUCTURA METALICA , FIXATE CUSURIBURI  
 AUTOFILETANTE , GROSIME 10 CM

004 RPCE16C1 [ 6]MP. 115.000  
 PROTECTIE PERETI CU SALTELE SPUMA  
 POLIURETANICA

005 CE23A1 [10]MP. 370.000  
 PLASA DE PROTECTIE A PERETILOR , OCHI  
 10X10 CM , IMPLETITA MANUAL DIN FIR DE 3  
 MM NYLON , H=3.50 CM

006 CK11A1 [ 6]MP. 79.100  
 FERESTRE DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN

006 6352014 MP. 79.100  
 TAMPLARIE EXTERIOARA ALUMINIU CU GEAM  
 DUBLU TERMOIZOLANT LOW-E , CU TAMPLARIE  
 PROFIL CU RUPERE DE PUNTE TERMIC

007 CK14A1 [18]MP. 9.720  
 MONTARE USI EXTERIOARE

007 6352018 MP. 9.720  
 USA TAMPLARIE AL 1,8X2.70 M , RAL 7001 ,  
 VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIIC , DOUA  
 CANATE MOBILE SI SUPRALUMINA FIXA ,  
 MANER ANTIPANICA , GEAM TERMOIZOLANT /  
 SECURIZAT  
 2 bucati

```

=====
008 RPCXK02C      [ 4]MP.          455.000
COVOR PVC SALA SPORT

009   CG06D       [ 6]M            87.000
PLINTA METALICA PRINDERE COVOR PVC , H=5
CM

010   CG01D1      [11]MP.          455.000
SAPA DIN MORTAR DE CIMENT 6 CM GROSIME
PE PLACA DE BA

010 2345637       M.C.            27.300
MORTAR M100

011  TRA06A50     TONA            57.330
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

012 RPCK01B1      [31]MP.          455.000
SAPA AUTONIVELANTA 1 CM

013  IZF12H1      [15]MP.          484.000
TERMOIZOLATIE ORIZONTALA /VERTICALA
POLISTIREN XPS 10 CM

014  IZF04A1      [24]MP.          455.000
FOLIE POLIETILENA

015  TSD16B11     [35]M.C.          43.200
STRAT RUPERE CAPILARITATE PIETRIS - 10
CM GROSIME

016  TRA01A50     TONA            69.120
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

017  CF08A1       MP.             58.500
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILAPIATRA FRECATE IN CIMP CONTINUU
TENCUIELI IMPERMEABILE LA SOCLU , 2 CM GROSIME , RAL 7000

017 2101262       KG              0.995
MORTAR SPECIAL TERASIT CIMENT+MOZAIC
MARMURA ALB CU MICA

018  IZF04A1      [36]MP.          45.000
HIDROIZOLATIE PENSULABILA SOCLU

019  IZF12B1      [18]MP.          58.500
POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM -PLACARE SOCLU

020  CK17A1       [ 4]MP.          184.500
CONFECTII METALICE ALUMINIU , PARTEA
INTERIOARA /INTRADOS ATIC

```



```

=====
021  CE15E1      [ 1]M              28.000
CONFECTII METALICE ALUMINIU , 20 CM ,
COAMA INVELITOARE

022  CE15E1      [ 2]M              92.200
CONFECTII METALICE ALUMINIU LA
INVELITOARE DIN TABLA PREVOPSITA DIVERSE
CULORI -SORT ATIC 30 CM LATIME

023  RPCI21B1    [ 4]M              54.000
JGHEABURI PREFABRICATE TERMOIZOLANTE
DIVERSE CULORI INCLUSIV ACCESORII

024  RPCI25C1    [ 3]M              35.000
BURLANE DIN TABLA PREVOPSITA DIVERSE
CULORI INCLUSIV ACCESORII

025  CD25A1      [16]ML.            88.000
PROFILE METALICE ALUMINIU SOCLU 10 CM
LATIME , POFIL DE TABLA 0.5 MM , RAL
7000

026  CD25A1      [15]ML.            118.400
PROFIL METALICE COLT, FERESTRE USI
EXTERIOARE LATIME 10 C , PROFIL TABLA 0.
5 MM , RAL 7035

027  CD25A1      [14]ML.            100.000
PROFILE METALICE ALUMINIU,COLT FERESTRE
, USI EXTERIOARE LATIME 10 CM .PROFIL
TABLA 0.5 MM , RAL 7000

028  CD25A1      [12]ML.            22.000
PROFIL ROSTURI DILATATIE DIN ALUMINIU CU
INSERTIE DE CAUCIUC 12 MM , 2.5 MM

029  CD25A1      [22]ML.            46.000
PROFIL DE DILATATIE VERTICAL/ORIZONTAL
DIN ALUMINIU CU INSERTIE DE CAUCIUC 15
MM, 2.5 MM NEGRU

030  CD25A1      [13]ML.            15.500
CONSOLE METALICE ALUMINIU , PERIMETRAL
GOL USA , 45 CM

031  RPCE16B1    [ 9]MP.            7.000
VATA MINERALA CONSOLE , GOLURI 15 CM

032  CD24B1      [17]MP.            10.000
PLACI GIPS CARTON REZISTENT LA UMEZEALA
. PLACAT PE O SINGURA PARTE

033  CF10A1      [10]MP.            10.000
GLET EXTERIOR

034  CN04A1      [ 7]MP.            10.000
VOPSITORII LAVABILE EXTERIOARE

```

=====

035	ATD21A	[ 3]BUC.	50.000
-----	--------	----------	--------

CLEME JGHEAB METALIC

036	CL17B#	[ 5]ML.	56.000
-----	--------	---------	--------

PARAZAPEZI TIP BARA ( INCLUSIV ACCESORII )

037	CD25A1	[23]ML.	250.000
-----	--------	---------	---------

PROFILE METALICE , SUPORT SORT TABLA  
ATIC, 30X30 MM , 2 MM GROSIME , IN BAIE  
DE ZINC

038	TRB05A15	TONA	97.069
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

039	TRA01A50	TONA	97.069
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-61 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII  
TERMICE SALA DE SPORT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IB08B01	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

AEROTERME DE PERETE SAU DE TAVAN,DIAM.  
ROT. 340-430MM CU RACORD 1 1/4''

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-03 INSTALATII SANITARE PLATFORMA  
GHENA ECOLOGICA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 SA16A# [ 7]M 20.000  
TEAVA PEID PE100 PN 10 BAR DN20 MM

002 ACA11D1 [ 2]M 10.000  
TUB DIN PVC KG SN 4 D 110 MM

003 SB17E1 [ 5]BUC. 10.000  
FITINGURI PVC-KG CANALIZARE D=110 MM

004 SB47A1 [11]BUC. 1.000  
RECEPTOR TERASA D=100 MM

005 SD13A1 BUC. 2.000  
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI  
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

005 7344029 BUC. 2.000  
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"  
COD 40540424

006 SD13A1 BUC. 1.000  
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI  
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

006 7344045 BUC. 1.000  
@ROB SFERA GOLIRE+DOP+PORTFURTUN DN 1/2"  
COD 40814762

007 IZH04A1 [ 6]ML. 4.000  
IZOLATIE DIN COCHILII DE VATA MINERALA

007 2609453 M 4.000  
@COCHILIE VATA MINERALA VILLAS DN21 G=30  
CASER FOLIE AL

008 SA43C1 BUC. 4.000  
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE  
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,  
COND.AVIND D= 1/2 TOL

009 RPAH02F1 [ 1]M.C. 0.500  
SPARGERIE BETON

010 CA01A1 M.C. 0.500  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

=====

010	2100971	M.C.	0.504
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			

011	TRA06A50	TONA	1.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			

012	SF02A1	[ 1]M	20.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA CALDA SI APA RECE			

013	SF02A1	[ 2]M	20.000
EFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST. INTER.DE APA CALDA SI APA RECE			

014	SF04A1	M	20.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.			

015	SF02A1	[ 8]M	10.000
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE A INST. INTER.DE CANALIZARE			

016	SF02A1	[ 4]M	10.000
EFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST. INT. DE CANALIZARE			

017	TRA02A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			

018	TRB05A24	TONA	1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M			

019	TRI1AA01C1	TONA	1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1			

020	TRI1AC13B1	TONA	1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG			

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-50 PLATFORMA GHENA ECOLOGICA -  
REZISTENTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 TSA02D1 [ 1]M.C. 10.000  
SAPATURA FUNDATII CONTINUE

002 TRI1AA01A1 TONA 18.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.  
1

003 TRB01A15 [ 4]TONA 18.000  
TRANSPORTUL PAMANTULUI CU ROABA LA 50 M

004 AUT7912 ORA 8.000  
INCARCATOR FRONTAL/BULDOEXCAVATOR PE  
PNEURI CUPA PANA LA 1 MC

005 TRA01A15P TONA 18.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

006 TSD16B1 [ 3]M.C. 3.000  
STRAT DE PIETRIS 10 cm

007 TRA01A50 TONA 4.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

008 CA01B1 M.C. 6.000  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

008 2361081 M.C. 6.048  
BETON C12/15

009 TRA06A50 TONA 14.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

010 CA02C1 [ 1]M.C. 4.000  
TURNARE BETON ARMAT IN GRINZI ARMATE  
FUNDATII

010 5858323 M.C. 4.032  
Beton C16/20

```

=====
011  TRA06A50      TONA      9.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

012  CB02A1      [ 1]MP.      23.000
COFRAJE PT. FUNDATII ( INCLUSIV
SPRIJINIRILE SI ESAFODAJELE )

013  CC01C1      [ 1]KG      308.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII

014  CZ0301E1    [ 4]KG      308.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

015  CA02C1      [ 2]M.C.      3.000
TURNARE BETON ARMAT IN PARDOSEALA
COTA -0.05

015  5858323      M.C.      3.024
Beton C16/20

016  TRA06A50      TONA      7.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

017  CC01C2      [ 1]KG      347.000
MONTARE ARMATURA PLACA

018  CZ0302P1    [ 2]KG      347.000
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA

019  CB02B1      [ 8]MP.      3.000
COFRAJE PT.PLACA COTA +0.00

020  CA02I1      [ 1]M.C.      0.400
TURNARE BETON ARMAT IN STALPISORI

020  5858323      M.C.      0.403
Beton C16/20

021  TRA01A50      TONA      0.960
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

022  CB04D1      [ 9]MP.      7.000
COFRAJE STALPISORI

023  CC02C1      [ 1]KG      94.000
MONTARE ARMAT IN STALPISORI

024  CZ0302E1    [10]KG      94.000
CONFECTIONARE ARMATURA CONFORM EXTRAS DE
ARMATURA

```

=====

025	CA02L1	[11]M.C.	1.000
-----	--------	----------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN CENTURI SI PLACA  
COTA +2.15

025	2756577	M.C.	1.008
-----	---------	------	-------

BETON C20/25

025	TRA06A50	TONA	2.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

026	CC02M1	[ 2]KG	123.000
-----	--------	--------	---------

MONTARE ARMATURI LA PACI SI CENTURI

027	CZ0302E1	[11]KG	123.000
-----	----------	--------	---------

CONFECTIONARE ARMATURA PACI SI CENTURI

028	CB04A1	MP.	7.000
-----	--------	-----	-------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN  
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA  
PLACI SI GRINZI

029	TRB05A13	TONA	16.112
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 30M

030	TRA01A50	TONA	16.112
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-51 PLATFORMA GHENA ECOLOGICA -  
ARHITECTURA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 CD05C2 [ 2]M.C. 2.200  
ZIDARIE DIN CARAMIDA GVP 25 CM GROSIME

001 2101169 M.C. 0.308  
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

002 TRA06A50 TONA 0.647  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

003 CF08B1 [ 2]MP. 38.000  
TENCUIELI IMPERMEABILE LA SOCLU

004 IZF04B1 [ 6]MP. 2.000  
MEMBRANA BITUMINATA

005 H1E07A2 [ 1]M 20.000  
DOP BITUM PERIMETRAL

006 CG18C1 [ 1]MP. 16.000  
BETON ROLAT 5 CM

007 DA06A1 [ 4]M.C. 2.700  
STRAT BALAST COMPACTAT 15 CM

008 TRA01A50 TONA 4.320  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

009 IZB01A1 [31]MP. 14.000  
FOLIE POLIETILENA

010 CA01B1 [12]M.C. 0.700  
BORDURA MOZAIC TURNAT

011 TRB05A15 TONA 5.825  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

012 TRA01A50 TONA 5.825  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-04 ALIMENTARE CU APA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001 ACD08G1 [ 6]BUC. 3.000  
CAMIN VANE BETON CU H=1,5 M, FARA APA

002 ACD01J1 BUC. 3.000  
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE  
CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

003 ACE17A1 BUC. 3.000  
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE  
REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.  
ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ

004 ACE09K1 BUC. 10.000  
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE  
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE  
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 4

004 3270105 BUC. 10.000  
VANA <WATERKIT> FONTA/SFERA/FLANSA DN 40

005 ACA17A1 BUC. 20.000  
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU  
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA  
PINA LA INC. 10 K

005 7450772 BUC. 20.000  
@ADAPTOR FLANSA MONOLINE PE80 SDR11 DN  
40 COD 45.0.2882

006 ACB05A1 BUC. 20.000  
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE  
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN  
2,5-25 AT.

006 4318818 BUC. 20.000  
@ FLANSA OTEL D=40 MM

006 6607566 BUC. 20.000  
@ GARNITURA D=40 MM

006 5801954 BUC. 80.000  
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 90 GR.  
5.8 S4272

006 5843146 BUC. 80.000  
PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16

=====

007 ACE05A1 [ 2]BUC. 6.000  
PIESA ETANSARE LA CONDUCTE PRIN PERETE  
CAMIN, D=40 MM

008 ACE09K1 BUC. 1.000  
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE  
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE  
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 4

008 7313040 BUC. 1.000  
CONTOR APA 1 1/4"

009 ACE09K1 BUC. 1.000  
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE  
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE  
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 4

009 3270093 BUC. 1.000  
FILTRU "Y" 1 1/4"

010 SA16D# [ 1]M 150.000  
TEAVA PEHD PN10, D=40 MM, PENTRU  
ALIMENTARE CU APA RECE, IMBINATA PRIN  
ELECTROSUDURA, INCLUSIV FITINGURI

011 SF02A1 M 150.000  
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.  
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC  
INCLUSIV ARMATURILE

012 SF04A1 M 150.000  
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE  
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

013 RPCA01B1 M.C. 150.000  
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE  
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU  
MALURI SPRIJINITE

014 ACE08A1 M.C. 50.000  
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
SI CANALIZARE CU: NISIP

015 TRA01A15P TONA 90.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 TRA01A30P TONA 80.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

017 TSD01C1 M.C. 100.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

=====

018	TSD04C1	M.C.	100.000
-----	---------	------	---------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

019	TSD13A1	M.C.	100.000
-----	---------	------	---------

UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

020	DF26A1	[ 1]M	150.000
-----	--------	-------	---------

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN  
MATERIAL TERMOPLSTIC REFLECTORIZANTA

020	3270056	M	150.000
-----	---------	---	---------

BANDA AVERTIZOARE "ATENTIE CONDUCTA APA  
"

021	TRA02A50	TONA	3.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

022	TRB05A24	TONA	3.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

023	TRI1AA01C1	TONA	3.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

024	TRI1AC13B1	TONA	3.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-05 CANALIZARE MENAJERA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001 ACD04A1 [ 4]BUC. 10.000  
CAMIN DE VIZITARE CU H=2 M, SECTIUNE  
CIRCULARA, D=1000 MM

002 ACD01J1 BUC. 10.000  
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE  
CU PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A

003 ACA11D1 [ 2]M 80.000  
TUB DIN PVC KG SN 4 D 110 MM

004 ACA11F1 [ 1]M 120.000  
TEAVA PVC-KG DN 160

005 DF26A1 [ 1]M 200.000  
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN  
MATERIAL TERMOPLSTIC REFLECTORIZANTA

005 6716954 ML. 200.000  
@ BANDA AVERTIZOARE CONDUCTE CANALIZARE

006 RPCA01B1 M.C. 300.000  
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE  
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU  
MALURI SPRIJINITE

007 ACE08A1 M.C. 100.000  
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 TRA01A15P TONA 180.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

009 TRA01A30P TONA 160.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

010 TSD01C1 M.C. 200.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

011 TSD04C1 M.C. 200.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

=====

012	TSD13A1	M.C.	200.000
-----	---------	------	---------

UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

013	SF02A1	M	200.000
-----	--------	---	---------

EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.  
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC  
INCLUSIV ARMATURILE

014	TRA02A50	TONA	6.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

015	TRB05A24	TONA	6.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

016	TRI1AA01C1	TONA	6.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

017	TRI1AC13B1	TONA	6.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-11 MONTAJ UTILAJE - CANALIZARE  
PLUVIALA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 SE54D# [ 3]BUC. 2.000  
MONTAJ REZERVOR SUBTERAN PENTRU  
COLECTARE APA DE PLOAIE , V=10 000 LITRI

002 SE01D1 [ 1]BUC. 1.000  
MONTAJ SEPARATOR DE HIDROCARBURI

003 TSC02A2 100 MC. 0.400  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.  
1

004 TSA04I1 M.C. 10.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.  
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.  
3,01-4,5M T.TARE

005 ACE08B1 [ 1]M.C. 30.000  
UMPLUTURA NISIP SI PIETRIS

006 TRA01A15P TONA 54.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

007 TRA01A30P TONA 48.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

008 TSD01C1 M.C. 50.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

009 TSD04C1 M.C. 50.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOENZIV

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-07 SISTEME DE IRIGATII SPATII  
VERZI EXTERIOARE (PENTRU CCA.  
1800 MP)

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 ACA15E1 M 3000.000

MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.  
ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS., IN  
PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D

001 6700213 ML. 3000.000

@ TUB PICURARE SUBTERAN 16 MM, 2,3 L/H  
PENTRU IRIGATII, Dext=16,1 mm, Dint=13,6  
mm, G perete=1,2 mm

002 ACA22A1# [10]SET 1.000

ACCESORII, FITINGURI, ROBINETI NECESARI  
PENTRU IRIGATII, SISTEME DE AUTOMATIZARE  
IRIGATII ETC

003 ACA22A1# [11]SET 1.000

PROCURARE SI MONTARE ECHIPAMENTE  
IRIGATII, SISTEME AUTOMATIZARE IRIGATII

004 TRA02A50 TONA 1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

005 TRB05A24 TONA 1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

006 TRI1AA01C1 TONA 1.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

007 TRI1AC13B1 TONA 1.000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG



## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-12 MONTAJ UTILAJE - SISTEME DE  
IRIGATII SPATII VERZI  
EXTERIOARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	RPSE10A1	[ 3]BUC.	2.000
-----	----------	----------	-------

MONTARE POMPA SUBMERSIBILA CU PLUTITOR

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-06 CANALIZARE PLUVIALA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	ACD04D1	[ 1]BUC.	6.000
-----	---------	----------	-------

CAMIN PLUVIAL DIN PP CU INTRARE  
VERTICALA D 80/100 SI IESIRE VERTICALA D  
110 MM, PENTRU MONTAJ EXTERIOR/  
CANALIZARE EXTERIOARA, ZONE PIETONALE/  
BICICLISTI, INCLUSIV CAPAC

002	ACA11D1	[ 2]M	100.000
-----	---------	-------	---------

TUB DIN PVC KG SN 4 D 110 MM

003	ACA11F1	[ 1]M	50.000
-----	---------	-------	--------

TEAVA PVC-KG DN 160

004	ACA11F1	[ 4]M	50.000
-----	---------	-------	--------

TEAVA DRENAJ PVC-KG D=160 MM SN 4 CU  
FANTE LA 270 GRADE

005	DF26A1	[ 1]M	200.000
-----	--------	-------	---------

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN  
MATERIAL TERMOPLSTIC REFLECTORIZANTA

005	6716954	ML.	200.000
-----	---------	-----	---------

@ BANDA AVERTIZOARE CONDUCTE CANALIZARE

006	RPCA01B1	M.C.	300.000
-----	----------	------	---------

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE  
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU  
MALURI SPRIJINITE

007	ACE08A1	M.C.	100.000
-----	---------	------	---------

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
SI CANALIZARE CU: NISIP

008	TRA01A15P	TONA	180.000
-----	-----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

009	TRA01A30P	TONA	160.000
-----	-----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

010	TSD01C1	M.C.	200.000
-----	---------	------	---------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

=====

011	TSD04C1	M.C.	200.000
-----	---------	------	---------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

012	TSD13A1	M.C.	200.000
-----	---------	------	---------

UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

013	SF02A1	M	200.000
-----	--------	---	---------

EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.  
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC  
INCLUSIV ARMATURILE

014	ACA11G1	[ 2]BUC.	10.000
-----	---------	----------	--------

MONTAJ CANAL MODULAR PLUVIAL PP

014	2800419	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

@ RIGOLA APE PLUVIALE CU GRILAJ  
CAROSABIL SAU CANAL MODULAR PLUVIAL PP  
300x175X2000 MM

015	TRA02A50	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016	TRB05A24	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

017	TRI1AA01C1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

018	TRI1AC13B1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-09 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE  
- HIDRANTI EXTERIORI

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 SA16F# [ 5]M 48.000  
TEAVA PEHD PE100 SDR 11, PN16 BAR, DN 63

002 SA17G# [ 2]M 96.000  
TEAVA PEHD PE100 SDR 11, PN 16 BA6, DN90

003 SA17H# [ 7]M 96.000  
TEAVA PEHD 110, PN16, PENTRU RETEAUA  
EXTERIOARA HIDRANT

004 SA32F# [ 1]BUC. 20.000  
FITINGURI PEHD (COT, REDUCTIE) DN 63

005 SA32H# [ 1]BUC. 20.000  
FITING PEHD (COT, REDUCTIE) DN 90

006 SA32I# [ 1]BUC. 20.000  
FITING PEHD (COT, REDUCTIE) DN 100

007 SF02A1 M 240.000  
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.  
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC  
INCLUSIV ARMATURILE

008 SF04A1 M 204.000  
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE  
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

009 ACD08G1 [ 7]BUC. 8.000  
CAMIN DE VANE PREFABRICAT H=1,2 -1,5 M,  
FARA APA

010 ACD01J1 BUC. 8.000  
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE  
CU PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A

011 ACE17A1 BUC. 8.000  
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE  
REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.  
ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ

012 ACE09O1 BUC. 3.000  
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE  
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE  
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 8

=====

012 4505254 BUC. 3.000  
 ROBINET SERTAR PANA NF PU AM PN=10 D= 80  
 225 N 5313

013 ACE09Q1 BUC. 3.000  
 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE  
 MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE  
 CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1

013 4504339 BUC. 3.000  
 ROBINET SERTAR PANA AF PU FC PN=10 D=100  
 225 N 5313

014 ACE09Q1 BUC. 3.000  
 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE  
 MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE  
 CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1

014 3271445 BUC. 3.000  
 @ CLAPETA DE SENS CU FLANSE, D=100 MM

015 IC40G1 BUC. 12.000  
 CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE  
 PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN  
 ZIDURI D=4 TOLI

016 RPCA01B1 M.C. 300.000  
 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE  
 SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU  
 MALURI SPRIJINITE

017 ACE08A1 M.C. 100.000  
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
 SI CANALIZARE CU: NISIP

018 TRA01A15P TONA 180.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

019 TRA01A30P TONA 160.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

020 TSD01C1 M.C. 200.000  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN TARE

021 TSD04C1 M.C. 200.000  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.NECOEZIV

022 TSD13A1 M.C. 200.000  
 UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
 PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
 BRAZDUITE

=====

023	DF26A1	[ 1]M	240.000
-----	--------	-------	---------

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN  
MATERIAL TERMOPLSTIC REFLECTORIZANTA

023	3270056	M	240.000
-----	---------	---	---------

BANDA AVERTIZOARE "ATENTIE CONDUCTA APA  
"

024	RPAH02F1	[ 2]MP.	50.000
-----	----------	---------	--------

DECOPERTARE STRAT DE BETON CU GROSIMEA  
INTRE 10-15 CM

025	SF01A1	[ 3]%.	2.000
-----	--------	--------	-------

REGLAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A  
INSTALATIILOR

026	2355806	%.	10.000
-----	---------	----	--------

MATERIAL MARUNT

027	TRA02A50	TONA	5.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

028	TRB05A24	TONA	5.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

029	TRI1AA01C1	TONA	5.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

030	TRI1AC13B1	TONA	5.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-13 MONTAJ UTILAJE - STATIE DE  
HIDROFOR

=====

Nr. Simbol articol        UM        CANTITATEA  
crt.

=====

001 RPSE10A1        [ 6]BUC.        1.000  
MONTARE POMPA SUBMERSIBILA APA002    IA28A1#        BUC.        2.000  
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT  
AVAND CAPACITATEA DE 500 L

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-14 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII  
SANITARE EXTERIOARE - HIDRANTI  
EXTERIORI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	ACB06B1# [ 1]BUC.		3.000
-----	-------------------	--	-------

MONT.HIDRANTILOR DE INCENDIU SUPRATERANI  
,PE POZ.EXIST.,D=80MM SUPRATERAN



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-27 INSTALATII ELECTRICE CURENTI  
TARI AMENAJARE INCINTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 W2F02D1 [ 1]BUC. 8.000  
MONTARE CORP DE ILUMINAT STRADAL

001 3200064 BUC. 8.000  
@ CORP DE ILUMINAT STRADAL ECHIPAT CU  
SURSA LED 100 W, MONTAT PE STALP DE 5 M,  
IP65

002 W2A02B1 [ 1]BUC. 8.000  
MONTARE STALP ILUMINAT

002 6301833 BUC. 8.000  
@ STALP METALIC ECHIPAT CU FUZIBIL  
PENTRU PROTECTIE LA CURENTI DE DEFECT,  
CU INALTIMEA DE 5 M, INCLUSIV FUNDATIE

003 EC05A1 M 70.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

003 4801892 M 71.399  
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.  
8778

004 EC05A1 M 647.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

004 4802626 M 659.934  
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S  
8778

005 EA01B3 [ 1]M 40.000  
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=  
40MM

006 ACA11C2 [ 2]M 120.000  
TUB PROTECTIE GOFRAT 90 MM

007 ACA11A2 M 20.000  
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN  
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 32

008 W1R06A2 [11]BUC. 8.000  
ELECTROD DIN OL-ZN D= 2 1/2" CU LUNGIMEA  
DE 3M PENTRU PRIZA DE PAMANT

=====

009 TSA02F1 M.C. 215.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE

010 TSD01C1 M.C. 215.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

011 TSD04A1 M.C. 215.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.NECOEZIV

012 W2H04A1 M.C. 39.000  
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU  
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF  
NETIPIZAT

013 TRA01A05P TONA 70.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

014 W2H07A1 [ 8]M 480.000  
FOLIE AVERTIZOARE

015 EG10A1 [ 1]BUC. 6.000  
PIESA SEPARATIE

016 EG07B1 [ 1]M 405.000  
PLATBANDA OL ZN 25x4

017 EG08B1 [ 1]M 70.000  
PLATBANDA ZINCATA 40x4

018 VC23A1 [ 1]KG 45.000  
MATERIALE MARUNTE, ACCESORII DE PRINDERE  
SI MONTAJ

019 W1P08A BUC. 1.000  
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.  
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA  
CONSTRUCTII

020 EF04A1 [ 2]BUC. 1.000  
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

020 7910190 BUC. 1.000  
@ TABLOU ELECTRIC T-IL-EXT

021 EH05B1 BUC. 1.000  
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE  
IN NUMAR DE MAX.10

=====

022	TRA01A50	TONA	2.500
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

023	TRB05A24	TONA	2.500
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

024	TRI1AA01C1	TONA	2.500
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

025	TRI1AC13B1	TONA	2.500
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-16 STATIE DE HIDROFOR PENTRU APA  
MENJARA - ALIMENTARE DIN PUT  
FORAT

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 SD13D1 BUC. 4.000  
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.  
TEVI OTEL CU D= 1 1/4'' SIMBOL 83- 1 1/  
4''

001 7344107 BUC. 4.000  
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/4  
COD 46460425

002 SD13D1 BUC. 4.000  
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.  
TEVI OTEL CU D= 1 1/4'' SIMBOL 83- 1 1/  
4''

002 3270095 BUC. 4.000  
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1 1/4"

003 SD24A2 [ 1]BUC. 1.000  
SORB 1 1/4"

004 SA27A1 BUC. 6.000  
MUFA DE TRECUT PE TUB,DIN FONTA,PT.  
CONDUCTE DE PRESIUNE AVIND D= 50 MM

004 3271042 BUC. 6.000  
RACORD <WATERKIT> COMPRESIUNE D. 40X1"1/  
4 FE

005 IA24C1 [ 1]BUC. 2.000  
SUPAPA DE SIGURANTA 1" 6 BAR

006 IA23B2 [18]BUC. 2.000  
MANOMETRU 0-10 BAR

007 IA23A1 [ 9]BUC. 2.000  
PRESOSTAT APA PENTRU GRUP POMPARE 12 BAR  
240 V

008 RPSXE04 [ 1]BUC. 1.000  
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE,  
FUNCTIONARE INSTALATIE HIDROFOR

009 TRA02A50 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

=====

010	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 40M

011	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

012	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-57 IMPREJMUIRE - REZISTENTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

100	TSC02B2	[ 1]	100 MC.	0.300
-----	---------	------	---------	-------

SAPATURA MECANIZATA FUNDATII

001	TSA02D1	[ 2]	M.C.	3.000
-----	---------	------	------	-------

SAPATURA MANUALA FUNDATII  
FINISARE GROPI FUNDATII

003	TRI1AA01A1		TONA	59.400
-----	------------	--	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.  
1

004	TRB01A15	[ 4]	TONA	59.400
-----	----------	------	------	--------

TRANSPORTUL PAMANTULUI CU ROABA LA 50 M

005	AUT7407		ORA	12.000
-----	---------	--	-----	--------

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI  
PESTE

006	TRA01A15P		TONA	59.400
-----	-----------	--	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

007	CA01E1	[ 8]	M.C.	1.000
-----	--------	------	------	-------

BETON DE EGALIZARE IN GRINZI SOCLU

007	2758900		M.C.	1.008
-----	---------	--	------	-------

BETON C8/10 ( B150/BC10)

008	TRA06A50		TONA	2.400
-----	----------	--	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

009	CA02C1	[ 8]	M.C.	22.000
-----	--------	------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII

009	2361081		M.C.	22.176
-----	---------	--	------	--------

BETON C12/15

010	TRA06A50		TONA	52.800
-----	----------	--	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013	CA02I1	[21]	M.C.	9.000
-----	--------	------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI SOCLU  
IMPREJMUIRE

=====

013	5858323	M.C.	9.072
-----	---------	------	-------

Beton C16/20

014	TRA06A50	TONA	21.600
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

015	CB02B1	[ 2]MP.	71.000
-----	--------	---------	--------

COFRAJE PT.BETON GRINDA SOCLU

016	CC01D2	[ 5]KG	2464.000
-----	--------	--------	----------

MONTARE ARMATURI GRINDA DE FUNDARE

017	CZ0302E1	[23]KG	2464.000
-----	----------	--------	----------

CONFECT ARMAT PC52

018	CL20C1	KG	1383.000
-----	--------	----	----------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI  
STALPI METALICI IMPREJMUIRE (60X60X5 MM )

018	4765998	KG	1383.000
-----	---------	----	----------

CONFECTIE METALICA: STALPI IMPREJMUIREA  
( TEAVA 60X60X5 MM )

019	IZD05B1	[ 2]TONA	1.383
-----	---------	----------	-------

VOPSITORIE DE PROTECTIE PENTRU CONFECTIE  
METALICA ( 1 STAT GRUND + 1 STRAT DE  
VOPSEA )

020	TRB05A15	TONA	53.119
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

021	TRA01A50	TONA	53.119
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-79 AMENAJARE INCINTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

002	TSD08B1	[ 3]100 MC.	19.500
-----	---------	-------------	--------

PAMANT COMPACTAT

003	TSD15B1	[ 3]M.C.	96.225
-----	---------	----------	--------

STRAT SUPORT NISIP COMPACTAT - 5 CM  
GROSIME  
SUPRAFATA 1924.5 MP

004	TRA01A50	TONA	153.960
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

005	DE10A1	[ 4]M	825.000
-----	--------	-------	---------

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON TESITE  
10X15 X100 CM PE FUNDATIE DE BETON 15X20  
CM

005	5858323	M.C.	24.750
-----	---------	------	--------

Beton C16/20

006	TRA06A50	TONA	51.975
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

009	DA10A1	[ 2]M.C.	192.450
-----	--------	----------	---------

STRAT PIETRIS STABILIZAT 6% CIMENT 10 CM  
SUPRAFATA 1924,5 MP

010	TRA01A50	TONA	307.920
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

011	DD02A1	[ 6]MP.	1924.500
-----	--------	---------	----------

PAVAJ EXECUTAT CU DALE DE BETON

012	TRB05A15	TONA	80.920
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

013	TRA01A50	TONA	80.920
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-81 IMPREJMUIRE GARD METALIC 80,3  
ML/ ARHITECTURA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 CO07B1 [ 5]M 80.300  
IMPREJMUIRI GARD METALIC

001 2654004 ML. 808.500  
LAMELE TEAVA METALICA RECTANGULARA  
VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC 35X35

001 3456000 ML. 311.000  
TRAVERSA/MONTANT METALIC VOPSIT IN CAMP  
ELECTROSTATIC 60X60X5 MM

002 CF12A1 [ 1]MP. 40.000  
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE  
IMPERMEABILE LA SOCLU

003 CK16A1 [ 6]MP. 3.840  
MONTARE POARTA ACCES PIETONAL

003 3456001 BUC. 1.000  
POARTA METALICA ACCES PIETONAL 240X160  
CM + ACCESORII

004 CK16A1 [ 7]MP. 11.200  
MONTARE POARTA ACCES AUTO

004 3456002 BUC. 2.000  
POARTA METALICA ACCES AUTO 350X160 CM +  
ACCESORII

005 CK16A1 [ 6]MP. 3.840  
MONTARE POARTA ACCES PIETONAL

005 3456003 BUC. 2.000  
POARTA METALICA ACCES PIETONAL 120X160  
CM + ACCESORII

006 3456004 BUC. 18.000  
BALAMALE VOPSITE IN CAMP ELECTROSTATIC

007 TRB05A15 TONA 4.567  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

008 TRA01A50 TONA 4.567  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-52 AMENAJARE SPATII VERZI

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSH02A1 [ 1]BUC.		15.000
	TAIEREA MANUALA ARBORI		
002	TSH05A1 MP.		4377.000
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA		
	<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE		
	10CM		
003	TRA01A15P TONA		787.860
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		
004	TSH09A1 100 MP.		43.770
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE		
	ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *		
005	TSH24A1 [ 2]BUC.		67.000
	PLANTARI ARBORI SI ARBUSTI		
005	YC01RON LEI.		
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	ARBORI SI ARBUSTI 67 BUCATI		
006	TSH26F1 [ 1]M		380.000
	PLANTARI PENTRU GARD VIU		
006	YC01RON LEI.		
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	PROCURARE GARD VIU 380 ML		
007	TSH27A1 M.C.		25.000
	UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL		
008	4765999 BUC.		25.000
	BANCI STRUCTURA METAL + MATERIAL		
	COMPOZIT		
008	YB01RON LEI.		
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON		
	MONTARE 25 BANCI STRUCTURA METAL + MATERIAL COMPOZIT		
009	TRB05A15 TONA		1.000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG		
	DISTANTA 50M		
010	TRA01A50 TONA		1.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
	DIST.= 50 KM.		

=====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-53 BAZIN VIDANJABIL - REZISTENTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC02A21 [ 1]	100 MC.	4.000
-----	---------------	---------	-------

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.  
1 IN COND.GOSP.A-SAPATURA GENERALA

002	TSD08B1 [ 1]	100 MC.	3.020
-----	--------------	---------	-------

UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTAT

003	TRB01A15 [ 3]	TONA	176.400
-----	---------------	------	---------

TRANSPORTUL PAMANTULUI SI MOLOZULUI CU  
ROABA LA 50 M

004	AUT7407	ORA	32.000
-----	---------	-----	--------

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI  
PESTE

005	TRI1AA01A1 [12]	TONA	3.000
-----	-----------------	------	-------

INCARCAREA PAMANTULUI IN AUTOBASCULANTA

006	TRA01A15P	TONA	176.400
-----	-----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

007	CA01E1 [ 1]	M.C.	10.000
-----	-------------	------	--------

BETON DE EGALIZARE  
+ PROTECTIE HIDROIZOLATIE RADIER

007	2361081	M.C.	10.080
-----	---------	------	--------

BETON C12/15

007	TRA06A50	TONA	24.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

008	CA02C1 [24]	M.C.	11.000
-----	-------------	------	--------

TURNARE RADIER

008	2654001	M.C.	11.008
-----	---------	------	--------

BETON C25/30

009	TRA06A50	TONA	26.400
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

010	CZ0301E1 [10]	KG	1260.000
-----	---------------	----	----------

CONFECTIONARE ARMATURA RADIER

```

=====
011  CC02E2      [ 2]KG          1260.000
MONTARE ARMATURA RADIER

012  CB03C1      [ 3]MP.          8.000
COFRAJE PT. RADIER

013  CA02E1      [ 5]M.C.         21.000
TURNARE BETON ARMAT IN PERETI BAZIN

013  2654001      M.C.           21.168
BETON C25/30

014  TRA06A50      TONA           50.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

015  CB03A1      [ 8]MP.         140.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI

016  CC02B2      [10]KG          2528.000
MONTARE ARMAT PERETI

017  CZ0302B1    [ 2]KG          2528.000
CONFECTIONARE ARMATURA PERETI

018  CA02J1      [ 2]M.C.          9.000
TURNARE BETON ARMAT PLACA SUPERIOARA
BAZIN

018  2654001      M.C.            9.072
BETON C25/30

019  TRA06A50      TONA           21.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

020  CB04A1      [ 1]MP.          25.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCANDURI LA PLACA

021  CB41A1      [ 1]MP.          25.000
SUSTINERI COFRAJ

022  CC02E1      [ 1]KG           945.000
MONTARE ARMATURA PLACA SUPERIOARA BAZIN

023  CZ0302P1    [ 2]KG           945.000
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA

024  CN08F1      [ 1]KG           40.000
VOPSEA HIDROIZOLANTA PENSULABILA PENTRU
ELEMENTE DE BA ( RADIER SI PERETI DE BA)
CU SUBSTANTA HIDROIZOLANTA TIP HYSEAL,
XYPEX SAU SIMILAR CCA 1KG/MC

```

=====

025	IZF04A1	[ 1]ML.	43.000
-----	---------	---------	--------

CORDON EXPANDABIL ( TIP HYSEAL , XYEX,  
SIKA, ETC) PENTRU ETANSARE ROSTURI DE  
TURNARE

026	CL20C1	KG	440.000
-----	--------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI

026	2756305	KG	440.000
-----	---------	----	---------

@ CONFECTIE METALICA S235J2 CAPACE/SCARI  
BAZIN

027	TRB05A15	TONA	125.920
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

028	TRA01A50	TONA	125.920
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-54 BAZIN VIDANJABIL - ARHITECTURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	IZF04F1	[16]MP.	275.000
-----	---------	---------	---------

HIDROIZOLATIE ( CU PROTECTIE INCLUSA )

002	IZB01B1	[ 1]MP.	84.000
-----	---------	---------	--------

PROTECTIE HIDROIZOLATIE VERTICALA :  
MEMBRANA (POLIETILENA ) CU CRAMPOANE

002	2876014	MP.	92.400
-----	---------	-----	--------

@ MEMBRANA ( POLIETILENA ) CU CRAMPOANE

003	IZD03A1	[ 2]TONA	0.440
-----	---------	----------	-------

GRUNDUIRE CONFECTII METALICE

004	TRB05A15	TONA	0.401
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

005	TRA01A50	TONA	0.401
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-08 INSTALATII SANITARE LA  
GOSPODARIA DE APA PENTRU  
INCENDII

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 SA06E1 M 18.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.  
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.  
CULT.IN DISTRIB. D=2 T

001 3306091 M 18.180

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -  
50(2 ) OL 32 1 S 7656

002 SA43H1 BUC. 18.000

B-ATA-A PT.F&XA-EA COND.OTEL+PVC DE AL&  
M.CU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.  
AVIND D=2 TOL

003 SA06G1 M 18.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.  
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.  
CULT.IN DISTRIB. D=3 T

003 3306118 M 18.180

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -  
80(3 ) OL 32 1 S 7656

004 SA43J1 BUC. 18.000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE  
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,  
COND.AVIND D=3 TOL

005 SA06H1 M 36.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.  
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.  
CULT.IN DISTRIB. D=4 T

005 3306120 M 36.360

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -  
100(4 ) OL 32 1 S 7656

006 SA43K1 BUC. 36.000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE  
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,  
COND.AVIND D=4 TOL

007 SD32C1 [ 3]BUC. 1.000

RACORD TIP STORZ DN100, INCLUSIV  
ACCESORII - CAPAC PROTECTIE, ETC



=====

008 ACE17A1 [ 1]BUC. 6.000  
 PLACUTA INDICATOARE SI INSCRIPTIONARE  
 INSTALATIE STINGERE, INCLUSIV CU  
 ACCESORIILE NECESARE

009 IZJ07B1 MP. 23.000  
 GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU  
 GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

010 CN13C1 MP. 23.000  
 VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU  
 VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>  
 34MM INCL.

010 6103268 KG 7.000  
 VOPSEA ROSIE (FP) V.231-1 NTR 90-80

011 SF01A1 M 72.000  
 EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.  
 INTER.DE APA, LA COND.OTEL ZN.SAU PB.  
 PRES.INCLUSIV ARMAT

012 SF01A1 [ 1]M 72.000  
 EFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST.  
 INTER.DE APA, LA COND.OTEL ZN.SAU PB.  
 PRES.INCLUSIV ARMAT

013 SF05B# M 72.000  
 SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,  
 EXECUTATA DIN TEAVA DIN OTEL ZINCATA, D=  
 2 1/2" - 4"

014 IC42D1 [ 6]BUC. 1.000  
 DISTRIBUTOR DN 250, L=3,00 M PENTRU  
 HIDRANTI

015 SD13I1 BUC. 8.000  
 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI  
 OTEL CU D=4'', SIMBOL 83-4''

015 7344154 BUC. 8.000  
 @ ROBINET CU SFERA D=100 MM

016 SD13F1 BUC. 10.000  
 ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.  
 TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''

016 7344129 BUC. 10.000  
 @ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" COD  
 40480425

017 SD13I1 [ 1]BUC. 20.000  
 ARMATURI (VANE, ROBINETI, CLAPETE SENS,  
 FILTRE, CONECTERI PEHD-OL ZN, ETC) DN  
 100/4"

```

=====
018 SD13F1 [ 1]BUC. 1.000
ELECTROVANA DN 50/2" CU FILET, CU
SERVOMOTOR 220 V, ON/OFF, 2 CAI

019 SD13H1 BUC. 4.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3'',SIMBOL 83-3''

019 7344148 BUC. 4.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 3" COD
40500425

020 SD18A1 BUC. 2.000
ROBINET DE COLT CU VENTIL CU PLUTITOR,
PT.OPRIREA ALIMENTARII CU APA A
REZERVOARELOR CU D=50MM

020 4501741 BUC. 2.000
ROBINET COLT VENTIL+PLUTITOR D 50MM PN6
PN10 S7623

021 SD13I1 BUC. 4.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=4'',SIMBOL 83-4''

021 3271445 BUC. 4.000
@ CLAPETA DE SENS CU FLANSE, D=100 MM

022 SD13H1 BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3'',SIMBOL 83-3''

022 3271483 BUC. 1.000
@ CLAPETA DE SENS D=3 "

023 SD13F1 [ 2]BUC. 20.000
ARMATURI (VANE, ROBINETI, CLAPETE SENS,
FILTRE, CONECTORI PEHD-OL ZN, ETC) DN 50
/2"

024 SD13F1 BUC. 2.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''

024 3271064 BUC. 2.000
FILTRU "Y" 2"

025 SD13F1 BUC. 1.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''

025 4624075 BUC. 1.000
@ FILTRU TIP CYCLONE CU AUTOCURATARE DN
50

026 SD13C1 BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''

```

=====

026 4201809            BUC.            1.000  
 @ VANA REGLABILA DE DESCARCARE SI  
 MENTINERE A PRESIUNII, DN 25/1", 3-10  
 BAR

027 SD23B2        [ 1]BUC.            3.000  
 SORB DN100 CU PLACI ANTIVORTEX, CU  
 FLANSE, INCLUSIV CONTRAFALANSE, SURUBURI  
 SI PIULITE, GARNITURI, ACCESORII

028 SD13I1            BUC.            2.000  
 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI  
 OTEL CU D=4'',SIMBOL 83-4''

028 7336063            BUC.            2.000  
 @ RACORD ANTIVIBRANT (ELASTIC) CU  
 CAUCIUC, CU FLANSE PN 16 DN 100 (4")

029 IA23B2        [17]BUC.            4.000  
 MANOMETRU 0-10 BAR, 1/2"

030 SD13H1        [ 1]BUC.            1.000  
 CONTOR APA RECE DN 80 PT. INREGISTRARE  
 DEBIT VEHICULAT PRIN CONDUCTA DE PROBA A  
 STATIEI DE POMPARE

031 SD34C1        [ 1]BUC.            1.000  
 SISTEM DE VIZUALIZARE NIVEL APA IN  
 REZERVOR (INDICATOR DE NIVEL VIZUAL), CU  
 ROBINETI DE IZOLARE DN 25, ROBINET  
 GOLIRE, ETC

032 ATC01A        [ 1]BUC.            1.000  
 AUTOMATIZARE COMPLETA SISTEM, INCLUSIV  
 TABLOU AUTOMATIZARE, SONDE NIVEL,  
 PLUTITOARE ELECTROMAGNETICE, ACTIONARI

033 ACE05A1        [18]BUC.            4.000  
 RACORD DE TIP PRESETUPA PENTRU BETON  
 GROSIME 20-30 CM, PENTRU TEAVA CU DN 100

034 ACE05A1        [19]BUC.            4.000  
 RACORD DE TIP PRESETUPA PENTRU BETON  
 GROSIME 20-30 CM, PENTRU TEAVA CU DN 50

035 M7C04A1        [ 1]BUC.            1.000  
 MONTAJUL TUTUROR INSTALATIILOR AFERENTE  
 STATIEI DE POMPARE APA PENTRU HIDRANTI

035 IB08A01        [ 3]BUC.            1.000  
 MONTARE TERMOCONVECTOR TIP SPLIT 2 KW

035 5711331            BUC.            1.000  
 @ TERMOCONVECTOR TIP SPLIT 2 KW

=====

036 RPCA03C1            M.C.            30.000  
 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >  
 1,00M SI INTRE 2-4M ADINCIME CU MALURI  
 SPRIJINITE.

037 ACE08A1            M.C.            10.000  
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
 SI CANALIZARE CU: NISIP

038 TRA01A30            TONA            1.600  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 30 KM.

039 ACE08B1        [ 2]M.C.            15.000  
 STRAT DE PIETRIS 30-50 MM

040 TRA01A15P            TONA            24.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

041 TSD01C1            M.C.            5.000  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN TARE

042 TSD04C1            M.C.            5.000  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.NECOEZIV

043 DA19A1        [11]MP.            30.000  
 MATERIAL GEOTEXTIL

044 SF01A1        [ 2]BUC.            1.000  
 REGLAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A  
 INSTALATIILOR

045 2355806            %.            10.000  
 MATERIAL MARUNT

046 TRA01A30            TONA            5.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 30 KM.

047 TRB05A24            TONA            5.000  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 40M

048 TRI1AA01C1            TONA            5.000  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.1

=====

049	TRI1AC13B1	TONA	5.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-RAMPA CATEG

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-28 INSTALATII ELECTRICE CURENTI  
TARI REZERVOR INCENDIU

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 EE10C1 BUC. 3.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.  
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

001 5102537 BUC. 3.000  
@ L9'-CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA  
TUBULARA CU LED 2x18 W, MIN. IP54,  
ETANS, MONTAJ APARENT, CU DISPERSOR,  
COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV KIT DE  
EMERGENTA MIN. 3H, Ra>80, T. DE CULOARE  
4000 K, 230 V SAU SIMILAR

002 ED01D1 BUC. 1.000  
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN  
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA  
SAU CONSTR.ETANSE

002 5500722 BUC. 1.000  
@ INTRERUPATOR SIMPLU 10 A/230 V, MONTAJ  
APARENT, IP54, COMPLET ECHIPAT

003 EC05A1 M 56.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

003 4801832 ML. 57.119  
@ CABLU CYY-F 4x1,5

004 EC05A1 M 33.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

004 3271186 M 33.660  
CABLU CYYF 3X2,5

005 EC05A1 M 155.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

005 4810016 ML. 158.098  
@ CABLU NHXH E90/FE180 5x16 MMP

006 ACA11C2 [ 2]M 105.000  
TUB PROTECTIE GOFRAT 90 MM

```

=====
007  EA02A2      [11]M              145.000
TUB PVC EXECUTIE MEDIE, AUTOESTINGUENT
V0, cu D=16-25 MM

008  EA17B1      [ 4]BUC.           7.000
DOZA DE LEGATURA

009  EF04A1      [ 2]BUC.           1.000
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

009  7349011          BUC.           1.000
@ TABLOU ELECTRIC T_HIDR

010  EG10A1      [ 1]BUC.           2.000
PIESA SEPARATIE

011  EG07B1      [ 1]M              90.000
PLATBANDA OL ZN 25x4

012  RPEG10D1     [ 1]SET            1.000
REALIZARE CONEXIUNI ELECTRICE DIVERSE

013  TRA02A50          TONA           1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

014  TRB05A24          TONA           1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

015  TRI1AA01C1     TONA           1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

016  TRI1AC13B1     TONA           1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

```

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-56 ARHITECTURA BAZIN INCENDIU

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	IZF04F1	[16]MP.	810.500
-----	---------	---------	---------

HIDROIZOLATIE ( CU PROTECTIE INCLUSA )

002	IZB01B1	[ 1]MP.	203.000
-----	---------	---------	---------

PROTECTIE HIDROIZOLATIE VERTICALA :  
MEMBRANA (POLIETILENA ) CU CRAMPOANE

002	2876014	MP.	223.300
-----	---------	-----	---------

@ MEMBRANA ( POLIETILENA ) CU CRAMPOANE

003	CF12A1	MP.	273.000
-----	--------	-----	---------

TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE  
IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,  
ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C

004	IZD03A1	[ 2]TONA	0.437
-----	---------	----------	-------

GRUNDUIRE CONFECTII METALICE

005	TRB05A15	TONA	9.860
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

006	TRA01A50	TONA	9.860
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-55 REZISTENTA BAZIN DE INCENDIU

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC02A11	100 MC.	10.100
-----	----------	---------	--------

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1  
IN COND.GOSP.APE

002	TSA02C1	[10]M.C.	53.000
-----	---------	----------	--------

SAPATURA MANUALA FUNDATII SI TALUZARI DE  
MALURI

003	TSD08B1	[ 1]100 MC.	5.980
-----	---------	-------------	-------

UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTAT

004	TRI1AA01A1	[12]TONA	3.000
-----	------------	----------	-------

INCARCAREA PAMANTULUI IN AUTOBASCULANTA

005	AUT7407	ORA	80.000
-----	---------	-----	--------

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI  
PESTE

006	TRA01A15P	TONA	837.000
-----	-----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

007	CA01E1	[ 1]M.C.	23.000
-----	--------	----------	--------

BETON DE EGALIZARE  
+PROTECTIE HIDROIZOLATIE RADIER

007	2361081	M.C.	23.184
-----	---------	------	--------

BETON C12/15

007	TRA06A50	TONA	55.200
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

008	CA02C1	[24]M.C.	43.000
-----	--------	----------	--------

TURNARE RADIER

008	2765888	M.C.	43.344
-----	---------	------	--------

BETON C25/30 (GRAD PERMEABILITATE P10/  
12)

009	TRA06A50	TONA	103.200
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

010	CZ0301E1	[10]KG	5692.000
-----	----------	--------	----------

CONFECTIONARE ARMATURA RADIER

```

=====
011  CC02E2      [ 2]KG      5692.000
MONTARE ARMATURA RADIER

012  CB03C1      [ 3]MP.      16.000
COFRAJE PT. RADIER

013  CA02E1      [ 5]M.C.      48.000
TURNARE BETON ARMAT IN PERETI BAZIN

013  2765888      M.C.      48.384
BETON C25/30 (GRAD PERMEABILITATE P10/
12)

014  TRA06A50      TONA      115.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

015  CB03A1      [ 8]MP.      317.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI

016  CC02B2      [10]KG      6850.000
MONTARE ARMAT PERETI

017  CZ0302B1    [ 2]KG      6850.000
CONFECTIONARE ARMATURA PERETI

018  IZF04A1      [ 1]ML.      106.000
CORDON EXPANDABIL ( TIP HYSEAL , XYEX,
SIKA, ETC) PENTRU ETANSARE ROSTURI DE
TURNARE

019  CA07K1      [28]M.C.      37.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA PLACA

019  2654001      M.C.      37.296
BETON C25/30

020  TRA06A50      TONA      88.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

021  CB04E1      [ 3]MP.      130.000
COFRAJE PT PLACA BAZIN

022  CB41A1      [11]MP.      130.000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA PENTRU
COFRAJE

023  CC02D1      [ 4]KG      4275.000
MONT ARMATURA PLACA

024  CZ0302P1    [ 2]KG      4275.000
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA

```

=====

025	CL20C1	KG	437.000
-----	--------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI

025	2756305	KG	437.000
-----	---------	----	---------

@ CONFECTIE METALICA S235J2 CAPACE/SCARI  
BAZIN

026	TRB05A15	TONA	378.506
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

027	TRA01A50	TONA	378.506
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-15 MONTAJ UTILAJE - GOSPODARIA DE  
APA PENTRU INCENDII

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 RPSE10B1 [ 4]BUC. 1.000  
MONTAJ GRUP POMPARE INCENDIU

002 IA28A1# BUC. 1.000  
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT  
AVAND CAPACITATEA DE 500 L

003 RPSE10A1 [ 3]BUC. 2.000  
MONTARE POMPA SUBMERSIBILA CU PLUTITOR

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 654-58 DESFIINTARE CORP C1

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 RPCT03A1	[17]M.C.	180.000
DESFACERE ZIDARII		
002 RPCT09F1	[31]M.C.	60.000
DESFACERE PLANSEE SI GRINZI		
003 RPCT33A1	[ 7]MP.	16.000
DEMONTAREA TAMPLARIE EXTERIOARA		
8 BUCATI		
004 RPCT33A1	[27]MP.	8.400
DEMONTAREA TAMPLARIEI INTERIOARE		
4 BUCATI		
005 RPCT25A1	[ 2]MP.	265.000
DESFACEREA SARPANTA EXISTENTA		
006 RPCT26A1	[17]MP.	265.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TIGLA		
METALICA -ASIMILAT		
007 RPCXP05	[ 3]KG	500.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE		
008 RPCA03A1	[ 4]M.C.	650.000
EVACUARE MOLOZ REZULTAT DIN DESFACERI		
009 TRI1AA01A1	[11]TONA	50.000
INCARCAREA MATERIALELOR DIN DESFACERI		
010 AUT7407	ORA	120.000
INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI		
PESTE		
011 TRB01A15	[ 1]TONA	50.000
TRANSPORTUL MOLOZULUI CU ROABA LA 50 M		
PENTRU EVACUARE		
012 TRA01A15P	TONA	650.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		



Intocmit,

Verificat,