

Obiectivul: 0407 45000000 EXTINDERE SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI ALBOTA, JUDETUL ARGES
Obiectul: 0001 1 OB.1.EXTINDERE SEDIU PRIMARIE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 407101 Structura de rezistenta

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA01C1 M.C. 105.420
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

005 TRB01C11 TONA 270.840
'RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

006 TRI1AA01C2 TONA 270.840
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

007 TRA01A05P TONA 270.840
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

008 TSD01C1 M.C. 30.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

009 TSD05A1 100 MC. 0.300
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

010 CG32D1 M.C. 27.500
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE
MECANIC

011 TRA02A20 TONA 58.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

012 IZF12C1 MP. 119.000
IZOL TERM IN CAM FRIGOR LA PERETI CU
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP... 2 STRAT

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%

012 3271012 MP. 125.000
POLISTIREN EXTRUDAT 10CM

012 3270027 MP. 125.000
POLISTIREN EXTRUDAT 50MM

012 3273036 MP. 130.000
FOLIE PVC PROTECTIE SUPRAFETE

013 CA01A1 M.C. 1.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

=====

013	2100911	M.C.	1.814
BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)			

013	CA02C1	M.C.	18.030
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIARE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			

013	2100914	M.C.	18.174
BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)			

013	CA01D1	M.C.	2.100
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			

013	2100911	M.C.	2.200
BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)			

014	CA07H1	M.C.	16.300
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE(PLACI, GRINZI,STILPI)			

014	2100916	M.C.	16.430
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			

015	CG18A1	MP.	119.000
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA SCLIVISEALA			

015	2100911	M.C.	11.900
BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)			

016	TRA06A20	TONA	165.470
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			

017	CG01D1	MP.	119.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			

017	2101183	M.C.	6.000
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			

017	AUT3336	ORA	28.000
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H			

018	CB02A1	MP.	151.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0			

018	CB13A1	MP.	71.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI, CU PLACAJ DE 8MM			

028	AUT1112	ORA	72.000
ORA PR MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE PINA LA 40 TFM 1 SCHIMB			

029	CC01A1	KG	2782.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			

=====

029 CZ0301E1 KG 2782.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=10- 16 MM

029 CC02C1 KG 1463.500
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
 IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
 CU DIST DIN PLAS

030 CZ0302B1 KG 1463.500
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
 OB 37 D=10-16MM

032 IZF04G1 MP. 99.000
 STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU
 MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..
 SUPR INCL>40% VE

032 2600036 KG 158.400
 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
 HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

032 7701007 MP. 110.000
 MEMBRANA BITUMINOASA

033 CE27C# MP. 215.000
 Sarpante pe scaune,la acoperis grele,
 lemn ecaris,1-4 pante,contur regulat,S>
 25mp,incl fieraria ancor,prind pt
 invelit,pt incarcari
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

033 3274417 MP. 215.000
 STRUCTURA REZISTENTA ACOPERIS DIN LEMN
 LAMELAT INCLEIAT, COMPLET ECHIPAT

033 AUT6729 ORA 14.000
 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ALBOTA

Obiectivul: 0407 45000000 EXTINDERE SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI ALBOTA, JUDETUL ARGES
Obiectul: 0001 1 OB.1.EXTINDERE SEDIU PRIMARIE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 407102 Instalatii sanitare

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 SA15B# M 15.000
TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ,IN
COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT,
D=20-25MM

001 6717087 M 16.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
20 MM

001 AUT2998 ORA 3.000
APARAT DE SUDURA TIP RITMO

001 6719485 BUC. 12.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
20 MM

001 6719515 BUC. 12.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 25 X 20 MM

001 3270556 BUC. 8.000
TEU PPR ALB REDUS 25-20-20

001 6719477 BUC. 20.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 20 MM

002 SA15B# M 80.000
TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ,IN
COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT,
D=20-25MM

002 AUT3000 ORA 6.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

002 6717088 M 82.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
25 MM

002 6719903 BUC. 8.000
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 32 -
25 - 32 MM

002 6719486 BUC. 20.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

002 6719518 BUC. 4.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 32 X 25 MM

=====

002 6719478	BUC.	20.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL		
EXTERIOR 25 MM		

003 SA17B#	M	20.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,		
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,		
D=32 MM		

003 6719517	BUC.	1.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND		
DIAMETRUL 32 X 20 MM		

003 AUT3000	ORA	6.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/		
700 W		

003 6717089	M	22.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE		
32 MM		

003 6719487	BUC.	6.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL		
32 MM		

003 6719479	BUC.	20.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL		
EXTERIOR 32 MM		

004 SB08C#	M	10.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN		
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN		
=50 MM		

004 7000176	ML.	11.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA (PP) PT		
CANALIZARE DN=50MM		

005 SB08D#	M	25.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN		
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN		
=75 MM		

005 7000177	ML.	26.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA PP PT.		
CANALIZARE DN=75MM		

006 SB08E#	M	20.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN		
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN		
=110 MM		

006 7000178	ML.	22.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA PP-PT		
CANALIZARE DN=110MM.		

007 SB13A#	BUC.	40.000
PIESE LEG(COT,CURBA,RED, PIESA CURAT)PE,		
PP PP-R CANAL,IMBIN SUD CAP LA CAP,DN=40		
-75 MM		

007 6721014	BUC.	10.000
COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,		
D = 75 MM		

007 AUT3000	ORA	2.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/		
700 W		

007 6721013	BUC.	10.000
COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,		
D = 50 MM		

=====

007 6704184	BUC.	10.000
RAMIF DUBLA MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC)		
CANAL,IMBIN GARN CAUC D=50 MM		

007 6704205	BUC.	10.000
REDUCTIE MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC)		
CANAL,IMBIN SUDURA D=50 MM		

008 SB10E#	BUC.	24.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,		
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM		

008 6721008	BUC.	10.000
RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =		
110; D2 = 50; D3 = 50		

008 6704186	BUC.	7.000
RAMIF DUBLA MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC)		
CANAL,IMBIN GARN CAUC D=110 MM		

008 6704207	BUC.	7.000
REDUCTIE MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC)		
CANAL,IMBIN SUDURA D=110 MM		

009 SB13B#	BUC.	28.000
PIESE LEG(COT,CURBA,RED, PIESA CURAT)PE,		
PP PP-R CANAL,IMBIN SUD CAP LA CAP,DN=		
110-125MM		

009 AUT2998	ORA	2.000
APARAT DE SUDURA TIP RITMO		

009 3270968	BUC.	10.000
COT 110,87 GRADE PP		

009 3270889	BUC.	10.000
COT 110,45 GRADE PP		

009 3271003	BUC.	4.000
REDUCTIE PP 110-50		

009 3271194	BUC.	4.000
REDUCTIE EXCENTRICA 110X75 PP		

010 SB24B#	BUC.	3.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA,		
DN=50 MM,COMBINAT, CU 1 RACORD SI IESIRE		
LATERALA		

010 3270973	BUC.	3.000
SIFON PARDOSEALA CU RACORD D=50 CU 2		
INTRARE SI 1 IESIRE LATERALA 115 MM		

011 SC04C#	BUC.	3.000
LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SAN,INCL PT HAND,		
TEVI SC PVC,MONT PE PIEDESTAL		

011 3275267	BUC.	2.000
LAVOAR PORTELAN SANITAR, COMPLET ECHIPAT		

011 3272142	BUC.	1.000
LAVOAR PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE		
CU HANDICAP INCLUSIV SUPORTI INOX		

=====

011 4202773	BUC.	3.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611		

011 4203179	BUC.	3.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" ""		
FARA RACORD S 411		

011 6700248	M	0.900
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS		
6675/2		

011 2453823	BUC.	3.000
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI		
806		

012 SC14A#	BUC.	6.000
PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN		
SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU		
BCA		

012 3273314	BUC.	3.000
DOZATOR SAPUN LICHID SD500		

012 3275054	BUC.	3.000
DOZATOR PROSOP HARTIE		

013 SC13A#	BUC.	3.000
OGLINDA SANIT SEMICRIST,CU MARG SLEF,DE		
400 X 500MM,500 X 600 MM,ETC PE PER		
CARAM SI BCA		

013 2506709	BUC.	3.000
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S		
9042		

014 SC07B#	BUC.	3.000
VAS CLOS,ECHIP,SEMIPORT,PORT SAN INCL PT		
HAND,ASEZ PE PARD,REZ APA LA INALT,		
SEMIINALT,SIF P		

014 6719586	BUC.	3.000
CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC		

014 6712265	BUC.	3.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII		
2167		

014 7002059	BUC.	2.000
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT DIN PORTELAN		
SANITAR PE PARDOSEALA CU REZERVOR LA		
SEMIINALTIME		

014 7002060	BUC.	1.000
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT DIN PORTELAN		
SANITAR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP		

014 7002422	BUC.	1.000
MANER SUSTINERE PERSOANE CU HANDICAP		

014 7002423	BUC.	1.000
MANER DE SIGURANTA PERSOANE CU HANDICAP		

015 SD04A#	BUC.	3.000
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT		
LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL		
PT HAND,D=1/2"		

=====

015 3275382	BUC.	2.000
BATERIE AMESTECATOARE CU TEMPORIZARE		

015 3273311	BUC.	1.000
BATERIE MONOBLOC PENTRU LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI+ACCESORII		

016 SD10B#	BUC.	6.000
ROBINET DE COLT CU VENTIL PLUTITOR,PT OPRIREA ALIMENT CU APA A REZERV TAMPON, DN=1 1/4"-1 1/2"		

016 4204415	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1/2"		

016 4204417	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1 1/4"		

016 4204421	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"		

016 4204416	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1"		

016 4204418	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1 1/2"		

016 4204419	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 2"		

017 SD07B#	BUC.	55.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D= 3/4"		

017 4201779	BUC.	40.000
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 " " S 751/I		

017 3270983	BUC.	15.000
ROBINET COLTAR 1''		

018 SD07B#	BUC.	2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D= 3/4"		

018 7002321	BUC.	1.000
ROBINET SFERA DE GOLIRE CU STUT PORTFURTUN D 1/2"		

018 7100205	BUC.	1.000
ROBINET DE GOLIRE CU PORTFURTUN D 1"		

019 SF05C#	M	170.000
SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA, EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP - R, D= 20 - 75 MM		

019 SF01C#	M	170.000
EFFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D= 16-110 MM		

=====

019 SF02C# 10 M. 17.000
 EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE,
 DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110
 MM

019 SF04A# 10 M. 17.000
 EF PRB ETANS,FUNCT,INST CANAL DIN TUB
 FONTA SC,TEVI PVC(U),PE,PP,PP-R FONTA
 DUCT.D<=100MM

020 SB06D# BUC. 3.000
 PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP
 DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE,
 DN= 110 MM

020 7000191 BUC. 3.000
 PIESA DE CURATIRE DIN PP,PT.CONDUCTE DE
 CANALIZARE CU DN=110MM

021 SB27A# BUC. 3.000
 CACIULA VENTIL,TABLA,MONT PE COLOANE
 AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM
 ANTIAC,D=50-150MM

021 3275057 BUC. 3.000
 AERATOR PP CU MEMBRANA D.110

022 IZH01A1 M 80.000
 IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOLOR CU
 D PINA LA 1 TOL,INCLUSIV

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

022 3275233 M 80.000
 IZOLATIE TUBOLIT, CONDUCTE PP-R

023 SA38F# BUC. 120.000
 BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
 OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
 2"

023 4204109 BUC. 120.000
 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"

024 SC15A# BUC. 3.000
 CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM,
 PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE
 CARAM SAU BCA

024 4200356 BUC. 3.000
 SUPORT HIRTIE SIMPLU CROMAT

025 SB51A1 KG 50.000
 SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
 CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
 CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

026 3272219 KG 50.000
 SUPORTI CONDUCTE

027 SB44F1 BUC. 1.000
 SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
 AVIND D=100MM,SIMPLU

028 SD07C# BUC. 72.000
 ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
 SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
 1"

028 3274489 BUC. 72.000
 ROBINET CU SFERA DIN PPR VERDE PT
 INSTALATIE APA D.25MM

=====

029 SA11H1 M 20.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE
DISTRIBUTIE D=110 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

029 3415759 M 22.000
TEAVA CANAL PVC D.110x3,2mm CU MUFA SN4

030 SB16G1 M 20.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.,PT CANALIZARE,
MONT APARENT IN NISA,INGROP PAMINT,
SUSPEND PLANSEU,CU D=160
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

030 3415764 M 22.000
TEAVA CANAL PVC D.160x4,0mm CU MUFA SN4

031 3271326 M 40.000
BANDA AVERTIZARE

032 ACA17E1 BUC. 3.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
100LA INC. 300
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

032 3273209 BUC. 3.000
CAMIN DE VIZITARE DIN PE, H=1.5 M,
COMPLET ECHIPAT

033 ACD01L1 BUC. 3.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPT CAROSABIL IV

034 TSA07B1 M.C. 42.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

035 TSD01B1 M.C. 30.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

036 TSD05A1 100 MC. 0.300
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

037 ACE08A1 M.C. 12.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

038 TRA02A10 TONA 19.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

039 TRA01A05P TONA 22.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

040 SF05C1 M 20.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=150-200MM

041 SF05B1 M 20.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=100-125MM

=====

042 ACE07C1 100 M. 0.200
 SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
 ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100

043 ACE07E1 100 M. 0.200
 SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
 ALIMENTARE CU APA AVIND DN 150

044 TSA24B1 ORA 8.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
 DE 8,1-14KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ALBOTA

Obiectivul: 0407 45000000 EXTINDERE SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI ALBOTA, JUDETUL ARGES
Obiectul: 0001 1 OB.1.EXTINDERE SEDIU PRIMARIE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 407103 Instalatii termice interioare

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 IB06B1# BUC. 2.000
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND
LUNGIMEA DE 1001-1500 MM

001 3275486 BUC. 2.000
RADIATOR ALUMINIU PORTPROSOP 500X1200

002 IB06C1# BUC. 4.000
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND
LUNGIMEA DE 1501-2000 MM

002 5709216 BUC. 4.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 33- H=600 SI
L=1600

003 SA17A# M 100.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=25 MM

003 6717088 M 102.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
25 MM

003 6719486 BUC. 30.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

003 6719518 BUC. 10.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 32 X 25 MM

003 6719589 BUC. 40.000
MUFA ELECTROSUDABILA M X M POLIPROPILENA
DIAM 25 MM

003 AUT3000 ORA 8.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

004 SA17C# M 20.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=40 MM

004 6719487 BUC. 20.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
32 MM

004 6719906 BUC. 10.000
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 40 -
32 - 40 MM

=====

004 6719903	BUC.	10.000
-------------	------	--------

TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 32 -
25 - 32 MM

004 6717090	M	20.400
-------------	---	--------

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
40 MM

004 6719488	BUC.	10.000
-------------	------	--------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
40 MM

004 6719521	BUC.	10.000
-------------	------	--------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 40 X 32 MM

004 6719480	BUC.	20.000
-------------	------	--------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 40 MM

004 AUT3000	ORA	4.000
-------------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

005 IE01B1#	MP.	16.000
-------------	-----	--------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA
PRESIUNE A INSTALATIEI DE INCALZIRE
CENTRALA CU SUPRAFATA TOTALA A
CORPURILOR DE INCALZIRE 101-200 MP

006 IE02B1#	MP.	16.000
-------------	-----	--------

EFFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-
CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A
INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA CU
SUPRAFATA TOTALA A CORPURILOR DE
INCALZIRE 101-200 MP

007 IE08B1#	MP.	16.000
-------------	-----	--------

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA
SUPRAFATA CORPURILOR FIIND DE 101-200 MP

008 IE03B1#	M	120.000
-------------	---	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA
PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A
APARATELOR DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE
1 1/4"...2"

009 IE04B1#	M	120.000
-------------	---	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-
CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A
CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR
DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 1 1/4"...2"

010 CK21B1	MP.	16.000
------------	-----	--------

MASCA PENTRU RADIATOARE

010 7302094	MP.	16.000
-------------	-----	--------

MASCA PT.RADIATOARE, CONFECTIONATA DIN
LEMN

011 IZH01A1	M	120.000
-------------	---	---------

IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU
D PINA LA 1 TOL,INCLUSIV

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

011 3271423	M	120.000
-------------	---	---------

IZOLATIE CONDUCTE CU ELASTOMER TIP
ARMAFLEX.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

=====

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

007 3274799	BUC.	8.000
-------------	------	-------

PRIZA DUBLA, 16A/230V

007 3274798	BUC.	8.000
-------------	------	-------

PRIZA SIMPLA 16A/230V

009 EC05A1	M	40.000
------------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

009 3273095	M	45.000
-------------	---	--------

CABLU ELECTRIC N2XH 5X10MMP UN=1KV

010 EC05A1	M	180.000
------------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

010 3272555	M	185.000
-------------	---	---------

CABLU ELECTRIC N2XH 3X1.5 MMP

011 EC05A1	M	180.000
------------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

011 3272556	M	185.000
-------------	---	---------

CABLU ELECTRIC N2XH 3X2.5MMP

012 EA10B#	M	480.000
------------	---	---------

TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM

012 3271567	M	485.000
-------------	---	---------

TUB COPEX PVC D32, COLAC 25 M

015 EA10B#	M	40.000
------------	---	--------

TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM

015 3273246	M	42.000
-------------	---	--------

TUB COPEX FARA EMISIE DE HALOGENI DN32MM

016 EF02A#	BUC.	1.000
------------	------	-------

TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP,
CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND
GREUTATEA DE 50-150 KG

016 3270646	BUC.	1.000
-------------	------	-------

TABLOU ELECTRIC GENERAL TG COMPLET
ECHIPAT

017 EA13A#	BUC.	29.000
------------	------	--------

DOZA DE RAMIFICATIE SI TRAGERE PENTRU
INSTALATIILE DE ANTENA COLECTIVA SI
RAMIFICATIA CIRCUITELOR INSTALATIILOR
ELECTRICE INGLOBATE, TUBURI CU DIAMETRUL
PANA LA 25.5 MM

017 3275472	BUC.	14.000
-------------	------	--------

DOZA APARAT CUPLARE

=====

017 3272241	BUC.	14.000
-------------	------	--------

DOZA DE LEGATURA IP44

018 3275343	BUC.	1.000
-------------	------	-------

BARA DE EGALIZARE POTENTIAL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ALBOTA

Obiectivul: 0407 45000000 EXTINDERE SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI ALBOTA, JUDETUL ARGES
Obiectul: 0001 1 OB.1.EXTINDERE SEDIU PRIMARIE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 407105 Arhitectura

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CD05D1 M.C. 21.000
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 290X240X188MM,CAL.A

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%

001 3275237 BUC. 1449.000
CARAMIDA POROTHERM (30) 250X300X238

001 2101171 M.C. 2.400
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

002 \$22020 MP. 70.000
SISTEM TERMOIZ.VATA BAZALTICA 10C

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 2101144 KG 560.000
@MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI
I

>>> componenta 002
002 3273064 MP. 77.000
VATA MINERALA BAZALTICA 10CM

>>> componenta 003
002 6719253 BUC. 420.000
@DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L
=140 MM.

>>> componenta 004
002 2005170 MP. 77.000
@PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII

>>> componenta 005
002 NMB013441 ORA 80.500
ZIDAR CAT.4

>>> componenta 006
002 3273629 M 70.000
COLTAR DIN ALUMINIU CU PLASA 2.5M

003 \$16507 MP. 33.000
SISTEM TERMOIZ.EXTRUDAT 5CM

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 2101144 KG 264.000
 @MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI
 I

>>> componenta 002

003 3270027 MP. 36.300
 POLISTIREN EXTRUDAT 50MM

>>> componenta 003

003 6719253 BUC. 198.000
 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L
 =140 MM.

>>> componenta 004

003 2005170 MP. 36.300
 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII

>>> componenta 005

003 NMB013441 ORA 37.950
 ZIDAR CAT.4

>>> componenta 006

003 7002091 M 33.000
 COLTARE AL.CU PLASA

004 CN12A# MP. 50.000
 Vopsitorii decorative in relief,
 executate cu 2 straturi de vopsea
 decorativa pe baza de dispersii
 vinilice,aplicate pe supraf de b

004 3272227 KG 5.000
 VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA
 SUPTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII
 DECORATIVE ALBE

004 3272302 KG 140.000
 TENCUIALA DECORATIVA

005 CF12E# MP. 33.000
 Tencuieli ext speciale,exec manual,la
 fatade,socluri,grund M 100-T+var,
 driscuit gros,tinci M 100-T,cu praf
 piatra,spituite,asize c

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005 2204212 KG 182.000
 TENCUIALA DECORATIVA MOZAICATA -
 MARMOROM

006 CD24J1 MP. 96.000
 PERETI DESPARTITORI SIMPLU PLACAT, CW100
 /125 CU STRUCTURA METALICA CU PLACI GIPS
 CARTON REZISTENT LA UMEZEALA

007 CG01D1 MP. 150.000
 STRAT SUPT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
 MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

007 3275239 KG 3000.000
 SAPA EGALIZARE BAUMIT C-16

=====

007	CG01F1	MP.	150.000
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE			
SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME			

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007	7344159	KG	450.000
SAPA AUTONIVELANTA			

008	CK25A#	MP.	11.000
Usi profiluri mase plastice,1 canat,			
supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si			
accesorii,montate in zid de orice fel la			
ctii cu H<= 35 m			

008	7002554	MP.	11.000
TAMPLARIE USI PLACA HPL, CONFORM TABLOU			
TAMPLARIE			

009	CK26B#	ML.	33.000
Glafuri aluminiu,montate la ferestre			

010	CD14E1	MP.	114.000
PERETI DIN PANOURI DE TABLA ONDULATA H			
<6M			

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

010	3275604	MP.	136.800
PERETI EXTERIORI DIN STICLA SECURIZATA			
5CM, INCLUSIV STRUCTURA DE MONTAJ			

011	CD25B1	ML.	80.000
RACORDARE INTERSECTII PERETI SI LA			
TAVANE			

012	CF24B1	MP.	127.000
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA			
METALICA			

013	CF10D1	MP.	127.000
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV			
STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI			

014	RPCR21A#	MP.	127.000
Vopsit int,manual,vopsea copolim vinyl-			
acril,emulsie apoasa,3 str,supr bet/zid,			
pe glet exist			

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014	3270596	L	63.500
VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA			

014	3271484	KG	13.000
AMORSA			

015	CF01A1	MP.	96.000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA			
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE			
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME			

015	3272296	M.C.	1.800
MORTAR M 100 T			

016	CF10D1	MP.	96.000
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV			
STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI			

```

=====
017 RPCR21A#          MP.          192.000
Vopsit int,manual,vopsea copolim vinyl-
acril,emulsie apoasa,3 str,supr bet/zid,
pe glet exist
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

017 3270596          L            19.000
VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

017 3271484          KG            96.000
AMORSA

018 CI06A1           MP.           31.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

018 3271083          MP.           32.550
FAIANTA

018 3270597          KG            170.000
ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA PENTRU
INTERIOR

018 3270964          KG            15.000
CHIT DE ROSTURI

019 CD24I1           MP.           15.000
INCHIDERI DE GHENE PENTRU INSTALATII SI
CANALE DE AERISIRE CU PLACI GIPS CARTON
RE.LA UMEZEALA

020 CG17A#           MP.           300.000
Pardos placi gresie ceram patr,
dreptungh,hexag,S<=60 cmp/buc,incl str
sup M 100-T ,3 cm,rost cu lapte cim alb,
curatat,spalat apa t
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

020 3271486          MP.           309.000
GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA
TRAFIC INTENS

020 3270597          KG            1950.000
ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA PENTRU
INTERIOR

020 3270005          KG            150.000
CHIT DE ROSTUIT GRESIE

020 3271084          M             80.000
PLINTA GRESIE

021 IZF04A1          MP.           300.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM
TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA
LA 40%
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

021 2600036          KG            510.000
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

021 IZF02A1          MP.           175.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

```

=====

021 2600036 KG 87.500
 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
 HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

021 3275241 MP. 193.000
 MEMBRANA BITUMINOASA DIFUZIE DE VAPORI

021 IZF03A1 MP. 150.000
 BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
 CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
 BITUM TIP...
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3271312 MP. 165.000
 BARIERA DE VAPORI 1,5 X 50 M / MEMBRANE
 DE DIFUZIE

021 IZF12I1 MP. 150.000
 IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGORIF LA
 PARDOSELI CU PLACI POLISTIREN CELULAR
 TIP... 3 STRATURI
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%

021 3271012 MP. 165.000
 POLISTIREN EXTRUDAT 10CM

021 3271012 MP. 165.000
 POLISTIREN EXTRUDAT 10CM

021 IZK03C1 MP. 150.000
 ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
 POLIETILENA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 6716650 MP. 165.000
 FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

021 IZF18C1 MP. 150.000
 STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE
 SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%
 GROS 3 CMM

021 2101145 M.C. 12.000
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

021 TE06A1 MP. 150.000
 PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM
 OCHIURILE 100X100 MM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3271095 MP. 150.000
 PLASA SUDATA 6,00 X 2,00 M D= 4 / 100
 X100

021 IZF02A1 MP. 150.000
 STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
 IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
 SUPR.ORIZ.
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 7323525 MP. 165.000
 GEOTEXTIL

021 3275242 MP. 165.000
 MEMBRANA CU ARDEZIE ARMATA CU FIBRA DE
 STICLA

021 IZF04B1 MP. 150.000
 STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT
 LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU
 INCLINATE PINA LA 40%
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3273213 L 225.000
 AMORSA HIDROIZOLATII

021 RPCXE01 MP. 150.000
 AMORSAREA SUPRAFETELOR CU BITUM TOPIT
 SAU TAIAT PENTRU APLICAREA IZOLATIEI
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

021 3275243 MP. 165.000
 STRAT DDC

021 CA01B1 M.C. 22.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

021 2100912 M.C. 23.000
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

021 CE23A# M 56.000
 Glafuri si copertine tb zn 0,5mm pe
 lstrat carton bit sau impasl fibre
 sticla bit mont pe sapa egaliz M 100-T
 (cim-var),pe zid cara
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 7002289 M 56.000
 GLAF EXTERIOR DIN TABLA VOPSITA
 ELECTROSTATIC

021 7300863 KG 15.000
 AGRAFE

021 ACE02C1 BUC. 2.000
 GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS
 6701-73 NECAROSABILA TIP B1
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3275244 BUC. 2.000
 RECEPTOR TERASA, IESIRE VERTICALA D50/75
 /110, ANTIINGHET, GRATAR INOX 115X115
 MM, 0,9 L/S

021 CE22A# ML. 12.000
 Sisteme de burlane tip brass din tabla (
 protejata anticorrosiv)
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3271494 M 12.000
 BURLANE DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV
 BRATARI, COTURI, PIESE DE RACORD)
 VOPSITE ELECTROSTATIC

022 \$10001 ML. 46.000
 TROTUAR PERIMETRAL

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

022 TSA02G1 M.C. 23.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.F.TAR

=====

>>> componenta 002
 022 TRI1AA01C1 TONA 36.800
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

>>> componenta 003
 022 TRA01A05P TONA 36.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 004
 022 DA06A1 M.C. 4.600
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 005
 022 TRA01A10 TONA 10.856
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

>>> componenta 006
 022 RPCE34A1 M 57.500
 UMLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

>>> componenta 007
 022 DE13A1 MP. 46.000
 PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
 STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
 MORTAR DE CIMEN

>>> componenta 008
 022 3271157 MP. 46.690
 PAVELE BEHATON 6 CM GRI SEMMELROCK

>>> componenta 009
 022 CO03A1 M 57.500
 BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
 DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
 BETON,CU CIMENT

>>> componenta 010
 022 2800235 M 57.776
 BORDURI BETON PT. TROT.100X150X250 MM

>>> componenta 011
 022 2100911 M.C. 2.714
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

>>> componenta 012
 022 5704339 M.C. 0.644
 Mortar de ciment M100

>>> componenta 013
 022 TRA06A10 TONA 15.778
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

023 CL20C1 KG 320.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
 CHEPENGURI

023 3273291 ML. 40.000
 BALUSTRADA METALICA INCLUSIV MANA
 CURENTA, VOPSITE ELECTROSTATIC

=====

024 CG17B# MP. 35.000
 Pardos placi gresie ceram patr,
 dreptungh,hexag,S>60 cmp/buc,incl str
 sup M 100-T ,3 cm,rost cu lapte cim alb,
 curatat,spalat apa ta
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

024 7002113 MP. 36.050
 GRESIE PENTRU EXTERIOR ANTIDERAPANTA
 REZISTENTA LA INGHEȚ

024 3271331 KG 230.000
 ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA LA
 EXTERIOR

024 3270964 KG 16.000
 CHIT DE ROSTURI

025 TRA06A10 TONA 98.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

026 AUT1103 ORA 80.000
 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
 ZABRELE PINA LA9,9 TF 1 SCHIMB

027 AUT7301 ORA 120.000
 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,
 5 KW

028 CB47B1 MP. 100.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H>30,0M

029 AUT1303 ORA 800.000
 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
 13,5 3SCH.LEI/MP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)