

OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Cod obiect si denumire	Valoare chelt/obiect (exclusiv TVA)	Din care C+M
	LEI	LEI
1.2 Amenajarea terenului		
1.2 AMENAJ.TERENULUI ELIG		
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala		
1.3 AMEN.PROT.MEDIULUI AD.ST.INIT.		
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1 CHEL.ASIG.UTILITATI ELIG		
3.1 Studii de teren		
3.3 Proiectare si inginerie		
4 Cheltuieli pentru investitia de baza		
4.1.1 CONSTR.INSTALATII-ELIG		
4.2 MONT.ECHIP.TEH.ELIG		
4.3 PROC.ECHIP.ELIGIBIL		
4.5 DOTARI ELIGIBIL		
4.5.2 DOTARI MINISTERUL SANATATII		
5.1.1 Organizare de santier: Lucrari de constructii		
5.1.1 ORGANIZARE SANTIER ELIG		

5.1.2 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 ORG.SANT CONEXE

Total valoare (exclusiv TVA) lei :

Taxa pe valoarea adaugata: % lei:

Total (inclusiv TVA) lei:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 120 AMENAJ.TERENULUI ELIG

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 1.2	
A001 AMENAJAREA TERENULUI ELIG	
Total: I	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 130 AMEN.PROT.MEDIULUI AD.ST.INIT.

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) <u>LEI</u>
CAP. 1.3	
A002 AMENAJARE PROT.MEDIULUI ELIG	
Total: I	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 210 CHEL.ASIG.UTILITATI ELIG

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) <hr/> LEI
CAP. 2.1	
A003 CHELT ASIG.UTILITATI OBIECT-EL	
S009 RETELE EXTERIOARE ELIG	
Total: I	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	




OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.1	
0002 LUCR.REZISTENTA ELIGIBIL	
0003 FINISAJE INTER.EXTERIOARE ELIG	
0004 AMENAJARI EXTERIOARE ELIG	
E001 INST.ELECTR DE ILUMINAT ELIG	
E002 INST.ELECTR.DE SIGURANTA-ELIG	
E003 INST.ELECTRICE CURENTI TARI-EL	
E005 INST.ELECTR.CURENTI SLABI-ELIG	
S008 INSTALATII SANITARE ELIG	
T006 INSTALATII TERMICE ELIG	
Total: I	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata:	% lei:
Total (inclusiv TVA) lei:	



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 420 MONT.ECHIP.TEH.ELIG

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) <hr/> LEI
CAP. 4.2	
E004 MONTAJ UTILAJE ELECTRICE ELIG	
T008 MONTAJ ECHIP.TERMICE ELIG	
Total: I	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata:	% lei:
Total (inclusiv TVA) lei:	



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 430 PROC.ECHIP.ELIGIBIL

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) <hr/> LEI
CAP. 4.3	
T007 PROCUR.ECHIPAM.ELIGIBILE	
Total: II	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	




OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 450 DOTARI ELIGIBIL

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) <u>LEI</u>
CAP. 4.5	
D001 DOTARI-ELIGIBIL	
Total: II	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 452 DOTARI MINISTERUL SANATATII

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.5.2	
D003 DOTARI MINISTERUL SANATATII	
Total: II	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 511 ORGANIZARE SANTIER ELIG

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) <hr/> LEI
CAP. 5.1.1	
OS01 ORGANIZARE SANTIER ELIG	
Total: I	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 5.2 ORG.SANT CONEXE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) <u>LEI</u>
CAP. 5.2	
OS02 ORG.SANT.CONEXE	
Total: I	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 120 120 AMENAJ.TERENULUI ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: A001

CATEGORIA DE LUCRARI: AMENAJAREA TERENULUI ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	DG03A1	DESFACEREA ALEI PIETONALE EXISTENTE	MP	270.440	
2.	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$	TO	67.370	
3.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$	TO	67.370	

0	1	2	3	4	5-9
4. TSE01C1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE				
		SMP	7.123		

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 130 130 AMEN.PROT.MEDIULUI AD.ST.INIT.

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: A002

CATEGORIA DE LUCRARI: AMENAJARE PROT.MEDIULUI ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **TSE01C1** NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE

SMP 0.953

2. **TSD01C1** IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

MC 13.736

3. **TSH09C1** SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP

SMP 3.500

0	1	2	3	4	5-9	
4.	TSH12A1	UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI SMP		3.500		

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL
MEHEDINTI

OBIECT: 200 210 CHEL.ASIG.UTILITATI ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: A003

CATEGORIA DE LUCRARI: CHELT ASIG.UTILITATI OBIECT-EL

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. 8503905 LUCR.DE RACORADI LA BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICE
BUC 1.000

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 200 210 CHEL.ASIG.UTILITATI ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: S009

CATEGORIA DE LUCRARI: RETELE EXTERIOARE ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. RETELE EXTERIOARE

SUBC. 1. RETELE EXTERIOARE

100.000 %

1. ACE11XA CONTOR DE APA RECE D=40MM-2"

BUC 1.000

2. SF06C1 CAMIN APOMETRU

BUC 1.000

3. SF06E1 CAMIN DE VIZITARE D=800 CU 3 INTRARI SI OIESIRE PANA LA D=400 CU H=2.5M

BUC 4.000

4. ACD02A1 TREPTE DIN OTEL PENTRU COBORARE IN CAMIN

BUC 120.000

0	1	2	3	4	5-9
5.	SB16G1QS002	TEAVA PVC-G DN.160	BUC	50.000	
6.	1050521	TUB PVC-KG 160	M	50.000	
7.	SB19E1QS002	MONTARE RAMIFICATIE REDUSA PVC-KG LA 87 GRADE D=160-110	BUC	3.000	
8.	1004766	RAMIFICATIE REDUSA PVC-KG LA 87 GRADE D=160-110	BUC	3.000	
9.	SA14C1QS003	TEAVA PEHD DN.40 MM.	M	8.000	
10.	1014137	TEAVA PEHD D=40	M	8.000	
11.	SA14C1QS008	FITINGURI PEHD DN.40 MM.	BUC	5.000	
12.	1015284	RACORD COMPRESIE PEHD-FILET 40X1 1/4"	BUC	1.000	
13.	1015727	COT COMPRESIE PEHD D=40	BUC	2.000	

0	1	2	3	4	5-9
15.	1015600	REDUCTIE PEHD 40-32	BUC	1.000	
16.	SD19F1	ROBINET SFERIC D=40MM	BUC	1.000	
17.	1020825	ROBINET SFERIC DN40	BUC	1.000	
18.	TSC02A1	SAPATURA CU BULDOEXCAVATOR	SMC	0.260	
19.	TSA01H2	SAPATURA MANUALA	MC	5.000	
20.	TSD17B1	UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTATA MANUAL	MC	5.000	
21.	TSD08A1	UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTATA MECANIZAT	SMC	0.260	
22.	TSD15B1	STRAT.DE NISIP COMPACTAT MECANIZAT	MC	1.000	
23.	TSD15A1	STRAT NISIP COMPACTAT MANUAL	MC	0.100	

0	1	2	3	4	5-9
24.	SF04A1	SPALARE CONDUCTE	M	61.000	
25.	SF02A1	PROBA ETANSIETATE	M	61.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0002

CATEGORIA DE LUCRARI: LUCR.REZISTENTA ELIGIBIL

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare:
				a) Material	b) Manopera	
				c) Utilaj	d) Transport	(3x4b)
				Total (a+b+c+d)		Utilaj
						(3x4c)
						Transport
						(3x4d)
						Total
						(5+6+7+8)
						(lei)
						(lei/UM)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	

CAP. 1. INFRASTR,SUPRASTR.

SUBC. 1. INFRASTRUCTURA;SUPRASTRUCTURA

100.000 %

- | | | | | | |
|-------|-----------------|---|-----|--------|--|
| 1. | TSC02C1 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC
AUT.TER.CAT.1 | SMC | 0.520 | |
| <hr/> | | | | | |
| 2. | TSA04G1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.1,51-3M T.F.TARE | MC | 54.000 | |
| <hr/> | | | | | |
| 3. | TSC35A31 | INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST.
11-20 M | SMC | 1.060 | |
| <hr/> | | | | | |

0	1	2	3	4	5-9	
4.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	\$	TO	95.400	
5.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE		MC	24.700	
6.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV		MC	55.500	
7.	IFB09C3	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN PIETRIS		MP	152.000	
8.	IZF01AS	FOLIE PE PROTECTIE POLISTIREN EXTRUDAT 2 STRATURI		MP	304.000	
9.	IZF10B	ASIM.STR.TERMOIZ.LA PLANSEE DIN PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT GR=10CM;		MP	152.000	
10.	TRB01A23	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 30M	\$	TO	27.800	
11.	CB02C#	COFR.DIN PAN.REFOL.CU ASTE.RASIN PT.TUR.BET -PLACI,GRINZI EXCL.SUSTINERILE, H PINA LA 20M INCL		MP	245.000	

0	1	2	3	4	5-9	
12.	CB02XD	COFR.DIN PAN.REFOL.CU ASTE.RASIN PT.TUR.BET -STILP SI CADRE EXCL.SPRIJIN. LA H PINA LA 20 M INCL.	MP	90.800		
13.	CC01F#	ARM.DIN OTEL BETON OB37 SI PC52 MONTARE PROCURARE CF EXTRAS ARMATURI	KG	4 290.000		
14.	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	MC	3.600		
15.	0500086	BETON: C4/5 - BC 5 - B 75, T3, 0-31	MC	3.630		
16.	CA07H1(1)	TURNARE BETON ARMAT C20/25 CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<=35M,IN DIAFRAGME	MC	41.000		
17.	0500490	BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 P, T2, 0-16	MC	41.400		
18.	CA07H1(2)	TURNARE BETON ARMAT C20/25 CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<=35M,IN STALPI;PLANSEE;CENTURI	MC	51.100		
19.	0500816	BETON: C20/25 - BC 25 - B 350 P, T2, 0-16	MC	51.600		

0	1	2	3	4	5-9
20.	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TO	232.000	
21.	TRI1AA08F3	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3 \$	TO	6.060	
22.	TRB05A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$	TO	6.060	
23.	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	TO	6.060	
24.	CC02G1	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE D=8/100/100 IN PLACA PE SOL CU DIST DIN PLASTI	KG	1 770.000	
		LA1:10175/subset:1/5/1138804.PLASA SUDATA 8/100X100MM PANOU 2000X6000MM>1 KG			
25.	IZF01C	AMORSAREA SUPR PT APLIC MEMBRANELOR	MP	130.100	
26.	IZF18ASM	HIDROIZOLATII CU MEMBRANA TERMOSUDABILA PTR.IMPERMEABILIZARE TERMOSUD.2 STR.	MP	130.100	
27.	IZF12A1AS	PROTECTIE HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETE VERT-ORIZ.CU MEMBRANA CU CRAMPOANE	MP	78.000	

0	1	2	3	4	5-9
28.	IZF10A11.	TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT	MP	78.000	
29.	IZF10C	ASIM.STR.DE POLISTIREN EXTRUDAT GR=10CM;PE SUPRAF.INCLIN>40% SAU VERTICALE	MP	78.000	
SUBC. 2. SARPANTA ; INVELITOAREA					
	100.000 %				
1.	CE17B1	SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE	MP	265.000	
2.	2918811	CHERESTEA PTR.SARPANTA CF EXTRAS MATERIAL LEMNOS	MC	7.610	
3.	CE01A	INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA	MP	276.000	
	LA1:10145/subset:0/1/2303016.TIGLA CU JGHEAB LAT.CU 4 CIOC C2 405X230X11	S515>16 BUC			
4.	CE18A1	ASTEREA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE	MP	265.000	
5.	RPCH15A1AS	MONTARE SIPCI CONTRASIPCI CF.DETALII PT.MONT.INV.TIGLA CERAMICA	M	1 325.000	
6.	IZF01AS1	FOLIE ANTICONDENS	MP	265.000	

0	1	2	3	4	5-9
7.	IZF01AS2	FOLIE POLIETILENA LA PROTECTIE VATA MINERALA	MP	100.000	
8.	IZF71C+	TERMOIZOLATIE CU VATA MINERALA 25CM GROSIME LA PLACA PESTE PARTER	MP	100.000	
9.	CD20A+	PLACI PRESATE PLATE-OSB UTILIZAT LA PLANSEU PESTE PARTER	MP	100.000	
10.	CK20AGKT	PLACI GK REZISTENT LA FOC PE STRUCTURA METALIC 2 STRAT LA TAVANE	MP	100.000	
11.	CN40A	IGNIFUGAREA LEMNARIEI PE O SUPR.NEPROTEJATA CONTRA INCENDIILOR	MP	281.000	
12.	CN32H#	VOPSIREA LEMNARIEI CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE SUPRF.PREL.ALE LEMN IMPREGNAT EXEC.MAN	MP	281.000	
13.	RPCP09A1(1)	OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI	M	32.600	
14.	CE13B1AS	JGHEABURI DIN TABLA DREPTUNGIULARA CU SECTIUNEA DE 15X10CM	M	30.000	
15.	CE14A1AS	BURLANE TABLA FIX.ZID BRAT INCL.COTURI ROTUNDE D=12CM	M	14.000	

0	1	2	3	4	5-9
---	---	---	---	---	-----

SUBC. 3. ZIDARII EXTERIOARE;INTERIOARE

100.000 %

1. **CD04A#** ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP EXEC.M25-Z PREP.SANT. CU MALAX.LA
CONSTR.H<35M, FORMAT 240X115X 88MM

MC 65.400

LA1:10174/subset:0/2/0501341.MORTAR ZIDARIE: M25-Z>0.21 MC

2. **CD05B1(1)** ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, 15CM

MC 13.400

LA1:10174/subset:0/2/0501341.MORTAR ZIDARIE: M25-Z>0.2 MC

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0003

CATEGORIA DE LUCRARI: FINISAJE INTER.EXTERIOARE ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare:
				a) Material	b) Manopera	
				c) Utilaj	d) Transport	Utilaj
				Total (a+b+c+d)		Transport
				(lei/UM)		Total
						(5+6+7+8)
						(lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	

CAP. 1. FINISAJE INTERIOARE

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **CF01C1** TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T,DE 2CM

MP 483.000

LA1:10174/subset:0/10/0501420.MORTAR TENCUIELI: M100-T FARA ADAOS DE VAR>0.018 MC

2. **CF03A1** TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

MP 113.000

3. **RPCJ13A1AS** REP.SPALETII IN JURUL TOCURILOR SI PERVAZ.LA USI SI FERESTRE.DE 2-10CM GR.CU LAT= SUB 15CM LATIME *

M 77.800

0	1	2	3	4	5-9
4.	RPCJ13A1QS01 PROTECTIA MUCHIILOR LA PERETI CU PROFILE LA1:10102/subset:1/2/1001491.PROFIL TENC.MUCHII EXT.WIDRA APS 1154 2.7 M.>1.05 M	M	77.800		
5.	CF10EGK GLET ULTRA FIN PE PERETI SI TAVANE	MP	100.000		
6.	CN04A1QS053 ZUGRAVELI LAVABILE PENTRU INTERIOR PERETI SI TAVANE INCLUSIV AMORSA	MP	619.000		
7.	IZF10B1** FOLIE POLIETILENA SUB PARDOSELI	MP	107.600		
8.	CG01D1AS5 STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE CU SAPA SLAB ARMATA GR=5CM	MP	107.600		
9.	RPCK03NL3 PREGATIREA STRATULUI SUPORT IN VEDEREA APLICARII SAPEI AUTONIVELANTE	MP	107.600		
10.	CG01F1QS001 SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE DE 5MM GROSIME SUB PARDOSELI	MP	107.600		
11.	CG03XB-01 PARDOSELI PVC TIP TARKET INCLUSIV PLINTE H=0.2	MP	142.000		
12.	CI06A% PLACAJ FAIANTA IN GR.SANITARE INCL.ADEZIV SI CHIT DE ROSTUIT	MP	96.200		

0	1	2	3	4	5-9
13.	IZF01A1(5)	HIDROIZOLATII PENSULABILE -GRUND HIDROIZOLANT MP	16.400		
14.	CK14H1QS001	USI DIN PVC INTERIOARE DIN PVC CF TABLOU TAMPLARIE MP	31.900		
15.	1134042	USA PVC BAR.TERM DE INTERIOR CF TABL.TAMPLARIE MP	28.800		
15.	1080239	USA INTERIOARA TIP ACORDEON TAMPLARIE PVC CONF.TABL.TAM MP	3.050		
16.	CK26D1#	GLAFURI DIN AL. FIXAT CU ADEZIV M	9.300		

CAP. 2. FINISAJE EXTERIOARE

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	IZF12AAS5	TERMOIZOL.PERETI CU VATA MINERALA BAZALTICA GR=20CM INCL.ACESORII CF DETALII MP	170.000		
2.	CF15S1(3)	TENCUIALA DECORATIVA LA FATADE CF DETALII MP	182.000		
3.	IZF0107B021	TERMOIZOLARE FATADE CU POLISTIREN EXTRUDAT CU ADEZIV-SOCLU MP	22.600		

0	1	2	3	4	5-9
4.	RPCJ13B1ASIM SPALETI IN JURUL TOCURILOR LA USI SI FERESTRE	M	39.400		
5.	RPCJ13A1QS01 PROTECTIA MUCHIILOR LA PERETI CU PROFILE LA1:10102/subset:1/2/1001491.PROFIL TENC.MUCHII EXT.WIDRA APS 1154 2.7 M.>1.05 M	M	39.400		
6.	CK26A% GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN AL.INCL.ADEZIV	M	9.300		
7.	RPCO65A1*1AS PROC.MONTARE USA REZISTENTA LA FOC 60MIN CF.TABL.TAMPL LA CT	MP	2.100		
8.	CK11B2QS001 MONTARE FERESTRE DIN ALUMINIU CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP	16.800		
9.	1133921 FRSTR.AL.BAR.TERM CF TABL.TAMPLARIE	MP	16.800		
10.	CK01A-1# MONTAJ LUMINATOR ,TIP VELUX=78*118/BUC=6BUC	MP	5.530		
11.	1034668 PROCURARE LUMINATOR TIP VELUX 78X118	BUC	6.000		
12.	CK14A1(40) USI ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN PTR.EXTERIOR(CONF.TABLOU TAMPLARIE)	MP	7.560		

0	1	2	3	4	5-9
13.	1134195	USA ALUMINIU DE EXTERIOR CF TABL.TAMPLARIE	MP	7.560	
14.	RPCL02B1AS1	BALUSTRADA DIN LEMN INCL.FINISAJE+ACCESORII PRINDERE CF.DETALII	M	5.500	
15.	CK19AAS	ELEMENTE DIN LEMN LA FATADE INCLACCESORII PRINDERE .FINISAT CULOARE NATUR CF SPECIF.	MP	10.800	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca 2.25 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0004

CATEGORIA DE LUCRARI: AMENAJARI EXTERIOARE ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Valoare:	
				Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. ALEI PIETONALE;SCARI;PODESTE ETC

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	TSC02A1	SAPATURA CU BULDOEXCAVATOR	SMC	0.940		
2.	TSE04A1	NIVELAREA PLATFORMELOR CU BULDOEXCAVATOR	SMP	4.700		
3.	TSD06A1	COMPACTARE CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUTURILOR	SMC	0.705		
4.	IFB09B2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST	MP	470.000		

0	1	2	3	4	5-9
5.	IFB09A1	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP	470.000	
6.	CG11A3#	PARDOSELI DIN PLACI DE GRANITOGRESIE ANTIDERAPANTA INCLUSIV STRAT SUPORTDIN M100T	MP	17.300	
7.	DD02A1QS002	ALEI DIN PAVAJE DIN BETON PREFABRICAT DECORATIV PE UN SUBSTRAT DE NISIP	MP	470.000	
		LA1:20124/subset:1/1/1082158.PAVAJ PREFABRICAT PTR.ALEI GR=4CM>4.12 BUC			
8.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$ TO	89.000	
9.	TRB05A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M	\$ TO	10.500	
10.	TRB01A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 20M	\$ TO	40.700	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL
MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: E001

CATEGORIA DE LUCRARI: INST.ELECTR DE ILUMINAT ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Total (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	

CAP. 1. APARATE DE ILUMINAT

SUBC. 1. APARATE DE ILUMINAT

100.000 %

1. **EE08J1** MONTARE CORPURI DE ILUMINAT

BUC 9.000

2. **5102425** CORP ILUMINAT CU SURSA LED 40 W IP20 MONTAJ APARENT

BUC 7.000

3. **5102437** CORP ILUMINAT CU SUESA LED 25 W IP40 MONTAJ APARENT

BUC 1.000

4. **5102449** CORP ILUMINAT CU SURSA LED 25 W IP65 MONTAJ APARENT

BUC 1.000

0	1	2	3	4	5-9	
6.	EE05L1	MONTARE APLICA DE TAVAN SI PERETE	BUC	17.000		
7.	5105790	APLICA DE TAVAN CU LAMPI LED 25 W IP20 MONTAJ APARENT	BUC	1.000		
8.	5105788	APLICA DE TAVAN LAMPI LED 25 IP20 CU SENZOR MONT.APAR	BUC	2.000		
9.	5102516	APLICA PERETE; LAMPI LED CU SENZOR 25 W IP65 PT EXTER	BUC	4.000		
10.	5102504	APLICA TAVAN CU LAMPI LED 25 W IP65 MON.APAR.GR.SANITAR	BUC	8.000		
11.	5102530	APLICA DE PERETE CU LAMPI LED CU SENZOR 25 W IP40 MONTA	BUC	2.000		
CAP. 2. APARATAJ						
SUBC. 2. APARATAJ						
	100.000 %					
3.	ED01A1	MONTARE INTRERUPATOR SIMPLU	BUC	7.000		
4.	5519056	INTRERUPTOR SIMPLU	BUC	7.000		

0	1	2	3	4	5-9	
5.	ED03A1	MONTARE INTRERUPATOR DUBLU	BUC	2.000		
6.	5520366	INTRERUPATOR DUBLU	BUC	2.000		
7.	ED04A1	SENZOR DE MISCARE,RAZA 7 M	BUC	9.000		
8.	5500689	SENZOR DE MISCARE,RAZA 7 M	BUC	9.000		
9.	6431988	DOZA DE APARATAJ	BUC	18.000		
10.	5537890	DOZA DERIVATIE/TRAGER INCASTRATA	BUC	18.000		

CAP. 3. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUB.PROTECT.

SUBC. 3. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUB.PROTECT.

100.000 %

1.	EC01B1	MONTAJ CABLU N2XH	M	162.000		
2.	4802248	CABLU N2XH 3X1.5 MMP,MONTAT IN TUB DE PROTECTIE	M	126.000		

0	1	2	3	4	5-9
3.	4802262	CABLU N2XH 4X1.5 MMP MONTAT IN TUB DE PROTECTIE	M	36.000	
4.	EA05XB	TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=20	M	162.000	
5.	1017397	TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=20	M	162.000	
6.	EA0611	MONTAJ JGHEAB METALIC 100X40MM INCLUSIV SUPORTI PRINDERE	M	30.000	
7.	1192202	JGHEAB METALIC 100X40MM INCLUSIV SUPORTI PRINDERE	M	30.000	
8.	ATE07C	VERIFICARE CIRCUITE	BUC	30.000	
CAP. 4. DIVERSE					
SUBC. 4. DIVERSE					
	100.000 %				
1.	RPCU11C1	EXECUTAT SLITURI IN ZIDARIE	M	230.000	
2.	RPCU16A4	REPARATII SLITURI IN ZIDARIE	M	230.000	

0	1	2	3	4	5-9
3.	RPCU10B1	STRAPUNGERI IN PLANSEE,PERETI	BUC	34.000	
4.	RPCU20A1	REPARATII GOLURI IN PLANSEE,PERETI	BUC	34.000	
5.	RPIC53B#	DOPURI IGNIFUGE	BUC	20.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: E002

CATEGORIA DE LUCRARI: INST.ELECTR.DE SIGURANTA-ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Valoare:	
				Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. APARAT DE ILUMINAT SIGURANTA

SUBC. 1. APARAT DE ILUMINAT SUGURANTA

100.000 %

1.	EE08E1	MONTARE APARATE DE ILUMINAT DE SIGURANTA DE EVACUARE	BUC	13.000		
2.	5105257	CORPURI DE ILUMINAT SIGURANTA DE EVACUARE CU LED IP44	BUC	7.000		
3.	5105269	CORPURI DE ILUMINAT SIGURANTA DE EVACUARE CU LED IP65	BUC	5.000		
4.	8504753	KIT EMERGENTA CU AUTONOM FUNCT 3H	BUC	1.000		

0	1	2	3	4	5-9
---	---	---	---	---	-----

CAP. 2. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUB.DE PROTECT.

SUBC. 2. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUB.DE PROTECT.

100.000 %

1. **EC01A1** MONTAJ CABLU N2XH
M 137.000

2. **4800226** CABLU N2XH 3X1.5 MMP,MONTAT IN TUB PROTECTIE
M 97.000

3. **4802303** CABLU N2XH 4X1.5 MMP,MONTAT IN TUB DE PROTECTIE
M 40.000

4. **EA02A2** MONTARE PROCURARE TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=20
M 137.000

CAP. 3. PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT

SUBC. 3. PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT

100.000 %

1. **EG07G1** COND.COBOR. OTEL ZINCAT D=10 MM
M 46.000

2. **7346788** SUPORT PRINDERE CONDUCTOR COBORARE
BUC 23.000

3. **W1R07A3** PLATBANDA OTEL ZINCAT 40X4 MMP
M 56.000

0	1	2	3	4	5-9
4.	W1R06A3	TARUSI DIN OTEL ZINCAT 21/2",L=1.5 M	BUC	4.000	
5.	EG09A1	BARA DE EGALIZARE POTENTIALE	BUC	4.000	
6.	EG10A1	PIESA DE SEPARATIE	BUC	4.000	
7.	ED17A1	CONTOR LOVITURI TRAZNET	BUC	1.000	
8.	ED05A1	ECLATOR	BUC	1.000	
9.	CN12B1	VOPSIRE PIESE METALICE	KG	2.000	
10.	W1P07A	VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT	BUC	1.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: E003

CATEGORIA DE LUCRARI: INST.ELECTRICE CURENTI TARI-EL

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. APARATAJ

SUBC. 1. APARATAJ

100.000 %

1.	ED08A1	MONTARE PRIZA SIMPLA 16A 230V 2P+PE IP 20	BUC	1.000		
2.	5536080	PRIZA SIMPLA 16 A 230 V 2P+PE IP 20	BUC	1.000		
3.	ED08B1	MONTARE PRIZA DUBLA	BUC	19.000		
4.	5536169	PRIZA DUBLA 16 A 230 V 2P+PE IP 20	BUC	17.000		

0	1	2	3	4	5-9	
5.	5536133	PRIZA DUBLA CU PROTECTIE 16 A 230 V 2P+PE IP 65	BUC	2.000		
6.	ED08C1	MONTARE PRIZA SIMPLA CU PROTECTIE 16 A 230 V 2P+PE IP 65	BUC	6.000		
7.	5536066	PRIZA SIMPLA CU PROTECTIE 16 A 230 V 2P+PE IP 65	BUC	6.000		
7.	ED01C1-ASIM	MONTARE DOZA DE APARAT;DERIVATIE ETC	BUC	38.000		
8.	7319280	DOZE DE .APARAT	BUC	26.000		
9.	7319369	DOZE DE DERIVATIE INCASTRATA	BUC	12.000		

CAP. 2. TABLOU ELECTRIC TE G

SUBC. 2. TABLOU ELECTRIC TE G

100.000 %

1.	EF03A1	TABLOU ELECTRIC TE G COMPLET ECHIPAT CONFORM SCHEMA	BUC	1.000		
2.	7349003	TABLOU ELECTRIC ECHIPAT TE G CONFORM SCHEMEI	BUC	1.000		

0	1	2	3	4	5-9	
3.	EH05B1	INCERCARE TABLOURI ELECTRICE	BUC	1.000		
4.	ATA07A	ETICHETE TABLOURI ELECTRICE	BUC	1.000		
5.	ATD20A	CONEXIUNI CIRCUITE IN TABLOURI	BUC	70.000		

CAP. 3. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUBURI DE PROTECT

SUBC. 3. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUBURI DE PROTECTIE

100.000 %

1.	EC01B1	MONTAJ CABLU N2XH	M	252.000		
2.	4802327	CABLU N2XH 3X2.5 MMP,MONTAT IN TUB DE PROTECTIE	M	218.000		
3.	4802341	CABLU N2XH 5X2.5 MMP,MONTAT IN TUB DE PROTECTIE	M	24.000		
4.	4802365	CABLU N2XH 5X4 MMP,MONTAT IN TUB DE PROTECTIE	M	10.000		
5.	EC05A1	MONTAJ CABLU CYABY=> 5X16 MMP,MONTAT SUBTERAN	M	60.000		

0	1	2	3	4	5-9
6.	4803072	CABLU CYABY 5X16 MMP,MONTAT SUBTERAN	M	20.000	
8.	4806517	CABLU CYABY 5X50 MMP,MONTAT SUBTERAN	M	40.000	
9.	EC04A1	CABLU VLPY 1X16 MMP	M	30.000	
10.	4802236	CABLU VLPY 1X16 MMP	M	30.000	
11.	EA02A2	MONTARE PROCURARE TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=20	M	218.000	
12.	EA02A3	TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=25	M	34.000	
12.	EA02B1AS	TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=32MM	M	10.000	
13.	EA02B3	TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=63	M	60.000	
14.	EA06F1	JGHEAB METALIC 100X60 MM+CAPAC+ACCESORII PRINDERE	M	30.000	

0	1	2	3	4	5-9
15.	ATE07C	VERIFICARE CIRCUITE	BUC	30.000	
CAP. 4. DIVERSE					
SUBC. 4. DIVERSE					
	100.000 %				
1.	EF08D1	RACORDURI 230V	BUC	10.000	
2.	EF08E1	RACORDURI 400V	BUC	1.000	
3.	RPCA01A1	SAPATURA	MC	22.500	
4.	ACE08A1	NISIP	MC	3.000	
5.	EB08B1-ASIMI	BANDA PERFORATA	M	60.000	
6.	RPCA06A1	UMPLUTURI DE PAMINT	MC	19.500	
7.	TSD04A1	COMPACTARE PAMANT	MC	19.500	

0	1	2	3	4	5-9
8.	EH01A1	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. \$	BUC	20.000	
9.	EH07A1	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE	KWH	50.000	
10.	ATD29C	SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE	KG	100.000	
11.	RPCU12C1	STRAPUNGERI IN PLANSEE,PERETI	BUC	20.000	
12.	RPCU19A2	REPARATII GOLURI IN PLANSEE,PERETI	BUC	20.000	
13.	EA04B2	TUB DE PROTECTIE LA STRAPUNG.IN PLANSEE,PERETI+DOPURI IGNIFUGATE LA CAPETE	BUC	80.000	
14.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$	TO	5.000	
15.	TRI1AC12E1	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.1 \$	TO	5.000	

0	1	2	3	4	5-9
16.	W1F23B	PROBE 72 ORE INSTALATIE	BUC	1.000	
17.	RPCU11B1	EXECUTAT SLITURI IN ZIDARIE	M	252.000	
18.	RPCU15A4	REPARATII SLITURI IN ZIDARIE	M	252.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: E005

CATEGORIA DE LUCRARI: INST.ELECTR.CURENTI SLABI-ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. INSTALATII VOCE/DATE

SUBC. 1. INSTALATII VOCE/DATE

100.000 %

1.	ED08D1	MONTARE PRIZA DUBLA DATE RJ45 CAT.6A MONTAT INCASTRAT	BUC	6.000		
2.	1110759	PRIZA DUBLA DATE RJ45 CAT.6A MONTAJ INCASTRAT	BUC	6.000		
3.	5537785	DOZA DE PARAT INCASTRATA	BUC	6.000		
4.	5537890	DOZA DERIVATIE/TRAGER INCASTRATA	BUC	6.000		

0	1	2	3	4	5-9
5.	EF15A1	FIRIDA RACORD DATE/VOCE	BUC	1.000	
6.	EC01D1	MONTAJ CABLU UTP CAT.6 TRAS IN TUB	M	94.000	
7.	1090789	CABLU UTP CAT.6 TRAS IN TUB	M	94.000	
8.	EC01E1	FIBRA OPTICA MULTIMOD TRAS IN TUB	M	30.000	
9.	1090698	FIBRA OPTICA MULTIMOD TRAS IN TUB	M	30.000	
10.	EA01B1	TUB PROTECTIE PVC D=20	M	94.000	
11.	EA01B2	TUB PROTECTIE GOFRAT D=32	M	30.000	
12.	ED12C1	MONTARE PATCH CARDURI	BUC	24.000	
13.	1011379	PATCH CARDURI CAT.6,0,5M	BUC	12.000	

0	1	2	3	4	5-9
14.	1011381	PATCH CARDURI CAT.6,2 M	BUC	12.000	
15.	EH04L1	PROBE SI VERIFICARI CIRCUITE	BUC	12.000	
CAP. 3. DIVERSE					
SUBC. 3. DIVERSE					
	100.000 %				
1.	RPCU12C1	STRAPUNGERI IN PLANSEE,PERETI	BUC	14.000	
2.	RPCU20A1	REPARATII GOLURI IN PLANSEE,PERETI	BUC	14.000	
3.	EA04B2	TUB DE PROTECTIE LA STRAPUNG.IN PLANSEE,PERETI+DOPURI IGNIFUGATE LA CAPETE	BUC	14.000	
4.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$ TO	1.000	
5.	TRI1AC12E1	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.1 \$	TO	1.000	
6.	RPCU11C1	EXECUTAT SLITURI IN ZIDARIE	M	228.000	

0	1	2	3	4	5-9
7.	RPCU15A4	REPARATII SLITURI IN ZIDARIE	M	228.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: S008

CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII SANITARE ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. OBIECTE SANITARE,BATERII SI ACCESORII

SUBC. 1. OBIECTE SANITARE,BATERII SI ACCESORII

100.000 %

1.	SC07E1	LAVOAR CU SEMIPICIOR	BUC	5.000		
2.	2440474	LAVOAR CU SEMIPICIOR	BUC	5.000		
3.	1023152	SET FIXARE LAVOAR	BUC	5.000		
4.	SC26A2	OGLINDA	BUC	6.000		

0	1	2	3	4	5-9
5.	SC13B2QS001	VAS WC IESIRE LATERALA	BUC	3.000	
6.	1139547	VAS WC IESIRE LATERALA	BUC	3.000	
7.	1023516	COT RACORD WC 90 GR.110	BUC	3.000	
8.	SC07E1(1)	MONT.PROC LAVOAR PTR.PERSOANE CU DIZABILITATI+SET FIXARE	BUC	1.000	
9.	SC13B2(1)	VAS WC PT.PERSOANE CU DIZABILITATI (SET)+RACORD EVACUARE+DISPOZITIV FIXARE WC	BUC	1.000	
10.	SC16B1	REZERVOR WC SEMIINALTIME	BUC	3.000	
11.	1023607	DISPOZITIV FIXARE WC	BUC	3.000	
12.	SC18A5-ASIMI	CAPAC WC	BUC	4.000	
13.	SC27A1QS001	PORT PERIE WC	BUC	4.000	

0	1	2	3	4	5-9
14.	SC24A4	DISTRIBUITOR PROSOAPE	BUC	7.000	
15.	SC28B1	DISTRIBUITOR SAPUN	BUC	7.000	
16.	SC30A2	PORT HARTIE	BUC	4.000	
17.	SC31A1	VENTIL DE SCURGERE TIP...	BUC	7.000	
18.	4203337	VENTIL SCURGERE LAVOAR 1"	BUC	7.000	
19.	SC19A2QS001	SIFON LAVOAR	BUC	7.000	
20.	1010600	SIFON LAVOAR	BUC	7.000	
21.	SD06A1-ASIMI	BATERIE DE AMESTEC AMESTEC TERMOSTATA CU FIXARE PE LAVOAR COMPLETA CU FURTUNE FLEXIBILE	BUC	7.000	
22.	4201339	BATERIE AMEST. TERMOSTATATA PE LAVOAR COMPLETA	BUC	7.000	

0	1	2	3	4	5-9
23.	RPSC30K1QS51 RACORD FLEXIBIL WC	BUC	4.000		
24.	RPSC18G1QS51 RACORD FLEXIBIL LAVOAR	BUC	7.000		
25.	SA12C1QS006 FITINGURI PPR DN.20 MM.	BUC	14.000		
26.	1059929 COT PPR 20 X 1/2" FI	BUC	14.000		
27.	SD05A\$-ASIMI ROBINET COLTAR PENTRRU OBIECTE SANITARE	BUC	14.000		
28.	1024821 ROBINET COLTAR PENTRU OBIECTE SANITARE	BUC	14.000		
29.	SD05A#ASIM ROBINET COLTAR WC	BUC	4.000		
30.	4201755 ROBINET COLT WC	BUC	4.000		
31.	SC01A1#ASIM MONTARE PROCURARE CADA DUS INCLUSIV ACCESORII	BUC	1.000		

0	1	2	3	4	5-9
32.	SD04B1(1)	MONTARE PROCURARE BATERIE DUS/CADA PPR CU RACORDURI FILETATE INTERIOR			

BUC 1.000

CAP. 2. DISTRIBUTIE APA RECE-CALDA
SUBC. 2. DISTRIBUTIE APA RECE-CALDA

100.000 %

1.	SA12C1QS005	TEAVA PPR DN.20 MM.	M	43.000	
2.	1057775	TEAVA PPR 20 MM	M	43.000	
3.	SA12D1QS005	TEAVA PPR DN.25 MM.	M	10.000	
4.	1057787	TEAVA PPR 25 MM.	M	10.000	
5.	SA14B1QS005	TEAVA PPR DN.32 MM.	M	6.000	
6.	1057799	TEAVA PPR 32 MM.	M	6.000	
7.	IZH01B1	IZOLATIE TEAVA	M	59.000	

0	1	2	3	4	5-9
8.	1023243	IZOLATIE TEAVA D=20 MM	M	43.000	
9.	1023255	IZOLATIE TEAVA D=25 MM	M	10.000	
10.	1023267	IZOLATIE TEAVA D=32 MM	M	6.000	
11.	SA12C1QS006	FITINGURI PPR DN.20 MM.	BUC	10.000	
12.	1058561	COT PPR 90 GR 20 MM	BUC	10.000	
13.	SA12D1QS006	FITINGURI PPR DN.25 MM.	BUC	2.000	
14.	1058573	COT PPR 90 GR 25 MM	BUC	2.000	
15.	SA14B1QS006	FITINGURI PPR DN.32 MM.	BUC	2.000	
16.	1058585	COT PPR 90 GR 32 MM	BUC	2.000	

0	1	2	3	4	5-9
17.	SA12C1QS006	FITINGURI PPR DN.20 MM.	BUC	16.000	
18.	1058858	TEU PPR EGAL 20 MM	BUC	16.000	
19.	SA12D1QS006	FITINGURI PPR DN.25 MM.	BUC	2.000	
20.	1058860	TEU PPR EGAL 25 MM	BUC	2.000	
21.	SA14B1QS006	FITINGURI PPR DN.32 MM.	BUC	2.000	
22.	1058872	TEU PPR EGAL 32 MM	BUC	2.000	
23.	SA12C1QS006	FITINGURI PPR DN.20 MM.	BUC	20.000	
24.	1058171	MUFA PPR 20 MM	BUC	20.000	
25.	SA12D1QS006	FITINGURI PPR DN.25 MM.	BUC	10.000	

0	1	2	3	4	5-9
26.	1058183	MUFA PPR 25 MM	BUC	10.000	
27.	SA14B1QS006	FITINGURI PPR DN.32 MM.	BUC	10.000	
28.	1058195	MUFA PPR 32 MM	BUC	10.000	
29.	SA14C1QS006	FITINGURI PPR DN.40 MM.	BUC	2.000	
30.	1058339	REDUCTIE PPR 40/32 MM	BUC	2.000	
31.	SA14B1QS006	FITINGURI PPR DN.32 MM.	BUC	2.000	
32.	1058303	REDUCTIE PPR 32/25 MM	BUC	2.000	
33.	SA12D1QS006	FITINGURI PPR DN.25 MM.	BUC	4.000	
34.	1058286	REDUCTIE PPR 25/20 MM	BUC	4.000	

0	1	2	3	4	5-9
35.	SA43D1	CLEMA TEAVA PPR 20	BUC	85.000	
36.	SA43E1	CLEMA TEAVA PPR 25	BUC	21.000	
37.	1023009	DIBLU DE ZIDARIE CU SURUB INCLUS	BUC	212.000	
38.	SA12C1QS006	FITINGURI PPR DN.20 MM.	BUC	6.000	
39.	1059852	RACORD PEX FILET EXTERIOR 20 X 1/2"	BUC	6.000	
40.	SA12D1QS006	FITINGURI PPR DN.25 MM.	BUC	2.000	
41.	1059876	RACORD PPR-FILET EXTERIOR 25 X 3/4"	BUC	2.000	
42.	SA14B1QS006	FITINGURI PPR DN.32 MM.	BUC	2.000	
43.	1059979	RACORD PPR-FILET EXTERIOR 32 X 1"	BUC	2.000	

0	1	2	3	4	5-9
44.	SD31B1	RACORD OLANDEZ ALAMA,INTERIOR-EXTERIOR 20MM- 1/2" BUC	6.000		
45.	SD31C1	RACORD OLANDEZ ALAMA,INTERIOR-EXTERIOR 25-3/4" BUC	2.000		
46.	SD31D1	RACORD OLANDEZ ALAMA INTERIOR-EXTERIOR 32-1" BUC	1.000		
47.	SD10A1	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR D=1/2" BUC	6.000		
48.	4201779	ROBINET OBTURATOR SFERIC I-I. 1/2 " BUC	6.000		
49.	SD10B1	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR 3/4" BUC	4.000		
50.	4201767	ROBINET OBTURATOR SFERIC I-I 3/4 " BUC	4.000		
51.	SD10C1	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR 1" BUC	4.000		
52.	4202486	ROBINET SFERIC I-I 1" BUC	4.000		

0	1	2	3	4	5-9
53.	SD13D1	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR 1 1/4" BUC	2.000		
54.	4202498	ROBINET SFERIC I-I 1 1/4" BUC	2.000		
55.	SD13F1	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR 2 " BUC	1.000		
56.	4202515	ROBINET OBTURATOR SFERIC I-I 2" BUC	1.000		
57.	IC34D1	MONTARE FITINGURI D=1" BUC	4.000		
58.	4123240	NIPLU ALAMA 1" BUC	4.000		
59.	IC34E1	MONTARE FITINGURI D=1 1/4" BUC	2.000		
60.	4123290	NIPLU ALAMA 1 1/4" BUC	2.000		
61.	IC34G1	MONTARE FITINGURI D=2" BUC	1.000		

0	1	2	3	4	5-9
62.	4123355	NIPLU ALAMA 2"	BUC	1.000	
63.	IA39A1	REDUCTOR PRESIUNE PN 25 BAR REGLARE1-6 BAR 11/4"	BUC	1.000	
64.	SD14C1	CLAPETA DE SENS D=1 1/4"	BUC	1.000	
65.	SD14E1	CLAPETA DE SENS D=2"	BUC	1.000	
66.	IE03A1	EFACT.PROB.ETANS.	M	59.000	
67.	IE04A1	EFACT.PROB.DILAT.-CONTRACT	M	59.000	
68.	SF04A1	SPALARE CONDUCTE	M	59.000	
69.	RPCU12C1	STRAPUNGERI IN PLANSEE,PERETI	BUC	14.000	
70.	RPCU18A1	ASTUPARE STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE	BUC	14.000	

0	1	2	3	4	5-9	
71.	RPEA04A1	TUB PROTECTIE DIN TABLA DE OTEL PT.CONDUCTE PPR,LA TRECERI PRIN PERETI SI PLANSEE D=1 1/4"	M	8.000		
72.	RPEA04A2	TUB PROTECTIE DIN TABLA DE OTEL PT.COND.PPR,LA TRECERI PRI PERETI PLANSEE D=2"	M	4.000		
73.	RPEA04B1	TUB PROTECTIE DIN TABLA DE OTEL PT.COND.PPR LA TRECERI PERETI SI PLANSEE 2 1/2"	M	4.000		
74.	0562474	PASTA VERDE PENTRU ETANSARE FILET,BUCATA 500 GRAME	BUC	10.000		
75.	7322940	FUIOR CINEPA 200 G	BUC	18.000		

CAP. 3. CANALIZARE INTERIOARA
SUBC. 3. CANALIZARE INTERIOARA

100.000 %

1.	SC15AS1	RIGOLA DUS DE 90CM	BUC	1.000		
1.	SB44C1	SIFON DE PARDOSEALA CU INTRARE SI IESIRE D=50MM	BUC	6.000		
2.	SB49A3	CACIULA DE VENTILATIE +CAPAC PENTRU CANALIZARE MENAJERA D=75MM	BUC	3.000		

0	1	2	3	4	5-9
6.	SB16D1QS002	CONDUCTA DE VENTILARE DIN PP DN.75	BUC	4.000	
7.	1004455	CONDUCTA DE VENTILARE DIN PP D=75MM	M	4.000	
8.	SB16A1QS001	TEAVA PP DN.32	M	39.000	
9.	1056587	TEAVA PP D=32 MM.	M	39.000	
10.	SB16C1QS001	TEAVA PP DN.50	M	28.000	
11.	1056707	TEAVA PP D=50 MM.	M	28.000	
12.	SB16E1QS001	TEAVA PP DN.110	M	5.000	
13.	1056812	TEAVA PP D=110 MM.	M	5.000	
14.	SB17A1QS001	MONTARE COT DIN PP LA 45 GRADE DN.32	BUC	2.000	

0	1	2	3	4	5-9
15.	1056862	COT PP 32 MM X 45 GR.	BUC	2.000	
16.	SB17C1QS001	MONTARE COT DIN PP LA 45 GRADE DN.50	BUC	12.000	
17.	1056977	COT PP 50 MM X 45 GR.	BUC	12.000	
18.	SB17E1QS001	MONTARE COT DIN PP LA 45 GRADE DN.110	BUC	4.000	
19.	1057086	COT PP 110 MM X 45 GR.	BUC	4.000	
20.	SB19C1QS001	MONTARE RAMIFICATIE SIMPLA DIN PP IGNIFUGATA CANALIZARE INTERIOARA DN.110	BUC	11.000	
21.	1057206	RAMIFICATIE REDUSA PP. IGNIFUGATA 110/50 MM X 45 GR.	BUC	6.000	
22.	1057359	RAMIFICATIE EGALA PP.IGNIF. 110/110 MM X 87 GR.	BUC	4.000	
23.	SB22B1QS001	REDUCTIE CONDUCTA PP DN.50	BUC	8.000	

0	1	2	3	4	5-9
24.	1057634	REDUCTIE CONDUCTA PP 50/32 MM	BUC	8.000	
25.	SB22E1QS001	REDUCTIE CONDUCTA PP DN.110	BUC	4.000	
26.	1057672	REDUCTIE CONDUCTA PP 110/50 MM	BUC	4.000	
27.	SB22E1QS002	REDUCTIE CONDUCTA VENTILARE DN.110	BUC	3.000	
28.	1004986	REDUCTIE CONDUCTA VENTILARE PP 110/75	BUC	3.000	
29.	SB21C1QS001	PIESA CURATIRE DN.110	BUC	3.000	
30.	1057505	PIESA CURATIRE D=110 MM	BUC	3.000	
31.	SA44E1	SET COMPLET COLIER DE PRINDERE CU GARNITURA DE CAUCIUC D=32MM	BUC	39.000	
32.	SA44H1	SET COMPET COLIER DE PRINDERE CU GARNITURA DE CAUCIUC D=50MM	BUC	28.000	

0	1	2	3	4	5-9	
33.	SA44K1	SET COMPLET COLIER DE PRINDERE CU GARNITURA DE CAUCIUC 110MM	BUC	5.000		
34.	SB49A2-ASIMI	CLAPETA ANTIRETUR D=110MM	BUC	1.000		
35.	SF05B1	EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.	M	72.000		
36.	SF04A1	SPALARE CONDUCTE	M	72.000		
37.	RPCU12C1	STRAPUNGERI IN PLANSEE,PERETI	BUC	11.000		
38.	RPCU18A1	ASTUPARE STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE	BUC	11.000		

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL
MEHEDINTI

OBIECT: 400 411 CONSTR.INSTALATII-ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: T006

CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII TERMICE ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Valoare:	
				Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. CORPURI DE INCALZIRE

SUBC. 1. CORPURI DE INCALZIRE

100.000 %

1. **IB02L02QS001** MONTARE RADIATOR BAIE

BUC 4.000

2. **1041960** RADIATOR BAIE OTEL 500X1150

BUC 4.000

3. **ID01A2** ROBINET TUR TERMOSTATABIL

BUC 4.000

4. **4202735** ROBINETE TUR TERMOSTATABIL

BUC 4.000

0	1	2	3	4	5-9
5.	ID01A2-ASIMI	ROBINET RETUR	BUC	8.000	
6.	4202709	ROBINET RETUR	BUC	4.000	
7.	1024780	CAP TERMOSTATIC	BUC	4.000	
7.	1162075	DOP+DEZAERATOR RADIATOR OTEL	BUC	4.000	
8.	IC34Z3QS002	FITINGURI PEX DN.20 MM.	BUC	8.000	
9.	5537448	CONECTORI PPR 20X1/2 FE	BUC	8.000	
10.	ID06A13	AERISITOR MANUAL	BUC	4.000	

CAP. 2. LISTA DE DISTRIBUTIE SI CORPURI INCALZIR

SUBC. 2. LISTA DE DISTRIBUTIE SI CORPURI DE INCALZIRE

100.000 %

1.	IC12XE1	MONTARE TEAVA OTEL INCLS. FITINGURI	M	20.000	
----	---------	-------------------------------------	---	--------	--

0	1	2	3	4	5-9
2.	3247659	TEAVA OTEL D=32 INCLS.FITINGURI	M	16.000	
3.	3247520	TEAVA OTEL D=25 INCLS.FITINGURI	M	4.000	
12.	IC11G2QS002	MONTARE TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA CU INSERTIE DE FIBRA COMPOZITA INCALZIRE DN.20 MM.	M	287.000	
13.	1037775	TEAVA POLIPROPILENA FIBRA COMPOZITA D=20 INCLS.FITINGUR	M	287.000	
14.	IB10A01	MONTARE DISTRIBUTOR COLECTOR 14 CIRCUITE	BUC	1.000	
15.	1018157	DISTRIBUTOR COLECTOR 12 CIRCUITE CF FT.10	BUC	1.000	
16.	IZH02A1	IZOLATIE ELASTOMER PENTRU TEVI DE INCALZIRE	M	287.000	
20.	1188122	IZOLATIE ELASTOMER 9X20	M	287.000	
43.	IC35F1	SET COLIER PT.TEAVA CU GARNITURA DE CAUCIC DIBLU SI SURUB D=32	BUC	96.000	

0	1	2	3	4	5-9
45.	IC35D1	CLEMA TEAVA PPR 25	BUC	7.000	
46.	IC35C1	CLEMA TEAVA PPR 20	BUC	574.000	
47.	EB08B1-ASIMI	BANDA PERFORATA	M	300.000	
48.	1084297	DIBLURI+HOLSURUBURI	BUC	912.000	
49.	IC34Z3QS002	FITINGURI PEX DN.20 MM.	BUC	14.000	
50.	1059852	RACORD PEX FILET EXTERIOR 20 X 1/2"	BUC	14.000	
57.	IC54B2	RACORD OLANDEZ OLANEZ ALAMA,INTERIOR-EXTERIOR D =1"	BUC	4.000	
58.	IC54C1	RACORD OLANDEZ ALAMA INTERIOR-EXTERIOR D =1 1/4"	BUC	12.000	
59.	IC34F1	MONTARE FITINGURI D=1 1/2"	BUC	12.000	

0	1	2	3	4	5-9
60.	4122272	RACORD OLANDEZ ALAMA INTERIOR-EXTERIOR 1 1/2"	BUC	12.000	
61.	IC34G1	MONTARE FITINGURI D=2"	BUC	2.000	
62.	4122284	RACORD OLAND.ALMA ,INTERIOR-EXTERIOR 2"	BUC	2.000	
63.	IC34B1	MONTARE FITINGURI D=1/2"	BUC	16.000	
64.	4123111	NIPLU ALAMA 1/2"	BUC	16.000	
65.	IC34C1	MONTARE FITINGURI D=3/4"	BUC	16.000	
66.	4123185	NIPLU ALAMA 3/4 "	BUC	16.000	
67.	IC34D1	MONTARE FITINGURI D=1"	BUC	8.000	
68.	4123240	NIPLU ALAMA 1"	BUC	8.000	

0	1	2	3	4	5-9
69.	IC34E1	MONTARE FITINGURI D=1 1/4"	BUC	2.000	
70.	4123290	NIPLU ALAMA 1 1/4"	BUC	2.000	
71.	IC34F1	MONTARE FITINGURI D=1 1/2"	BUC	8.000	
72.	4123393	NIPLU ALAMA 1 1/2"	BUC	8.000	
73.	IC34G1	MONTARE FITINGURI D=2"	BUC	2.000	
74.	4123355	NIPLU ALAMA 2"	BUC	2.000	
75.	ID14B1	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR 3/4"	BUC	4.000	
76.	4202462	ROBINET SFERIC I-I 3/4"	BUC	4.000	
77.	ID14B2	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR D: 1"	BUC	4.000	

0	1	2	3	4	5-9
78.	4202486	ROBINET SFERIC I-I 1"	BUC	4.000	
79.	ID14C1	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR D: 1 1/4"	BUC	4.000	
80.	4202498	ROBINET SFERIC I-I 1 1/4"	BUC	4.000	
81.	ID14C2	ROBINET OBTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR D: 1 1/2"	BUC	8.000	
82.	4202503	ROBINET SFERIC I-I 1 1/2"	BUC	8.000	
83.	ID14E1	ROBINET OTURATOR SFERIC INTERIOR-INTERIOR D: 2 1/2"	BUC	8.000	
84.	4202527	ROBINET SFERIC I-I 2 1/2"	BUC	8.000	
85.	ID16A1	DEZAERATOR AUTOMAT(VENTIL DE AERISIRE) 1"	BUC	10.000	
86.	1012050	DEZAERATOR AUTOMAT(VENTIL AERISIR) 1"	BUC	10.000	

0	1	2	3	4	5-9
87.	ID01B2	ROBINET DUBLU REGLAJ PENTRU ECHILIBRARE HIDRAULICA D: 1" BUC	1.000		
88.	4500929	ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.ECHILIBRARE HIDR 1" BUC	1.000		
89.	IE03A1	EFACT.PROB.ETANS. M	307.000		
90.	IE04A1	EFACT.PROB.DILAT.-CONTRACT M	307.000		
91.	SF04A1	SPALARE CONDUCTE M	307.000		
92.	RPCU10A3	STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE CU TUB DE PROTECTIE BUC	16.000		
93.	RPCU18A1	ASTUPARE STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE BUC	16.000		
94.	EA02B2	TEAVA PROTECTIE COND.DE INCALZIRE LA TRECERI PRIN PERET SI PLANSEE-11/2" M	16.000		
95.	EA02D3	TEAVA PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR DE INCALZIRE LA TRECERI PRIN PERETI SI PLANSEE-2" M	16.000		

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL
MEHEDINTI

OBIECT: 400 420 MONT.ECHIP.TEH.ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: E004

CATEGORIA DE LUCRARI: MONTAJ UTILAJE ELECTRICE ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Valoare:	
				Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **EG01O1** MONTARE VARF CAPTARE DISP.AMORSARE R=20M,PDA 3540
BUC 1.000

6. **ED05F1** MONTARE SISTEM ENERGETIC CU PANOURI FOTOVOLTAICE(12 PANOURI) CF FT
SET 1.000

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL
MEHEDINTI

OBIECT: 400 420 MONT.ECHIP.TEH.ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: T008

CATEGORIA DE LUCRARI: MONTAJ ECHIP.TERMICE ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Valoare:	
				Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **M1B08D1** MONTARE POMPA DE CALDURA 15 KW

BUC 1.000

2. **M1B08A1** POMPA CIRCULATIE

BUC 1.000

3. **M1B13A1** MONTARE SISTEME PANOURI SOLARE SI BOILER

SET 1.000

4. **ACE09A1** VENTILOCONVECTOR VCP.01

BUC 7.000

0	1	2	3	4	5-9
5. ACE09B1	VENTILOCONVECTOR VCP.02	BUC	2.000		

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
----------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 511 511 ORGANIZARE SANTIER ELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: OS01

CATEGORIA DE LUCRARI: ORGANIZARE SANTIER ELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Valoare:	
				Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	AUT8200	CONTAINER MOLOZ 7MC	ZI	2.000		
2.	8512956	VESTIAR PERSONAL	BUC	1.000		
3.	8512968	DEPOZIT MATERIALE	BUC	1.000		
4.	8504430	WC ECOLOGIC	BUC	1.000		

0	1	2	3	4	5-9
5.	8512994	PICHET PSI	BUC	1.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL
MEHEDINTI

OBIECT: 512 5.2 ORG.SANT CONEXE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: OS02

CATEGORIA DE LUCRARI: ORG.SANT.CONEXE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. 8511691 PAZA SANTIER

H 136.000

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %
	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



AUTORITATEA UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI
CONTRACTANTA:

FORMULARUL F4

OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400450 DOTARI ELIGIBIL

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,
INCLUSIV DOTARILE**

Categoria de lucrari:DOTARI-ELIGIBIL

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
1. 0009434	BIROU	BUC	6.000			Fisa tehnica nr.
2. 0009446	SCAUN BIROU	BUC	6.000			Fisa tehnica nr.
3. 0009549	CUIER	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.
4. 0023105	DULAP FISIER	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.

DEVIZUL OFERTA: D001 DOTARI-ELIGIBIL

Total procurare:

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

Total general:

OFERTANT

AUTORITATEA UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI
CONTRACTANTA:

FORMULARUL F4

OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400452 DOTARI MINISTERUL SANATATII

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,
INCLUSIV DOTARILE**

Categoria de lucrari:DOTARI MINISTERUL SANATATII

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
1.	8514760 DOTARI MINISTERUL SANATATII CONF.CONTR&GHID	SET	1.000			Fisa tehnica nr.

DEVIZUL OFERTA: D003 DOTARI MINISTERUL SANATATII

Total procurare:

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

Total general:

OFERTANT

AUTORITATEA UAT VLADAIA, JUD.MEHEDINTI
CONTRACTANTA:

FORMULARUL F4

OBIECTIV: CCIT ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,
COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

OBIECT: 400430 PROC.ECHIP.ELIGIBIL

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE

Categoria de lucrari:PROCUR.ECHIPAM.ELIGIBILE

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
1.	1034034 POMPA DE CALDURA 15 KW	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.
2.	1034046 POMPA CIRCULATIE Q=4.45MC/H;H=6.5M	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.
3.	1034058 SISTEM PANOURI SOLARE SI BOILER	SET	1.000			Fisa tehnica nr.
4.	1162623 VENTILOCONVECTOR VCP.01	BUC	7.000			Fisa tehnica nr.
5.	1162635 VENTILOCONVECTOR VCP.02	BUC	2.000			Fisa tehnica nr.
6.	1186174 VARF CAPTARE DISP.AMORS.R=20M,PDA 3540	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.
7.	1207629 SIST.ENERG.PANOURI FOTOVOLTAICE-570W ETC (12B)	SET	1.000			Fisa tehnica nr.

DEVIZUL OFERTA: T007 PROCUR.ECHIPAM.ELIGIBILE

Total procurare:

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

Total general:

OFERTANT