

FORMULAR F1

Obiectiv :

"RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII ,PLATONESTI, COM. PLATONESTI , JUD.

Proiectant :

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M
		lei	lei	
1	2	3	4	
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului			
3.5	Proiectare			
4	Investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.001	"Renovare energetica moderata Scoala Gimnaziala cu cls. I-VIII ,Platonesti, Com.			
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.001	"Renovare energetica moderata Scoala Gimnaziala cu cls. I-VIII ,Platonesti, Com.			
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.1.001	ORGANIZARE DE SANTIER			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.1.2.001	ORGANIZARE DE SANTIER			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoarea adaugata				
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)				



Obiectiv :

"RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII ,PLATONESTI, COM. PL

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: "RENOVARE ENERGETICA MOD.SCOALA GIMN. CU CLS. I-VIII ,PLATONESTI, COM. PLATONESTI, JUD. IL

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	348008 CONSTRUCTII	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	348028 INSTALATII ELECTRICE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	348038 INSTALATII TERMICE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	348048 MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE	
	348058 MONTAJ UTILAJE INSTALATII ELECTRICE	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	



Persoana juridica achizitoare
UAT PRIMARIA PLATONESTI

Obiectivul: 0106 45000000 "Renovare energetica moderata
Scoala Gimnaziala cu cls. I-
VIII ,Platonesti, com.
Platonesti , Jud. Ialomita"
Obiectul: 0001 45000000 "Renovare energetica moderata
Scoala Gimnaziala cu cls. I-
VIII ,Platonesti, Com.
Platonesti, Jud. Ialomita"

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 348008 CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 0120

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU		TOTAL
				(RON /	(RON)	(col.3xcol4)
0	1	2	3	4	5	
001	RPCK42C [7]MP. DEMOLARE PARDOSEALA EXISTENTA GRESIE / PARCHET		321.000			
002	RPCU01B1 [2]BUC. DESFACERE SOBE DIN TERACOTA		8.000			
003	RCS056A [9]MP. DESFACERE TAMPLARIE EXISTENTA FERESTRE		44.510			
004	CF24A1 [46]MP. PLAFON FIX RIGIPS REZISTENT LA FOC		321.000			
005	IZF10F1 [10]MP. STRAT TERMOIZOLANT DIN VATA MINERALA 20 CM GROSIME		347.000			
006	IZF12C1 [15]MP. IZOLARE CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM		321.000			
007	IZB01A1 [21]MP. FOLIE PVC		321.000			
008	CG01D1 MP. STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME		321.000			
009	TRA06A50 TONA TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		24.380			
010	RPCK40C1 [4]MP. PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE TRAFIC INTENS ANTIDERAPANTA		321.000			

```
=====
011 RPK42B1 [ 1]M 267.000
PLINTE DIN GRESIE PARDOSEALA

012 CI10A1 [13]MP. 801.000
CURATARE PERETI INTERIORI

013 CF10C1 [18]MP. 801.000
GLET DE IPSOS

014 CN04B1 [21]MP. 801.000
AMORSA LA PERETI

015 RPCR25A1 [28]MP. 801.000
VOPSITORII LAVABILE

016 RPCJ36B1 MP. 180.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
TAVANE .

017 CN04B1 [23]MP. 180.000
AMORSA LA TAVANE

018 RPCR24A1 [45]MP. 180.000
ZUGRAVELI LAVABIE TAVAN

019 CK1111 [22]MP. 44.510
FERESTRE DIN ALUMINIU

020 CK15A1 [ 4]BUC. 1.000
USA ANTIFOC CENTRALA TERMICA

021 RPCJ13A1 [11]M 52.520
TERMOIZOLATIE LA FERESTRE CU POLISTIREN
EXTRUDAT

022 RPCP35B [ 9]ML. 29.400
GLAFURI INTERIOARE DIN PVC LA FERESTRE

023 RPCP35B [10]ML. 29.400
GLAFURI EXTERIOARE DIN ALUMINIU LA
FERESTRE

024 CI10A1 [11]MP. 214.000
BUCIARDARE PERETI EXTERIORI

025 IZF10C1 [ 7]MP. 16.150
PLACARE CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM
GR.LA SOCLU

026 IZF109A01+[ 4]MP. 198.000
TERMOIZOLATIE EXTERIOARA CU VATA
MINERALA BAZALTICA DE 10 CM
```

=====

027	CF16A1	[23]MP.	214.000
-----	--------	---------	---------

TENCUIELI DECORATIVE EXECUTATE CU VOPSEA
CU EFECT DECORATIV

028	CG11A1	[31]MP.	8.500
-----	--------	---------	-------

PLACAJE DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANT
A SCARII ACCES

029	CO01A1	[61]MP.	87.000
-----	--------	---------	--------

REFACERE TROTUAR PERIMETRAL CU LATIMEA
DE 1M SI GROSIMEA DE 10 CM ,INCLUSIV DOP
DE BITUM SI MASTIC BITUMINOS

030	TRA06A50	TONA	21.315
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

031	TRI1AA01B1	[8]TONA	105.000
-----	------------	----------	---------

INCARCAREA MATERIALELOR IN AUTO

032	TRA01A05	TONA	105.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = 5 KM

033	RCSO56A	[9]MP.	48.550
-----	---------	---------	--------

DESFACERE TAMPLARIE EXISTENTA FERESTRE
CORP C3

034	RPCT25B1	[5]MP.	470.000
-----	----------	---------	---------

DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN

035	RPCT26B1	[15]MP.	470.000
-----	----------	---------	---------

DESFACEREA INVELITORILOR

036	IZB01A1	[23]ML.	386.000
-----	---------	---------	---------

FOLIE TEMPORARA PENTRU PROTEJAREA
PLANSEULUI LA INTEMPERII

037	IZF10F1	[10]MP.	386.000
-----	---------	---------	---------

STRAT TERMOIZOLANT DIN VATA MINERALA 20
CM GROSIME

038	RPCXH01A	[13]MP.	470.000
-----	----------	---------	---------

SARPANTA DIN LEMN

039	RPCH10A1	[16]MP.	470.000
-----	----------	---------	---------

ASTEREALA DIN SCANDURA

040	RPCXR05	MP.	470.000
-----	---------	-----	---------

IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE CU
SOLUTIE IGNIFUGA OMOLOGATA FOLOSITA LA
RECE

=====

041	RPCXI01C	[17]MP.	470.000
	INVELITORI CU TIGLA METALICA + ACCESORII + FOLIE ANTICONDENS		
042	RPCH15A1	[5]ML.	104.000
	MONTARE PAZIE DIN TABLA		
043	RPCH09A	[16]ML.	104.000
	SAGEAC METALIC		
044	CE13A1	[13]ML.	104.000
	JGHIABURI + ACCESORII DE PRINDERE		
045	CE14B1	[3]M	32.000
	BURLANE + ACCESORII		
046	CI10A1	[13]MP.	635.000
	CURATARE PERETI INTERIORI		
047	CF10C1	[19]MP.	635.000
	GLET DE IPSOS PE TENCUIELI PERETI		
048	CN04B1	[21]MP.	635.000
	AMORSA LA PERETI		
049	RPCR25A1	[28]MP.	635.000
	VOPSITORII LAVABILE		
050	RPCJ36B1	MP.	292.200
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .		
051	CN04B1	[23]MP.	292.200
	AMORSA LA TAVANE		
052	RPCR24A1	[45]MP.	292.200
	ZUGRAVELI LAVABIE TAVAN		
053	CK11I1	[22]MP.	48.550
	FERESTRE DIN ALUMINIU		
054	CK15A1	[5]MP.	4.600
	INLOCUIT USA REZISTENTA LA FOC LA CT.		
055	RPCJ13A1	[11]M	58.400
	TERMOIZOLATIE LA FERESTRE CU POLISTIREN EXTRUDAT		
056	RPCP35B	[9]ML.	24.000
	GLAFURI INTERIOARE DIN PVC LA FERESTRE		
057	RPCP35B	[10]ML.	24.000
	GLAFURI EXTERIOARE DIN ALUMINIU LA FERESTRE		

=====

058	CI10A1	[15]MP.	325.500
CURATIRE PERETI EXTERIORI			
059	IZF10C1	[7]MP.	19.000
PLACARE CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GR.LA SOCLU			
060	IZF109A01+[5]MP.	306.500	
TERMOIZOLATIE EXTERIOARA CU VATA MINERALA BAZALTICA DE 15 CM			
061	CF16A1	[23]MP.	325.500
TENCUIELI DECORATIVE EXECUTATE CU VOPSEA CU EFECT DECORATIV			
062	CO01A1	[61]MP.	94.000
REFACERE TROTUAR PERIMETRAL CU LATIMEA DE 1M SI GROSIMEA DE 10 CM ,INCLUSIV DOP DE BITUM SI MASTIC BITUMINOS			
063	TRA06A50	TONA	23.030
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



=====
 Persoana juridica achizitoare
 UAT PRIMARIA PLATONESTI

Obiectivul: 0106 45000000 "Renovare energetica moderata
 Scoala Gimnaziala cu cls. I-
 VIII ,Platonesti, com.
 Platonesti , Jud. Ialomita"
 Obiectul: 0001 45000000 "Renovare energetica moderata
 Scoala Gimnaziala cu cls. I-
 VIII ,Platonesti, Com.
 Platonesti, Jud. Ialomita"

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 348058 MONTAJ UTILAJE INSTALATII ELECTR
 ICE

Categoria de lucrari: 0120

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	IA12D1 [17]BUC. MONTAT CENTRALE EL. FOTOVOLTAICA		1.000		
002	EG01I1 [14]BUC. PREVECTRON		1.000		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



=====

Persoana juridica achizitoare
UAT PRIMARIA PLATONESTI

Obiectivul: 0106 45000000 "Renovare energetica moderata
Scoala Gimnaziala cu cls. I-
VIII ,Platonesti, com.
Platonesti , Jud. Ialomita"

Obiectul: 0001 45000000 "Renovare energetica moderata
Scoala Gimnaziala cu cls. I-
VIII ,Platonesti, Com.
Platonesti, Jud. Ialomita"

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 348028 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0120

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	TSA04A1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.USOR	M.C.	32.000		
002	DA06A2 NISIP	[8]M.C.	15.000		
003	TSD01A1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINTULUI	[1]M.C.	20.000		
004	TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA	[2]M.C.	20.000		
005	TRI1AA02B1 INCARCAREA MATERIALELOR IN EXCES IN MASINA	[4]TONA	2.000		
006	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	TONA	2.000		
007	EF04B1 TABLOU ELECTRIC AVAND GREUTATEA PANA LA 150 KG	[3]BUC.	3.000		
008	EH05A1 INCERCARE TABLOURI ELECTRICE	[3]BUC.	3.000		
009	W2E12D01 BLOC DE MASURA SI PROTECTIE , COMPLET ECHIPAT TRIFAZIC	[5]BUC.	1.000		

=====

010	4300040	BUC.	1.000
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE COMPLET ECHIPAT			
011	1001	[3]BUC.	1.000
DESFIINTARE INSTALATIE ELECTRICA			
012	EC02A#	[3]M	650.000
CABLU CUPRU N2XH 3 X1,5 MMP			
013	EC02A#	[5]M	680.000
CABLU CUPRU N2XH 3 X2,5 MMP			
014	EC02A#	[7]M	90.000
CABLU CUPRU NXXH E 60 2 X 1,5			
015	EA01A2	[20]M	750.000
COPEX HDPE FARA HALOGEN D 16 MM			
016	EA01A2	[21]M	680.000
COPEX HDPE FARA HALOGEN , D 20MM			
017	W1C02A01>	M	75.000
ASIMILAT - PAT CABLU 100X600 MM			
018	EC02A#	[71]M	35.000
CABLU CUPRU TIP CYXF 5 X10 MMP			
019	EC01F1	[24]M	85.000
CABLU TIP CYABY 4 X 35 MMP			
020	EA02B2	[13]ML.	85.000
TUB PROTECTIE CU DIAMETRUL DE 110 GOFRAT			
021	W2H02A#	[1]M	85.000
PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB DIN PVC CU D=150 MMP PT.PROT.CABLULUI			
022	EH01A1	[9]ANS	1.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			
023	EE12B1	[94]BUC.	126.000
CORP DE ILUMINAT			
024	IA15A01>	BUC.	4.000
ASIM - SENZORI DE MISCARE			
025	ED01C1	[3]BUC.	34.000
INTRERUPATOR MONOPOLAR 10A			
026	ED01C1	[4]BUC.	1.000
INTRERUPATOR ETANS			
027	EA17A1	[8]BUC.	120.000
DOZE DE DERIVATIE			

=====

028	ED08B1	[26]BUC.	44.000
-----	--------	----------	--------

PRIZA DUBLA CU CONTACT DE PROTECTIE ,
230 V, IP 42

029	ED08D1	[9]BUC.	4.000
-----	--------	----------	-------

PRIZA ETANSA CU CONTACT DE PROTECTIE ,
230 V, IP 44

030	EG16A#	[8]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

CATARG 3 M

031	RPEB07A04	[4]M	75.000
-----	-----------	-------	--------

Conductor coborare din bara rotunda
masiva de otel inoxidabil dn 10 mm +
sistem prindere

032	W1R07A1	M	20.000
-----	---------	---	--------

BANDA OTEL 40X4MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE
LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN
TEREN NORMAL

033	W1R06A1	[6]BUC.	16.000
-----	---------	----------	--------

ELECTROD IMPAMANTARE

034	W1MN06A#	[2]BUC.	2.000
-----	----------	----------	-------

PIESA DE SEPARATIE

035	W1P07A	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT
LA LEA SUB 1KV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



=====

Persoana juridica achizitoare
UAT PRIMARIA PLATONESTI

Obiectivul: 0106 45000000 "Renovare energetica moderata
Scoala Gimnaziala cu cls. I-
VIII ,Platonesti, com.
Platonesti , Jud. Ialomita"

Obiectul: 0001 45000000 "Renovare energetica moderata
Scoala Gimnaziala cu cls. I-
VIII ,Platonesti, Com.
Platonesti, Jud. Ialomita"

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 348048 MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMIC
E

Categoria de lucrari: 0120

=====

Nr. Capitol de lucr. crt. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU		TOTAL
			(RON	/	(RON)
			UM)		(col.3xcol4)

0	1	2	3	4	5
001	M1B08A1	[31]BUC.	3.000		
	MONTAT POMPE DE CALDURA				
002	IA42C1#	[6]BUC.	10.000		
	RECUPERATOR DE CALDURA				
003	VC01B1	[18]BUC.	13.000		
	MONTAT VENTILOCONVECTOARE				
004	EM03A1*19	[1]BUC.	2.000		
	MONTARE AUTOMATIZARE PENTRU POMPA DE CALDURA				
005	IB02A01	[27]BUC.	4.000		
	MODUL INTELIGENT PENTRU DISTRIBUTIE AGENT TERMIC				
006	IA36B1	[4]BUC.	2.000		
	VAS DE ACUMULARE PTR POMPA				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



=====
 Persoana juridica achizitoare
 UAT PRIMARIA PLATONESTI

Obiectivul: 0106 45000000 "Renovare energetica moderata
 Scoala Gimnaziala cu cls. I-
 VIII ,Platonesti, com.
 Platonesti , Jud. Ialomita"
 Obiectul: 0001 45000000 "Renovare energetica moderata
 Scoala Gimnaziala cu cls. I-
 VIII ,Platonesti, Com.
 Platonesti, Jud. Ialomita"

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 348038 INSTALATII TERMICE

Categoria de lucrari: 0120

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
 crt. (col.3xcol4)
 (denumirea si sub- (RON / (RON)
 capitolele de lu- UM)
 crari)

0 1 2 3 4 5

001 IC36A1# M 60.000
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU
 DIAM.EXT. DE PANA LA 20 MM INCLUSIV

002 IC36B1# M 120.000
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU
 DIAM.EXT. DE 25 MM

003 IC36C1# M 140.000
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU
 DIAM.EXT. DE 32 MM

004 IC36D1# M 85.000
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU
 DIAM.EXT. DE 40 MM

005 IC36E1# M 40.000
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU
 DIAM.EXT. DE 50 MM

006 RPIB10H1 [12]BUC. 16.000
 RADIATOR DIN TABLA TIP 22

=====

007	5700787	BUC.	4.000
@RADIATOR DIN OTEL TIP KK 2- 600/600			
008	3270742	BUC.	4.000
RADIATOR TERMOLUX CLASSIC 2011RADIATOR COMPACT TIP 22 DIN TABL DE O EL 600X1600			
009	7500536	BUC.	8.000
RADIATOR PANOU DIN OTEL TIP COMPACT C22 I/L=600/2000			
010	IC09A1	[21]BUC.	24.000
MONTAT INSTALATIE DE INCALZIRE IN PARDOSEALA (TEAVA PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA PE-XB FLEX 16X2 MM INCLUSIV ACCESORII) - COLAC 600 M			
011	SA29G1	[1]BUC.	550.000
CURBA CONDUCTOARE PENTRU TEAVA PEX 14-18			
012	4848482	BUC.	550.000
RACORD EUROCON 16 X1/2'			
013	IA23D1	[1]BUC.	9.000
THERMOSTAT DE AMBIANTA ELECTRONIC			
014	4257891	BUC.	40.000
FOLIE TACKER , CAROIATA , ALUMINIZATA, PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA			
015	4257892	BUC.	120.000
CLEME TACKER FIXARE TEAVA PARDOSEALA ,			
016	4257893	BUC.	40.000
BANDA PERIMETRALA 15 X8 CM , ROLA 50 M			
017	5904548	BUC.	24.000
SOLUTIE PENETRANTA TIP SPOTCHEK (IN BIDOANE)			
018	4257895	BUC.	5.000
CUTIE/CASETA DICTRIBUTOR KAN SPE 6			
019	IA37A1#	[6]BUC.	5.000
PROCURAT SI MONTAT POMPA DE RECIRCULARE FERRO 25-6- 130			
020	5257881	BUC.	5.000
GRUP AMESTEC , THS PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA - FARA POMPE			
021	5257892	BUC.	5.000
DISTRIBUITOR DIN INOX VALVEX			
022	3270834	BUC.	5.000
CASETA METALICA PTR. DISTRIBUITOR COLECTOR			

023	5257893	BUC.	1.000
SONDA TEMPERATURA IMIT,			
024	IA35A1	[60]BUC.	1.000
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT 20 L			
025	IA29A1#	[12]BUC.	1.000
VASE DE EXPANSIUNE 200 L MONTAT SI PROCURAT			
026	5257896	ML.	20.000
TUBULATURA SPIRO DN 250			
027	5257897	BUC.	20.000
ANEMOSTATE DN 250			
028	VC01B1	[17]BUC.	3.000
VENTILATOR GRUP SANITAR			
029	SF01C#	M	445.000
Efect proba etans pres instal apa calda , rece , din teava pvc(g) sau pe,pp, pp- r d= 16 -110 mm			
030	IE02A1	[2]ML.	445.000
PROBA DE DILATARE CONTRACTARE A CONDUCTELOR			
031	SF04A1	[11]ML.	445.000
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR			
032	1001	[4]ANS	1.000
DESFIINTARE INSTALATIE TERMICA			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



=====
 Persoana juridica achizitoare
 UAT PRIMARIA PLATONESTI

Obiectivul: 0106 45000000 "Renovare energetica moderata
 Scoala Gimnaziala cu cls. I-
 VIII ,Platonesti, com.
 Platonesti , Jud. Ialomita"

Obiectul: 0002 2 ORGANIZARE DE SANTIER
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 348768 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTAL
 ATII AFERENTE ORGANIZARII DE
 SANTIER

Categoria de lucrari: 0120

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
 crt. (col.3xcol4)
 (denumirea si sub- (RON / (RON)
 capitolele de lu- UM)
 crari)

 0 1 2 3 4 5
 =====
 001 TSD16B1 [2]M.C. 8.369
 PLATFORMA DIN BALST(TARC MATERIALE ETC)
 002 EF02A1 [9]BUC. 1.000
 MONTAJ TABLOU ELECTRIC ORGANIZARE
 SANTIETR
 003 CO07A1 [38]M 50.000
 IMPREJMUIRE ORGANIZARE SANTIER DIN
 PANOURI TABLA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



=====
 Persoana juridica achizitoare
 UAT PRIMARIA PLATONESTI

Obiectivul: 0106 45000000 "Renovare energetica moderata
 Scoala Gimnaziala cu cls. I-
 VIII ,Platonesti, com.
 Platonesti , Jud. Ialomita"
 Obiectul: 0002 2 ORGANIZARE DE SANTIER
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 348668 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARE
 SANT

Categoria de lucrari: 0120

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
 crt. (col.3xcol4)
 (denumirea si sub- (RON / (RON)
 capitelele de lu- UM)
 crari)

 0 1 2 3 4 5

001 8000184 [1]LEI.
 PAZA OBIECTIV

002 600000284 [1]BUC. 1.000
 GRUP SANITAR ECILOGIC

003 XA01RON [2]LEI.
 TRANSPORT MUNCITORI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



FORMULAR F4

Obiectiv : "Renovare energetica moderata Scoala Gimnaziala cu cls I-VIII Platonesti, Comuna Platonesti, Judetul Ialomita
 INSTALATII TERMICE -PROCURAT UTILIAJE

LISTA

Cu cantitatile de utiliaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M	Cantitate	Pretul unitar lei/U.M	Valoarea (exclusiv TVA) (3x4) lei	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5	6
1	UTILIAJE					
1	Ventiloconvector TIP 1	buc	3			1
2	Ventiloconvector TIP 2	buc	10			2
3	Recuperator de caldura 1100 mc/h	buc	7			3
4	Recuperator de caldura 650 mc/h	buc	3			4
5	Pompa de caldura aer- apa 16 kw	buc	2			5
6	Pompa de caldura aer- apa 20 kw	buc	1			
7	Automatizare pentru pompa de caldura	buc	2			7
8	Modul inteligent pentru distributie agent termic	buc	4			8
9	Vas de acumulare pentru pompa de caldura	buc	2			9
	TOTAL VALOARE FARA TVA					



FORMULAR F4

Obiectiv : "Renovare energetica moderata Scoala Gimnaziala cu cls I-VIII Platonesti, Comuna Platonesti, Judetul Ialomita
 INSTALATII ELECTRICE -PROCURAT UTILAJE

LISTA

Cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M	Cantitate	Pretul unitar lei/U.M	Valoarea (exclusiv TVA) (3x4) lei	Nr. fisa tehnica
0		2	3	4	5	6
1	UTILAJE					
1	CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 10 KW	buc	1			1
2	PARATRASNET PDA	buc	1			2
	TOTAL VALOARE FARA TVA					

PROIECTANT:



Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : "RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII ,PLATONESTI, COM. PLATONESTI , JUD.

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	23.92				
2	2000149 DOZE PENTRU APARATE	BUC.	10.80				
3	2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	MP.	38.67				
4	2100048 CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	117.50				
5	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	KG	12.75				
6	2100359 CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 300 VRAC	KG	225.00				
7	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	4649.81				
8	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.11				
9	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	5791.09				
10	2100843 @PLACA RB 12.5 MM	MP.	333.84				
11	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	100.15				
12	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	28.06				
13	2100957 BETON DE CIMENT B 200 (12/15) STAS 3622	M.C.	18.10				
14	2101131 MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	KG	140.60				
15	2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA	KG	2158.60				
16	2101303 MORTAR SPECIAL TERASIT CIMENT+MOZAIC MARMURA GALBEN	KG	3531.50				
17	2101328 SAPA	M.C.	9.95				
18	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	10.46				
19	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	15.31				
20	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	30.22				
21	2302957 TIGLA METALICA	MP.	470.00				
22	2303195 COAMA MARE 380X260X120 CALITATEA 1 TIP B S515	BUC.	235.00				
23	2427496 PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA	MP.	329.76				
24	X8 C1 S 5939	M	267.00				
25	2600220 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754	KG	15.39				
26	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	534.14				
27	2602433 POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM	MP.	48.17				
28	2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	M.C.	3.07				
29	2602817 @PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 30 MM FALT PE CANT	MP.	35.15				
30	2602844 Placi polistiren extrudat de 5 cm grosime , cu lamba si uluc , aplicata la soclu	MP.	321.00				
31	2605628 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	KG	18.61				
32	S5838/5	MP.	733.00				
33	2612429 TESATURA SPECIALA DIN FIRE STICLA CN-Z 6040 CS 5356/85	MP.	554.95				

78	4789541	COPEX HDPE FARA HALOGEN D 16 MM	M	757.50			
79	4789542	copex hdpe fara halogen d 20 mm	M	686.80			
80	4789543	PAT DE CABLU 100X50X5	M	76.87			
81	4803113	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 35 M S 8778	M	87.55			
82	4848482	RACORD EUROCON 16 X1/2'	BUC.	550.00			
83	5102619	CORP ILLUMINAT FL.	BUC.	126.00			
84	POMPE		BUC.	5.00			
85	5257892	DISTRIBUITOR DIN INOX VALVEX	BUC.	5.00			
86	5257893	SONDA TEMPERATURA IMIT.	BUC.	1.00			
87	5257896	TUBULATURA SPIRO DN 250	ML.	20.00			
88	5257897	ANEMOSTATE DN 250	BUC.	20.00			
89	5357898	TEAVA PENTRU INCALZIRE IN PAROSEALA FLEX 160X2	BUC.	24.00			
90	5519173	INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV	BUC.	35.00			
91	TUNGH.250V/10A.MONTAJ INGROPAT		BUC.	4.00			
92	5536145	PRIZA BIPOLARA BACHELITA MONTAJ APARENT 250/10A	BUC.	44.00			
93	5700787	@RADIATOR DIN OTEL TIP KK 2- 600/600	BUC.	4.00			
94	5801814	@SURUB 421/3.5-9.5 MM	BUC.	6676.80			
95	5801815	@SURUB 212/3.5-25 MM	BUC.	1605.00			
96	5801816	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	2203.34			
97	5801819	@IMBINARE LINIARA PROFILE	BUC.	166.92			
98	5817848	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 40 GR. 4.8 S 6220	BUC.	4.00			
99	5819963	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920	BUC.	52.50			
100	5819987	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920	BUC.	255.00			
101	5820390	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920	BUC.	16.00			
102	5820819	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920	BUC.	24.00			
103	5827532	SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 12X 160 GR. 4.8 S 2350	BUC.	4.00			
104	5827556	SURUB PENTRU FUNDATII S.2350 F M 12 X 160 OL37	BUC.	225.00			
105	5828914	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571	BUC.	1.02			
106	5829009	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.84			
107	5829011	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571	BUC.	2.88			
108	5829023	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571	BUC.	1.02			
109	5829047	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571	BUC.	1.12			
110	5829073	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571	BUC.	2.14			
111	5835254	SURUB CAP SEMINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4.8X32 S9344/7	BUC.	1.30			
112	5836777	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	252.00			
113	5840405	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	307.50			
114	5840443	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S 922	BUC.	16.00			
115	5840479	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922	BUC.	253.00			
116	5843067	PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 12	BUC.	4.00			
117	5881291	SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388	KG	0.02			
118	5882104	SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 S 5200	KG	0.26			
119	5882192	SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 S 5200	KG	0.06			
120	5882219	SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 S 5200	KG	0.14			
121	5886942	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	509.11			

122	5888378	CUJE CU CAP CILINDRIC TIP A 2 X 40 OL34 S 2111	KG	7.05			
123	5889499	CUJE SCOABE TIP A 2 X 25 OL34 S 2111	KG	1.60			
124	5900358	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM	KG	0.80			
125	5900530	SIRMA SUDURA OBISNUTA S1126 S10 COLACI D= 1,00	KG	10.75			
126	5900695	ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E42A 5	KG	0.75			
127	5903130	SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX S10 2.5	KG	0.33			
128	61*		KG	0.38			
129	5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.41			
130	5904548	SOLUTIE PENETRANTA TIP SPOTCHEK (IN BIDOANE)	BUC.	24.00			
131	5904770	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	18.82			
132	5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.75			
133	6001472	HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	16.02			
134	6001630	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.	954.10			
135	6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	718.00			
136	GR 40 FOI S1582		BUC.	4.25			
137	6100175	GRUND SLEFUIRE RAPIDA INCOLOR G.002-4 NTR 4607-70	KG	0.68			
138	6100338	SOLUTIE DE ETANSARE	KG	1.40			
139	6102111	ROMALCHIT C.895-12	KG	12.10			
140	6104171	VORSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	KG	0.16			
141	6104353	VORSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KG	643.29			
142	6104755	VORSEA EFECT DECOR RELIEF MOV SR.8203A3D NTR 4741-71	KG	944.13			
143	6108945	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80	KG	0.09			
144	6110510	ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.	KG	0.68			
145	6200468	GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF	KG	0.07			
146	6200535	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	0.36			
147	6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP COJR 75 NORMALA S 176	L	0.85			
148	6200585	BENZINA AUTO NEETILATA TIP COJR 75 NORMALA S 176	KG	9.31			
149	CISTERNE		M.C.	6.32			
150	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	15.21			
151	6306510	USI ANTIFOC TIP STEBA T 90 INTR-JUN CANAT	MP.	4.60			
152	6307229	@PROFIL UW 30	ML.	250.38			
153	6307232	@BRIDE 3 X 6	BUC.	1101.67			
154	6307253	@PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	ML.	667.68			
155	6307345	FEREA STRA ALUMINIU	MP.	93.06			
156	6311231	CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	156.00			
157	DREPTUNGHIJLARE)		BUC.	19.20			
158	6607552	@BANDA GARNITURA B=30 MM	ML.	267.07			
159	3658		BUC.	25.20			
160	6622020	PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S 3498	KG	2.60			
161	6622159	PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	0.25			
162	6704531	TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990	M	86.70			
163	6713568	MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 16 S 7176	BUC.	286.00			
164	6715217	CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795	BUC.	386.09			
165	6716501	TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE ALUMINIU (PP-AL) DN = 20 MM	M	60.00			

166	6716912	FOLIE PVC PLASTIFIATA TIP C.GR = 0.5 MM S 9076	MP.	726.30		
167	6716948	FOLIE DE PVC GROSIME= 0.8 NTR 9001-80	BUC.	85.85		
168	6719251	DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75	BUC.	252.00		
169	7306661	BUMBAC DE STERS	KG	0.70		
170	7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	2.70		
171	7309326	CIRPE DE STERS.DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.57		
172	7317191	DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA A	KG	587.50		
173	7317206	DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA B	KG	94.00		
174	7317232	DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.60		
175	7319266	DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM	BUC.	8.50		
176	PROTEJATE -AIP		BUC.	4.00		
177	RIP MARIMEA 13		BUC.	334.50		
178	7319369	DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI	BUC.	10.20		
179	7322940	FUIOR CINEPA	KG	0.70		
180	7331185	OXID ROSU DE FIER NI-8098-79	KG	2.35		
181	7334943	POMPA MANUALA CLAPE (ALLWEILER)NR.1 30L/MIN. RACORD 3/4 TOLI	BUC.	5.00		
182	7337270	REGLETA DE SEPARATIE RS 2728	BUC.	2.00		
183	7343982	RUMEGUS DIN LEMN	KG	16.48		
184	7344364	SCOABE DIN BACHELITA NIDAX	BUC.	257.55		
185	7346788	SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B	BUC.	52.50		
186	7348906	TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU BARE ALUMINIU 200 A	BUC.	1.00		
187	7348982	TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU 1 IP III 350 A	BUC.	3.00		
188	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI		LEI.			
189	7500482	VATA MINERALA BAZALTICA DE 10 CM GR.	MP.	504.50		
190	7500501	PANOURI DE GARD ZINCATE BORDURATE (NTI) 5x50x50x200x600x2500	BUC.	25.00		
191	7500536	RADIATOR PANOU DIN OTEL TIP COMPACT C22 I/L=600/2000	BUC.	8.00		
192	7500590	VAS EXPANSIUNE 200L	BUC.	5.00		
193	7500593	CABLU N2XH 3x1.5 FE. 180/E30	M	650.00		
194	7500594	CABLU ENERGIE NHXH E60 2 X 1.5	M	90.00		
195	DIN PVC CYYF 5x10		M	35.00		
		TOTAL			RON	



Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : "RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII ,PLATONESTI, COM. PLATONESTI , JUD.

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)/cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	DULGHER CONSTRUCTII	1257.628			
2	INSTALATOR ELECTRICIAN	1560.616			
3	INSTALATOR SANITAR	1203.325			
4	INSTALATOR INCALZIRE	725.066			
5	INSTALATOR VENTILATORIST	136.990			
6	IP SOSAR	963.772			
7	IZOLATOR HIDROFUG	1447.045			
8	IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	102.880			
9	MONTATOR PREFABRICATE BETON	7.000			
10	MOZAICAR	1993.692			
11	PAVATOR	35.394			
12	SOBAR	688.000			
13	TINICHIGIU SANT.	943.645			
14	ZUGRAV VOPSITOR	1832.386			
15	ZIDAR	1358.877			
16	SAPATOR	76.840			
17	MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	1310.043			
18	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	37.871			
19	ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	7.410			
20	ELECTRICIAN POST TRAFU	13.854			
21	ELECTRONIST	3.200			
22	LACATUS CONSTRUCTII METALICE	192.600			
23	LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	75.610			
24	SUDOR ELECTRIC	0.710			
25	MONTATOR C-TII METALICE	102.855			
26	TIMPLAR	142.449			
27	TEHNICIAN	25.000			
28	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	6.864			

29	SUDOR ELECTRIC-B		17.681		
30	MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE		142.950		
31	DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI				
TOTAL					
				RON	

Lucrarea se incadreaza in grupa:



Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : "RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII ,PLATONESTI, COM. PLATONESTI , JUD.

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare - 2	Tarif orar - RON/ora functionare - 3	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) 4
0	1			
1	ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN	5.395		
2	MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	13.964		
3	CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG	13.964		
4	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.640		
5	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	2.295		
6	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	0.418		
7	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L	13.750		
8	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	0.250		
9	AUTOCISTERNA CU DISP DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0.345		
10	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	147.689		
11	MACARA PIONIER 0,5-0,75TF	0.200		
12	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	0.940		
13	MASINA DE TAMPLARIE (ABRICHT)	1.040		
14	FIERASTRAU MECANIC CIRCULAR	0.832		
15	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	8.026		
16	APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF	3.360		
17	FIERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP	59.220		
18	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	218.250		
TOTAL				
				RON



Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : "RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII ,PLATONESTI, COM. PLATONESTI , JUD.
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar -RON/tona-	Valoare (exclusiv TVA) - RON -
		Tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1	Transport auto (total) din care, pe categorii						
1.001	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 5 KM	175.725					
1.002	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	105.000					
1.003	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	2.000					
2	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii	68.725					
	TOTAL	114.402			RON		

PROIECTANT

