

Beneficiar: COMUNA GLAVILE
 Executant:
 Proiectant: SUDOLT CONSULTING S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR. 1
 CLASELE I-VIII, LOCALITATEA GLAVILE, JUDETUL VALCEA, IN VEDEREA
 CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
 ENERGIEII
 Obiectul: 2 Corp principal
 Stadiul fizic: 15 Montaj echipamente



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CP04A01>asim

Montaj Boilere electrice

1	17160	Instalator sanitar	Man	ora	19.00		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj pompa de basa

1	17160	Instalator sanitar	Man	ora	8.00		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Pompa de caldura apa-apa, capacitate nominala 60kW

1	21.2	Instalator	Man	ora	311.10		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Stocator agent termic (puffer), capacitate 500 litri

1	21.2	Instalator	Man	ora	16.33		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Pompa submersibila

1	21.2	Instalator	Man	ora	5.20		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Vas de expansiune 18litri, circuit agent antiinghet

1	21.2	Instalator	Man	ora	1.49		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Vas de expansiune 150litri, circuit incalzire

1	21.2	Instalator	Man	ora	2.98		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Pompa de circulatie Q=2,9mc/h si H=5,0mCA

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	21.2	Instalator	Man	ora	14.25		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Pompa de circulatie Q=2,4mc/h si H=5,0mCA

1	21.2	Instalator	Man	ora	14.25		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Statie de dedurizare 1mc/h

1	21.2	Instalator	Man	ora	11.29		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj instalatie fotovoltaica 6kW

1	14110	Electrician aparataj electric	Man	ora	75.00		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Recuperator de caldura 185mc/h

1	21.2	Instalator	Man	ora	14.03		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Ventilator centrifugal evacuare aer viciat

1	21.2	Instalator	Man	ora	14.03		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Convector electric 1500W

1	21.2	Instalator	Man	ora	1.49		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj Convector electric 2000W

1	21.2	Instalator	Man	ora	1.49		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj firida de bransament FDCS

1	14110	Electrician aparataj electric	Man	ora	11.16		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

CP04A01>asim

Montaj centrala de incendiu

1	14110	Electrician aparataj electric	Man	ora	40.00		
TOTAL CP04A01>asim						buc	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PROIECTANT