

Beneficiar: COMUNA GLAVILE
 Executant:
 Proiectant: SUDOLT CONSULTING S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA NR. 1
 CLASELE I-VIII, LOCALITATEA GLAVILE, JUDETUL VALCEA, IN VEDEREA
 CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
 ENERGIEII
 Obiectul: 2 Corp principal

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	1 Boiler electric, volum 100 litri	buc	1.00			1
2	2 Boiler electric, volum 10 litri	buc	1.00			2
3	3 Pompa de basa	buc	1.00			3
4	4 Pompa de caldura apa-apa, capacitate nominala 60kW	buc	1.00			4
5	5 Stocator agent termic (puffer), capacitate 1000 litri	buc	1.00			5
6	6 Pompa submersibila	buc	2.00			6
7	7 Vas de expansiune 18litri, circuit agent antiinghet	buc	1.00			7
8	8 Vas de expansiune 150 litri, circuit incalzire	buc	1.00			8
9	9 Pompa de circulatie Q=2,9mc/h si H=5,0mCA	buc	1.00			9
10	10 Pompa de circulatie Q=2,4mc/h si H=5,0mCA	buc	1.00			10
11	11 Statie de dedurizare 1mc/h	buc	1.00			11
12	12 Convector electric 1500W	buc	2.00			12
13	13 Convector electric 2000W	buc	1.00			13
14	14 Recuperator de caldura 185 mc/h	buc	23.00			14
15	15 Ventilator centrifugal evacuare aer viciat	buc	1.00			15
16	16 Sistem fotovoltaic on-Grid 6 kW	buc	1.00			16
17	17 Firida de distributie FDCS 1T 160A, IP54	buc	1.00			17
18	18 CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU	buc	1.00			18
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
TOTAL Echipamente in 2 Corp principal						

PROIECTANT