

Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 1 Utilitati
 Stadiul fizic: 3 BRANSAMENT CANALIZARE MENAJERA

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA12D04asimilat - Țeavă din PVC mufată montată în pământ, în exteriorul clădirilor etanșată cu garnitură de cauciuc cu D = 250 mm	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	AcD01D04 - Capac ~i rame din fonte sau fonte-beton montate la cemine pentru alimentare cu ape ~i canalizare tip III A, clasa sarcina E 400	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	ACF02A1# - Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepte din otel-beton cu dn=20mm, ptr.acces in camine	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	ACE10E1# - Cemin de vizitare din beton monolit, cu h=2m si cu sect.rectangulara,d=1000mm -1 buc camin racord cond canalizare	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	ACE12A1# - Montarea elem.de camin cu adancime peste 2m,cuprinzand gura de acces(cos) din tuburi cu cep si buza	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	ACF01B1# - Piesa de trecere etansa prin pereti a cond.,greut. < 50kg - piese etanse trecere conducte dn 250, l= 500 mm	Kg	40.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACA21D1#asimilat - Imbinarea tevilor mufate din pvc,cu mufa din fonta,cu flanse tip cs39-77,d=250mm - racordarea conductei proiectate cu dn=200mm la caminul de canalizare	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	W2H07A1 - Folie din PE cu inscriplia CANALIZARE	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	ACC04A1#asimilat - Montarea pe poz.exist.a clapetelor cu plutitor,folosite la admisia apei in filtre -asimilat montare in camin a clapetei de sens pe conducta de canalizare, cu Dn=250 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	YC01 - Procurare clapeta de sens montata pe conducta de canalizare, cu Dn=250 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**Proiectant,
SC EDENSIGN SRL**