

Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuelei	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
		<i>1 Utilitati</i>		
		<i>1 BRANSAMENT ALIMENTARE CU APA DE LA RETEAUA LOCALITATII</i>		
		<i>2 TERASAMENTE BRANSAMENT ALIMENTARE CU APA DE LA RETEAUA LOCALITATII</i>		
		<i>3 BRANSAMENT CANALIZARE MENAJERA</i>		
		<i>4 TERASAMENTE BRANSAMENT CANALIZARE MENAJERA</i>		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>2 Constructii</i>		
		<i>1 DESFACERI</i>		
		<i>2 ARHITECTURA</i>		
		<i>3 REZISTENTA</i>		
		<i>3 Instalatii mecanice</i>		
		<i>1 RETEA ALIMENTARE CU APA GRUPURI SANITARE</i>		
		<i>2 TERASAMENTE RETEA ALIMENTARE CU APA GRUPURI SANITARE</i>		
		<i>3 RETEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA</i>		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		4 TERASAMENTE RETEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA		
		5 RETEA EXTERIOARA CANALIZARE MENAJERA GRUPURI SANITARE		
		6 TERASAMENTE RETEA EXTERIOARA CANALIZARE MENAJERA		
		7 INSTALAȚII HIDRAULICE GOSPODARIE DE APA ALIMENTARE SISTEM DE IRIGATII TEREN SPORT		
		8 INSTALATII HIDRAULICE PUT FORAT		
		9 INST HIDRAULICE CABINA PUT FORAT		
		11 INSTALAȚII SANITARE CENTRALA TERMICA		
		12 INSTALAȚII TERMICE Centrala Termica		
		13 RETEA ALIMENTARE CU APA SISTEM IRIGATII TEREN SPORT		
		14 TERASAMENTE RETEA ALIMENTARE CU APA SISTEM IRIGATII TEREN SPORT		
		15 RETEA TERMICA CONDUCTE PREIZOLATE RETEA ALIMENTARE CU APA CALDA		
		16 RETEA TERMICA CONDUCTE PREIZOLATE RECIRCULARE APA CALDA		
		17 TERASAMENTE RETEA ALIMENTARE CU APA CALDA SI RECIRCULARE APA CALDA		
		18 INSTALAȚII CLIMATIZARE - UNITATI TIP SPLIT DE PERETE		
		19 INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE		
		20 INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE - CIRCUIT RADIATOARE		
		21 INSTALAȚII VENTILATIE MECANICA GRUPURI SANITARE SI VESTIARE		
		22 RETEA TERMICA CONDUCTE PREIZOLATE AGENT TERMIC LA - DE LA CENTRALA TERMICA		
		23 TERASAMENTE RETEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU AGENT TERMIC		
		4 Instalatii electrice		
		1 DEMONTARI		
		2 Tuburi, tevi de protectie si accesorii		
		3 Cabluri electrice si accesorii		
		4 Tablouri electrice si accesorii		
		5 Instalatii de legare la pamant si accesorii		
		6 Aparate electrice si accesorii		
		7 Corpuri de iluminat si accesorii		
		8 Incercari si verificari ale echipamentelor electrice		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		3 Instalatii mecanice		
		10 MONTARE UTILAJ PUT FORAT		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulei	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
		<i>2 Constructii</i>		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 1 Utilitati

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		<i>1 BRANSAMENT ALIMENTARE CU APA DE LA RETEAUA LOCALITATII</i>	
		<i>2 TERASAMENTE BRANSAMENT ALIMENTARE CU APA DE LA RETEAUA LOCALITATII</i>	
		<i>3 BRANSAMENT CANALIZARE MENAJERA</i>	
		<i>4 TERASAMENTE BRANSAMENT CANALIZARE MENAJERA</i>	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II II. Montaj			
12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III III. Procurare			
14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV IV. Probe			
19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Utilitati (fara TVA)	
-------------------------------------	--

TOTAL 1 Utilitati (cu TVA)	
-----------------------------------	--

**Proiectant,
SC EDENSIGN SRL**



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 2 Constructii

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>3 REZISTENTA</i>	
5	4.1.3	Arhitectura	
		<i>1 DESFACERI</i>	
		<i>2 ARHITECTURA</i>	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II			
II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
18	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV			
IV. Probe			
20	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 2 Constructii (fara TVA)	
---------------------------------------	--

TOTAL 2 Constructii (cu TVA)	
-------------------------------------	--

**Proiectant,
SC EDENSIGN SRL**



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 3 Instalatii mecanice

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		1 RETEA ALIMENTARE CU APA GRUPURI SANITARE	
		2 TERASAMENTE RETEA ALIMENTARE CU APA GRUPURI SANITARE	
		3 RETEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA	
		4 TERASAMENTE RETEA EXTERIOARA CANALIZARE PLUVIALA	
		5 RETEA EXTERIOARA CANALIZARE MENAJERA GRUPURI SANITARE	
		6 TERASAMENTE RETEA EXTERIOARA CANALIZARE MENAJERA	
		7 INSTALAȚII HIDRAULICE GOSPODARIE DE APA ALIMENTARE SISTEM DE IRIGATII TEREN SPORT	
		9 INST HIDRAULICE CABINA PUT FORAT	
		11 INSTALAȚII SANITARE CENTRALA TERMICA	
		12 INSTALAȚII TERMICE Centrala Termica	
		13 RETEA ALIMENTARE CU APA SISTEM IRIGATII TEREN SPORT	
		14 TERASAMENTE RETEA ALIMENTARE CU APA SISTEM IRIGATII TEREN SPORT	
		15 RETEA TERMICA CONDUCTE PREIZOLATE RETEA ALIMENTARE CU APA CALDA	
		16 RETEA TERMICA CONDUCTE PREIZOLATE RECIRCULARE APA CALDA	
		17 TERASAMENTE RETEA ALIMENTARE CU APA CALDA SI RECIRCULARE APA CALDA	
		18 INSTALAȚII CLIMATIZARE - UNITATI TIP SPLIT DE PERETE	
		19 INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE	
		20 INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE - CIRCUIT RADIATOARE	
		21 INSTALAȚII VENTILATIE MECANICA GRUPURI SANITARE SI VESTIARE	
		22 RETEA TERMICA CONDUCTE PREIZOLATE AGENT TERMIC LA - DE LA CENTRALA TERMICA	
		23 TERASAMENTE RETEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU AGENT TERMIC	
		8 INSTALATII HIDRAULICE PUT FORAT	

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
28	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II II. Montaj			
30	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
		<i>10 MONTARE UTILAJ PUT FORAT</i>	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III III. Procurare			
33	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
34	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
35	4.5	Dotari	
36	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV IV. Probe			
38	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 3 Instalatii mecanice (fara TVA)	
---	--

TOTAL 3 Instalatii mecanice (cu TVA)	
---	--

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 4 Instalatii electrice

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lel
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		<i>1 DEMONTARI</i>	
		<i>2 Tuburi, tevi de protectie si accesorii</i>	
		<i>3 Cabluri electrice si accesorii</i>	
		<i>4 Tablouri electrice si accesorii</i>	
		<i>5 Instalatii de legare la pamant si accesorii</i>	
		<i>6 Aparate electrice si accesorii</i>	
		<i>7 Corpuri de iluminat si accesorii</i>	
		<i>8 Incercari si verificari ale echipamentelor electrice</i>	
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
20	4.5	Dotari	
21	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

23	6.2	Probe tehnologice si teste	
----	-----	----------------------------	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 4 Instalatii electrice (fara TVA)	
--	--

TOTAL 4 Instalatii electrice (cu TVA)	
--	--

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 2 Constructii
 Stadiul fizic: 1 DESFACERI

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSXC13B[1] - Diverse lucrari de constructii: demontat scaune tribune	buc	650.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta	mp	84.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din gresie	mp	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	PJ11A1 - Desfacere tencuieli incl. curatarea fetelor zidariei - pereti exteriori	mp	432.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	PJ11A1 - Desfacere tencuieli incl. curatarea fetelor zidariei - pereti interiori	mp	464.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	PJ11A1 - Desfacere tencuieli incl. curatarea suprafetelor - tavane interioare	mp	227.360		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla cutata, cu recuperarea materialului si predarea catre beneficiar	mp	170.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCT33A1 - Demontarea usilor aliminiu	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	RPCT33A1 - Demontarea ferestrelor din aluminiu	mp	21.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	DG02A1 - Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate	mp	250.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	TRB01A19 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 90M \$	tona	75.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	75.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	TRA01A15P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km \$	tona	75.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	YC01 - Diferenta pret - taxa preluare deseuri/moloz din desfaceri/demolari constructii	tona	75.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	YB01 - Manopera demontare instalatie sanitara - integral obiecte sanitare, robineti, tevi, fittinguri	ora	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 2 Constructii
 Stadiul fizic: 2 ARHITECTURA

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG05C# - Zidarie blocuri mici bca 290X240X138 cu M25-Z, la ziduri/goluri, clad exist	M CUB	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CF01K1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, cu spritul si grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual, pe suprafete de zidarie de caramida, de beton, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 CM, inclusiv schela pe capre;	mp	464.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	2101122 - Tencuiala mecanizata pe baza de var-ciment , pentru interior	kg	11,603.500		
3	RPCJ13B1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime	m	220.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CF03G1 - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, cu spritul si grundul executate mecanizat iar stratul vizibil executat manual cu mortar M25-T si grosimea de 2 CM, inclusiv schela pe capre ;	mp	227.360		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2101122 - Tencuiala mecanizata pe baza de var-ciment , pentru interior	kg	5,684.000		
5	RPCK44B% - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta 3-5mm grosime	mp	227.360		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	464.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	mp	227.360		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist. , inclusiv amorsarea suprafetelor	MP	691.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.1	8006104420 - Vopsea lavabila de interiori cu ioni de argint, culoare alb	kg	207.450		
9	CG08A02> - Pardoseli din placi, de gresie ceramica, montate cu adeziv si chit de rostuire	mp	72.900		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9.1	2419323 - Placa gresie antiderapanta portelanata , rectificata, pentru trafic intens	mp	76.545		
10	CG08A# - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadex	mp	70.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10.1	6716156 - Covor cauciuc 20mm grosime - pardoseala tehnica-sportiva	mp	74.235		
11	CI01A02> - Placaj din faianta, fixat cu adeziv si chit de rostuire	MP	189.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11.0	2400257 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-R	mp	199.290		
12	CN34A# - Tapete compuse dintr-un strat de pvc compact cu model si un strat de protectie din pvc transparent aplicate pe pereti gletuiti	mp	95.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12.1	7353017 - Tapet pvc h=1,5m	mp	104.830		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CK09A01> - Pereti din PVC compartimentare dusuri	mp	53.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H<= 35M	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	6720354 - Fereastra din profile pvc cu geam tripan	mp	18.000		
15	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	43.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	6720301 - Usa din profile pvc, pentru exterior	mp	11.300		
15	6720287 - Usa din profile pvc , pentru interior	mp	32.000		
16	CE07A% - Invelitori din tabla cutata T55	mp	170.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	36460801 - Tabla cutata T55 , grosime 0,5mm , vopsita in camp electrostatic	mp	187.000		
17	CN11A1 - Vopsitorii la balustrade, grile si confectii metalice cu vopsea alchidica	mp	340.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	61095231 - Amorsă anti-rugină pentru suprafețe metalice - ISOLAC-RUST PRIMER sau similar	kg	51.000		
17.2	6103749 - Vopsea email foarte rezistentă, pentru suprafețe metalice - Aspect final satinat - ISOLAC-DUCO SATIN sau similar	kg	102.000		
18	SC25A1[1] - Curatare scaune existente si montare , dupa refacerea hidroizolatiei gradenelor	buc	650.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Anexa

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	CE13A01> - Invelitoare din panouri sandwich, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	12.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	3667811 - Panou isopan 10 cm grosime pentru invelitoare	<i>mp</i>	12.758		
20	CD10A02> - Pereti din panouri sandwich, prinse cu suruburi autofiletate la inaltime de 6 m	mp	36.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	3645497 - Panou isopan 10 cm grosime pentru pereti	<i>mp</i>	38.325		
21	CK19B#[1] - Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, la constructii cu H <= 35 m	mp	1.440		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	6890008 - Ferestre aluminiu cu bariera termica si vitraj termoizolant	<i>mp</i>	1.440		
22	CK14I1[31] - Procurare si montare usi din aluminiu cu panel	mp	2.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	6890017 - Usi aluminiu cu panel	<i>mp</i>	2.100		
23	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	m	4.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	6720460 - Jgheab din tabla vopsita in camp electrostatic, semiroto cu D = 125 MM, inclusiv accesorii de montaj si imbinare	<i>m</i>	4.725		
24	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	m	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	7110013 - Burlan din tabla vopsita in camp electrostatic, DN 100 mm, inclusiv accesorii de montaj si imbinare	<i>m</i>	2.625		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	IZE01A1 - Sorturi,glafuri,gulere tabla vopsita culoare isopan - fleshinguri inchideri isopan	M	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Anexa					

Interventii trotuar pavele					
26	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	62.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	CG21A% - Pardoseli beton 10CM driscuit, in incaperi cu supraf.>16 mp	mp	250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	2100910 - Beton clasa C18/22.5	mc	25.625		
30	DD08C01^ - Rigola beton cu cant 50x20x8 cm gri	m	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Interventii trotuar pavele					

Finisaje fatade					
31	CF06M1 - Tencuieli exterioare obisnuite cu spritul si grundul, executate mecanizat, iar stratul vizibil, executat manual, stropite la pereti din ziduri de caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T in grosime de 2,5 CM ;	mp	432.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	21012121 - Tencuiala mecanizata pe baza de var-ciment , pentru exterior	kg	10,800.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	RPCJ46A1 - Reparatii de tencuieli exterioare brute la calcane	mp	490.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	CF12A01>[1] - Tencuieli interioare - exterioare subtiri pina la 1,0 cm grosime, pe suprafete vechi, cu mortar-masa spaclu si plasa fibra	mp	432.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.0	20012592 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp	mp	496.800		
33.1	2101132 - Adeziv și masă de șpaclu, pentru plăci termoizolante - ISOMAT AK-T35 sau similar , aplicat in 2 straturi	kg	1,728.000		
34	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist. ,inclusiv amorsarea suprafetelor	MP	922.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.0	61003351 - Amorsă acrilică, pe bază de apă, pentru suporturi poroase UNI-PRIMER	l	184.400		
34.1	8006104509 - Vopsea hidroizolantă, elastică, de calitate premium - ISOMAT FLEXCOAT sau similar	kg	313.480		
35	YC01 - Diferenta pret utilaj - schela aferenta lucrarilor de Arhitectura : fiecare ofertat va analiza si va bugeta o valoare pentru intreaga schela necesara realizarii lucrarilor	ansam blu	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Finisaje fatade					

Hidroizolatie fundatii in zona desfacerii trotuarului din pavele					
36	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de mortar reparatii beton	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	7801669 - Amorsă poliuretanică, fără solventi, bicomponentă, pentru suporturi cu conținut ridicat de umiditate, PRIMER-PU 140 sau similar	kg	20.000		
37	RPCE27A+ - Hidroizolatie lichida aplicata la rece	MP	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	7801669 - Amorsă poliuretanică, fără solventi, bicomponentă, pentru suporturi cu conținut ridicat de umiditate, PRIMER-PU 140 sau similar	kg	20.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37.2	8006101454 - Membrană hidroizolantă lichidă, poliuretanic-bituminoasă, bicomponentă , ISOFLEX-PU 560 BT sau similar	kg	280.000		
TOTAL Hidroizolatie fundatii in zona desfacerii trotuarului din pavele					

Scari tribune - trepte si podeste					
38	IZA01A - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip quartos	mp	67.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
39	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de mortar reparatii beton	mp	67.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
39.1	7801669 - Amorsă poliuretanică, fără solventi, bicomponentă, pentru suporturi cu conținut ridicat de umiditate, PRIMER-PU 140 sau similar	kg	16.750		
40	RPCK03A03^ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru repararea suprafetelor din beton	mp	67.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
40.1	100018858 - Reparatii beton si realizare panta scurgere apa cu Mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini, armat cu fibre, pentru reparații DUROCRET-PLUS sau similar : 2-5 mm grosime	kg	402.000		
41	CG01A* - Pardoseală poliuretanică pensulabilă, bicomponentă, stabilă la razele UV	mp	67.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
41.1	500001237 - Pardoseală poliuretanică pensulabilă, bicomponentă, stabilă la razele UV , DUROFLOOR-PU sau similar - consum conform fisa tehnica producator	mp	67.000		
41.2	500001239 - NISIP CUARTOS 0,4-0,8mm , aplicat prin presare	KG	67.000		
TOTAL Scari tribune - trepte si podeste					

Scari tribune - contratrepte					
42	IZA01A - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip quartos	mp	29.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de mortar reparatii beton	mp	29.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43.1	7801669 - Amorsă poliuretanică, fără solventi, bicomponentă, pentru suporturi cu conținut ridicat de umiditate, PRIMER-PU 140 sau similar	kg	7.250		
44	RPOK03A03^ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru repararea suprafetelor din beton	mp	29.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
44.1	100018858 - Reparatii beton si realizare panta scurgere apa cu Mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini, armat cu fibre, pentru reparații DUROCRET-PLUS sau similar : 2-5 mm grosime	kg	91.350		
45	IZC08C - Realizarea scafelor din mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini	m	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
45.1	6102525 - Mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini - DUROCRET sau similar	kg	240.000		
TOTAL Scari tribune - contratrepte					

Hidroizolatie Dusuri					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
46	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie	mp	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
46.0	61003351 - Amorsă acrilică, pe bază de apă, pentru suporturi poroase UNI-PRIMER	l	6.750		
47	RPCE27A+ - Hidroizolatie lichida aplicata la rece	MP	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47.0	2600438 - Membrană lichidă, elastomerică, gata de utilizare, pentru hidroizolarea sub plăci, în spații umede - ISOMAT SL-17 sau similar	kg	157.500		
47.0	2601109 - Banda POLYESTER FLEECE 30 g/m2, 10cm x 50m, pentru armarea scafelor	m	18.000		
TOTAL Hidroizolatie Dusuri					

GRADENE - Partea orizontala

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
48	IZA01A - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos	mp	325.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie	mp	325.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.0	61014551 - Amorsă poliuretanică, monocomponentă, pentru suporturi poroase - PRIMER-PU 100 sau similar	kg	81.250		
50	RPCE27A+ - Hidroizolatie lichida aplicata la rece	MP	325.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.0	2600436 - Membrană hidroizolantă lichidă, monocomponentă, poliuretanică, pentru acoperișuri tip terasă - ISOFLEX-PU 500 sau similar	KG	975.000		
50.0	2601109 - Banda POLYESTER FLEECE 30 g/m2, 10cm x 50m, pentru armarea scafelor	m	455.000		
50.1	500001239 - NISIP CUARTOS 0,4-0,8mm , aplicat prin presarare	KG	975.000		
51	IZA05H1 - Vopsitorie pe beton, de protecție, colorată, elastică, stabilă la raze UV	MP.	325.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51.1	9006110572 - Acoperire poliuretanică de protecție, colorată, elastică, stabilă la raze UV, monocomponentă - TOPCOAT-PU 720 sau similar	kg	487.500		
TOTAL GRADENE - Partea orizontala					

GRADENE - Partea verticala					
52	IZA01A - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos	mp	147.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie	mp	147.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53.0	61014551 - Amorsă poliuretanică, monocomponentă, pentru suporturi poroase - PRIMER-PU 100 sau similar	kg	36.750		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54	RPCE27A+ - Hidroizolatie lichida aplicata la rece	MP	147.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54.0	26004451 - Membrană hidroizolantă lichidă, tixotropică, monocomponentă, poliuretanică, ISOFLEX-PU 500 THIXO sau similar	kg	441.000		
55	IZA05H1 - Vopsitorie pe beton, de protecție, colorată, elastică, stabilă la raze UV	MP.	147.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55.1	9006110572 - Acoperire poliuretanică de protecție, colorată, elastică, stabilă la raze UV, monocomponentă - TOPCOAT-PU 720 sau similar	kg	220.500		
TOTAL GRADENE - Partea verticala					

Soclu beton imprejmuire					
56	IZA01A - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos	mp	148.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de mortar reparatii beton	mp	148.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.1	7801669 - Amorsă poliuretanică, fără solventi, bicomponentă, pentru suporturi cu conținut ridicat de umiditate, PRIMER-PU 140 sau similar	kg	37.000		
58	RPCK03A03^ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru repararea suprafetelor din beton	mp	148.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58.1	100018858 - Reparatii beton si realizare panta scurgere apa cu Mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini, armat cu fibre, pentru reparații DUROCRET-PLUS sau similar : 2-5 mm grosime	kg	888.000		
59	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist. ,inclusiv amorsarea suprafetelor	MP	148.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59.0	61003351 - Amorsă acrilică, pe bază de apă, pentru suporturi poroase UNI-PRIMER	l	29.600		
59.1	8006104509 - Vopsea hidroizolantă, elastică, de calitate premium - ISOMAT FLEXCOAT sau similar	kg	50.320		
TOTAL Soclu beton imprejmuire					

Zid de sprjin Nord si Sud					
60	IZA01A - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos	mp	214.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
61	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de mortar reparatii beton	mp	214.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
61.1	7801669 - Amorsă poliuretanică, fără solvenți, bicomponentă, pentru suporturi cu conținut ridicat de umiditate, PRIMER-PU 140 sau similar	kg	53.500		
				transport:	
62	RPCK03A03^ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru repararea suprafetelor din beton	mp	214.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
62.1	100018858 - Reparatii beton si realizare panta scurgere apa cu Mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini, armat cu fibre, pentru reparații DUROCRET-PLUS sau similar : 2-5 mm grosime	kg	1,284.000		
				transport:	
63	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuielei exist. ,inclusiv amorsarea suprafetelor	MP	214.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
63.0	61003351 - Amorsă acrilică, pe bază de apă, pentru suporturi poroase UNI-PRIMER	l	42.800		
				transport:	
63.1	8006104509 - Vopsea hidroizolantă, elastică, de calitate premium - ISOMAT FLEXCOAT sau similar	kg	72.760		
				transport:	
TOTAL Zid de sprjin Nord si Sud					

Reparatii scari alee vestiare					
64	IZA01A - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos	mp	35.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
65	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de mortar reparatii beton	mp	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65.1	7801669 - Amorsă poliuretanică, fără solvenți, bicomponentă, pentru suporturi cu conținut ridicat de umiditate, PRIMER-PU 140 sau similar	kg	8.750		
66	RPCK03A03^ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru repararea suprafetelor din beton	mp	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
66.1	100018858 - Reparatii beton si realizare panta scurgere apa cu Mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini, armat cu fibre, pentru reparații DUROCRET-PLUS sau similar : 2-5 mm grosime	kg	210.000		
67	IZC08C - Realizarea scafelor din mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini	m	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
67.1	6102525 - Mortar pe bază de ciment, aditivat cu rășini - DUROCRET sau similar	kg	105.000		
68	CG01A* - Pardoseală poliuretanică pensulabilă, bicomponentă, stabilă la razele UV	mp	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
68.1	500001237 - Pardoseală poliuretanică pensulabilă, bicomponentă, stabilă la razele UV , DUROFLOOR-PU sau similar - consum conform fisa tehnica producator	mp	35.000		
68.2	500001239 - NISIP CUARTOS 0,4-0,8mm , aplicat prin presare	KG	35.000		
TOTAL Reparatii scari alee vestiare					

Imprejmuire metalica					
69	RPCS20C# - Demontare panouri bordurate la imprejmuiri, cu recuperare materiale	MP	920.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70	PK46A1 - Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sarma a pieselor metalice	mp	90.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
71	RPIZA04F - Vopsitorii anticor.pe supr. metalice. cu vopsea email foarte rezistenta (1 str. amorsa, 1 str. vopsea)	MP	90.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
71.1	61095231 - Amorsa anti-rugină pentru suprafețe metalice - ISOLAC-RUST PRIMER sau similar	kg	13.500		
71.2	6103749 - Vopsea email foarte rezistentă, pentru suprafețe metalice - Aspect final satinat - ISOLAC-DUCO SATIN sau similar	kg	27.000		
72	CO07A1[1] - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici EXISTENTI, cu panouri bordurate plastifiate, culoare verde sau gri , inclusiv accesorii montaj mecanic	mp	920.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72.1	73365251 - Panouri bordurate plastifiate, culoare verde sau gri , inclusiv accesorii montaj mecanic	mp	920.000		
TOTAL Imprejmuire metalica					

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 2 Constructii
 Stadiul fizic: 3 REZISTENTA

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Zid de sprijin					
1	TSA02B1 - Sap. man. in spatii limit. sub 1 m cu taluz vert.nespr.in pam. necoez. si sl. coez. adinc. < 0,75 m t. mijlo	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CA07E1 - Turnare beton armat cu pompa in fundatii continue la adincime pina la 10 m si distante intre 15-45 m, inclusiv	mc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.0	2100912 - Beton clasa C 16/20	mc	4.032		
3	CA07E1 - Turnare beton armat cu pompa in fundatii continue la adincime pina la 10 m si distante intre 15-45 m, inclusiv	mc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.0	32708471 - Beton clasa C30 / 37	mc	4.032		
4	CB02A1 - Cofraje pt. beton in elevatie din panouri refol. din scinduri la ziduri drepte incl. sprijinirile.	mp	25.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CC01C1 - Montare armaturi din otel beton in fundatii continue, placi de radiere, cu dist din mase plastice	kg	360.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CZ0301E1[2] - Confectionare armaturi din otel beton BST 500S (clasa C)	kg	360.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	7.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	1.050		
8	ACE08B1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL Zid de sprijin					

Fundatie Rezervor					
11	TSA02B1 - Sap. man. in spatii limit. sub 1 m cu taluz vert.nespr.in pam. necoez. si sl. coez. adinc. < 0,75 m t. mijlo	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	CA06A1 - Turnare beton simplu cu pompa in fundatii la adincime pina la 10 m si distante pina la 15 m	mc	0.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12.1	2100910 - Beton clasa C18/22.5	mc	0.504		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TSD16B1 - Strat de repart. din balast. sub prizma de balast. compact. cu placa vibr. de 0,7 t cu mot. ard. int. <10 cp	mc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	CA07E1 - Turnare beton armat cu pompa in fundatii continue la adincime pina la 10 m si distante intre 15-45 m, inclusiv	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14.0	32708472 - Beton clasa C 25/30	mc	6.048		
15	CB02A1 - Cofraje pt. beton in elevatie din panouri refol. din scinduri la ziduri drepte incl. sprijinirile.	mp	8.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	CC01C1 - Montare armaturi din otel beton in fundatii continue, placi de radiere, cu dist din mase plastice	kg	434.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	CZ0301E1[2] - Confectionare armaturi din otel beton BST 500S (clasa C)	kg	434.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL Fundatie Rezervor					

Anexa					
18	TSA02B1 - Sap. man. in spatii limit. sub 1 m cu taluz vert. nespr. in pam. necoez. si sl. coez. adinc. < 0,75 m t. mijlo	mc	4.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	CA07E1 - Turnare beton armat cu pompa in fundatii continue la adincime pina la 10 m si distante intre 15-45 m, inclusiv	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19.0	2100912 - Beton clasa C 16/20	mc	6.048		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CB02A1 - Cofraje pt. beton in elevatie din panouri refol. din scinduri la ziduri drepte incl. sprijinirile.	mp	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TSD16B1 - Strat de repart. din balast. sub prizma de balast. compact. cu placa vibr. de 0,7 t cu mot. ard. int. <10 cp	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	CC01C1 - Montare armaturi din otel beton in fundatii continue, placi de radiere, cu dist din mase plastice	kg	57.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	CZ0301E1[2] - Confectionare armaturi din otel beton BST 500S (clasa C)	kg	57.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	CL02A1 - Confectii metalice	tona	0.980		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24.0	3273290 - Confectie metalica grunduita si vopsita in 2 straturi	kg	980.000		
25	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	16.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25.0	32708472 - Beton clasa C 25/30	mc	1.312		
TOTAL Anexa					

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**Proiectant,
SC EDENSIGN SRL**



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
Executant:
Proiectant: SC EDENSIGN SRL
Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
Obiectul: 2 Constructii

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Dotari						
1	1 MOBILIER VESTIAR SPORT, 3 persoane, cu uși și separatoare	buc	11.000			1
2	2 SISTEM SONORIZARE STADION	buc	1.000			2
TOTAL Dotari						
TOTAL Echipamente in 2 Constructii						

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
 Executant:
 Proiectant: SC EDENSIGN SRL
 Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
 COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
 SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
 POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
 Obiectul: 2 Constructii

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **1 MOBILIER VESTIAR SPORT, 3 persoane, cu uși și separatoare**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Mobilierul de vestiar sport se fabrică din PAL melaminat de 18mm cu cant ABS, model cu bancă și suport pantofi, pe partea superioară dulăpior cu ușă cu închizătoare, separatoare între compartimente, iar în fiecare compartiment sunt două acățătoare și o poliță. Cadrul metalic și picioare din profil de oțel de 30x30mm vopsit în câmp electrostatic, dotate cu dopuri de protecție antiderapante nivelabile.		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare PARAMETRII Lățime: 150 cm Înălțime: 180 cm Adâncime: 60 cm Înălțime șezut: 40 cm Stivuibil: Nu CONFIGURAȚIE Material cadru: oțel Material șezut / suprafață utilă pat: PAL melaminat Material corp mobilier/blat masă: PAL melaminat		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Produsele sunt insotite de declaratie de conformitate / performanta conform legislatiei in vigoare.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 3 ani		
	5. Conditii cu caracter tehnic -		

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL



Beneficiar: COMUNA CÂRCEA
Executant:
Proiectant: SC EDENSIGN SRL
Obiectivul: REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE,
COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA
SI REALIZARE PUT FORAT SI SISTEM ALIMENTARE CU APA, STATIE
POMPARE, BAZIN - BAZA SPORTIVA CARCEA
Obiectul: 2 Constructii

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **2 SISTEM SONORIZARE STADION**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Sistem sonorizare stadion si arene sportive, profesional, ce asigura un sunet puternic si echilibrat, compus din 6 boxe tip proiector, amplificare si microfoane			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Sistem sonorizare stadion si arene sportive, profesional, ce asigura un sunet puternic si echilibrat, compus din 6 boxe tip proiector, amplificare si microfoane. Interconectica mixer-amplificator este inclusa. Sunt incluse manopera de montare si cablul pentru boxe. Sistemul este conceput pentru propagarea sunetului la distanta. Hornul audio este echipat atat cu difuzor coaxial pt frecvente medii-joase cat si cu driver pt frecvente inalte, asigurand o dispersie uniforma si o proiectie clara a sunetului la distanta. Compus din: 6x Boxa Dap Audio MHS-80S, 80w, 100V 1x Statie de amplificare 500W DAP-Audio PA-500 1x Sursa audio Recorder PDC75 1x Sistem microfoane Master Audio BE5035TL			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Produsele sunt insotite de declaratie de conformitate / performanta conform legislatiei in vigoare.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 3 ani.			
5. Conditii cu caracter tehnic -			

Proiectant,
SC EDENSIGN SRL

