

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
județul Galati

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.2.1	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.3.1	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
4	Investiția de bază		
4.1.1	Platforma gunoi		
4.1.2	Bazin stocare		
4.1.3	Imprejmuire		
4.1.4	Piezometre		
4.1.5	Platforma incinta		
4.1.6	Sistem colectare ape pluviale		
4.1.7	Platforma acces - 10 m		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1,5%)		
5.1.1.1	Organizare de santier		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
județul Galati

OBIECTUL: [1] - Amenajarea terenului

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [1] - Amenajarea terenului

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[1] Amenajarea terenului	
1.2.1.1	[1.1] Curatare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati

OBIECTUL: [2] - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [2] - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.3.1	[2] Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	
1.3.1.1	[2.1] Spatiu verde	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
 județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [3] - Platforma gunoi

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[3] Platforma gunoi	
4.1.1.1	[3.1] Terasamente	
4.1.1.2	[3.2] Rezistenta	
4.1.1.3	[3.3] Arhitectura	
4.1.1.4	[3.4] Hidroizolatii	
4.1.1.5	[3.5] Instalatii	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.4.1	[3] Platforma gunoi	
4.4.1.1	[.3] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj	
4.5	Dotari	
4.5.1	[3] Platforma gunoi	
4.5.1.1	[.3] Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
 S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
județul Galati

OBIECTUL: [4] - Bazin stocare

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [4] - Bazin stocare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[4] Bazin stocare	
4.1.1.1	[4.1] Terasamente	
4.1.1.2	[4.2] Rezistenta	
4.1.1.3	[4.3] Arhitectura	
4.1.1.4	[4.4] Hidroizolatii	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
 județul Galati
OBIECTUL: [5] - Imprejmuire
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [5] - Imprejmuire

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[5] Imprejmuire	
4.1.1.1	[5.1] Rezistenta	
4.1.1.2	[5.2] Arhitectura	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
 S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
județul Galati

OBIECTUL: [6] - Piezometre

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [6] - Piezometre

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[6] Piezometre	
4.1.1.1	[6.1] Rezistenta	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
județul Galati

OBIECTUL: [7] - Platforma incinta

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [7] - Platforma incinta

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[7] Platforma incinta	
4.1.1.1	[7.1] Terasamente	
4.1.1.2	[7.2] Rezistenta	
4.1.1.3	[7.3] Hidroizolatii	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati

OBIECTUL: [8] - Sistem colectare ape pluviale

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [8] - Sistem colectare ape pluviale

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[8] Sistem colectare ape pluviale	
4.1.1.1	[8.1] Terasamente	
4.1.1.2	[8.2] Rezistenta	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta
județul Galati

OBIECTUL: [9] - Platforma acces - 10 m

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [9] - Platforma acces - 10 m

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[9] Platforma acces - 10 m	
4.1.1.1	[9.1] Terasamente	
4.1.1.2	[9.2] Rezistenta	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati

OBIECTUL: [10] - Organizare de santier

Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI

Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [10] - Organizare de santier

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1,5%)	
5.1.1.1	[10] Organizare de santier	
5.1.1.1.1	[10.1] Lucrari cu caracter temporar	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [1] - Amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: [1.1] - Curatare
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	21.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0.00		
total manopera			ore	140.15		

STADIUL FIZIC: [1.2] - Curatare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [2] - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
STADIUL FIZIC: [2.1] - Spatiu verde
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSH24C1	Plantari...puieti de arbori foiosi fara balot	buc	44.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	6.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0.14		
total manopera			ore	79.77		

STADIUL FIZIC: [2.1] - Spatiu verde

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.dezive.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Inifiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
STADIUL FIZIC: [3.1] - Terasamente
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	NC01	Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	mc	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,600.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CO01A1	Asim - Trotuar beton C12/15 pe pat de nisip (procurare, cofrare, turnare, decofrare)	mp	79.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.40		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	51.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	22.69		
total manopera			ore	56.64		

STADIUL FIZIC: [3.1] - Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
STADIUL FIZIC: [3.2] - Rezistenta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...rulou compresor de 10-12 t	mc	366.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	672.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA02A1	Asim - Beton egalizare/protectie - C12/15 (procurare, turnare)	mc	180.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	181.44		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	459.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA02C1	Asim - Beton armat C25/30 (procurare, turnare)	mc	314.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	316.51		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	801.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DC04XA	Asim - Aditiv de hidroizolare a betonului prin cristalizare, cu dozaj volumetric (consum 0.8 kg/mc)	kg	252.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [3.2] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CC02F1	Armatura plasa sudata 2xSTNB Ø8x100x100	kg	14,851.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2001101	Plase sudate STNB Ø8x100x100	kg	14,851.00		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CC02A1	Asim - Armaturi din otel beton BST 500s (confectionare, pozare)	kg	11,482.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6433780	Armatura din OTEL BETON B500S	kg	11,482.00		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	11.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	690.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DA10B%	Asim - Umplutura pietris spalat	mc	34.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	63.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DA02A03^	Asim - Geotextil netesut	mp	204.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	ACA10A1	Asim - Teava riflata dren D90	m	54.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CG32A1	Asim - Umplutura (dop) argila	mc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [3.2] - Rezistentă

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
total greutate materiale		tone	2,285.73		
total manopera		ore	4,003.78		

STADIUL FIZIC: [3.2] - Rezistenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
STADIUL FIZIC: [3.3] - Arhitectura
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DD08A01^	Asim - Rigola carosabila 37x65x60 cm - beton prefabricat	buc	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DD08A11^	Montarea elementelor de rigola prefabricata de tip ACO Drain Monoblock Pd 100 V 0.0, din beton cu polimeri, cu gratar nedetasabil, antivandalism, cu rezistenta in trafic chiar si cu muchia expusa, cu dimensiunile de montaj de 1000 x 150 x 230 mm, cu suprafata de colectare a gratarelor de 202 cmp/ m pentru zone pietonale	buc	185.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2947720	Capac rigola carosabila dublu armat 30x49x15 cm - beton prefabricat	buc	185.00		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	39.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	89.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	26.70		
total greutate materiale			tone	0.08		
total manopera			ore	119.06		

STADIUL FIZIC: [3.3] - Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
STADIUL FIZIC: [3.4] - Hidroizolatii
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	H1E07A2	Asim - Etanșare rosturi cu mastic bituminos	m	634.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	IZF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip * aplicat cu carton bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tip *	mp	824.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6101459	Mastic bituminos matizol pentru rosturi	kg	1,236.00		
.L	2601638	Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400 110cmx20m s 138	mp	906.40		
total greutate materiale			tone	7.26		
total manopera			ore	211.74		

STADIUL FIZIC: [3.4] - Hidroizolatii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
STADIUL FIZIC: [3.5] - Instalatii
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	EA02A2	Asim - Tub de protecție PVC conform dimensiuni cabluri (tub ignifug 32 mm inclusiv cleme de fixare)	m	45.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	4802248	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1x 25 M s.8778	m	13.39		
	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	4802248	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1x 25 M s.8778	m	13.39		
	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	4802262	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1x 35 M s.8778	m	16.48		
	W1LP02A#	Priza din banda din otel lat ...40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal	m	93.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	EG07B1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri	m	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [3.5] - Instalatii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	W1MN14B#	Electrod din teava de otel zincata pentru priza de legare la pamânt ...teren tare	m	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	3701486	Banda din otel Zn 45x4mm;	kg	1.20		
.L	7319524	Electrod teava zincata 76,1x4,5	m	6.12		
	W1MN06A#	Piesa de separatie pentru priza de pamânt... - montare -	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0.29		
total manopera			ore	188.49		

STADIUL FIZIC: [3.5] - Instalatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Inifiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
STADIUL FIZIC: [4.1] - Terasamente
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	NC01	Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	mc	310.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	496.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CO01A1	Asim - Trotuar beton C12/15 pe pat de nisip (procurare, cofrare, turnare, decofrare)	mp	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.70		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	0.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	6.03		
total manopera			ore	11.69		

STADIUL FIZIC: [4.1] - Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
STADIUL FIZIC: [4.2] - Rezistenta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CA02A1	Asim - Beton egalizare/protecție - C12/15 (procurare, turnare)	mc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	9.07		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	23.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA02C1	Asim - Beton armat C25/30 (procurare, turnare)	mc	42.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	42.34		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	108.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	4,150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6433780	Armaturi din otel beton BST 500S	kg	4,150.00		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [4.2] - Rezistenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	144.07		
total manopera			ore	506.70		

STADIUL FIZIC: [4.2] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
STADIUL FIZIC: [4.3] - Arhitectura
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	2948833	Balustrada din panouri plasa bordurata 2000x1200mm pe structura din teava	m	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	157.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	20046086	Teava patrata 50 x50x2 mm	kg	157.00		
	CN10A#	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta ...pe baza de rasini epoxidice aplicate in trei straturi pe suprafata beton, exec manual	mp	46.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6103824	Vopsea epoxidica tip super hi guard 891	kg	27.60		
total greutate materiale			tone	0.20		
total manopera			ore	54.91		

STADIUL FIZIC: [4.3] - Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
STADIUL FIZIC: [4.4] - Hidroizolatii
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	H1E07A2	Etansarea rost dilatatie la pereuri,cu mastic bituminos la rost.oriz.ale placilor de 10 cm grosime	m	32.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	IZF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau înclinat pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip * aplicat cu carton bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tip *	mp	266.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	399.00		
.L	2601535	Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	292.60		
total greutate materiale			tone	1.24		
total manopera			ore	28.64		

STADIUL FIZIC: [4.4] - Hidroizolatii

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.dezive.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [5] - Imprejmuire
STADIUL FIZIC: [5.1] - Rezistenta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	NC02	Fundații izolate din beton armat C12/15 (săpătură, material, cofrare, turnare)	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adincime,la santuri,canale,	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	16.13		
.3	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4.L	6433807	Armatura in prefabr beton pc 60 p6ste 10 mm barem	kg	16.00		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	41.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	41.17		
total manopera			ore	173.73		

STADIUL FIZIC: [5.1] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [5] - Imprejmuire
STADIUL FIZIC: [5.2] - Arhitectura
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CO04A1	Imprejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi prefabricati din beton armat cu panouri de gard din rama do otel rotund D= 16 mm, si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm, cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 1,05 m stâlpii fiind plantati la 2 m interax, prin burare cu piatra sparta;	m	194.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	20046087	Stâlpi metalici din teava zincata 60x40 mm 1.5 mm grosime, 2.50 m inaltime	buc	18,818.00		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	1.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CL12A01^	Asim - Poarta pietonala din plasa de sârma zincata bordurata si teava 60x60 mm (1.00 x 2.00 ml)	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CL08A01^	Asim - Poarta acces auto în doua canate din panouri din plasa de sârma zincata bordurata (3.50 x 2.00 m)	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	20040591	Teava patrata Trutzi, folosita in confectii si constructii metalice, de la uz gospodaresc, civil, pana la uz industria, cu grosimea de 3 mm, sectiune 100x100 mm	m	55.00		
.L	20040597	Ornament melc Trutzi, pentru porti si garduri din fier forjat, diametrul de 100 mm, sectiune 12x6 mm	buc	40.00		
.L	20040601	Vopsea Trutzi, negru lucios, galeata de 2.5 l, pentru porti si garduri din fier forjat	l	1.25		
total greutate materiale			tone	24.14		
total manopera			ore	133.64		

STADIUL FIZIC: [5.2] - Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [6] - Piezometre
STADIUL FIZIC: [6.1] - Rezistenta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	FJG02XC	Asim - Execuție puț monitorizare piezometric D=160 mm (2 buc*6 m)	m	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	H1F15B	Confectionarea coloanelor perforate sau slituite pentru foraje de drenaj, sau tuburilor cu mansete pentru injectii, din masa plastica (teava din PVC), cu mansete;	m	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6700602	Teava din p.v.c.rigid tip G 50x3,7 stas 6675/2	m	12.12		
.L	6713453	Mufa PVC tip g DN 50 nii 2167	buc	12.00		
	EA05E#	Asim - Țeavă de protecție metalică metalică diametru 7 1/2"	m	4.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	3305281	Teava pentru instalatii.neagra filet M - 10(3/8) OL 32 1 s 7656	m	4.14		
.L	5600099	Tila (mufe)portelan pentru tuburi izol ipa DN tm 36 mm	buc	0.62		
	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.01		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	2.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DA10B%	Asim - Umplutură pietriș spălat	mc	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [6.1] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CL22A%	Capace tabla striata 5cm gros.cu intarit.ol corn. mont.la canale de cond.confec.t.fara prot.muchii	mp	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.41		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	5.64		
total manopera			ore	87.12		

STADIUL FIZIC: [6.1] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [7] - Platforma incinta
STADIUL FIZIC: [7.1] - Terasamente
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	NC01	Sapatura mecanica inclusiv transport pamânt la 10 km	mc	220.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	2.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	352.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0.00		
total manopera			ore	0.00		

STADIUL FIZIC: [7.1] - Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [7] - Platforma incinta
STADIUL FIZIC: [7.2] - Rezistenta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...rulou compresor de 10-12 t	mc	108.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	199.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	37.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	37.30		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	95.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	72.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	72.58		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	184.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CC02F1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	7,466.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [7.2] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
.L	2001101	Plase sudate tip 130 GR 283(40,6 kg/buc) OL 37-1N	kg	7,466.00		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	353.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	353.00		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	72.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	3.24		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	560.15		
total manopera			ore	835.22		

STADIUL FIZIC: [7.2] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [7] - Platforma incinta
STADIUL FIZIC: [7.3] - Hidroizolatii
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	H1E07A2	Etansarea rost dilatatie la pereuri,cu mastic bituminos la rost.oriz.ale placilor de 10 cm grosime	m	137.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0.83		
total manopera			ore	31.51		

STADIUL FIZIC: [7.3] - Hidroizolatii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.dezive.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [8] - Sistem colectare ape pluviale
STADIUL FIZIC: [8.1] - Terasamente
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	NC01	Sapatura mecanica inclusiv transport pamânt la 10 km	mc	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	128.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0.00		
total manopera			ore	0.00		

STADIUL FIZIC: [8.1] - Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [8] - Sistem colectare ape pluviale
STADIUL FIZIC: [8.2] - Rezistenta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DA06A2+	Asim - Strat agregat (nisip) cilindrat cu funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, anticapilară cu așternere manuală	mc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	28.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA02C1	Asim - Beton egalizare/protecție - C12/15 (procurare, turnare)	mc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	15.12		
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	39.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DA06A2+	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu așternere manuala;	mc	23.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	114.61		
total manopera			ore	98.98		

STADIUL FIZIC: [8.2] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Inifiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [9] - Platforma acces - 10 m
STADIUL FIZIC: [9.1] - Terasamente
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	NC01	Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	mc	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	48.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSD07B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0.00		
total manopera			ore	1.52		

STADIUL FIZIC: [9.1] - Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [9] - Platforma acces - 10 m
STADIUL FIZIC: [9.2] - Rezistenta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...rulou compresor de 10-12 t	mc	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	23.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	19.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	49.53		
total manopera			ore	21.12		

STADIUL FIZIC: [9.2] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [10] - Organizare de santier
STADIUL FIZIC: [10.1] - Lucrari cu caracter temporar
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	20046088	Baraca tip container	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	5535471	Grup sanitar ecologic	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	7333184	Pichet PSI	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2700227	Panou de prezentare	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20046089	Container deseuri	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20046090	Platforma balastata	mc	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	54.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [10.1] - Lucrari cu caracter temporar

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20046091	Imprejmuire din plasa de sarma - platforma deseuri	m	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20046092	Imprejmuire din plasa de sarma cu poarta de acces auto	m	64.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
total greutate materiale		tone	0.01		
total manopera		ore	0.00		

STADIUL FIZIC: [10.1] - Lucrari cu caracter temporar

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
LISTA: [.3] - Dotari
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Dotari						
1	Cabina personal	buc	1.00			Fisa Th. nr. 7
2	Toaleta ecologica	buc	1.00			Fisa Th. nr. 8
3	Pichet PSI	buc	1.00			Fisa Th. nr. 9
4	Stingator incendiu P6	buc	2.00			Fisa Th. nr. 10
5	Trusa medicala de prim ajutor	buc	1.00			Fisa Th. nr. 11
6	Masa	buc	1.00			Fisa Th. nr. 12
7	Scaun	buc	1.00			Fisa Th. nr. 13
8	Stalp iluminat h=6 m, echipat cu 2 brate	buc	2.00			Fisa Th. nr. 14
9	Kit cu panouri fotovoltaice și lampi LED 12V	buc	4.00			Fisa Th. nr. 15
10	Grup electrogen 5kW	buc	1.00			Fisa Th. nr. 16
11	Camera supraveghere	buc	4.00			Fisa Th. nr. 17
12	Container deseuri periculoase	buc	1.00			Fisa Th. nr. 18
13	Container deseuri - galben	buc	1.00			Fisa Th. nr. 19
14	Containere deseuri - albastru si verde	buc	2.00			Fisa Th. nr. 19
15	Scara metalica	buc	1.00			Fisa Th. nr. 20
16	Satelit 1A	buc	2.00			
17	Satelit 2A	buc	16.00			
TOTAL:					lei	
					euro	
TVA:			19.00 %		lei	
TOTAL cu TVA:					lei	

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
---	---	---	---	---	-----------	---

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [2] - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.09				
2	7322897 Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1.76				
3	7204203 Paie in snopi D 8-16 mm lungi de 70-80 cm	kg	17.60				
4	7343803 Rogojina din papura 1,8x1,8m	buc	1.76				
5	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	27.32				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c.	kg	0.14				
2	6202894 Apa	mc	9.35				
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	36.60				
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	50.26				
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01				
6	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.79				
7	2205501 Argila comuna pentru constructii	mc	7.70				
8	6433780 Armatura din OTEL BETON B500S	kg	11,482.00				
9	2205654 Azbest filer	kg	538.90				
10	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	457.50				
11	3701486 Banda din otel Zn 45x4mm;	kg	1.20				
12	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	17.01				
13	3701413 Banda otel 40x4 zn	kg	117.18				
14	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0.13				
15	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0.27				
16	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	181.44				
17	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.40				
18	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	316.51				
19	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	6.72				
20	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	26.70				
21	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	1,204.60				
22	7306661 Bumbac de sters	kg	0.05				
23	4802248 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1x 25 M s.8778	m	26.78				
24	4802262 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1x 35 M s.8778	m	16.48				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	2947720 Capac rigola carosabila dublu armat 30x49x15 cm - beton prefabricat	buc	185.00				
26	2601638 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400 110cmx20m s 138	mp	906.40				
27	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	6.89				
28	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.06				
29	4117801 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 21 mm	buc	11.25				
30	6712473 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 tip g s7175	buc	1.64				
31	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	17.25				
32	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.14				
33	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.14				
34	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.14				
35	7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	259.56				
36	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	7,899.90				
37	7319242 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21mm	buc	6.75				
38	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	5.04				
39	2904406 Dulap rasinolac tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.62				
40	5900712 Electrozi sud. ol. nealiati s 1125/2 e44c 2,5	kg	0.63				
41	5900815 Electrozi sud. ol. nealiati s 1125/2 e48t superextra 2,5	kg	0.30				
42	7319524 Electrozi teava zincata 76,1x4,5	m	6.12				
43	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	805.12				
44	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	12.25				
45	20041013 Geotextil Tegola Drefon VST 200- 200gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje	mp	224.40				
46	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	3.24				
47	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	5.78				
48	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	8.90				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
49	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	2,370.96				
50	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	6.72				
51	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.00				
52	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.41				
53	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.48				
54	6101459 Mastic bituminos matizol pentru rosturi	kg	1,236.00				
55	7801043 Material marunt	%					
56	7801035 Material marunt	%					
57	3064291 Material marunt	%					
58	7815017 Material marunt (benzina,bumbac,vopsea bitum)	%					
59	7815002 Material marunt (bumbac,vaselina tehnica)	%					
60	6713427 Mufa PVC tip g DN 25 nii 2167	buc	8.73				
61	20030123 Nisip natural 0-7 mm	mc	8.70				
62	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	4.58				
63	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.02				
64	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	148.51				
65	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	44.85				
66	2206062 Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	3.47				
67	7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)	buc	2.00				
68	20030124 Pietris de 7-30 mm	mc	43.18				
69	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	2.25				
70	5842727 Piulita hexagonala m 12 zn	buc	8.00				
71	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	207.00				
72	2001101 Plase sudate STNB Ø8x100x100	kg	14,851.00				
73	6714079 Reductie PVC g tip A 25- 20 stas 7178	buc	1.64				
74	20041050 Rigola carosabila Tip R3, 60 x 65 cm, grosime 25 cm din beton C35/45	buc	150.00				
75	5884024 Saiba grower pentru m12 zn	kg	0.04				
76	5882193 Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.06				
77	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	3.45				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
78	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.41				
79	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	15.80				
80	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	127.26				
81	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm	kg	20.70				
82	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.01				
83	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	129.67				
84	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.09				
85	7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	31.50				
86	5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	8.00				
87	5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452	buc	126.00				
88	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	207.00				
89	6700573 Teava din p.v.c.rigid tip G 25x1,9 stas 6675/2	m	56.70				
90	6714835 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 25 stas 7174	buc	1.64				
91	6704490 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 20 stas 6990	m	46.13				
92	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	82.80				
93	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	26.70				
94	7358286 Zincarea la cald otel- bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	147.00				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Inifiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.14				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	5.10				
3	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.21				
4	6433780 Armături din oțel beton BST 500S	kg	4,150.00				
5	2205654 Azbest fier	kg	27.20				
6	2948833 Balustrada din panouri plasa bordurata 2000x1200mm pe structura din teava	m	29.00				
7	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	9.07				
8	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.70				
9	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	42.34				
10	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	1.79				
11	2600036 Bitum pentru materiale și lucrări pentru hidroizolații tip h 68/75 s 7064	kg	459.80				
12	7306661 Bumbac de sters	kg	2.30				
13	2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	292.60				
14	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.30				
15	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111	kg	3.75				
16	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,245.00				
17	2904406 Dulap răsinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.14				
18	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	3.26				
19	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	107.96				
20	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	344.08				
21	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	1.79				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.13				
23	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.11				
24	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	78.50				
25	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1.22				
26	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	9.75				
27	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	45.00				
28	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.75				
29	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.09				
30	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	4.20				
31	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	4.50				
32	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	41.50				
33	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	45.00				
34	20046086 Teava patrata 50 x50x2 mm	kg	157.00				
35	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	18.00				
36	6103824 Vopsea epoxidica tip super hi guard 891	kg	27.60				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [5] - Imprejmuire
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.60				
2	6433807 Armatura în prefabricat beton pc 60 p6ste 10 mm barem	kg	16.00				
3	3700340 Banda din oțel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	46.56				
4	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	16.13				
5	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.40				
6	6109171 Diluant	kg	1.00				
7	6719093 Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	4.80				
8	2904406 Dulap răsinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.01				
9	20040586 Electrozi de sudură Trutzi, grosime de 2.5, lungimea de 350 mm, în cutie de 2.5 kg	kg	1.14				
10	20040603 Grund Trutzi, special pentru porți și garduri din fier forjat cu uscare rapidă și la temperaturi sub o grade C, în galeata de 2.5 l	l	1.00				
11	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m răsinoase s.1040	mc	0.01				
12	7801043 Material marunt	%					
13	20040597 Ornament melc Trutzi, pentru porți și garduri din fier forjat, diametrul de 100 mm, secțiune 12x6 mm	buc	40.00				
14	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1.04				
15	2201751 Piatra sparta pentru drumuri roca sedimentara 40-63 mm	mc	13.58				
16	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	4.80				
17	20040612 Poarta pietonala Trutzi model Alborg	buc	1.00				
18	7336525 Rama cu plasa sirma zinc. D = 16mm montat stilp teava 2 t	mp	184.30				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
19	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.08				
20	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01				
21	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm	kg	0.48				
22	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0.16				
23	20046087 Stâlpi metalici din ? eava zincata 60x40 mm 1.5 mm grosime, 2.50 m inaltime	buc	18,818.00				
24	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	4.80				
25	20040591 Teava patrata Trutzi, folosita in confectii si constructii metalice, de la uz gospodaresc, civil, pana la uz industria, cu grosimea de 3 mm, sectiune 100x100 mm	m	55.00				
26	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.92				
27	20040601 Vopsea Trutzi, negru lucios, galeata de 2.5 l, pentru porti si garduri din fier forjat	l	1.25				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [6] - Piezometre
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	0.14				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.15				
3	7304522 Banda teflon nesinterizat pentru filete (role 12x0,04 m)	buc	0.04				
4	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.41				
5	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.01				
6	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	0.43				
7	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.02				
8	7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	mp	1.72				
9	3500623 Cornier cu aripi egale laminare la cald, stas 424 50x 50x 5 mm, OL 37-1n	kg	0.80				
10	5893646 Cuie	kg	0.60				
11	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0.12				
12	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	0.78				
13	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.41				
14	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	0.43				
15	6713453 Mufa PVC tip g DN 50 nii 2167	buc	12.00				
16	20030123 Nisip natural 0-7 mm	mc	0.13				
17	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.29				
18	2000121 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	kg	0.01				
19	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.04				
20	2206062 Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.05				
21	20030124 Pietris de 7-30 mm	mc	0.64				
22	5903128 Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2	kg	0.05				
23	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	1.00				
24	2960541 Scinduri de fag	mc	0.02				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.08				
26	3646233 Tabla striata 5x 750x 1000 OL 37 s 3480	kg	4.60				
27	6700602 Teava din p.v.c.rigid tip G 50x3,7 stas 6675/2	m	12.12				
28	3305281 Teava pentru instalatii.neagra filet M - 10 (3/8) OL 32 1 s 7656	m	4.14				
29	5600099 Tila (mufe)portelan pentru tuburi izol ipse DN tm 36 mm	buc	0.62				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.




Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [7] - Platforma incinta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	10.80				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	11.33				
3	6433780 Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	353.00				
4	2205654 Azbest filer	kg	116.45				
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	135.00				
6	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	40.54				
7	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	72.58				
8	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	260.30				
9	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	72.36				
10	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	210.24				
11	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	2,345.70				
12	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	120.56				
13	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	334.28				
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.58				
15	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	74.66				
16	2001101 Plase sudate tip 130 GR 283(40,6 kg/buc) OL 37-1N	kg	7,466.00				
17	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	11.00				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Proiectant specialitate, S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.							
							

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [8] - Sistem colectare ape pluviale
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	8.82				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.50				
3	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	15.12				
4	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	49.82				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.




OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [9] - Platforma acces - 10 m
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.70				
2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	15.00				
3	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	2.03				
4	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	12.19				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [10] - Organizare de santier
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20046088 Baraca tip container	buc	1.00				
2	20046089 Container deseuri	buc	1.00				
3	5535471 Grup sanitar ecologic	buc	1.00				
4	20046091 Imprejmuire din plasa de sarma - platforma deseuri	m	16.00				
5	20046092 Imprejmuire din plasa de sarma cu poarta de acces auto	m	64.00				
6	2700227 Panou de prezentare	buc	1.00				
7	7333184 Pichet PSI	buc	1.00				
8	20046090 Platforma balastata	mc	29.00				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [1] - Amenajarea terenului
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	135.68			
2	19621 Sapator	4.47			
	Total ore manopera:	140.15			
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	
	TOTAL			euro	

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [2] - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	99931 Muncitor deservire gospodarie comunala	13.55			
2	90331 Peisagist	66.21			
	Total ore manopera:	79.77			
	Valoare directa				
	Recapitulatie				
	TOTAL				
	TOTAL				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	13 Betonist	653.16			
2	10741 Dulgher constructii	541.34			
3	20600 Electrician intr.rep.	16.65			
4	20131 Electrician linii electrice aeriene	130.50			
5	20331 Electrician post trafo	0.60			
6	11131 Fierar beton	1,014.70			
7	12031 Instalator alimentare apa	3.78			
8	12041 Instalator alimentare cu apa	9.18			
9	11551 Instalator electrician	57.39			
10	12231 Izolator hidrofug	3.56			
11	12231 Izolator hidrofug	211.74			
12	19700 Montator	38.85			
13	47 Montator prefabricate beton	60.00			
14	12621 Mozaicar	25.28			
15	20600 Muncitor de deservire	20.40			
16	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.02			
17	19931 Muncitor deservire constructii montaj	228.22			
18	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1,091.14			
19	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	27.39			
20	52 Pavator	434.72			
21	12821 Pavator	3.95			
22	19621 Sapator	7.14			
	Total ore manopera:	4,579.70			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	60.12			
2	10741 Dulgher constructii	108.66			
3	11131 Fierar beton	195.33			
4	12231 Izolator hidrofug	28.64			
5	12331 Izolator termic	3.14			
6	21441 Lacatus constructii metalice	6.28			
7	12621 Mozaicar	6.72			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	30.45			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	6.28			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	112.14			
12	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	3.92			
13	12821 Pavator	1.05			
14	22731 Sudor electric	4.71			
15	13341 Zugrav vopsitor	34.50			
	Total ore manopera:	601.94			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		
	TOTAL		euro		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [5] - Imprejmuire
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	18.24			
2	10721 Dulgher constructii	50.44			
3	10741 Dulgher constructii	13.28			
4	11131 Fierar beton	3.44			
5	12521 Montator prefabricate beton	23.28			
6	100 Muncitor calificat	0.61			
7	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.55			
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	11.64			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	1.97			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	13.58			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	35.04			
12	49 Muncitor necalificat	101.76			
13	19621 Sapator	32.98			
14	56 Sudor	0.06			
15	12700 Sudor electric	0.50			
	Total ore manopera:	307.36			
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	
	TOTAL			euro	

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [6] - Piezometre
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	1.14			
2	10721 Dulgher constructii	0.16			
3	11131 Fierar beton	0.17			
4	11241 Finisor mase plastice	8.76			
5	11531 Instalator electrician	6.77			
6	21400 Lacatus constructii metalice	0.10			
7	12621 Mozaicar	1.60			
8	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	0.05			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	2.64			
10	12821 Pavator	0.53			
11	59 Sondor	64.80			
12	22800 Sudor gaze	0.40			
	Total ore manopera:	87.12			
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	
	TOTAL			euro	

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [7] - Platforma incinta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	132.40			
2	10721 Dulgher constructii	17.44			
3	11131 Fierar beton	243.09			
4	12231 Izolator hidrofug	31.51			
5	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	42.90			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	241.21			
8	12831 Pavator	148.10			
9	19621 Sapator	10.08			
	Total ore manopera:	866.74			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [8] - Sistem colectare ape pluviale
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	17.10			
2	10721 Dulgher constructii	2.40			
3	11131 Fierar beton	2.55			
4	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	32.85			
6	12821 Pavator	44.08			
	Total ore manopera:	98.98			
	Valoare directa				
	Recapitulatie				
	TOTAL				
	TOTAL				

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [9] - Platforma acces - 10 m
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
2	19931 Muncitor deservire constructii montaj	2.16			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.52			
4	12821 Pavator	18.96			
	Total ore manopera:	22.64			
	Valoare directa				
				lei	
	Recapitulatie				
				lei	
	TOTAL				
				lei	
	TOTAL				
				euro	

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.95		
2	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	35.87		
3	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	36.42		
4	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	37.20		
5	3545 Greder semipurat tractor pe pneuri 65cp	0.48		
6	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	0.24		
7	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.02		
8	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1.40		
9	4036 Malaxor mecanic de asfalt 300-1000l	1.90		
10	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	1.90		
11	4701 Motopompa 6- 8cp	0.05		
12	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	5.00		
13	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0.09		
14	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	9.06		
15	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	30.00		
16	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	370.50		
	Total ore utilaje:	531.08		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	3.64		
2	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	11.53		
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.45		
4	4036 Malaxor mecanic de asfalt 300-1000l	0.10		
5	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	0.10		
6	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	2.93		
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	38.25		
	Total ore utilaje:	56.99		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [5] - Imprejmuire
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura	10.75		
2	2330 Troliu electric	8.00		
3	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	12.00		
	Total ore utilaje:	30.75		
	Valoare directa			lei
	Recapitulatie			lei
	TOTAL			lei
	TOTAL			euro

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [6] - Piezometre
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.01		
2	4215 Dispozitiv mecanic de indoit tevi	0.82		
3	3545 Greder semipurtat tractor pe pneuri 65cp	0.01		
4	2927 Instalatie de foraj manual(granic) adincime sub 100 m	12.96		
5	3828 Instalatie de vopsit graco	0.82		
6	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	0.07		
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	0.75		
	Total ore utilaje:	15.44		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [7] - Platforma incinta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	10.58		
2	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	8.18		
3	4036 Malaxor mecanic de asfalt 300-1000l	0.41		
4	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	0.41		
5	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	81.75		
	Total ore utilaje:	101.34		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [8] - Sistem colectare ape pluviale
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.87		
2	20000867 Cilindru compactor autopropulsat de 8-14 t	5.65		
3	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	2.98		
4	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	11.25		
	Total ore utilaje:	20.75		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [9] - Platforma acces - 10 m
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.15		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	0.42		
3	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	1.18		
4	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	2.73		
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulousi(valturi),r8-14;de 14tf	2.58		
6	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1.12		
	Total ore utilaje:	8.17		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [3] - Platforma gunoi
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe obiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	1,260.00	30.00	0.60		
2	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	51.00	30.00	0.60		
3	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	39.00	30.00	0.60		
4	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	762.80	30.00	0.60		
5	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1,600.00	10.00	0.20		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [4] - Bazin stocare
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe obiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	131.00	30.00	0.60		
2	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	14.00	30.00	0.60		
3	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	5.00	30.00	0.60		
4	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	496.00	10.00	0.20		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [5] - Imprejmuire
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe obiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	41.00	30.00	0.60		
2	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	1.80	30.00	0.60		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Infiintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [6] - Piezometre
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe obiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	6.60	30.00	0.60		
2	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	0.30	30.00	0.60		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [7] - Platforma incinta
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe obiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	279.00	30.00	0.60		
2	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	232.40	30.00	0.60		
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	352.00	10.00	0.20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [8] - Sistem colectare ape pluviale
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe obiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	39.00	30.00	0.60		
2	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	38.00	30.00	0.60		
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	128.00	10.00	0.20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [9] - Platforma acces - 10 m
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	42.00	30.00	0.60		
2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	48.00	10.00	0.20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: Iniintare platformă comunală pentru gunoi de grajd in comuna Independenta județul Galati
OBIECTUL: [10] - Organizare de santier
Beneficiar: COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI
Proiectant general: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

**C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe obiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	54.00	30.00	0.60		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant specialitate,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

