



REGIUNEA 5  
PUNCT DE LUCRU MIZIL

PRESEDINTE C.T.A.  
ING. CRISTIAN COLCIGEANU



**AVIZ DE PRINCIPIU NR. 21 / 18.04.2024**

Denumirea lucrarii: „**IMBUNATATIREA CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, ORAS MIZIL, JUDETUL PRAHOVA**”

Amplasament : ORAS MIZIL, STRADA MIHAI BRAVU, NR. 119, NR. CAD. 20565, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar : PRIMARIA ORASULUI MIZIL

**I. DATE GENERALE**

**1. Baza legala**

- Legea nr. 51 / 2006, modificata si completata in MO nr. 121 / 8.03.2013; Legea nr. 241 / 2006 (modificata si completata prin Legea 224 / 2015); Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare – conform ORDIN nr. 88 / 2007 emis de A.N.R.S.C aprobat de C.A. OR si A.D.I.); Legea nr. 10 / 1995 cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 50 / 1991 (modificata si completata prin ORD. 41 / 2015) si ORD. 839 / 2009; H.G nr. 930 / 2005; Hotararea nr. 350 / 2001 (modificata si completata prin Legea 229 / 2013); O.M.S. 562 / 2023 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin O.M.S nr. 119 / 2014; Standarde de alimentare cu apa si canalizare ape reziduale – G. 54; SR 8591 / 97; P7 / 2000; NP 045 - 2000; ORD. 2901 / 2013 "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2022"

**2. Continutul documentatiei**

- x Cerere tip
- x Certificat de urbanism nr. 23 / 11.03.2024 (Primaria orasului Mizil)
- x Suport Topografic, scara : 500
- x Memoriu de arhitectura (Proiect ARHI – TEM STUDIO SRL)
- x Plan de incadrare in zona, scara 1 : 2000
- x Plan de amplasament si delimitare imobil – situatie existenta - scara 1 : 500
- x Plan de amplasament si delimitare imobil – situatie propusa - scara 1 : 500
- x Act de proprietate asupra terenului / imobilului: H.G.R. nr.515/28.04.2009 pentru modificarea si completarea unor anexe la nr. H.G.R. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova - Anexa nr. 1; Extras de Carte Funciara nr. 20565 Mizil / 28.02.2024
- x Alte documente: Certificat de Inregistrare fiscala, CI.

**3. Durata de emitere a avizului**

Se calculeaza conform prevederilor legale in vigoare la data emiterii avizului.

**II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR**

**2.1 AMPLASAMENT:**

- HIDRO PRAHOVA S.A. – Regiunea 5 (Punct de lucru Mizil) are in exploatare in zona amplasamentului pentru care se solicita prezentul aviz, conform documentatiei inaintata spre avizare:

- conducte distributie apa potabila Dn = 110 mm (PEHD) – pe strada Mihai Bravu, respectiv Ø 4" (otel) pe strada Teilor
- colector canalizare apa menajera Dn = 250 (beton) - trasat orientativ pe planul anexat – de catre reprezentantii OR in teritoriu.

**- Terenul pe care se propune executia lucrarilor de desfiintare constructie existenta C1 – scoala si construire imobil nou cu destinatia unitate de invatamant, conform documentatiei inaintata spre avizare, nu este liber de sarcini, acesta fiind traversat de conducta de canalizare menajera Dn = 250 mm (beton), pe care sunt amplasate camine de vizitare, aferente acestei conducte.**

- Se vor respecta prevederile SR 8591/97 in ceea ce priveste amplasarea constructiilor propuse fata de conductele de apa si canalizare existente; in situatii speciale distantele prevazute pot fi majorate astfel incat sa se asigure conditiile necesare executarii lucrarilor de interventii pentru reparatii sau reabilitari.

- Se pastreaza libera de constructii de orice fel zona de protectie sanitara cu regim sever pentru conductele de apa stabilita prin H.G. 930 / 2005 - pentru conductele de distributie apa: 3 m de o parte si de alta a conductei.



**Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022**

- Pentru conductele de apa / canalizare amplasate la adancime mare, stabilirea zonei de protectie va avea in vedere asigurarea suprafetelor necesare pentru desfasurarea in conditii corespunzatoare a activitatii de exploatare / interventie pentru remedierea avariilor.
- Daca nu se respecta / nu pot fi respectate prevederile SR 8591 / 97 si H.G 930 / 2005 se vor prevedea lucrari de relocare / deviere a tronsoanelor de conducte apartinand sistemului public de apa si / sau canalizare in afara amplasamentului, pe domeniul public, in baza unei documentatii tehnice specifice intocmita de proiectantul de specialitate, inaintata Operatorului Regional (OR) si pentru care reprezentantii acestuia si-au dat avizul.
- Se vor efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor / adancimilor de pozare ale retelelor de apa si canalizare menajera existente si se va solicita asistenta tehnica din partea Operatorului daca pe parcursul derularii lucrarilor (sapaturilor) se intalnesc conducte de apa si / sau canalizare care nu au fost identificate anterior, sau pentru orice probleme care intervin privind sistemul de alimentare cu apa si / sau canalizare. Pentru situatii deosebite / de urgenta se solicita dispeceratul din cadrul Hidro Prahova S.A (tel. 0244 / 700 840; 0244 / 251 237).
- Se vor lua masurile care se impun in vederea protejarii conductelor de apa si canalizare, constructiilor speciale amplasate pe traseul retelelor publice pentru asigurarea continuitatii serviciilor / accesului personalului Operatorului pentru executia lucrarilor de verificare, intretinere si eventuale reparatii.
- **Este interzisa blocarea accesului reprezentantilor Hidro Prahova S.A la componentele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare amplasate pe domeniul public sau privat (conducte apa / canalizare, camine de vane / vizitare, hidranti, etc) prin depozitarea materialelor de constructie, pamantului rezultat din sapaturi, beneficiarul prezentului aviz fiind raspunzator in cazul in care nu se va putea interveni in sistemul de alimentare cu apa si / sau canalizare pentru remedierea avariilor.**
- Lucrarile de sapatura, in zonele unde conductele de apa si canalizare au fost trasate orientativ se vor executa manual si sub asistenta tehnica a delegatilor OR, pentru evitarea avarierii retelelor existente.
- Avarierea / distrugerea partiala sau totala a unor componente din retelele publice de alimentare cu apa si / sau canalizare, pe parcursul executiei lucrarilor proiectate, va fi remediata de catre Operator si pe cheltuiala beneficiarului, acesta nefiind exonerat de la plata eventualelor daune si / sau a contravalorii pagubelor produse operatorului sau tertilor. Cantitatea de apa pierduta ca urmare a avarierii retelei va fi stabilita si facturata celor responsabili de producerea avariei.
- Pe perioada desfasurarii lucrarilor se va evita traversarea si / sau stationarea utilajelor de mare tonaj pe traseul conductei de canalizare care traverseaza amplasamentul.
- *Inainte de inceperea lucrarilor reprezentantii Hidro Prahova SA in teritoriu vor fi convocati in scris pentru semnarea procesului verbal de predare a amplasamentului – beneficiarul / antreprenorul avand obligativitatea mentinerii integritatii si neafectarii functionalitatii componentelor din cadrul sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare apa menajera pe parcursul executiei lucrarilor proiectate.*
- **Pentru stabilirea amplasamentului definitiv al obiectivelor prevazute in proiect, a solutiilor aplicabile pentru devierea / relocarea conductei de canalizare menajera existenta pe amplasament precum si inainte de inceperea oricaror lucrari in zona, reprezentantii OR in teritoriu vor fi convocati in scris pentru asistenta tehnica si luarea unor decizii cu privire la lucrarile care pot afecta componentele si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare sau furnizarea / prestarea serviciilor catre utilizatori.**

## **2.1 BRANSAMENT / RACORD:**

- In prezent amplasamentul studiat, pe care se afla constructia C1 - propusa pentru desfiintare si executia lucrarilor de construire imobil nou cu destinatia unitate de invatamant, beneficiaza de bransament la reseaua de distributie apa potabila din strada Teilor - bransament Ø 1" otel, din conducta publica de distributie apa Ø 4" (otel), camin de bransament echipat cu contor pentru masurarea consumului de apa aferent.
- Se vor respecta cerintele legislatiei in vigoare si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta referitoare la asigurarea echipamentelor / instalatiilor necesare interventiei in caz de incendiu - se vor asigura toate echipamentele necesare interventiei in caz de incendiu – cu respectarea prevederilor NP 133 / 2022 si P 118 / 2 / 2013 actualizat.
- Proiectantul de specialitate va stabili necesitatea redimensionarii sau reproiectarea si executia unui nou bransament de apa.
- De asemenea, imobilul studiat este racordat la reseaua publica de canalizare menajera Dn = 250 mm (beton) existenta in zona.

## **2.2 CARACTERISTICI TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:**

- *Prin lucrarile proiectate / executate NU SE VA AFECTA in niciun fel integritatea si functionarea componentelor din cadrul sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare si nici furnizarea apei / prestarea serviciului de canalizare catre utilizatori.*
- Este interzisa acoperirea / blocarea retelei de apa si / sau canalizare, beneficiarul prezentului aviz fiind raspunzator in cazul in care nu se va putea interveni in sistemul de alimentare cu apa si / sau sistemul de canalizare pentru remedierea avariilor / disfunctionalitatilor aparute.



**Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022**

- Tronsoanele conductelor de apa / canalizare pentru care nu pot fi asigurate distantele prevazute de SR 8591 / 97 si H.G 930 / 2005 se vor reloca / devia in afara amplasamentului, pe teren care sa permita accesul la conducte si interventia in caz de avarii.
- Relocarea tronsoanelor conductelor de apa / canalizare in discutie se va realiza in baza unei documentatii tehnice intocmite de proiectantul de specialitate, numai cu avizul OR si se vor finaliza pana la demararea lucrarilor proiectate pentru care se solicita prezentul aviz.
- Este obligatorie stabilirea exacta a traseului si adancimii de pozare ale conductei de canalizare menajera existenta pe teren, prin efectuarea de sondaje si propunerea solutiilor tehnice aplicabile pentru devierea conductei in discutie - inainte de stabilirea amplasamentului definitiv al obiectivului proiectat, cu obtinerea unui nou aviz din partea Hidro Prahova S.A.
- Avand in vedere:
  - ca amplasamentul nu este in totalitate liber de sarcini, fiind traversat de conducta de canalizare menajera Dn = 250 mm (beton),
  - importanta conductei in cadrul sistemului public de canalizare al orasului Mizil, adancimea de pozare, spatiile mari necesare pentru interventie,
  - destinatia constructiei propuse - unitate de invatamant,pentru evitarea oricaror probleme de ordin sanitar, se vor avea in vedere executarea lucrarilor de relocare / deviere, de scoatere de pe terenul in discutie si amplasare pe domeniul public (pe teren care sa permita exploatarea si interventia in regim permanent) a tronsonului conductei de canalizare care traverseaza amplasamentul, inainte de demararea lucrarilor proiectate.
- Se vor avea in vedere aspectele formulate de reprezentantii Departamentului UIP din cadrul Hidro Prahova SA prin adresa nr. IE 479 / UIP / 17.04. 2024 - parte integranta din prezentul aviz, privind includerea strazilor Mihai Bravu si Teilor in contractul de lucrari CL 6 – POIM - „Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in Urlati, Mizil, Albesti Paleologu si Tomsani”
- Nu se vor amplasa constructii de niciun fel (provizorii sau definitive) / imprejmuiuri pe fundatii de beton / pavari / betonari, pe traseele conductelor / constructiilor speciale din cadrul sistemului public de alimentare cu apa / canalizare, sau in zona de protectie sanitara si interventie a acestora (conform normelor tehnice si prevederilor legale in vigoare), zona de protectie sanitara fiind utilizata si ca zona de lucru necesara pentru efectuarea interventiilor in vederea remedierii avariilor.
- Pana la scoaterea conductei de canalizare apa menajera de pe terenul cu nr. cad. 20565, se va pastra libera de constructii de orice fel zona de protectie si interventie la conducta de canalizare care traverseaza amplasamentul, respectiv 3 m de o parte si de alta a conductei de canalizare menajera Dn 250 mm beton.
- Indiferent de solutia propusa de proiectantul de specialitate in scopul eliberarii amplasamentului, se va asigura zona de protectie sanitara si interventie pentru conducta de canalizare in discutie.
- Cheltuielile ocazionate de proiectarea / avizarea / executia lucrarilor de deviere / relocare a tronsonului conductei de canalizare vor fi suportate de catre solicitantul prezentului aviz, fiind cuprinse de proiectant in Devizul General al Investitiei.
- Pentru stabilirea solutiilor de rezolvare a situatiilor intalnite in teren care implica modificari ale proiectului tehnic se va solicita acordul scris al Hidro Prahova S.A.
- Avand in vedere urmatoarele:
  - legislatia specifica in domeniul PSI privind necesitatea asigurarii instalatiilor / dispozitivelor / echipamentelor necesare interventiei in caz de incendiu (gospodarie apa pentru incendiu – rezerva intangibila, grup de pompare, hidranti, etc.),
  - actualul camin de bransament este amplasat pe terenul aferent imobilului gradinita,
  - bransamentul existent traverseaza terenuri proprietate privata,se recomanda reproiectarea, redimensionarea si executia unui nou bransament de apa, pozat pe domeniul public - pe teren care sa permita accesul permanent la conducta si interventia in caz de avarii, dimensionat astfel incat sa se asigure alimentarea in regim continuu si la parametrii cantitativi si calitativi, inclusiv asigurarea necesarului de apa pentru interventie in caz de incendiu.
- Avand in vedere aspectele de mai sus, solutiile posibile pentru alimentarea cu apa a obiectivului proiectat – imobil cu functiunea unitate de invatamant, se vor identifica si fundamenta de catre proiectantul de specialitate.
- Beneficiarul va depune la sediul Hidro Prahova SA documentatia tehnica pentru asigurare utilitati, conform solicitarii reprezentantilor OR - in baza cerintelor legislatiei in vigoare si Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin nr. 88 / 2007 emis de A.N.R.S.C.
- Pentru obtinerea avizului de bransare la reseaua publica de distributie a apei potabile se va inainta OR proiectul tehnic, intocmit de proiectantul de specialitate si avizat de inginerul verificator de proiecte atestat.
- Caminul de bransament amplasat la limita de proprietate, va fi echipat cu contor pentru masurarea consumului de apa aferent consumatorilor instalati, vane sertar pana inainte si dupa contor, filtru, clapeta de sens si un robinet pentru prelevare probe de apa.





**Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022**

- Se va prevedea contor clasa de precizie min. C, iar dimensionarea contorului se va face in functie de debitul de apa vehiculat (debitul de calcul). Se va consulta lista cu aprobarile de model pentru care Hidro Prahova S.A. a obtinut aviz de montator din partea BRML – DRML Ploiesti.
- In cazul in care nu exista posibilitatea tehnica de amplasare a caminului pe domeniul public, acesta se poate amplasa la limita de proprietate pe domeniul privat, iar pe bransament, in portiunea amplasata pe domeniul public, se va monta un robinet / vana de concesiune care sa permita personalului Operatorului sistarea furnizarii apei catre utilizator, in cazul in care nu are asigurat accesul pe proprietatea, sau in alte situatii speciale.
- *Se vor respecta cerintele legislatiei in vigoare si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta referitoare la asigurarea echipamentelor / instalatiilor necesare interventiei in caz de incendiu - se vor asigura toate echipamentele necesare interventiei in caz de incendiu.*
- *Se va lua in considerare faptul ca pot exista situatii cand furnizarea apei poate fi intrerupta ca urmare a necesitatii unor interventii accidentale sau planificate la una din componentele sistemului de alimentare cu apa pentru remediere / rezolvare incidente / executie lucrari de mentenanta. Pentru asigurarea continua a necesarului de apa la parametrii optimi se recomanda prevederea prin proiect a unui rezervor de inmagazinare cu grup de pompare.*
- Se respecta Normativele in vigoare privind proiectarea si executia instalatiilor de alimentare cu apa. Toate cheltuielile ocazionate de proiectare / executie / punere in functiune a bransamentului vor fi suportate de beneficiar. Lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea avizului de bransare de la Hidro Prahova S.A.
- **Apele uzate menajere se vor evacua in retea publică cu respectarea conditiilor de calitate impuse de legislatia in vigoare (NTPA 002 / 2002).**
- **La stabilirea solutiilor de colectare si evacuare ape uzate se vor prevedea toate constructiile, instalatiile si dotarile specifice astfel incat indicatorii de calitate ai apelor uzate care intra in retele publice de canalizare sa respecte conditiile de evacuare impuse prin legislatia in vigoare (NTPA – 002 / 2002) si avizul de evacuare eliberat de OR referitor la limitele maxim admise pentru impurificatori.**
- Se interzice evacuarea apelor pluviale colectate de pe amplasament in retea interioara de canalizare menajera si implicit, in retea publică de canalizare menajera.
- Se va respecta adancimea de inghet caracteristica zonei la stabilirea amplasamentului / modului de pozare al conductelor de apa / canalizare.
- In situatia in care, urmare a lucrarilor executate, adancimea minima de inghet stabilita pentru conductele de apa / canalizare prin normele tehnice in vigoare (STAS 6054 – 77) nu se respecta, beneficiarul este obligat, pe cheltuiala proprie, sa realizeze toate lucrarile pe care le implica repozarea / reamplasarea conductelor in discutie la adancimea corecta, astfel incat sa se asigure exploatarea retelei in conditii corespunzatoare.
- Amplasarea obiectivelor / constructiilor propuse va avea in vedere asigurarea spatiilor pentru traseele utilitatilor (constructii si instalatii).
- Se vor respecta prevederile legale in vigoare la amplasarea constructiilor fata de retelele edilitare; se vor lua masurile necesare (P 7 / 2000) astfel incat, in cazul in care retea de alimentare cu apa este avariata, eventualele pierderi de apa sa nu afecteze constructiile.
- Se vor respecta prevederile SR 8591 / 97 privind amplasarea retelelor / constructiilor propuse fata de conductele de canalizare, in plan orizontal (min. 3 m intre conductele de apa si conductele de canalizare) si in plan vertical (conductele de apa se amplaseaza deasupra canalelor la o distanta minima de 0,4 m). In situatii speciale distantele prevazute pot fi majorate astfel incat sa se asigure conditiile necesare executarii lucrarilor de interventii pentru reparatii sau reabilitari. In situatia in care distantele nu pot fi respectate, conducta de apa se introduce intr-un tub de protectie care va depasi canalul de ape uzate de o parte si de alta a acestuia cu : 5 m in teren impermeabil si 10 m in teren permeabil.
- *Daca pe parcursul executiei lucrarilor proiectate se impune efectuarea unor modificari la nivelul documentatiilor tehnice, se va solicita prezenta delegatului OR in teren pentru stabilirea unor solutii tehnice agreeate de ambele parti. In cazul in care sunt necesare modificari ale proiectului tehnic, se va solicita acordul scris al Hidro Prahova S.A.*
- Se vor prevedea toate lucrarile necesare conformarii cu Directivele Europene privind calitatea apei potabile transpuse in legislatia romaneasca.

### **2.3 ALTE PRECIZARI / CONDITII:**

- **Pana la scoaterea conductei de canalizare menajera in afara amplasamentului, beneficiarul va permite si asigura accesul permanent al reprezentantilor OR la conducta de canalizare menajera Dn 250 mm care traverseaza amplasamentul aflat in proprietatea sa, precum si drum de acces pentru utilajele de interventie pentru verificari, intretinere si in caz de avarii pe traseul conductei.**
- **Beneficiarul nu va solicita Operatorului despagubiri de nici un fel in cazul producerii unor avarii majore (ex. refularea canalizarii).**
- **Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube produse in caz de avarii, data fiind importanta conductei in cadrul sistemului, adancimea de pozare, spatiile mari necesare pentru interventie.**



**Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022**

- In conditiile in care in zonele de protectie ale conductelor beneficiarul va executa lucrari de acoperire a spatiului (asfaltare, pavare, etc.), costurile lucrarilor de decopertare, respectiv de readucere la starea initiala a terenului vor fi suportate de beneficiar. Beneficiarul nu va avea pretentii ca urmare a lucrarilor de interventii in vederea remedierii avariilor altele decat compactare, imprastiere pamant dupa repunerea in functiune a tronsonului de retea pe care s-a intervenit.

- In situatia in care proiectantul de specialitate stabileste necesitatea redimensionarii / executiei unui nou bransament la reseaua publica de distributie apa (dupa caz), avizul definitiv se va emite in baza unei documentatii tehnice de specialitate care va cuprinde memoriu tehnic cu informatii detaliate privind lucrarile proiectate, inclusiv modul de executie al acestora, breviar de calcul, planuri de situatie cu conductele proiectate - pe domeniul public pana la limita de proprietate – camin de bransament, respectiv planuri de detaliu.

Proiectul tehnic, intocmit de un proiectant de specialitate si avizat de inginerul verificator de proiecte atestat, va fi inaintat Hidro Prahova SA pentru analiza si avizare.

- Conform legii 241/2006, bransamentul asigura legatura dintre reseaua publica de distributie apa potabila si reseaua interioara a unei incinte, sau a unei cladiri si deserveste un singur utilizator. Delimitarea dintre reseaua publica de alimentare cu apa si reseaua interioara de distributie apatinand utilizatorului este caminul de bransament.

- Hidro Prahova S.A nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventuale pagube produse tertilor ca urmare a avarierii conductelor apartinand sistemului public amplasate in apropierea obiectivului proiectat.

- Valabilitatea avizului este de 12 luni de la data emiterii, perioada dupa care poate fi prelungit sau reactualizat la solicitarea scrisa a beneficiarului, dupa caz - daca au aparut sau nu modificari in cadrul documentatiilor care au stat la baza emiterii acestuia. Prelungirea valabilitatii avizului se poate face de catre OR, cu costurile aferente, la cererea adresata de beneficiar cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in care certificatul de urbanism, in baza caruia a fost emis avizul, este in termenul de valabilitate sau a fost prelungita valabilitatea acestuia, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului initial.

- In cazul in care prevederile avizului nu se respecta, beneficiarului ii revine responsabilitatea pentru eventualele consecinte.

- Raspunderile si sanctiunile sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare, aprobat de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA – PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI PRAHOVA.

### **III. INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE**

a) Temei : in baza avizului C.A al S.C HIDRO PRAHOVA S.A si aprobarii A.G.A ADI Prahova.

b) Valoarea taxei de avizare : **Aviz de Principiu** \_\_\_\_\_ **lei (cu T.V.A)**

c) Modalitatea de achitare a taxei : virament in cont : RO27RNCB0205023558900001, BCR Ploiesti

### **IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR**

*Conducta de canalizare menajera a fost trasata orientativ pe planul anexat.*

**RESPONSABIL REGIUNEA 5,  
STAN MIRELA**



**RESPONSABIL PUNCT DE LUCRU MIZIL,  
ING. MARIUS POPESCU**





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

**” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020”**

**UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI**

**Proiectul: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020”**

NR.: 15179 / UIP / 1704-2024

**Anexa la Aviz**

In urma analizei documentatiei tehnice pentru avizul de principiu: **”Imbunatatirea calitatii procesului educational la scoala gimnaziala nr.1, Orasul Mizil, Jud.Prahova”** solicitat de Primaria Orasului Mizil, va aducem la cunostinta ca strazile Mihai Bravu si str. Teilor, fac parte din contractul de lucrari:

**”CL6 - Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in Urlați, Mizil, Albești Paleologu și Tomșani”**, cu urmatoarele lucrari:

- **”Extindere retea de canalizare in Mizil”**, pe str. Mihai Bravu;
- **”Reabilitarea retelei de distributie in Mizil”**, pe str. Teilor;
- **”Reabilitare retele de canalizare in Mizil”**, pe str. Teilor;

Mentionam ca acest contract este atribuit si face parte din **”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020”**.

Cu deosebita consideratie,

Sef Departament U.I.P.  
Ec. Bogdan URSULEANU

Sef Birou Proiect Fazat  
Ing. Florina VASILE



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str.Logofăt Tăutu nr.5  
Ploiesti, judetul Prahova  
RC:J 29/2095/2004 CUI: RO 16826034  
Tel : 0244 529 474 Fax: 0244 529 340  
www.hidroprahova.ro