

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
Executant:
Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
Obiectul: OB.1. CORP CONSTRUCTIE
Stadiul fizic: DEV.01 TERASAMENTE



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	CO02XB - Trotuar din placi bet.pt.pavaje asezate pe 1 stratmort.cim M100T de 3 CM,rosturi umplut cu mort.cime	mp	24.000
1.1	2800193 - Placa beton pentru pavaje dim. 300X300X 50 marimea 4 S 1137	mp	25.200
2	CO03XA-01 - Borduri pt.trotuarepe mot.de poza M100T,de 5CM,pe O fundatie bet.B50 de 15CM,cu rost.umpl.mort.M100T - utilizarea mort. fara ciment si abet.gata preparat	m	14.000
2.1	2800260 - Bordura beton pentru trotuare 1000X300X200 a2 S 1139	m	14.070
3	SPVA14A - Pamant vegetal in gropi de plantare pe teren mijlociu	mc	16.000
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	10.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI



Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
 Executant:
 Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
 Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
 PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
 Obiectul: OB.1. CORP CONSTRUCTIE
 Stadiul fizic: DEV.02 REZISTENTA+FUNDATII SCARA METALICA

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCA01B1 - Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 M latime si 1,50 M adancime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri sprijinite	mc	0.000
2	RCSA01A# - Sapatura man.de pamant,in spatii limitate,sub 1,00M latime si max.1,50M adancime la santuri,canale..	M CUB	0.000
3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0.000
4	AUT7404 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49	ORA	0.000
5	CA02XE - Beton turnat in fundatii,socluri,ziduri de sprijinpreparare si turnare bet.simplu clasa 10 (B150)	mc	0.000
5.1	2100440 - <i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500</i>	kg	0.000
6	CC01A# - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 MM inclusiv	kg	0.000
6.1	2000092 - <i>Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM</i>	kg	0.000
7	CC02K-4# - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime H mai mici sau egale cu 35 M, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante fasonare si montare armaturi cu diametrul pana la 8 MM inclusiv, in grinzi si stalpi pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52, in loc de ob 37 fasonat pe santier	kg	0.000
7.1	2000559 - <i>Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 14MM</i>	kg	0.000
7.2	3202 - <i>Presa de pretensionat armaturi 1,01-1,2mn 101-120 tf</i>	ora	0.000
7.3	6718934 - <i>Distantier din pvc 12 X 13 - 20</i>	buc	0.000
8	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	0.000
8.1	6433780 - <i>Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem</i>	kg	0.000
9	CA03J# - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero preparare cu centrala de betoane si turnare cu pompa pe verticala (adancime) pana la 10 M inclusiv si pe orizontala pana la 15 M inclusiv beton armat clasa C 15/12 (BC 15/B 200) pentru pompare pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 M , beton armat clasa C 25/20 (BC 20/B 250)	mc	0.000
9.1	3312 - <i>Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H</i>	ora	0.000
10	ABM00A - Montarea in cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 12-18 MM	tona	0.000

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
11	CB01A# - Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	0.000
12	CA03L-1# - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero turnare cu pompa pe verticala (adancime) pana la 10 M inclusiv si pe orizontala pana la 15 M inclusiv, beton armat clasa ...1) pentru pompare pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 M	mc	0.000
12.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.000
12.2	3723 - Autovehicul cu amestecator pt transport beton 4,1-6,0MC	ora	0.000
13	CC03XC - Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 M montate in constructii speciale	kg	0.000
13.1	2000860 - Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4 Kg/buc) OL 37-1N	kg	0.000
13.2	6718984 - Distantier pt.poz.arm.in bet arm.din mas.plast.pt.placi	buc	0.000
14	RCSB18C# - Demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat,vechi,cu mijloace mecanice	M CUB	0.000
15	ABF03A - Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat in afara razei de actiune a macaralei - distanta pana la 10,00M	tona	0.000
16	RCSP04A# - Mont.confectii metalice diverse (gata confect.) inglobate total sau partial in beton /zidarie	KG	0.000
17	CL10A# - Scari, parap, pasarele,podeste,contravantuiri,pane zabrele,constructii metalice sustinere utilaj tehnologic/platforme metalice ale agregatelor mari, la H <= 35 M, G <= 0,150 T	tona	0.000
18	CL01B# - Stalpi din otel gata confectionati,avand 1-3 T inclusiv,livrati complet asamblati,montati la inaltimi pana la 35 M	tona	0.000
19	CL03A# - Grinzi cu inima plina din otel,gata confectionate,avand pana la 1 T inclusiv,livariate complet asamblati, montate la inaltimi	tona	0.000




PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROJECT CONSIG S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.


BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
 Executant:
 Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
 Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
 PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
 Obiectul: OB.1. CORP CONSTRUCTIE
 Stadiul fizic: DEV.03 ARHITECTURA

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RCSG10A# - Demolare pereti din zidarie cu caramida sau bca, cu gros=6-8 CM, exclusiv schelele	MP	0.000
2	RCSJ03A% - Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var M-10 T,pt.realiz.grnd	mp	0.000
3	CD12A# - Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips - carton (gc) si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 CM, montati pe structura metalica	mp	0.000
3.1	2700003 - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 Kg/mp) tip cw 75/105	mp	0.000
3.2	2602289 - Placa polistiren expandat 1000 X 500 X 24 MM S 7461	mp	0.000
4	RMDB02E - Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : usi duble cu caracter monumental	mp	16.400
5	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	0.000
6	CK01A* - Fereastră PVC avand un singur canat fix, montata la pereti din beton, cu suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanică si etansarea cu spume siliconice	mp	2.800
6.1	500000066 - Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	2.800
7	ATD34XA - Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 M inclusiv	mp	98.280
8	CF22A01* - Glet fin pentru pereti interiori	mp	0.000
9	CN02D* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat grund vopsea pentru crestere aderenta si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete vopsite cu produse similare	mp	0.000
10	CK17D# - Lambriuri la pereti, din placaj furniruit montat prin lipire,executate pe santier pentru suprafete > 10 mp	mp	60.000
10.1	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	1.200
10.2	2918953 - Furnir mahon cal.I GR = 0,6 MM	mp	72.000
10.3	2948062 - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasin. 24/14 MM.	m	90.000
10.4	2924298 - Placa pfl melamin 1 fata film dec.bar. calI G4/1 S7578	mp	0.900
11	RPCXK02C - Pardoseala calda din covor pvc suport textil lipit cu prenadex pe suport existent.	mp	0.000
11.1	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a calI G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361	mp	0.000
12	RPCXK04C - Pardoseala rece din placi sau piscoturi gresie strat suport 3cm. mortar m-100 rostuit ciment alb	mp	0.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
13	RPCG27C1 - Zidarie din placi de beton celular autoclavizat, executata cu fasii de perete despartitor BCA, lat de 60 cm, latime de 2,45 m, in grosime de 12,5 cm	mc	0.000
14	RPCXM01C - Placarea peretilor cu placi faianta alba sau colorata pe strat mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.	mp	0.000
14.1	2400265 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. nerva-bl	mp	0.000
15	CD14D1 - Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata cu panouri de tabla cutata...1) prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime intre 6 si 12 m inclusiv ;	mp	41.760
15.1	3645473 - Panou cutat zn. ntr.98 1,75X 630X2000 OL 34-1N	mp	46.353
16	RPCE54A+ - StratURI izolatoare din folie pvc	MP	46.670
17	IZF09E01^ - Sistem pentru izolare termica Adeplast ETA 004 pentru pereti exteriori, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, adeziv Adeplast Polistirol Premium, plasa Adeplast pentru armare, grund Adeplast si tencuiala Adeplast Sauber Dekor Siliconata Zgariata	mp	98.280
17.1	600003025 - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 5,26 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 200 mm	mp	103.194
17.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	27.027
18	RPCE06A01> - Anvelopare polistiren expandat de 10 cm, pentru fatade	mp	5.170
19	CE05A1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	46.670
19.1	3644792 - Panou cutat zn. ntr.98 1 X 630X2000 OL 34-1N	mp	51.803
20	MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S=640mp G=11-13,5T	buc	2.000




PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROJECT CONSING S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
 Executant:
 Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
 Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
 PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
 Obiectul: OB.1. CORP CONSTRUCTIE
 Stadiul fizic: DEV.04 INSTALATII ELECTRICE

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPEA15D1 - Demontare tub prot ip-pvc instalatie apar 23-39 MM	m	0.000
2	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	0.000
2.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	0.000
3	RPEB11D1 - Demontare cond fy , afy izol 1-4 mmp iclus izol*	m	0.000
4	RPEE17E1 - Demontare priza tripol fisa 25 a carcasa fonta	buc	0.000
5	RPEE17N1 - Demontare comut stea-triunghi instalatie zid 25 a	buc	0.000
6	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	0.000
7	RPEC20A1 - Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incap H<3M	buc	0.000
8	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	0.000
9	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	0.000
10	EA02B2 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 40 mm, montat ingropat	m	0.000
11	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	0.000
11.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	0.000
12	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	0.000
12.1	7319008 - Doza de ramificatie D 16/4	buc	0.000
13	EC01B1 - Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priza, avind sectiunea conductelor pina la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita pe dibluri de material plastic	m	0.000
13.1	4801907 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	0.000
14	EC01B1 - Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priza, avind sectiunea conductelor pina la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita pe dibluri de material plastic	m	0.000
14.1	4801907 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	0.000
15	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	0.000
15.1	4802640 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 6 U s 8778	m	0.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
16	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	0.000
16.1	4801919 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 4 U s.8778	m	0.000
17	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	0.000
17.1	5500718 - Intreruptor cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	0.000
18	ED03A1 - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	buc	0.000
18.1	5520366 - Comutator cumpana st.simbol 0176 10 a ;250 V	buc	0.000
19	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	0.000
19.1	5535995 - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	0.000
20	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	0.000
20.1	5536597 - Cupla tripolara 16a 380 V ex.ediict5 cod 7075 a	buc	0.000
21	EE10J1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn	buc	3.000
21.1	5103508 - Corp il.fl.fidas-06 220 220 V 2X 20W cs	buc	3.009
22	EE12C1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	5.000
22.1	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.	buc	5.015
23	EF02B1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	0.000
23.1	7349039 - Tablou distributie tip inchis C2s3 stas 5358-56	buc	0.000
24	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	0.000
25	EF10A1 - Legatura electrica (conexiune), intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M	buc	0.000
25.1	4826880 - Conductor fy 1X 1,5 S 6865	m	0.000
26	EH05A1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmura cu peste 6 circuite	buc	2.000
27	ATD21A - Cleme de sir pt circuite electrice pina la 16a	buc	0.000
28	EC12C1 - Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, avand sectiunea de pana la 4x10 mmp	buc	0.000
29	EC19B1 - Presetupa pentru fixarea cablurilorla electromotoare, tablouri sau aparate, avand diametrul 21-29 MM,	buc	0.000
29.1	5217464 - Presetupa pentru fixare cabluri latablouri,aparate D = 11	buc	0.000
30	W2J03B1 - Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a retelei subterane	buc	2.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
31	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	1.000
32	EG08B1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare	m	0.000
33	EB09A1 - Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamant din conducta de cupru, avand sectiunea de 16-95 mmp	buc	0.000
33.1	4828278 - Conductor af -750 1X 2,5 S 5699	m	0.000
33.2	5204077 - Papuc alum120mmp presat	buc	0.000
34	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.000
35	RPCU09C3 - Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in grosime de 21-25 CM si sectiunea strapungerii de 701-1000cmp	buc	0.000
36	RPCU11E1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 276-500 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	0.000
37	EI05A1 - Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (intenc) asezate pe planseul de beton un tub, cu diametrul pina la 16 MM	m	0.000
38	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	10.000
39	ATE02XA - Incercarea cablurilor pentru instalatii electrice de masurare, comanda, semnalizare	buc	1.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROJECT CONSING S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI



Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
 Executant:
 Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
 Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
 PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
 Obiectul: OB.1. CORP CONSTRUCTIE
 Stadiul fizic: DEV.05 INSTALATII SANITARE

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPSA14A1 - Demontare tevi otel zinc obiec sanit 3/8-1 toli*	m	0.000
2	RPSB22B1 - Demontare tevi pvc tip U 75-110 MM	m	0.000
3	RPSF10A1 - Desfundarea unui sifon de pardoseala cu mijloace manuale*	buc	0.000
4	RPSD28B1 - Demontare robinet trecere descar 3/4-1 toli	buc	0.000
5	RPSD06A1 - Demontare robinet reglaj dreptu 3/8-3/4 toli	buc	0.000
6	RPSC40A1 - Demontare pisoar faianta	buc	0.000
7	RPSC29A1 - Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv .la inaltime	buc	0.000
8	RPSC23B1 - Demontare lav. faianta doua robinet sau bat. stativa	buc	0.000
9	SA18C1 - Teava pvc neplastifiata tip G, montare la constructii industriale + social culturale in conducte de distributie amplasate in canale, D= 40 MM	m	0.000
10	SA18D1 - Teava pvc neplastifiata tip g, montare la constructii industriale + social culturale in conducte de distributie amplasate in canale, d= 50 mm	m	0.000
11	SA18H1 - Teava pvc neplastifiata tip g, montare la constructii industriale + social culturale in conducte de distributie amplasate in canale, d=110 mm	m	0.000
12	SB17B1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand D= 40 MM	buc	0.000
12.1	6712368 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 32 nii 2167	buc	0.000
13	SB17C1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand D= 50 MM	buc	0.000
13.1	6712241 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 50 nii 2167	buc	0.000
14	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	0.000
14.1	6712409 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 110 nii 2167	buc	0.000
15	SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	0.000
15.1	6712863 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110-110 nii 2167	buc	0.000
16	SB22C1 - Reductie excentrica pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand D= 50- 40 MM	buc	0.000
17	SB22E1 - Reductie excentrica pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand D=110- 50 MM	buc	0.000
18	SA16A# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune, in coloane, la clad loc si soc-cult, D=20 MM	m	0.000
18.1	6717058 - Teava poliet inalta dens pe 80, PN 6 diam ext 20MM	m	0.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
18.2	6719605 - Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 16 MM	buc	0.000
18.3	6719449 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	0.000
18.4	6719458 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	0.000
18.5	6719420 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	0.000
18.6	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	0.000
19	SA16A1 - Teava pvc neplastifiata tip M montare la constr. industr. in coloane D=25 MM	m	0.000
20	SA16B# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=25 MM	m	0.000
21	IC37F1 - Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div .intre 101Kg-300Kg	kg	0.000
22	IC37G1# - Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	0.000
23	IC37B1# - Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 20 MM	buc	0.000
24	IC37C1# - Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 MM	buc	0.000
25	SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	buc	2.000
25.1	2440478 - Lavoar orhideea alb 55X65 cod 79se6801	buc	2.020
25.2	2453823 - Pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	2.020
26	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	2.000
26.1	4201406 - Baterie amest.baie alama 1/2 flexib.stea+maneta S8732	buc	2.000
27	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	2.000
27.1	4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611	buc	2.000
28	SC25B1 - Etajera din semicristal console nichelate tip	buc	2.000
28.1	2451734 - Etajera portelan tip E2.55 mono C.1 ni 567	buc	2.020
28.2	4203600 - Consola alama nichelata fara galerie S 3343	garn	2.000
29	SC13B1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip . . .	buc	1.000
29.1	2446492 - Vas closet cpl2 portelan alb C. 1 S 2066	buc	1.010
30	SC16A2 - Rezervor pentru spalare vas wc,din mase plastice, montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de caramida	buc	1.000
31	SC18A6 - Rama pentru vas de closet,din bachelita cu capac	buc	4.000
32	SC22C1 - Pisoar din portelan sanitar tip U1 montat cu dibluri metalice	buc	2.000
33	SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	0.000
34	SD13B1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	0.000
35	SD13C1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=1 ,simbol 83-1	buc	0.000
36	SD29A1 - Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru instalatii,avand D=1/2 sau 3/4 toli	buc	0.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
37	SD31C1 - Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip U2,avind D= 3/4 toli	buc	0.000
38	SD31D1 - Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip U2,avind D=1 toli	buc	0.000
39	SB44C1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand D=50MM,dublu cu 1 racord si iesire laterala	buc	0.000
40	SB49A4 - Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=125mm	buc	0.000
41	SC30A5 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din tabla decapata tda	buc	4.000
42	SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	4.000
43	SC24A2 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 600mm	buc	4.000
44	SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	70.000
45	SF01A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter.de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	70.000
46	SA46A1 - Conectarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea cond. prin zid,teava avand D=1 toli	m	14.000
47	RPCU11B1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 31-80 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	0.000
48	IA32A1 - Separator de namol tip a cu fund demontabil cu D: 40- 80 MM	buc	0.000
49	SA43C1 - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 1/2 toli	buc	0.000
50	SA43D1 - Bratară pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 3/4 toli	buc	0.000
51	SA43E1 - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 toli	buc	0.000
52	EI05B1 - Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (intenc) asezate pe planseul de beton un tub, cu diametrul de 21-50 MM	m	0.000
53	SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	0.000
54	TRI1AA01A1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	0.000
55	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.000
56	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	0.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROJECT CONSIG S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.



BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
 Executant:
 Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
 Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
 PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
 Obiectul: OB.1. CORP CONSTRUCTIE
 Stadiul fizic: DEV.06 INSTALATII TERMICE

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPiB05A1 - Demontare sustinatoare de radiator	buc	0.000
2	RPiB16B1 - Demontare convector-radiator 11-25 elemente*	buc	0.000
3	RPiC76A1 - Desurubari izolate la tevi OL.sudate pentru instalatii 1/2"	buc	0.000
4	RPiC76B1 - Desurubari izolate la tevi OL. sudate pentru instalatii 3/4	buc	0.000
5	RPiC41B1 - Demontare tevi OL. sudate pentru instalatie prin insurub. in coloane la clad. soc. cult. si locuit 1/2	m	0.000
6	RPiC41C1 - Demontare tevi OL. sudate pentru instalatie prin insurub. in coloane la clad. soc. cult. si locuit 3/4	m	0.000
7	RPiC43A1 - Demontare tevi ol. sudate pentru Instalatie prin insurub. in cond. distrib. sub 5 m la clad. soc. cult. loc .3/8	m	0.000
8	RPiC43B1 - Demontare tevi ol. sudate pentru Instalatie prin insurub. in cond. distrib. sub 5 m la clad. soc. cult. loc .1/2	m	0.000
9	RPiD01A1 - Demontare robinet vent dublu reglaj 3/8,1/2 toli	buc	0.000
10	RPiD19A1 - Demontare robinet fonta mufe 3/8-1/2 toli	buc	0.000
11	RPiD19B1 - Demontare robinet fonta mufe 3/4 toli*	buc	0.000
12	RPiD34A1 - Demontare teu de reglare 3/8,1/2 toli*	buc	0.000
13	IC31A1# - Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie ..	m	0.000
14	IC31C1# - Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie ..	m	0.000
15	IC31C1# - Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie ..	m	0.000
16	IC31D1# - Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie ..	m	0.000
17	IB02P01 - Convectoradiator tip panou montare 2 rind tevi,racordat cu mufa H=624MM avand >15 tevi verticale	buc	0.000
18	IB02P01 - Convectoradiator tip panou montare 2 rind tevi,racordat cu mufa H=624MM avand >15 tevi verticale	buc	0.000
19	IB02P01 - Convectoradiator tip panou montare 2 rind tevi,racordat cu mufa H=624MM avand >15 tevi verticale	buc	0.000
20	IB02P01 - Convectoradiator tip panou montare 2 rind tevi,racordat cu mufa H=624MM avand >15 tevi verticale	buc	0.000
21	IB02P01 - Convectoradiator tip panou montare 2 rind tevi,racordat cu mufa H=624MM avand >15 tevi verticale	buc	0.000
22	IB02P01 - Convectoradiator tip panou montare 2 rind tevi,racordat cu mufa H=624MM avand >15 tevi verticale	buc	0.000
23	ID01A1# - Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8" ...1/	buc	0.000

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
24	ID01A1# - Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"...1/	buc	0.000
25	IC34H1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 MM inclusiv	buc	0.000
26	IC34H1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 MM inclusiv	buc	0.000
27	IC34I1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 MM	buc	0.000
28	IC34J1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	0.000
29	IC34A1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 MM inclusiv	buc	0.000
30	IC34A1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 MM inclusiv	buc	0.000
31	IC34B1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 MM	buc	0.000
32	IC34B1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 MM	buc	0.000
33	IC34B1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 MM	buc	0.000
34	IC34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	0.000
35	IC34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	0.000
36	IC34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	0.000
37	IC34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	0.000
38	IC35C1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in zid caram. sau beton D= 1/2 toli	buc	0.000
39	IC35D1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in zid. caram. sau beton D=3/4 toli	buc	0.000
40	IC35E1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in zid. caram. sau beton D=1 toli	buc	0.000
41	IC40A1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=1 toli	buc	0.000
42	RPCU08B1 - Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400cmp	buc	0.000
43	ID15A1 - Robinet de aerisire cu cheie mobila, pentru instalatii de incalz. centrala,cu d 1/4	buc	0.000
44	IE07A1 - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp pina la 100mp	mp	0.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
45	IE03A1 - Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru alim. aeroterme si baterii cu D: 3/8 la 1 toli	m	0.000
46	IE04A1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a cond. de alim aeroterme si baterii cu D: 3/8 la 1	m	0.000
47	TR11AA01C# - Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	TONE	0.000
48	TRB05B29 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 90M	tona	0.000
49	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	0.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROJECT CONSIG S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.



BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
 Executant:
 Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
 Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
 PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
 Obiectul: OB.2. ASCENSOR HIDRAULIC
 Stadiul fizic: DEV.01 REZISTENTA - INFRASTRUCTURA

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCA02B1 - Sapaturi de pamant la subzidiri executate in conditii si pozitii usoare de munca	mc	11.760
2	RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate	mc	0.900
3	RCS07A% - Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diametrul pana la 30MM	buc	56.000
4	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	11.000
5	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.120
6	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	36.000
7	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	36.000
8	RPCB15A# - Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	MP	48.000
9	H1B01B - Pregatirea supraf. de fundatie in cond. de lucru normale, prin suflare cu aer comprimat	mp	48.000
10	RCSB12A# - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 CM, in elemente de beton armat cu grosimea de 20 CM	BUCATA	144.000
11	RCSB18A% - Injectarea fisurilor (deschidere <3MM, adancime <15CM) cu rasini epoxi., exec. in diafragme B.a.	m	28.800
12	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	1.570
12.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.583
13	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM;	kg	1,409.000
14	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,409.000
14.1	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	1,409.000
15	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	19.000
16	IZF01A1 - Amorsarea supr.pt.aplic.strat dif.vapori cu bitum taiat in 2 straturi supraf. orizont. si vert.	MP.	26.130

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
16.1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	3.920
17	IZF04A1 - Strat hidroizolant cald cu mastic bitum tip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	26.130
17.1	2600098 - Bitum industrial neparafinos tip I 45/55 S 755	kg	44.421
18	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	3.800
19	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROJECT CONSIG S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI



Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
 Executant:
 Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
 Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
 PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
 Obiectul: OB.2. ASCENSOR HIDRAULIC
 Stadiul fizic: DEV.02 REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	CB12A1 - Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, din panouri refolosibile, cu placaj de 8 MM grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, cu plansee din beton monolit	mp	174.960
2	CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 MM	kg	2,414.260
3	CC02A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 MM inclusiv, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	2,414.260
3.1	20019295 - Armatura in prefabricate de beton OL 38 peste 10 MM barem	t	2,414.260
4	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	18.580
4.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	18.729
5	CB13A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 8 MM grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, la placi si grinzi;	mp	5.640
6	CB41B1 - Sustineri din elemente de schele metalice, tubulara pentru cofrajele planseelor pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3 si 6 m inclusiv	mp	5.640
7	CZ0302O1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 MM	kg	201.190
8	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	201.190
8.1	6433807 - Armatura in prefabr beton PC 60 P6ste 10 MM barem	kg	201.190
9	RPCE31C+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana autocolanta - asimilare cordon bentonitic	MP	88.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
9.1	7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu ardezie - asimilare cordon bentonitic	mp	96.800
10	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	1,203.500
10.1	6301822 - Stilp metalic pt. fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	1,203.500
11	RPCH22A1 - Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4m din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi	mc	0.200
12	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	45.000
13	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	5.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROJECT CONSIG S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.



BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
Executant:
Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
Obiectul: OB.4. CAMERA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU
Stadiul fizic: DEV.01 INSTALATII ICS

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	YB01 - Diferenta pret manopera lei	lei	10.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI



S.C. ANB ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
Executant:
Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
Obiectul: OB.4. CAMERA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU
Stadiul fizic: DEV.02 ARHITECTURA - MONTAJ CONTAINER ISC

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	YB01 - Diferenta pret manopera lei	lei	5.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.



BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
Executant:
Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
Obiectul: OB.3. CENTRALA TERMICA
Stadiul fizic: DEV.01 Montaj utilaj C.T.

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	IA12A1# - Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70) avand puterea calorica pana la 25 kw, montata direct pe perete	buc	1.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.
L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI



S.C. ANB ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.

Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
Executant:
Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
Obiectul: OB.3. CENTRALA TERMICA
Stadiul fizic: DEV.01 CENTRALA TERMICA

Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	C.T. CAZAN DE CONDENSARE FINCTIONARE PE GAZ P = 45-50 KM	Buc	1
2	BOILER DE INMAGAZINARE ACM V = 100 L	Buc	1
3	VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE CONSOLE CU CAPACITATE DE 70 L RESPECTIV 10 L	Buc	1
4	POMPA CENTRIFUGA MONOETAJATA DE UZ GENERAL	Buc	5
5	DISTRIBUITOR COLECTOR MONTAT DIRECT AVAND D - 65L L = 100MM	Buc	2



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

Deviz "DEV.01" - Antemasuratoare

Pagina 1 din 1



Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVEN
Executant:
Proiectant: S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.
Obiectivul: CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT
PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI
Obiectul: OB.2. ASCENSOR HIDRAULIC
Stadiul fizic: DEV. 02. MONTAJ ASCENSOR HIDRAULIC

**Antemasuratoare
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	Lift persoane - LIFT ELECTRIC DE PERSOANE FARA CAMERA MASINI 630 KG/8 PERSOANE, VITEZA VARIABILA 1 M/S, NUMAR STATII - 2, DESCHIDERE USI TELESCOPICA CU DESCHIDERE LATERALA DIMENSIUNI MINIME CABINA - 1100 MM X 1400 MM X 2100 MM (LXIXH), FINISAJE CABINE - INOX SATINAT, FINISAJE USI - INOX SATINAT	buc	1.000



PROIECTANT GENERAL
S.C. KAPPA PROIECT CONSIG S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ANB ARCHITECTURE &
DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
TOPOLOVENI

