

**APA CANAL SIBIU S.A.**  
**Serviciul Tehnic - Investitii**  
**Nr. 30759 / 02.10.2025**

**Tel beneficiar: 0269208800 - Primaria Municipiului Sibiu**  
**Tel proiectant: 0748671702**  
**Adresa e-mail: [tehnicooffice.adm@gmail.com](mailto:tehnicooffice.adm@gmail.com)**

Intocmit

Nume Prenume: Năsturaş Manuela Elena  
Semnatura





## APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România  
EUID: ROONRC..J1998001023322  
Nr. de ordine în registrul comerțului : J1998001023322  
CUI RO 2684940  
Tel: 0269 222916  
Fax: 0269 223468  
E-mail: office@apacansb.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

### AVIZ AMPLASAMENT

Nr.30759/02.10.2025

1. **Referitor la proiectul:** "Modernizare str.Hameiului tronson II – faza DTAC
2. **Amplasament:** mun.Sibiu, str.Hameiului
3. **Beneficiar:** Municipiul Sibiu – mun.Sibiu, str.Samuel Brukenthal, nr.2
4. **Proiectant:** SC GG Tehnic Proiect SRL – mun.Sibiu, str.Stefan cel Mare, nr.147, bl.11, ap.4

Pe str.Hameiului propusa spre modernizare, exista retele publice de apa PE 110 mm si canalizare unitara PVC 315 mm, pozate la adancimea de acoperire cuprinse intre -1,0m÷ - 3,0m, figurate cu traseele aproximative pe planul de situatie anexat.

La retele apa-canal sunt cuplate bransamentele de apa si racordurile la canalizare ale incintelor care au directii perpendiculare pe retele si adancimi de pozare mai mici decat ale acestora.

In timpul executiei lucrarilor se vor proteja retelele apa-canal, bransamentele si racordurile imobilelor, caminele de vane, caminele de vizitare, caminele apometru si de racord ale incintelor, impotriva distrugerii respectiv a antrenarii de pamant, balast, piatra sparta, beton,etc.;

- la caminele de vane si de vizitare, protectia se va face fie prin pastrarea capacelor existente sau prin inlocuirea acestora cu capace provizorii din tabla cu grosimea de minim 5mm, capace de lemn sau placi turnate din beton.

- in cazul in care din diferite motive capacele vor fi ferite temporar si in camine va ajunge pamant, balast, etc. acesta va fi curatat pe loc pentru a asigura functionalitatea canalizarii si a evita antrenarea pamantului cazut pe tubulatura, fapt ce ar duce la necesitatea decolmatarii ulterioare extrem de anevoioase;

In cazul aparitiei unor avarii sau disfunctionalitati la sistemul de alimentare cu apa si canalizare, datorate lucrarilor de modernizare drum, acestea se vor remedia prompt, prin grija si pe cheltuiala constructorului/investitorului.


La executia carosabilului, se va evita deplasarea si compactarea cu utilaje grele pe traseul retelelor apa-canal, orice avarie la acestea va fi remediata prin grija si pe cheltuiala constructorului/investitorului.

Se vor aduce la cota finala a strazii modernizate toate elementele retelelor de apa si canal: caminele de vane, de vizitare, de apometru, de racord, hidranti de incendiu, etc.

Se vor reface caminele deteriorate de vane si de vizitare de pe retelele apa-canal si se vor inlocui capacele deteriorate ale caminelor, montandu-se capace conform fisa tehnica atasata, si gratarelor gurilor de scurgere.

Prezentul aviz este valabil 1 an.

Director General,  
ing.Maier Vasile



Director Tehnic,  
ing.Tatu Mairean

Responsabil Coordonare  
Activitate Tehnica,  
ing.Grama Corina

Intocmit,  
ing.Moanță Titel



