

# Formular F1

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
01	DEMOLARE CORP C4		
02	CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE		
03	PLATFORMA POST TRANSFORMARE		
04	PLATFORMA STATIE GAZE MEDICALE		
05	PLATFORMA REZERVOARE APA POTABILA		
06	REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI		
07	PLATFORMA GRUP ELECTROGEN		
08	PLATFORMA POMPE DE CALDURA		
09	REZERVOR RETENTIE APE PLUVIALE		
10	RETELE EXTERIOARE		
11	SISTEMATIZARE VERTICALA		
12	SPATII VERZI		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier</b>		
13	ORGANIZARE DE SANTIER		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 DEMOLARE CORP C4

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 DEMOLARI	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	
	PROIECTANT	



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	TERASAMENTE	
4.1.2	02	REZISTENTA-INFRASTRUCTURA	
4.1.3	03	REZISTENTA-SUPRASTRUCTURA	
4.1.4	04	ARHITECTURA-LUCRARI INTERIOARE	
4.1.5	05	ARHITECTURA-LUCRARI EXTERIOARE	
4.1.6	06	ARHITECTURA-TERMOHIDROIZOLATII	
4.1.7	07	INST.ELECTRICE - CURENTI TARI	
4.1.8	07.1	PROBE INST.EL.CURENTI TARI	
4.1.9	08	INST.CS - APELARE ASISTENTA	
4.1.10	08.1	PROBE INST. APELARE ASISTENTA	
4.1.11	09	INSTALATIE DETECTIE INCENDIU	
4.1.12	09.1	PROBE INST. DETECTIE INCENDIU	
4.1.13	10	INSTALATII CS - VOCE DATE	
4.1.14	10.1	PROBE INSTALATII VOCE DATE	
4.1.15	11	INST.CS- SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.16	11.1	PROBE INST.SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.17	12	INST. CS - CEASOFICARE	
4.1.18	12.1	PROBE INST.CS-CEASOFICARE	
4.1.19	13	INST.CS - ADRESARE PUBLICA	
4.1.20	13.1	PROBE INST.CS - ADRES.PUBLICA	
4.1.21	14	SISTEM BMS	
4.1.22	14.1	PROBE SISTEM BMS	
4.1.23	15	CONTROL ACCES + EFRACTIE	
4.1.24	15.1	PROBE CONTROL ACCES + EFRACTIE	
4.1.25	16	INSTALATII SANITARE-ALIM. APA	
4.1.26	16.1	PROBE IST.SANIT-ALIM.CU APA	
4.1.27	17	INST.SANITARE-OBIECTE SANITARE	
4.1.28	18	INSTALATII HIDRANTI INTERIORI	
4.1.29	18.1	PROBE INST.HIDRANTI INTERIORI	



**Formular F2**

Executant.01

Obiectiv72PT

Obi02

0	1	2	3
4.1.30	19	INST.CANALIZARE MENAJ.SI PLUV.	
4.1.31	19.1	PROBE INST.CANALIZARE MENAJERA	
4.1.32	20	INST.DISTRIB.TERMICE SI CLIMAT	
4.1.33	20.1	PROBE DISTRIB.TERMICE SI CLIM.	
4.1.34	21	INSTALATII PANOURI SOLARE	
4.1.35	21.1	PROBE INSTALATIA SOLARA	
4.1.36	22	INSTALATII DE VENTILATII	
4.1.37	22.1	PROBE INST. DE VENTILATII	
4.1.38	23	INSTALATII DE DESFUMARE	
4.1.39	23.1	PROBE INSTALATII DESFUMARE	
4.1.40	24	INSTALATII FLUIDE MEDICALE	
4.1.41	24.1	PROBE INST. FLUIDE MEDICALE	

**TOTAL I****4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice**

4.2.1	07.2	ECHIP. INST.EL.CURENTI TARI	
4.2.2	08.2	ECHIPAMENTE APELARE ASISTENTA	
4.2.3	09.2	ECHIPAMENTE DETECTIE INCENDIU	
4.2.4	10.2	ECHIPAMENTE INST. VOCE DATE	
4.2.5	11.2	ECHIPAMENTE SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.2.6	12.2	ECHIPAMENTE INST. CEASOFICARE	
4.2.7	14.2	ECHIPAMENTE BMS	
4.2.8	15.2	ECHIPAMENTE CONTROL ACCES	
4.2.9	24.2	ECHIPAMENTE FLUIDE MEDICALE	
4.2.10	25	ECHIPAMENTE INST. SANITARE	
4.2.11	26	ECHIPAMENTE INSTALATII HVAC	
4.2.12	27	DOTARI CU SI FARA MONTAJ	

**TOTAL II****Procurare**

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.5	Dotari		

**TOTAL III**

**Formular F2**

*Executant.01*

*Obiectiv72PT*

*Obi02*

**0**

**1**

**2**

**3**

---

**TOTAL valoare (exclusiv TVA)**

**Taxa pe valoarea adaugata**

**TOTAL valoare (inclusiv TVA)**

---

**PROIECTANT**



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 03 PLATFORMA POST TRANSFORMARE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
4.1.1	01 TERASAMENTE	
4.1.2	02 STRUCTURA	
<b>TOTAL I</b>		
<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
Taxa pe valoarea adaugata		
<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 04 PLATFORMA STATIE GAZE MEDICALE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	TERASAMENTE	
4.1.2	02	STRUCTURA	
	<b>TOTAL I</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2.1	05	ECHIPAMENTE GAZE MEDICALE	
	<b>TOTAL II</b>		
	<b>Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	<b>TOTAL III</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 05 PLATFORMA REZERVOARE APA POTABILA

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	TERASAMENTE	
4.1.2	02	STRUCTURA	
<b>TOTAL I</b>			
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2.1	05	ECHIPAMENTE INST. SANITARE	
<b>TOTAL II</b>			
<b>Procurare</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
<b>TOTAL III</b>			
<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>			
<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>			
<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>			

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

**CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 06 REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI  
EXTERIORI**

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
4.1.1	01 TERASAMENTE	
4.1.2	02 STRUCTURA	
4.1.3	06 INSTALATII SANITARE	
4.1.4	06.1 PROBE INSTALATII SANITARE	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>	
4.2.1	06.2 ECHIPAMENTE INST. SANITARE	
	<b>TOTAL II</b>	
	<b>Procurare</b>	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	<b>TOTAL III</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	
	PROIECTANT	



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 07 PLATFORMA GRUP ELECTROGEN

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	TERASAMENTE	
4.1.2	02	STRUCTURA	
	<b>TOTAL I</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2.1	10	ECHIPAMENTE INST. ELECTRICE	
	<b>TOTAL II</b>		
	<b>Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	<b>TOTAL III</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 08 PLATFORMA POMPE DE CALDURA

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	TERASAMENTE	
4.1.2	02	STRUCTURA	
	<b>TOTAL I</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2.1	05	ECHIPAMENTE INSTALATII HVAC	
	<b>TOTAL II</b>		
	<b>Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	<b>TOTAL III</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 09 REZERVOR RETENTIE APE PLUVIALE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	TERASAMENTE	
4.1.2	02	STRUCTURA	
	<b>TOTAL I</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2.1	04	ECHIPAMENTE INST. SANITARE	
	<b>TOTAL II</b>		
	<b>Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	<b>TOTAL III</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 10 RETELE EXTERIOARE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
4.1.1	01 TERASAMENTE	
4.1.2	02 INSTALATII ELECTRICE	
4.1.3	02.1 PROBE INSTALATII ELECTRICE	
4.1.4	03 INSTALATII SANITARE	
4.1.5	03.1 PROBE INSTALATII SANITARE	
4.1.6	04 INSTALATII TERMICE	
4.1.7	04.1 PROBE INSTALATII TERMICE	
4.1.8	05 INSTALATII FLUIDE MEDICALE	
4.1.9	05.1 PROBE INST. FLUIDE MEDICALE	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>	
4.2.1	03.2 ECHIPAMENTE INST. SANITARE	
	<b>TOTAL II</b>	
	<b>Procurare</b>	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	<b>TOTAL III</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 11 SISTEMATIZARE VERTICALA

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	DRUM ACCES	
4.1.2	02	RIDICARE LA COTA CAPACE CAMINE	
4.1.3	03	AMENAJARE TROTUARE	
4.1.4	04	SIGURAN.A CIRCULATIEI	
	<b>TOTAL I</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 12 SPATII VERZI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 SPATII VERZI	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	

PROIECTANT

# Formular F2

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 13 ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
<b>I. Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
1 01 ORGANIZARE DE SANTIER		
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	
	PROIECTANT	



# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 DEMOLARE CORP C4

Categoria de lucrari: 01 DEMOLARI

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi01	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCB18F	99 M CUB	113,33000			
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI,BETON SIMPLU CU MIJLOAC E MECANICE						
2	RPCB18G	99 M CUB	133,53000			
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI,BETON ARMAT CU MIJLOACE MECANICE						
3	RPCG29C	99 M CUB	213,44000			
DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN:CARAMIDA PLINA, BCA, BLOCURI CERAMICE,GVP,EXCL.SCHELA SI CURATIREA						
4	TSC35XD9	91 SUTE MC	4,60310			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC R.>25KG,DIS.21-30						
5	TRA01A10P	82 TONE	920,62000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC21B1	82 SUTE MC	4,09500			
SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMP RASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 2						
2	TSC02D11	82 SUTE MC	16,05000			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
4	RCSA06B	02 M CUB	693,70000			
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU PLACA VIBRATOARE, INCL.IMPRASTIAT						
5	TSD16A1	82 M CUB	272,50000			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS SUB PRISMA DE BALASTAR E CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T						
6	TSC35XB9	91 SUTE MC	13,20800			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II,DIS.21-30						
7	TRA01A05P	82 TONE	2113,28000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
8	TRB01B15	82 TONE	490,50000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M						
9	TRA01A10	82 TONE	490,50000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 02 REZISTENTA-INFRASTRUCTURA

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	72,75000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
2	CA02D1	82 M CUB	544,20000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS. > 30CM L:10173 -M :0020880 -BETON DE CIMENT CLASA C30/37						
3	CB13J1	82 MP	2017,25000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	52817,00000			
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	52817,00000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
7	TRA06A10	82 TONE	1480,68000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
8	TRB05A15	82 TONE	101,23000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
9	TRA02A10	82 TONE	101,23000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 03 REZISTENTA-SUPRASTRUCTURA

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate03			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA02I1	82 M CUB	546,59000			
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M						
L:10173 -M :0020880 -BETON DE CIMENT CLASA C30/37						
2	CA02M1	82 M CUB	107,39000			
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M IN ELE						
MENTE TURNATE IZOLAT CU VOLUM >0,5MC						
L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
3	CB13J1	82 MP	3697,54000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU						
H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	90066,57000			
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI						
LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	90066,57000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA						
CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
6	IZC27C	09 MP	3038,49000			
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI						
ETILENA						
7	6716757	MP	3038,49000			
FOLIE DIN PVC						
8	CL12XB	93 KG	6700,00000			
CONFECTII METALICE DIVERSE:ALTE CONFECTII APARENTE						
(SCARI EXTERIOARE DE INCENDIU,ETC.)						
COPERTINA METALICA						
L:10105 -M :2212231 -CONFECTII METALICE						
10	TRA06A10	82 TONE	1569,53000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
11	TRB05A15	82 TONE	188,55000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI						
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
12	TRA02A10	82 TONE	188,55000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>						



<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate03</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 04 ARHITECTURA-LUCRARI INTERIOARE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate04			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CD05C	99 M CUB	322,55000			
COMP BCA CU M25Z DE VAR-CIM PREP CU MALAXORUL, PLA CI 590X240 ZIDURI GR 15 CM L:LC21A -M :9899551 -BLOCURI DE BCA-YTONG, GROSIME 15CM						
2	CD05D	99 M CUB	192,86000			
INCH BCA CU M25Z DE VAR-CIM PREP CU MALAXORUL, BLO CURI 590X240X200MM,ZIDURI 20-30CM CTII H<35M L:LC21B -M :9899553 -BLOCURI DE BCA-YTONG, GROSIME 30CM						
3	CF01A1	82 MP	3001,24000			
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME L:10174 -0136:2101198 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 25-T						
4	CF10C1	82 MP	3001,24000			
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS CUIE						
5	CN05A	02 MP	822,21000			
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPTOR DE GLET DE IPSOS L:LC68T -M :9101522 -VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA						
6	CB14XB	91 MP	300,00000			
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME						
7	CG01A	99 MP	993,67000			
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 10CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN C:01:14.00:DIFERENTA IN PLUS SAU MINUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPORT DIN MORTAR M 100-T						
8	CG01B	02 MP	993,67000			
STRAT SUPORT PARDOSELI DIN IPSOS GROS (SAPA AUTON IVELANTA)						
9	QCD50A31	99 ZECI MP	2,69000			
ASIM. ECRANE IMPOTRIVA PROPAGARII FUMULUI, REALIZA TE DIN GIPS CARTON SI STRUCTURA METALICA L:QC001B -0003:8527032 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/260						
10	CK07A	02 M	80,00000			
GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA FERESTRE L:LC30L -M :2947775 -GLAF INTERIOR MDF						
11	CG08A	02 MP	1191,00000			
PARDOSELI MAT.PL.SUPTOR EXIST. CURATATE,INCL.PERV. PVC,S>16MP,CU COVOR PVC INCLUSIV PLINTE						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate04		
0	1	2	3	4	5
12	0021201	MP	480,94000		
COVOR PVC ETEROGEN CU STR.UZURA>1MM, SP.MED. TRAFI C INTENS PA_01					
13	0021202	MP	372,90000		
COVOR PVC OMOGEN SPATII MED.TRATAMENT UV,REZIST.ZG ARIETURI PA_02					
14	0021203	MP	22,39000		
COVOR PVC DISIPATIV SPATII MED.TRATAMENT UV,REZIST .ZGARIETUR PA_03					
15	0021204	MP	66,26000		
COVOR PVC ETEROGEN ANTIDERAPANT,STR.UZURA PVC CONT .MINERALE PA_04					
16	0021205	MP	165,51000		
COVOR PVC ETEROGEN ANTIDER.STR.UZURA PVC,REZISTENT A ALUNECAR PA_05					
17	0020808	MP	8,00000		
STERGATOR PROFESIONAL LA ROLA PT. INTERIOR PA_06					
18	0020813	MP	75,00000		
COVOR TACTIL LATIME 60-90CM					
19	CN17B1	82 MP	2179,03000		
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE PERETI GLET UITI L:10193 -M :0020575 -TAPET PVC					
20	CD16B	02 M	500,00000		
PROTEJAREA MUCHIILOR LA PERETI CU PROFIL METALIC S PECIAL DE PROTECTIE					
21	CD22A	02 MP	319,83000		
TAVANE SUSPENDATE TA_01 L:LC23A -M :9800550 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 40 MM L:LC27C -M :0021332 -TAVAN CASETAT PAN.MET.OL GALVANIZAT CU VOPSEA ANTIMICROBIANA L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					
22	CD22A	02 MP	417,42000		
TAVANE SUSPENDATE TA_02 L:LC23A -M :9800550 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 40 MM L:LC27C -M :0021332 -TAVAN CASETAT FIBRE MINERALE CU TRATAMENT ANTIMICROBIAN L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					
23	CD22A	02 MP	104,71000		
TAVANE SUSPENDATE TA_03 L:LC23A -M :9800550 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 40 MM L:LC27C -M :0021332 -TAVAN CASETAT REZISTENT UMEZEALA CU TRATAMENT ANTIMICROBIAN L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					
24	CD22A	02 MP	151,71000		
TAVANE SUSPENDATE TA_04 L:LC23A -M :9800550 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 40 MM L:LC27C -M :0021332 -TAVAN CASETAT FIBRE MINERALE CU TRATAMENT ANTIMICROBIAN L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate04			
0	1	2	3	4	5	
25	<b>CK03A</b>	02	<b>MP</b>			<b>115,94000</b>
USI INT.DIN LEMN						
26	<b>9906015</b>		<b>MP</b>			<b>73,26000</b>
USI HPL CU DESCHIDERE BATANTA CU CLASA DE AUTOINCHIDERE C5S2						
27	<b>9906016</b>		<b>MP</b>			<b>35,64000</b>
USI HPL DESCHIDERE BATANTA MANER ORIZ CU ACTIONARE TRAGERE						
28	<b>9906017</b>		<b>MP</b>			<b>1,76000</b>
USI HPL DESCHID. BATANTA CU BANDOU PUSH PLATE SI KICK PLATE						
29	<b>9906018</b>		<b>MP</b>			<b>5,28000</b>
USI HPL CULISANTE CU BANDOU PUSH PLATE SI KICK PLATE						
30	<b>CK12A</b>	02	<b>MP</b>			<b>18,04000</b>
USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA						
L:LC08 -0002:5900712 -ELECTROD SUD.OL.NEALITAT S 1125/2 E44C 2,5						
31	<b>292955B</b>		<b>MP</b>			<b>16,28000</b>
USI METALICE CU DESCHIDERE BATANTA, ETANSE LA FUM EI 90						
32	<b>9995951</b>		<b>MP</b>			<b>1,76000</b>
USI METALICE CULISANTE, ETANSE LA FUM EI 90						
33	<b>CK21A</b>	02	<b>MP</b>			<b>7,48000</b>
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC <7MP INCL.						
34	<b>6308053</b>		<b>MP</b>			<b>4,40000</b>
USI ALUMINIU, CU DESCHIDERE BATANTA, ETANSE LA FUM, EI 30						
35	<b>6308054</b>		<b>MP</b>			<b>3,08000</b>
USI ALUMINIU GEAM LAMINAT,DESC.BATANTA, ETANSE LA FUM, EI 30						
BARA ANTIPANICA+CONTROL ACCES+SIST.DESCH.DIN ECS						
36	<b>CK09XA</b>	93	<b>MP</b>			<b>17,02000</b>
FERESTRE METALICE SIMPLE,DUBLE SAU CUPLATE LA CONS TR.INAL.PINA 35M,DIN OTEL						
37	<b>9906026</b>		<b>MP</b>			<b>17,02000</b>
FERESTRE/PERETI - TAMPLARIE OTEL + GEAM LAMINAT EI 90						
38	<b>CK32A</b>	02	<b>BUCATA</b>			<b>49,00000</b>
DISPOZITIV AUTOMAT PTR.INCHIDEREA USILOR						
L:LC38 -M :7651071 -MECANISM AUTOINCHIDERE						
39	<b>CK07B</b>	99	<b>M</b>			<b>105,40000</b>
PERVAZURI, BAGHETE MONTATE LA FERESTRE SAU USI						
41	<b>0020584</b>		<b>M</b>			<b>52,70000</b>
BANDOU PUSH PLATE INOX 20 CM LATIME						
42	<b>0020583</b>		<b>M</b>			<b>52,70000</b>
BANDOU KICK PLATE INOX 30 CM LATIME						
43	<b>CK07A</b>	02	<b>M</b>			<b>343,00000</b>
ELEMENTE DE PROTECTIE MONTATE LA PERETI ASIM.						
44	<b>0021265</b>		<b>M</b>			<b>165,00000</b>
BANDOU PROTECTIE CU MANA CURENTA PVC ETEROGEN INCO RP.						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate04		
0	1	2	3	4	5
45	0021264	M	165,0000		
BANDOU PROTECTIE PVC ETEROGEN					
46	0021263	M	13,0000		
PROTECTIE PERETI DIN INOX,FINISAJ OMOLOGAT METAL P ERLAT					
47	TRB05A15	82 TONE	1204,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M					
			\$		
48	TRA02A10	82 TONE	1204,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		Io =	% x To		
<b>Profit</b>		Po =	% x (To+Io)		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 05 ARHITECTURA-LUCRARI EXTERIOARE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate05			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>CG16A</b>	02 <b>MP</b>	<b>201,26000</b>			
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP PLATFORME, RAMPE SI SCARI EXTERIOARE						
L:LC09E -M :8850002 -CHIT PENTRU GRESIE SI FAIANTA L:LC52B -M :2601307 -ADEZIV FLEXIBIL PENTRU GRESIE SI FAIANTA DE EXTERIOR L:LC64L -M :7650620 -GRESIE PENTRU EXTERIOR ANTIDERAPANTA						
2	<b>CG17A</b>	02 <b>M</b>	<b>37,00000</b>			
PLINTE ORIZONTALE CU INALTIMEA MAXIMA DE 15 CM LA PERETI, S>16MP						
L:LC09E -M :8850002 -CHIT PENTRU GRESIE SI FAIANTA L:LC52B -M :2601307 -ADEZIV FLEXIBIL PENTRU GRESIE SI FAIANTA DE EXTERIOR						
3	<b>CL25C1</b>	82 <b>M</b>	<b>57,00000</b>			
PROTECTIA MUCHIILOR LA TREPTE RAMPE DE BETON						
4	<b>0000609</b>	<b>M</b>	<b>57,00000</b>			
PROFILE ANTIDERAPANTE MONTATE LA TREPTE PLACATE						
5	<b>CL20C1</b>	82 <b>KG</b>	<b>4800,00000</b>			
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EX CLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI						
6	<b>7650323</b>	<b>M</b>	<b>120,00000</b>			
BALUSTRADA METALICA OTEL INOXIDABIL H=0.9M						
7	<b>910007</b>	<b>M</b>	<b>120,00000</b>			
MANA CURENTA DIN INOX						
8	<b>RPCE33A</b>	02 <b>M</b>	<b>268,00000</b>			
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR II, CU BITUM TIP D						
9	<b>TRB05A15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>17,50000</b>			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
10	<b>TRA02A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>17,50000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po</b>						

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate05</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 06 ARHITECTURA-TERMOHIDROIZOLATII

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate06			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
<b>Capitolul 1</b>				<b>FATADA</b>		
1	<b>01501B1</b>	02 MP	<b>557,00000</b>			
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA H > 8 M, H < 20 M, TENCUIALA DECORATIVA RAL 9002						
L:LA015A1-M	:2500231	-VATA MINERALA BAZALTICA GROSIME 15 CM				
L:LA015A2-M	:1000008	-ADEZIV VATA MINERALA				
L:LA015A3-M	:0000630	-DIBLURI METALICE PTR. TERMOIZ. VATA				
L:LA015A4-M	:1000008	-ADEZIV VATA MINERALA				
L:LA015A5-M	:1800000	-TENCUIALA DECORATIVA				
2	<b>01501B1</b>	02 MP	<b>746,00000</b>			
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA H > 8 M, H < 20 M, FINISAJ MICROCEMENT RAL 7043						
L:LA015A1-M	:2500231	-VATA MINERALA BAZALTICA GROSIME 15 CM				
L:LA015A2-M	:1000008	-ADEZIV VATA MINERALA				
L:LA015A3-M	:0000630	-DIBLURI METALICE PTR. TERMOIZ. VATA				
L:LA015A4-M	:1000008	-ADEZIV VATA MINERALA				
L:LA015A5-M	:7329912	-MICROCEMENT PENTRU EXTERIOR				
3	<b>01501B1</b>	02 MP	<b>56,00000</b>			
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA H > 8 M, H < 20 M, FINISAJ MICROCEMENT RAL 7043 SPALETI FERESTRE						
L:LA015A1-M	:2058199	-VATA BAZALTICA 5 CM GROSIME				
L:LA015A2-M	:1000008	-ADEZIV VATA MINERALA				
L:LA015A4-M	:1000008	-ADEZIV VATA MINERALA				
L:LA015A5-M	:7329912	-MICROCEMENT PENTRU EXTERIOR				
4	<b>00304B</b>	02 M	<b>256,00000</b>			
MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENTE SIST TERMOIZ OLANT - PROFIL PENTRU MUCHII						
5	<b>00304E</b>	02 M	<b>80,00000</b>			
MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENT SISTEMULUI TE RMOIZOLANT - PROFIL PT MUCHII ORIZONTALE						
6	<b>CK26B</b>	02 M	<b>80,00000</b>			
GLAFURI DIN ALUMINIU MONTATE LA FERESTRE RAL 7022 - LATIME 20CM						
7	<b>CB14A</b>	02 MP	<b>1690,00000</b>			
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3 0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)						
<b>Capitolul 2</b>				<b>SOCLU SUBTERAN</b>		
8	<b>IZG14A</b>	09 MP	<b>235,20000</b>			
HIDROIZOL. SUPR.BETON						
9	<b>00302F4</b>	02 MP	<b>235,20000</b>			
SISTEM TERMOIZ. SOCLURI/PER SUBSOL, STRAT IN CONTA CT CU PAMANTUL - 1 STR. PLASA-FARA DIBLURI L:LA003B -M :765026A -POLISTIREN EXTRUDAT 15CM						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate06		
0	1	2	3	4	5
10	<b>IZC27C</b>	09	<b>MP</b>	<b>235,20000</b>	
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA					
11	<b>9101269</b>		<b>MP</b>	<b>235,20000</b>	
MEMBRANA HDPE (CU CRAMPOANE)					
<b>Capitolul 3</b>			<b>PLACA PE SOL</b>		
12	<b>IZC27C</b>	09	<b>MP</b>	<b>2200,00000</b>	
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA					
13	<b>6716757</b>		<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
FOLIE DIN PVC					
14	<b>9101269</b>		<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
MEMBRANA HDPE (CU CRAMPOANE)					
15	<b>IZF12A1</b>	82	<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
IZOL TERMICE SUB PARDOSELI CU PLACI POLIST CELUL T IP...GROS...1 STRAT					
L:90220 -M :0000473 -POLISTIREN EXTRUDAT GROS 10 CM					
<b>Capitolul 4</b>			<b>TERMOHIDROIZOLARE TERASA</b>		
16	<b>CA02C1</b>	99	<b>M CUB</b>	<b>165,00000</b>	
BET SIMPLU (MARFA-PREP.IN CENTR) TURNAT IN EGALIZ. PANTE, SAPE H =35M TURNAT CU MIJL CLASICE					
L:LCA01 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
17	<b>IZF01D2</b>	82	<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU EMULS BITUM STAS11342-79 1 STRAT SUPR ORIZ VERTIC					
18	<b>IZF02A1</b>	82	<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.					
19	<b>IZF03A1</b>	82	<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRA T CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...					
L:11208 -M :9002069 -BARIERA DE VAPORI					
20	<b>IZC10B</b>	99	<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
STRAT TERMOIZ.TERASE, ACOP,PLANSEE CU: PL.POLIST, PFL POROS LIP.MAST.BIT.SUPR.ORIZ./ INCL< 40 GRD					
21	<b>9101209</b>		<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
POLISTIREN EXTRUDAT 30 CM					
22	<b>01501B1</b>	02	<b>MP</b>	<b>285,00000</b>	
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA H > 8 M, H < 20 M, TENCUIALA DECORATIVA					
L:LA015A1-M :2500231 -VATA MINERALA BAZALTICA GROSIME 15 CM					
L:LA015A2-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA					
L:LA015A3-M :0000630 -DIBLURI METALICE PTR. TERMOIZ. VATA					
L:LA015A4-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA					
L:LA015A5-M :1800000 -TENCUIALA DECORATIVA					
23	<b>IZC27C</b>	09	<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA					
24	<b>0001068</b>		<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
FOLIE DE NYLON 0,12MM GROSIME					
25	<b>CG01A</b>	02	<b>MP</b>	<b>1100,00000</b>	
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 5CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN					
C:01:4.00:DIFERENTA IN PLUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPORT DIN MORTAR M100 T, SE ADAUGA					

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate06		
0	1	2	3	4	5
26	<b>TE06B1</b>	82	<b>MP</b>	<b>1100,0000</b>	
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=5MM OCHIURILE 100X100 MM					
27	<b>IZF01D2</b>	82	<b>MP</b>	<b>1100,0000</b>	
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU EMULS BITUM STAS11342-79 1 STRAT SUPR ORIZ VERTIC					
28	<b>CE14A</b>	02	<b>MP</b>	<b>1100,0000</b>	
INVELIT.LA ACOP.CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA IN S ISTEM MONOSTRAT PE SUPRAFATA ORIZONTALA L:LC48C -M :2500228 -MEMBRANA BITUMINOASA PTR.HIDROIZ.TERMOSUDABILA					
29	<b>CE14A</b>	02	<b>MP</b>	<b>1100,0000</b>	
INVELIT.LA ACOP.CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA IN S ISTEM MONOSTRAT PE SUPRAFATA ORIZONTALA L:LC48C -M :2500225 -MEMBRANA HIDROIZ.BITUMIN.TERMOADEZ,4,5 KG/MP ,STR.NISIP					
30	<b>SB26A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>	
GURA DE SCURGERE,FONTA EMAILATA,PT. EVACUAREA APEL OR DE PE TERASE-ACPERISURII,D=100-150 MM L:SL19 -0009:4203870 -GURA SCURG.FONTA EM PT.EVAC. APE TERASE SI ACOP.150MM					
31	<b>IZC10B</b>	09	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>	
HIDROIZ.GURI SCURG.ACOP.CU PANZA, TES.BIT.LIP.MAST. BIT,CONF+MONT.GULER CU STUT TB.PB 2 MM D=150 MM L:IZL4D -M :2500225 -MEMBRANA HIDROIZ.BITUMIN.TERMOADEZ,4,5 KG/MP ,STR.NISIP					
32	<b>IZF06XC</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>	
PIESE AFERENTE LUCR.DE IZOL.PARAFRUNZARE (CACIULI DE PROTECTIE LA GURILE DE SCURGERE)					
33	<b>IZF22B1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>	
PIESE PT.LUCRARI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM CONF.IND					
34	<b>IFB09A2</b>	82	<b>MP</b>	<b>1100,0000</b>	
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN BALAST					
35	<b>IZF03E</b>	99	<b>TONE</b>	<b>99,00000</b>	
TRANSP MAN MAT, CU SCRIPET, MONT SI DEM SCRIPET					
36	<b>RCSE30A</b>	02	<b>MP</b>	<b>1100,0000</b>	
INUNDAREA TERASEI, IN VEDEREA RECEPTIONARII EI					
37	<b>CE24C</b>	02	<b>M</b>	<b>70,00000</b>	
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN					
38	<b>002060S</b>		<b>M</b>	<b>70,00000</b>	
SORT TABLA VOPS.ELECTROSTATIC 0.6MM, LATIME 0.50M RAL 7022					
39	<b>CE26A</b>	02	<b>M</b>	<b>40,00000</b>	
ETANSAREA SUPLIMENTARA PE CONTUR , LA STRAPUNGERI SAU ROSTURI CU CHITURI SAU MASTICURI POLIMERICE L:LC09B -M :6101454 -MASTIC BITUMINOS "ASROBIT" NII7129-77					
<b>Capitolul 5</b>			<b>TAMPLARII EXTERIOARE</b>		
40	<b>CK19A</b>	02	<b>MP</b>	<b>189,00000</b>	
TAMPLARIE DIN ALUMINIU					
41	<b>9996029</b>		<b>MP</b>	<b>189,00000</b>	
TAMPLARIE ALUMINIU TRIPAN, CLASA DE SIGURANTA RC1 RAL 7022					
42	<b>CK21A</b>	02	<b>MP</b>	<b>7,92000</b>	
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC <7MP INCL.					
43	<b>9019101</b>		<b>MP</b>	<b>7,92000</b>	
USI EXTERIOARE DIN ALUMINIU EI30, STICLA LAMINATA					

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate06		
0	1	2	3	4	5
44	<b>CK12A</b>	02	<b>MP</b>	<b>7,70000</b>	
USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, C U ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA L:LC08 -0002:5900712 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5					
45	<b>6306550</b>		<b>MP</b>	<b>3,74000</b>	
USI METALICE PLINE RAL 7022					
46	<b>6306A96</b>		<b>MP</b>	<b>3,96000</b>	
USI METALICE REZISTENTE LA FOC EI30 RAL 7022					
47	<b>CK33A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>	
DISPOZITIV AUTOMAT PTR.INCHIDEREA USILOR					
48	<b>CK33B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
MANER DIN TABLA CROMATA LA USI METALICE DE INTRARE IN CLADIRI					
49	<b>9903660</b>		<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
BARA ANTIPANICA L=1.50 M					
<b>Capitolul 6</b>			<b>TRANSPORT</b>		
50	<b>TRB05A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>260,50000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
51	<b>TRA02A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>260,80000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
52	<b>MDTC5506010</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$					
53	<b>TRA06A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>396,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
54	<b>AUT3312</b>	82	<b>ORE</b>	<b>9,00000</b>	
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H \$					
55	<b>TRB01B15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>99,00000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$					
56	<b>TRA01A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>99,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = % x To</b>			
<b>Profit</b>		<b>Po = % x (To+Io)</b>			
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 07 INST.ELECTRICE - CURENTI TARI

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate07			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>EC05A</b>	99 M	<b>6530,0000</b>			
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP						
2	<b>9090903</b>	M	<b>2600,0000</b>			
CABLU N2XH 3X1.5 MMP						
3	<b>9090905</b>	M	<b>2000,0000</b>			
CABLU N2XH 3X2.5 MMP						
5	<b>9090916</b>	M	<b>160,0000</b>			
CABLU N2XH 5X4 MMP						
6	<b>9090917</b>	M	<b>10,0000</b>			
CABLU N2XH 5X6 MMP						
8	<b>0001389</b>	M	<b>680,0000</b>			
CABLU NHXH E90/PH90, 3X1.5MMP						
9	<b>0001404</b>	M	<b>880,0000</b>			
CABLU NHXH E90/PH90, 3X2,5MMP						
10	<b>0001396</b>	M	<b>200,0000</b>			
CABLU CU NEARMAT, 0,6/1KV, NHXH FE180E90, 5X2.5MMP						
11	<b>EC05B</b>	99 M	<b>90,0000</b>			
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. 25/35 MMP						
13	<b>0002589</b>	M	<b>80,0000</b>			
CABLU ENERGIE N2XH 3X35+16						
14	<b>9090993</b>	M	<b>10,0000</b>			
CABLU NHXH E90/PH90 3X35+16 MMP, UN=1KV						
15	<b>EC05C</b>	99 M	<b>80,0000</b>			
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. 50 MMP						
16	<b>9918670</b>	M	<b>650,0000</b>			
CABLU N2XH 3X50+25MM						
17	<b>EC05A</b>	99 M	<b>1000,0000</b>			
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP						
18	<b>8899313</b>	M	<b>1000,0000</b>			
CABLU SOLAR 6MM R/N						
19	<b>EI11XA</b>	91 BUCATA	<b>500,0000</b>			
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR						
20	<b>ED01B</b>	99 BUCATA	<b>173,0000</b>			
APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P RIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,INCL.DOZA DE APARAT L:EL03 -M :2101917 -DOZA APARAT						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate07			
0	1	2	3	4	5	
21	9905460	BUCATA	63,0000			
INTRERUPATOR SIMPLU MODULAR 10A/230V						
22	9905462	BUCATA	1,0000			
INTRERUPATOR SIMPLU MODULAR 10A/230V, IP44						
23	9905459	BUCATA	18,0000			
INTRERUPATOR CAP-SCARA MODULAR 10A/230V, IP20						
24	990545A	BUCATA	2,0000			
INTRERUPATOR CRUCE MODULAR 10A/230V, IP21						
25	3304008	BUCATA	89,0000			
PRIZA DUBLA CU CONTACT PROTEC.16A/230V, INGROP. IP20						
26	ED02A	99 BUCATA	2,0000			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP, COMUTATOR, PR IZA, BUTON) <25A, MONT. APARENT, CU DIBLU. MAT. PLASTIC						
27	5536160	BUCATA	2,0000			
PRIZA SIMPLA, 230V/16A, IP54, MONTAJ APARENT						
28	EA16C	99 BUCATA	10,0000			
DOZA DE DERIVATIE, PT. CABLURI SAU TEVI DE INSTAL., IN MEDIU NORMAL, TIP NBU-PG 16; NBU-PG 21 L:EL03H -M :0000069 -DOZA DISTRIBUTIE						
29	EA16A	99 BUCATA	5,0000			
DOZA DE DERIVATIE, PT. CABLURI SAU TEVI DE INSTAL., IN MEDIU EXPLOZIV, D= 1/2".1 1/4" L:EL03H -M :0505245 -DOZA REZISTENTA LA FOC						
30	ED02A	99 BUCATA	1,0000			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP, COMUTATOR, PR IZA, BUTON) <25A, MONT. APARENT, CU DIBLU. MAT. PLASTIC						
31	990546I	BUCATA	1,0000			
BUTON ACTIONARE SISTEM DESFUMARE						
32	EA01A	99 M	3000,0000			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT L:EL01 -M :905035S -TUB PROTECTIE FARA HALOGENI D20						
33	EF02A	99 BUCATA	5,0000			
TABLOURI ELECTRICE						
34	9T00011	BUCATA	1,0000			
TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG, DULAP METALIC IP44 CF. SCHEMA MONOFILARA						
35	9T00012	BUCATA	1,0000			
TABLOU ELECTRIC CONSUMATORI VITALI TEV, DULAP META LIC IP44 CF. SCHEMA MONOFILARA						
36	9T00013	BUCATA	1,0000			
TABLOU ELECTRIC GAZE MEDICALE, TE.GM DULAP METALIC IP44 CF. SCHEMA MONOFILARA						
37	9T00014	BUCATA	1,0000			
TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TE.CT, DULAP META LIC IP44 CF. SCHEMA MONOFILARA						
38	9T00065	BUCATA	1,0000			
TABLOU ELECTRIC DESFUMARE TE.DESF, DULAP METALIC I P44 CF. SCHEMA MONOFILARA						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate07		
0	1	2	3	4	5
39	<b>EE12A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>215,0000</b>	
CORPURI DE ILUMINAT					
40	<b>9933321</b>		<b>BUCATA</b>	<b>7,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT LED MIN. 40W, 4000K,UGR19,IP44,KI T EMERG.3H					
41	<b>9933322</b>		<b>BUCATA</b>	<b>21,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT LED MIN. 40W, 4000K, UGR19, IP20 ALIMENTAT DIN UPS					
42	<b>9933323</b>		<b>BUCATA</b>	<b>14,00000</b>	
CORP ILUMINAT DE SIG.ILUMINAT DE VEGHE, 5W,3000K,U GR19, IP44					
43	<b>9933324</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT LED MIN. 40W, 4000K,UGR22,IP44,KI T EMERG.3H					
44	<b>9933325</b>		<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>	
CORP ILUMINAT LED 24W,4000K,UGR19,IP20,KIT EMERG.3 H,APARENT					
45	<b>9933326</b>		<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
CORP ILUMINAT DE SIG.MARCARE HIDRANTI, 5W, IP65,AU TONOMIE 3H					
46	<b>9933327</b>		<b>BUCATA</b>	<b>15,00000</b>	
CORP ILUMINAT DE SIG.DE EVACUARE, 3W, IP44,AUTONOM IE 3H					
47	<b>9933331</b>		<b>BUCATA</b>	<b>17,00000</b>	
CORP ILUMINAT SIG.MARCARE DECLANSATOARE,5W,IP44,AU TONOMIE 3H					
48	<b>9933332</b>		<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>	
CORP ILUMINAT LED 24W,4000K,UGR22,IP44,KIT EMERG.3 H,INCASTR.					
49	<b>9933322</b>		<b>BUCATA</b>	<b>20,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT LED MIN. 40W, 4000K, UGR19, IP20					
50	<b>9933334</b>		<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>	
CORP ILUMINAT LED 24W,4000K,UGR22,IP54,INCASTRAT					
51	<b>9933335</b>		<b>BUCATA</b>	<b>13,00000</b>	
CORP ILUMINAT LED 40W,4000K,UGR19,IP44,INCASTRAT					
52	<b>9933338</b>		<b>BUCATA</b>	<b>9,00000</b>	
CORP ILUMINAT LED 24W,4000K,UGR22,IP44,SENZ.PREZ.I NCASTRAT					
53	<b>9933339</b>		<b>BUCATA</b>	<b>19,00000</b>	
CORP IL.LED 24W,4000K,UGR22,IP44,SENZ.PREZ.DEASUPR .CHIUVETEI					
54	<b>9933342</b>		<b>BUCATA</b>	<b>18,00000</b>	
CORP ILUMINAT LED 24W,4000K,UGR22,IP44,INCASTRAT					
55	<b>9933343</b>		<b>BUCATA</b>	<b>15,00000</b>	
CORP IL.LED 24W,4000K,UGR19,IP20,SENZ.PREZENTA, IN CASTRAT					
56	<b>9933344</b>		<b>BUCATA</b>	<b>23,00000</b>	
CORP ILUMINAT TIP REFLECTOR PT FATADA, LED 40W, IP 65					
57	<b>EI19F</b>	99	<b>KG</b>	<b>1317,50000</b>	
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE JGHEABURI PT.CAB LURI, ZINCATE -100% MATERIAL					
58	<b>9990403</b>		<b>M</b>	<b>85,00000</b>	
PAT DE CABLURI TIP MESH 54X300MM					

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate07		
0	1	2	3	4	5
59	9990405	M		85,00000	
PAT DE CABLURI TIP MESH REZISTENTE LA FOC 54X200MM					
60	EI19D	99 KG		200,00000	
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE SUPORTI, STELAJE , ETC., ZINCATE					
61	IZD29C	09 BUCATA		40,00000	
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
62	EG07B1	82 M		320,00000	
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI					
63	EG08B1	82 M		300,00000	
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *					
64	W1MN06A	99 BUCATA		5,00000	
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
65	EG01E	99 BUCATA		1,00000	
TIJA DE CAPTARE PT.INSTAL.DE PROTECTIE IMPOTRIVA T RASNETULUI, 5M,MONT.PE ZIDARIE DIN BETON ARMAT L:EL13E -0001:8000162 -TIJA DE CAPTARE L:EL13F -0001:800016B -DISPOZITIV SUSTINERE TIJA CAPTARE (CONSOLA,CENTURA,ETC)					
66	TRB05A15	82 TONE		20,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
67	TRA02A10	82 TONE		20,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 07.1 PROBE INST.EL.CURENTI TARI

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate07.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EH01A	99 BUCATA	100,0000			
INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1 KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
2	EH05B	99 BUCATA	5,0000			
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE ,COMANDA ,PROTEC TIE ,SEMNALIZARE						
3	WLLSV02A	02 BUCATA	5,0000			
VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT						
4	EH08A	99 BUCATA	1,0000			
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASU RAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)						
5	EH07A	99 KWH	150,0000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 07.2 ECHIP. INST.EL.CURENTI TARI

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate07.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EECT01	BUCATA	1,00000			
DISPOZITIV DE AMORSARE DE TIP PDA, RAZA DE PROTECT IE RP=50M						
2	EECT02	BUCATA	1,00000			
UPS 60-200 KVA						
3	ZIECT03	BUCATA	1,00000			
SISTEM FOTOVOLTAIC TRIFAZAT, ON GRID, 84.5W						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 08 INST.CS - APELARE ASISTENTA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate08			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	ZAST01	BUCATA	27,00000			
TERMINAL DE PAT,VOIP,RADIO,TV,CABLU 2.8M,FURCA CU MAGNET PT.TERMINALE DE PAT, CLIPS ORGANIZARE CABLU						
2	00802B07A1	02 BUCATA	27,00000			
MONTAJ MODULE L:LA008A5-M :9933440 -MODUL DE CONEXIUNI CU 3 PRIZE						
3	ZAST03	BUCATA	14,00000			
TERMINAL DE SALON,COMUNICARE VOCALA DUPLEX, FUNCT IE RADIO, ANUNTURI COLECTIVE, ECRAN LCD						
4	00801A24A1	02 BUCATA	42,00000			
MONTARE BUTOANE						
5	9933511	BUCATA	14,00000			
BUTON DE APELARE CU PROTECTIE LA UMIDITATE						
6	9933512	BUCATA	14,00000			
BUTON DE APELARE CU SNUR, CU PROTECTIE PE UMIDITAT E						
7	9933610	BUCATA	14,00000			
BUTON DE APELARE SI DE ANULARE, PROTECTIE LA UMIDI TATE						
8	EE11A	99 BUCATA	14,00000			
MONTARE CORPURI DE ILUMINAT L:EL21M2 -M :9933521 -LAMPA DE SALON CU 5 CULORI SI MONTARE PE MAGISTRALA						
9	ZAST04	BUCATA	1,00000			
TERMINAL DE SECTIE, COMUNICARE VOCALA DUPLEX, ECRA N TACTIL COLOR DE 7 INCI, FUNCTIE TELEFON VOIP						
10	00802B07A1	02 BUCATA	1,00000			
MONTAJ MODULE L:LA008A5-M :9933434 -MODUL DE CONEXIUNI CU 0 PRIZA						
11	00801A07A	02 BUCATA	7,00000			
MONTARE PERIFERICE						
12	9933435	BUCATA	6,00000			
SWITCH DE SISTEM 8X100 MB, 2X24VDC, 1GB UPLINK						
13	9000090	BUCATA	1,00000			
SWITCH CU 24 PORTURI 10/100 MB/S						
14	00802B07A1	02 BUCATA	28,00000			
MONTAJ MODULE DE INTRARE / IESIRE						
15	9933409	BUCATA	1,00000			
MODUL IN/OUT CU 3 OUT MAX 60V/1A, 3 IN MAX 6MA / 1 5-30V						
16	9933410	BUCATA	27,00000			
MODUL CU RELEE DECLANSATOARE						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate08	0	1	2	3	4	5
17	00804D04A2	02	BUCATA				1,00000		
SURSA DE SECTIE 24V/10A CONFORMA VDE0834									
18	EA16C	99	BUCATA				40,00000		
MONTARE DOZE									
19	9933451		BUCATA				40,00000		
DOZA SIMPLA									
20	EC08A	99	M				800,00000		
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.0,75MMP									
21	7651173		M				300,00000		
CABLU FTP FARA HALOGEN									
22	9000094		M				500,00000		
CABLU UTP FARA HALOGEN									
23	00803C15A6	02	BUCATA				50,00000		
MUFARE CABLURI: IP (CABLU UTP)									
24	EA01A	99	M				760,00000		
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT									
L:EL01 -M :9050351 -TUB PROTECTIE FARA HALOGEN D16									
25	YC01	82	LEI				8000,00000		
LICENTA SISTEM DE MANAGEMENT GENERAL									
26	YC01	82	LEI				5600,50000		
LICENTA BAZA DE DATE CU EVENIMENTE									
27	TRB05A15	82	TONE				2,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$									
28	TRA02A10	82	TONE				2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$									
<b>Cheltuieli directe</b>									
<b>Alte cheltuieli directe</b>									
Contrib.Asigurat.Munca %									
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>									

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 08.1 PROBE INST. APELARE ASISTENTA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate08.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00804D04C	02 BUCATA	1,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE SIMP LA / UPS						
2	00804D06D	02 BUCATA	47,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII						
3	00801A24C	02 BUCATA	42,00000			
VERIFICARI / PROBE LA BUTOANE						
4	00804D10A2	02 BUCATA	7,00000			
PUNERE IN FUNCTIUNE MODULE						
5	EH02A	99 BUCATA	28,00000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLO CARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
6	00804D10A5	02 BUCATA	1,00000			
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 08.2 ECHIPAMENTE APELARE ASISTENTA

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate08.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	ZIECS05	BUCATA	1,00000			
SERVER CENTRAL, MONTARE IN RACK, 1U						
2	ZIECS06	BUCATA	1,00000			
STATIE DE LUCRU PC CU ECRAN TACTIL						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 09 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate09			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
3	00802B12A2	02 BUCATA	105,00000			
MONTAJ DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMP, COMBI N (FUM+ TEMP), INCLUSIV SOCLU						
4	0000133	BUCATA	91,00000			
DETECTOR OPTIC DE FUM, COMPLET ECHIPAT						
5	9933439	BUCATA	14,00000			
DETECTOR OPTIC MULTICRITERIAL CU SIRENA INCORPORAT A						
6	00802B21A1	02 BUCATA	2,00000			
MONTAJ DISPOZ.ELECTRONICE IN SIST. DE DETECTIE FUM , IN CONDUCTE DE VENTILATIE L:LA008E3-M :9933404 -DETECTOR OPTIC PT CONDUCTE VENTILATIE, ADRESABIL						
7	ED12C1	82 BUCATA	2,00000			
CUTIE PENTRU MONTARE DETECTOR LA CONDUCTE DE VENTI LATIE L:12025 -M :9933395 -CUTIE MONTAJ DETECTOR DE TUBULATURA, IP54						
8	00802B24A1	02 BUCATA	50,00000			
MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, P T.CENTR.ANALOG - ADRESAB. - IN INTERIOR L:LA008C4-M :9000714 -INDICATOR OPTIC PARALEL						
9	EB11L1	82 BUCATA	50,00000			
CUTIE ACCESORIE L:12029 -M :9933406 -CARCASA INDICATOR PARALEL						
10	00802B17A2	02 BUCATA	15,00000			
MONTAJ DETECTOARE DE OXIGEN L:LA008C2-M :9933403 -SENZOR OXIGEN						
11	00802B07A1	02 BUCATA	21,00000			
MONTAJ MODULE DE INTRARE / IESIRE						
12	9933415	BUCATA	10,00000			
MODUL CU 4 INTRARI MONITORIZATE						
13	9933419	BUCATA	3,00000			
MODUL CU 1 IESIRE MONITORIZATA SI 1 INTRARE OPTOCU PLOR						
14	9933417	BUCATA	8,00000			
MODUL CU 4 INTRARI MONITORIZATE SI 2 IESIRI PE REL EU 8A						
15	00802B27A1	02 BUCATA	10,00000			
MONTAJ BUTOANE INCENDIU "ADRESAB." IN INT. L:LA008C3-0001:7801036 -BUTON DE INCENDIU - MONTAJ IN INTERIOR L:LA008E4-0001:7800978 -SOCLU						
16	00802B24A1	02 BUCATA	3,00000			
MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, P T.CENTR.ANALOG - ADRESAB. - IN INTERIOR L:LA008C4-0008:7801046 -SIRENA DE INCENDIU, CU LED FLASH ROSU DE INTERIOR, 24 V L:LA008E4-0001:7800978 -SOCLU						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate09		
0	1	2	3	4	5
17	<b>00802B24A1</b>	02	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, P					
T.CENTR.ANALOG - ADRESAB. - IN INTERIOR					
L:LA008C4-M :9933392 -BLITZ DE INTERIOR ADRESABIL					
18	<b>00802B24A2</b>	02	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, P					
T.CENTR.ANALOG - ADRESAB. - IN EXTERIOR					
L:LA008C4-M :000392 -SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH					
L:LA008E4-0001:7800978 -SOCLU					
19	<b>00804D04A1</b>	02	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
SURSA EXTERNA DE ALIMENTARE 230VCA/24VCC, 5 A, EN5					
4					
20	<b>ED15A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>	
ACUMULATORI					
L:12014 -M :9933279 -ACUMULATORI PENTRU SURSA EXTERNA, CU CERTIFICARE VDS					
21	<b>EC08A</b>	99	<b>M</b>	<b>2300,00000</b>	
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN					
TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.0,75MMP					
L:EL24 -M :9000011 -CABLU JEH(ST) H E90/FE180 2X2X0.8 MMMP					
22	<b>EA01A</b>	99	<b>M</b>	<b>2200,00000</b>	
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2					
5 MM, MONTAT INGROPAT					
L:EL01 -M :905035S -TUB PROTECTIE FARA HALOGENI D20					
23	<b>EI11XA</b>	91	<b>BUCATA</b>	<b>400,00000</b>	
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO					
NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR					
24	<b>IZD29C</b>	09	<b>BUCATA</b>	<b>30,00000</b>	
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
25	<b>TRB05A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>7,00000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
26	<b>TRA02A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>7,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca %</b>					
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte Io = % x To</b>					
<b>Profit Po = % x (To+Io)</b>					
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>					

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 09.1 PROBE INST. DETECTIE INCENDIU

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate09.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00802B09A1	02 BUCATA	21,00000			
VERIFICARI / PROBE CONEXIUNI I / E, LA MODULE, H < = 2,95 M						
2	00802B13A1	02 BUCATA	105,00000			
VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMPERATURA, COMBIN.(FUM+ TEMP)						
3	00802B22A1	02 BUCATA	2,00000			
VERIFICARI / PROBE DISPOZITIVE ELECTRONICE IN SISTEM DE DETECTIE FUM PRIN ASPIRATIE						
4	00802B17B1	02 BUCATA	15,00000			
VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE DE OXIGEN						
5	00802B25A1	02 BUCATA	3,00000			
VERIFICARI/PROBE DISP.AVERTIZ.SONORA SI/SAU VIZUAL A,CENTR. "CONV./ANALOG - ADRES" - IN INTERIOR						
6	00802B25A2	02 BUCATA	3,00000			
VERIFICARI/PROBE DISP.AVERTIZ.SONORA SI/SAU VIZUAL A,CENTR. "CONV./ANALOG - ADRES" - IN EXTERIOR						
7	00802B28A2	02 BUCATA	10,00000			
VERIFICARI / PROBE LA BUTOANE DE INCENDIU PT CENTRALE DE INCENDIU "ADRESABILE"						
8	00804D04C	02 BUCATA	6,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE SIMPLA / UPS						
9	EH02A	99 BUCATA	100,00000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
10	00804D10A5	02 BUCATA	1,00000			
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM						
11	EH07A	99 KWH	100,00000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 09.2 ECHIPAMENTE DETECTIE INCENDIU

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate09.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	ZIECS01	BUCATA	1,00000			
CENTRALA DETECTIE INCENDIU						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 10 INSTALATII CS - VOCE DATE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate10			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TCB01B1	82 BUCATA	1,00000			
CENTRALA TELEF AUTOMATA						
2	9933500	BUCATA	1,00000			
CENTRALA TELEF, RACKABILA, 32 TRUNCHIURI, 50 EXTEN SII						
3	00801A07A	02 BUCATA	10,00000			
MONTARE PERIFERICE						
4	9091101	BUCATA	2,00000			
ACCESS POINT, ALIMENTARE POE						
5	7650422	BUCATA	4,00000			
SWITCH PANEL 24 PORTURI						
6	2790012	BUCATA	4,00000			
PATCH PANEL 24 PORTURI						
7	ED01B	99 BUCATA	17,00000			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT L:EL03 -M :2101917 -DOZA APARAT L:EL18 -M :1000019 -PRIZA DUBLA VOCE DATE RJ45 CAT 6A						
8	ED01B	99 BUCATA	17,00000			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT L:EL03 -M :2101917 -DOZA APARAT L:EL18 -M :7500557 -PRIZA TV						
9	00801A07B	02 BUCATA	7,00000			
MONTARE PERIFERICE						
10	7801129	BUCATA	1,00000			
AMPLIFICATOR SEMNAL TV						
11	7801127	BUCATA	1,00000			
MULTIPLEXOR SEMNAL TV						
12	0505247	BUCATA	5,00000			
DISTRIBUITOR TV 6 PORTURI						
13	EC09A	99 M	400,00000			
CABLU COAXIAL INTRODUS IN TUBURI SAU TEVI EXISTENT E L:EL15 -M :0000155 -CABLU COAXIAL RG6						
14	EC08A	99 M	5500,00000			
CABLU PT. INST. EL. DE COMANDA, SEMNALIZ., BLOCARE, PRIN TUB-PROT., PT. RACORD. TABLOU./AP. 2-48COND.0,75MMP L:EL24 -M :0000171 -CABLU FTP 4X2X0,5, CAT6						
15	EC08A	99 M	100,00000			
CABLU PT. INST. EL. DE COMANDA, SEMNALIZ., BLOCARE, PRIN TUB-PROT., PT. RACORD. TABLOU./AP. 2-48COND.0,75MMP L:EL24 -M :9933303 -CABLU FIBRA OPTICA MM OM3 50/125, 12 FIBRE,LSZH						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate10		
0	1	2	3	4	5
16	<b>EA01A</b>	99 <b>M</b>	<b>3000,0000</b>		
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT L:EL01 -M :9050351 -TUB PROTECTIE FARA HALOGEN D16					
17	<b>00804D01A13</b>	02 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
CABINET PT.UNITATE CENTRALA DOTAT, MONTAT PE ZID B ETON / CARAMIDA, 9 - 15 KG L:LA008A3-M :9933501 -UNITATE 4XVENTILATOARE CU TERMOSTAT + INTRERUPATOR					
18	<b>9933502</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
BARA DE ALIMENTARE 9 PRIZEX220V, MONTARE IN CABINE T 19"					
19	<b>E111XA</b>	91 <b>BUCATA</b>	<b>220,00000</b>		
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR					
20	<b>E119F</b>	99 <b>KG</b>	<b>637,50000</b>		
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE JGHEABURI PT.CAB LURI, ZINCATE -100% MATERIAL					
21	<b>9990408</b>	<b>M</b>	<b>75,00000</b>		
PAT DE CABLURI TIP MESH REZISTENT LA FOC 54X300MM					
22	<b>E119D</b>	99 <b>KG</b>	<b>100,00000</b>		
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE SUPORTI, STELAJE , ETC., ZINCATE					
23	<b>IZD29C</b>	09 <b>BUCATA</b>	<b>30,00000</b>		
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
24	<b>TRB05A15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>8,00000</b>		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
25	<b>TRA02A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>8,00000</b>		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = % x To</b>			
<b>Profit</b>		<b>Po = % x (To+Io)</b>			
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 10.1 PROBE INSTALATII VOCE DATE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate 10.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	00804D10A1 02 BUCATA		1,00000			
PUNERE IN FUNCTIUNE UNITATE CENTRALA						
2	00803C15C 02 BUCATA		34,00000			
MUFARE CABLURI: CONEXIUNI / VERIFICARI / PROBE EC HIPAMENTE						
3	00804D06D 02 BUCATA		10,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII						
4	EH02A 99 BUCATA		50,00000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLO CARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
5	00804D10A5 02 BUCATA		1,00000			
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM						
6	EH07A 99 KWH		100,00000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 10.2 ECHIPAMENTE INST. VOCE DATE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate 10.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	ZIECS02	BUCATA	1,00000			
CABINET RACK DE 19 INCH 24U-42U						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 11 INST.CS- SUPRAVEGHERE VIDEO

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate11			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>EC08A</b>	99 M	<b>800,0000</b>			
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.0,75MMP L:EL24 -M :9933293 -CABLU DATE FTP CAT 6A, 500MHZ						
2	<b>111127</b>	<b>BUCATA</b>	<b>15,00000</b>			
PATCHCORD 1M CAT 6A						
3	<b>EA01A</b>	99 M	<b>760,00000</b>			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT L:EL01 -M :905035S -TUB PROTECTIE FARA HALOGENI D20						
4	<b>00801A07A</b>	02 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>			
MONTARE PERIFERICE						
5	<b>7650422</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>			
SWITCH PANEL 24 PORTURI						
6	<b>YC01</b>	82 <b>LEI</b>	<b>10000,00000</b>			
LICENTA SISTEMUL DE CCTV						
7	<b>TRB05A15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>1,00000</b>			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
8	<b>TRA02A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>1,00000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io =</b>	<b>% x To</b>			
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>			
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 11.1 PROBE INST.SUPRAVEGHERE VIDEO

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv.72PT</i>	<i>Obi.02</i>	<i>Cate.11.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EH02A	99 BUCATA	15,0000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLO CARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
2	00804D10A5	02 BUCATA	1,00000			
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM						
3	EH07A	99 KWH	5,00000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 11.2 ECHIPAMENTE SUPRAVEGHERE VIDEO

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate11.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	ZIECS07	BUCATA	15,00000			
MONTARE CAMERE VIDEO						
2	ZIECS09	BUCATA	1,00000			
MONTARE NVR 32 CANALE						
3	ZIECS10	BUCATA	1,00000			
MONTARE CALCULATOR VIZUALIZARE CAMERE VIDEO						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 12 INST. CS - CEASOFICARE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate12			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	<b>EC08A</b>	99 M	<b>400,0000</b>			
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.0,75MMP L:EL24 -M :0000893 -CABLU EL.PT C.SLABI DE INCENDIU TIP JY(ST)Y 2X2X0,8MM						
2	<b>EA16C</b>	99 BUCATA	<b>10,00000</b>			
DOZA DE DERIVATIE, PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTAL., IN MEDIU NORMAL, TIP NBU-PG 16; NBU-PG 21 L:EL03H -M :5537830 -DOZA DERIVATIE						
3	<b>EA01A</b>	99 M	<b>320,00000</b>			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT L:EL01 -M :9050351 -TUB PROTECTIE FARA HALOGEN D16						
4	<b>E111XA</b>	91 BUCATA	<b>40,00000</b>			
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR						
5	<b>TRB05A15</b>	82 TONE	<b>1,00000</b>			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
6	<b>TRA02A10</b>	82 TONE	<b>1,00000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 12.1 PROBE INST.CS-CEASOFICARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate12.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	EH02A	99 BUCATA	10,0000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
2	EH07A	99 KWH	5,00000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 12.2 ECHIPAMENTE INST. CEASOFICARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate 12.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	ZIECS11	BUCATA	18,00000			
CEAS DIGITAL						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 13 INST.CS - ADRESARE PUBLICA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate13			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TCC33XB 93	BUCATA	2,00000			
ECHIPAMENT DE RADIOFICARE, AMPLIFICATOR						
2	9900550	BUCATA	1,00000			
AMPLIFICATOR 100 W						
3	9900551	BUCATA	1,00000			
ATENUATOR VOLUM						
4	00804D04A1 02	BUCATA	1,00000			
SURSA ALIMENTARE 24VCC, 3AH						
5	TCC33E1 82	BUCATA	6,00000			
ECHIP.DE RADIOFICARE:DIFUZOR						
6	9900552	BUCATA	6,00000			
DIFUZOR 10W MONTAT INCASTRAT IN PLAFON FALS						
7	TCC33XC 93	BUCATA	6,00000			
ECHIPAMENT DE RADIOFICARE RECEPTOR,PICKUP,MAGNETO-FON SAU MICROFON						
8	9900553	BUCATA	6,00000			
MICROFON CU STATIV						
9	EC08A3 99	M	160,00000			
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-30COND.1,5MMP						
L:EL24 -M :9900554 -CABLU CRF E30 2X1,5 MM						
10	EA01A 99	M	150,00000			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT						
L:EL01 -M :905035S -TUB PROTECTIE FARA HALOGENI D20						
11	EI11XA 91	BUCATA	10,00000			
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR						
12	TRB05A15 82	TONE	0,50000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
13	TRA02A10 82	TONE	0,50000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po</b>						

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate13</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 13.1 PROBE INST.CS - ADRES.PUBLICA

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate13.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	EH03A 99 BUCATA		1,00000			
REGLAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTAL.DE SONORO ZARE						
2	EH02A 99 BUCATA		10,00000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
3	00804D04C 02 BUCATA		1,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE SIMPLA / UPS						
4	EH07A 99 KWH		10,00000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 14 SISTEM BMS

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate 14			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00803C12G 02	BUCATA	6,00000			
MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE						
2	9990199	BUCATA	6,00000			
CONTROLLER 8 IN.DIGITALE, 8 IESIRI DIGITALE, 4 IN.A NALOG						
3	EF02A 99	BUCATA	1,00000			
MONTARE TABLOURI ELECTRICE						
4	9T00096	BUCATA	1,00000			
TABLOU AUTOMATIZARE BMS CF. SCHEMA MONOFILARA						
5	00802B14A1 02	BUCATA	30,00000			
MONTAJ SENZORI DE TEMPERATURA SI UMIDITATE						
6	9032105	BUCATA	1,00000			
SENZOR EXTERIOR DE TEMPERATURA SI UMIDITATE						
7	9032107	BUCATA	29,00000			
TERMOSTAT MODBUS						
8	EA16C 99	BUCATA	29,00000			
DOZE L:EL03H -M :7800979 -DOZA						
9	00804D04A1 02	BUCATA	1,00000			
MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE Sursa 24V (4.2A)						
10	00802B05A1 02	BUCATA	11,00000			
MONTAJ MODULE EXTENSIE						
11	9032100	BUCATA	2,00000			
EXTENSIE MODBUS						
12	9032104	BUCATA	1,00000			
EXTENSIE 1-WIRE						
13	9032108	BUCATA	1,00000			
RELEU NANO 2						
14	9032109	BUCATA	1,00000			
RELEU 230V						
15	9032101	BUCATA	2,00000			
EXTENSIE INTRARI DIGITALE DI						
16	9032102	BUCATA	2,00000			
EXTENSIE IESIRI ANALOGICE AO						
17	9032103	BUCATA	2,00000			
EXTENSIE IESIRI DIGITALE DO						
18	00802B14A1 02	BUCATA	1,00000			
SENZOR DE TEMPERATURA L:LA008C2-M :9032106 -SENZOR TEMPERATURA 1 WIRE						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate14		
0	1	2	3	4	5
19	<b>EC07D</b>	99 <b>M</b>		<b>950,0000</b>	
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA, SEMNALIZ., BLOCARE, MONT .LIBER-ASEZAT(FARA DISPOZ.FIX.)2...19 COND.0,75MMP					
20	<b>9933255</b>	<b>M</b>		<b>550,0000</b>	
CABLU JE-H(ST)H 2X2X0.8MMP -E90					
21	<b>9032120</b>	<b>M</b>		<b>400,0000</b>	
CABLU S-FTP-HF CAT.6 4X2AWG24					
22	<b>TRB05A15</b>	82 <b>TONE</b>		<b>2,00000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M					
23	<b>TRA02A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>2,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io =</b>	<b>% x To</b>		
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 14.1 PROBE SISTEM BMS

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate 14.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EH05A	99 BUCATA	1,00000			
INCERCAREA TABLOULUI ELECTRIC						
2	00802B06A1	02 BUCATA	11,00000			
VERIFICARI / PROBE MODULE EXTENSIE						
3	00802B13A1	02 BUCATA	1,00000			
VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE TEMPERATURA SI UMIDITATE						
4	00801A10A	02 SET	35,00000			
VERIFICARI / PROBE LA PERIFERICE						
5	00804D04C	02 BUCATA	1,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE SIMPLA / UPS						
6	EH02A	99 BUCATA	40,00000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
7	EH07A	99 KWH	50,00000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 14.2 ECHIPAMENTE BMS

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate 14.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	BMS01 SERVER 24 TB	BUCATA	1,00000			
2	BMS03 SISTEM IT	BUCATA	1,00000			
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 15 CONTROL ACCES + EFRACIE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate15			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
2	00804D05A2	02 BUCATA	5,00000			
MONTARE CITITOR TIP PROXIMITATE						
3	00804D07A5	02 BUCATA	6,00000			
MONTAJ ELEMENTE RESTRICTIONARE ACCES - USOARE: BRO ASCA ELECTROMAGNETICA						
4	00804D05A1	02 BUCATA	6,00000			
MONTARE CITITOR TIP MAGNETIC						
5	ED02A	99 BUCATA	11,00000			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP, COMUTATOR, PR IZA, BUTON) <25A, MONT. APARENT, CU DIBLU. MAT. PLASTIC						
6	9990441	BUCATA	5,00000			
BUTON IESIRE URGENTA						
7	9990442	BUCATA	5,00000			
BUTON CERERE IESIRE						
8	9990443	BUCATA	1,00000			
BUTON ANTIPANICA						
9	00804D04A1	02 BUCATA	3,00000			
SURSA DE ALIMENTARE						
10	ED15A1	82 BUCATA	6,00000			
BATERIE (GRUP) ACUMULATORI L:12014 -M :9903928 -ACUMULATOR 12V/7AH						
11	00801A25A1	02 BUCATA	1,00000			
DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OPTO-ACUSTICE MONTATE LA INTERIOR - CONVENTIONALE L:LA008A8-0001:7800962 -DISPOZITIV AVERTIZOR OPTO-ACUSTIC DE INT, CONVENTIONAL L:LA008B6-0002:7800981 -SOCLU PT DISPOZITIV AVERTIZOR OPTO-ACUSTIC, DE INTERIOR						
12	00801A26A1	02 BUCATA	1,00000			
DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OPTO-ACUSTICE MONTATE LA EXTERIOR - CONVENTIONALE L:LA008A8-0003:7800964 -DISPOZITIV AVERTIZOR OPTO-ACUSTIC DE EXT, CONVENTIONAL L:LA008B6-0002:7800981 -SOCLU PT DISPOZITIV AVERTIZOR OPTO-ACUSTIC, DE INTERIOR						
13	EC08A	99 M	500,00000			
CABLU PT. INST. EL. DE COMANDA, SEMNALIZ., BLOCARE, PRIN TUB-PROT., PT. RACORD. TABLOU./AP. 2-48COND. 0,75MMP						
14	5612131	M	250,00000			
CABLU TIP JEH(ST) E90/FE180, 2X2X0.8						
15	9933311	M	250,00000			
CABLU ALARMA 8X0.22 MMP						
16	EA01A	99 M	420,00000			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT L:EL01 -M :9050353 -TUB PROTECTIE FARA HALOGEN D25						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate15		
0	1	2	3	4	5
17	<b>EA16C</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>	
DOZA DE DERIVATIE, PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTAL., IN MEDIU NORMAL, TIP NBU-PG 16; NBU-PG 21 L:EL03H -M :2042308 -DOZA DE DERIVATIE 100X100					
18	<b>YC01</b>	82	<b>LEI</b>	<b>7000,00000</b>	
SOFTWARE CONFIGURARE SI OPERARE SISTEM CONTROL ACC ES, COMPATIBIL CU CENTRALA DE CA.					
20	<b>993331A</b>		<b>BUCATA</b>	<b>20,00000</b>	
CARD CONTROL ACCES					
21	<b>EI11XA</b>	91	<b>BUCATA</b>	<b>50,00000</b>	
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR					
22	<b>IZD29C</b>	09	<b>BUCATA</b>	<b>20,00000</b>	
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
23	<b>TRB05A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>3,00000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
24	<b>TRA02A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>3,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io =</b>	<b>% x To</b>		
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 15.1 PROBE CONTROL ACCES + EFRACIE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate 15.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00804D05B 02 BUCATA		5,00000			
CONEXIUNI MONTARE CITITOARE						
2	00804D05C 02 BUCATA		5,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTARE CITITOARE						
3	00804D06D 02 BUCATA		10,00000			
VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII						
4	00801A25B 02 SET		1,00000			
CONEXIUNI / LEGATURI LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OPTO-ACUSTICE MONTATE LA INTERIOR						
5	00801A26B 02 SET		1,00000			
CONEXIUNI / LEGATURI LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OPTO-ACUSTICE MONTATE LA EXTERIOR						
6	00801A27A 02 BUCATA		1,00000			
VERIFICARI / PROBE LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OP TO-ACUSTICE MONTATE LA INTERIOR						
7	00801A27B 02 BUCATA		1,00000			
VERIFICARI / PROBE LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OP TO-ACUSTICE MONTATE LA EXTERIOR						
8	EH02A 99 BUCATA		50,00000			
INCERCAREA CABLULUI DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLO CARE (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
9	EH07A 99 KWH		50,00000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 15.2 ECHIPAMENTE CONTROL ACCES

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate 15.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	ZCO91	BUCATA	1,00000			
CENTRALA CONTROL-ACCES						
2	ZCO92	BUCATA	3,00000			
MODUL DE CONTROL ACCES PENTRU 2 USI						
3	ZCO93	BUCATA	4,00000			
SENZOR MISCARE INFRAROSU (PIR) SI MICROUND						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 16 INSTALATII SANITARE-ALIM. APA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate16			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>SA15B</b>	99 M	<b>320,0000</b>			
TEAVA MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA -POLI FUZIUNE,COND.LEGATURA,CLAD.LOC.-SOC.CULT,D=20-25MM						
L:SL05	-0030:6717087	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM				
L:SL06B	-0066:6719485	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM				
L:SL06C	-0074:6719493	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM				
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
2	<b>SA17A</b>	99 M	<b>620,0000</b>			
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU ZIUNE, IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=25MM						
L:SL05	-0031:6717088	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM				
L:SL06A	-0059:6719478	-MUFA/RACORD DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM				
L:SL06B	-0067:6719486	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM				
L:SL06C	-0075:6719494	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM				
L:SL06E	-0096:6719515	-REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM				
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
3	<b>SA17B</b>	99 M	<b>75,00000</b>			
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU ZIUNE, IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM						
L:SL05	-0032:6717089	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM				
L:SL06A	-0060:6719479	-MUFA/RACORD DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM				
L:SL06B	-0068:6719487	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM				
L:SL06C	-0076:6719495	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM				
L:SL06E	-0099:6719518	-REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 32 * 25 MM				
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
4	<b>SA17C</b>	99 M	<b>80,00000</b>			
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU ZIUNE, IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM						
L:SL05	-0033:6717090	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM				
L:SL06A	-0061:6719480	-MUFA/RACORD DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM				
L:SL06B	-0069:6719488	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM				
L:SL06C	-0077:6719496	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM				
L:SL06E	-0102:6719521	-REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 32 MM				
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
5	<b>SA17D</b>	99 M	<b>110,00000</b>			
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU ZIUNE, IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM						
L:SL05	-0034:6717091	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM				
L:SL06A	-0062:6719481	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50 MM				
L:SL06B	-0070:6719489	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM				
L:SL06C	-0078:6719497	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM				
L:SL06E	-0106:6719525	-REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 50 * 40 MM				
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
6	<b>00612B2</b>	02 M	<b>1175,00000</b>			
TUB FLEXIBIL DE PROTECTIE PENTRU TEAVA						
7	<b>3812099</b>	M	<b>420,00000</b>			
IZOLATIE TERM. ARMAFLEX AC CU GR.9MM PT.TEVI CU D =20MM						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate16			
0	1	2	3	4	5	
8	3812100	M	490,0000			
IZOLATIE TERM. ARMAFLEX AC CU GR.9MM PT.TEVI CU D =25MM						
9	3812098	M	75,00000			
IZOLATIE TERM. ARMAFLEX AC CU GR.9MM PT.TEVI CU D =32MM						
10	3812106	M	80,00000			
IZOLATIE TERM. ARMAFLEX AC CU GR.9MM PT.TEVI CU D =40MM						
11	3812097	M	110,00000			
IZOLATIE TERM. ARMAFLEX AC CU GR.9MM PT.TEVI CU D =50MM						
12	SA37B	99 BUCATA	320,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4" L:SL07 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"						
13	SA37C	99 BUCATA	620,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 1" L:SL07 -0005:4204070 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"						
14	SA37D	99 BUCATA	75,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4" L:SL07 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1" 1/4"						
15	SA37E	99 BUCATA	80,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/2" L:SL07 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"						
16	SA37F	99 BUCATA	110,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2" L:SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"						
17	ATD29B	82 KG	200,00000			
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE L:12526 -0001:6310184 -CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE						
18	SD19A	99 BUCATA	40,00000			
ROBINET CU MUFE FILETATE, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2 " - 3/4" L:SL42 -M :8807998 -ROBINET TRECERE 1/2 MF CU SF.						
19	SD19A	99 BUCATA	46,00000			
ROBINET CU MUFE FILETATE, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2 " - 3/4" L:SL42 -M :8807999 -ROBINET TRECERE 3/4 MF CU SF.						
20	SD19B	99 BUCATA	2,00000			
ROBINET CU MUFE FILETATE, AVIND DIAMETRUL DE : 1" L:SL42 -M :8808000 -ROBINET TRECERE 1 MF CU SF.						
23	SD19D	99 BUCATA	4,00000			
ROBINET CU MUFE FILETATE, AVIND DIAMETRUL DE: 2" L:SL42 -M :8808003 -ROBINET TRECERE 2 MF CU SF.						
24	SD06A	99 BUCATA	10,00000			
ROBINET DE TRECERE CU D= 3/8-1/2" L:SL42 -M :0000382 -ROBINET GOLIRE 1/2"						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate16		
0	1	2	3	4	5
25	<b>IC30C</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3/ 4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL L:IL09 -M :0000290 -CLAPETA DE SENS DN 20					
26	<b>SD20A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>146,00000</b>	
RACORD FILET INT-EXT,D= 3/8" - 1/2"					
27	<b>8811053</b>		<b>BUCATA</b>	<b>146,00000</b>	
RACORD FLEXIBIL 1/2"F1/2"M L= 50 CM					
28	<b>SD01A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>154,00000</b>	
ROBINET DE SERVICIU,SIMPLU SAU DUBLU CU RACORD, IN DIFERENT MOD DE INCHIDERE, D : 3/8"-1/2" L:SL25G -0041:4204020 -ROZETA METALICA PT MASCARE 1/2" CROMATA L:SL41 -M :4507207 -ROBINET COLTAR D=1/2"					
30	<b>IZD29C</b>	09	<b>BUCATA</b>	<b>80,00000</b>	
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
31	<b>TRB05A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>20,00000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
32	<b>TRA02A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>20,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io =</b>	<b>% x To</b>		
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 16.1 PROBE IST.SANIT-ALIM.CU APA

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate 16.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SF01C	99 M	1205,0000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM						
2	SF02C	99 ZECI M	120,50000			
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM						
3	SF05C	99 M	1205,00000			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca			%			
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 17 INST.SANITARE-OBIECTE SANITARE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate17			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SC07B	99 BUCATA	6,00000			
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME; SEMIINALTIME, SIFON TIP S						
L:SL12	-M :1103584	-RACORD FLEXIBIL CANALIZARE WC 110MM				
L:SL25D	-M :0000417	-SUPORT METALIC FIXARE REZERVOR WC				
L:SL25E	-M :6719598	-RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE				
L:SL29	-M :8808346	-VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL				
L:SL30	-M :0000416	-REZERVOR WC INGROPAT				
2	SC07B	99 BUCATA	18,00000			
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME; SEMIINALTIME, SIFON TIP S						
L:SL12	-M :1103584	-RACORD FLEXIBIL CANALIZARE WC 110MM				
L:SL25D	-M :9001244	-BARA DIN INOX PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI				
L:SL25E	-M :0516	-RAMA+CAPAC VAS WC PT PERSOANE CU HANDICAP				
L:SL29	-M :69854	-VAS CLOSET PERS. CU DIZABILITATI INCLUSIV REZERVOR				
3	SC04A	99 BUCATA	41,00000			
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE						
L:SL12A	-0003:672016B	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L500				
L:SL24	-0022:2438108	-LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-600MM ALB C. 2 S1540				
L:SL25A	-0053:6721123	-SIFON TIP "BUTELIE" DIN PP				
L:SL25B	-0020:4203325	-VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610				
L:SL25C	-0030:4203557	-CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343				
4	SC04A	99 BUCATA	19,00000			
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE						
L:SL12A	-0003:672016B	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L500				
L:SL24	-M :0000422	-LAVOAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI				
L:SL25A	-0053:6721123	-SIFON TIP "BUTELIE" DIN PP				
L:SL25B	-0020:4203325	-VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610				
L:SL25C	-0030:4203557	-CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343				
5	SC06A	99 BUCATA	1,00000			
SPALATOR CU PICURATOR,FONTA;TABLA EMAILATA ,TEAVA SCURGERE-PLASTIC,MONT.PEPERETE DIN ZIDARIE						
L:SL12C	-0003:672016B	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L500				
L:SL25A	-0053:6721123	-SIFON TIP "BUTELIE" DIN PP				
L:SL25B	-0020:4203325	-VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610				
L:SL25C	-0030:4203557	-CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343				
L:SL28	-M :4200348	-SPALATOR SIMPLU DIN INOX				
8	SC02A	99 BUCATA	4,00000			
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA , POLIMETRACTI ETC.						
L:SL23	-M :9001245	-CADA CU CABINA DE DUS COMPLET ECHIPATA				
L:SL25B	-0024:4203363	-VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.COTIT S9610				
9	SC02A	99 BUCATA	1,00000			
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA , POLIMETRACTI ETC.						
L:SL23	-M :9500708	-CADA DE DUS PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI				
L:SL25B	-0024:4203363	-VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.COTIT S9610				

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate17			
0	1	2	3	4	5	
11	SC13A	99	BUCATA	60,00000		
OGLINDA SANITARA, SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUIITE, 40 0*500MM ETC, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A						
L:SL35 -0003:2506085 -OGLINDA CRISTAL DREPTUNGHIULARA						
12	SC14A	99	BUCATA	60,00000		
PORTPAHAR SAU SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELA N SANITAR, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A.						
L:SL36 -0009:2453550 -SAPUNIERA SA 2-30 (APARENTE) ALB C.1 NI 544						
13	SC11B	99	BUCATA	60,00000		
PORTPROSOP DIN ALAMA NICHELATA-BACHELITA-ETC, PE PE RETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, 2 PUNCTE SPRIJIN						
L:SL33 -0010:4200351 -PORTPROSOP DUBLU, CROMAT						
14	SC15A	99	BUCATA	24,00000		
CUIER PT. RUFARIE SAU PORTHIRTIE, DIN FONTA EMAILAT A-MAT. PLASTIC-PORTELAN, PE PERETE DIN CARAMIDA-BCA						
L:SL37 -0016:4200357 -PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT						
15	SD04A	99	BUCATA	60,00000		
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2"						
L:SL41 -M :0020857 -BATERIE PT. LAVOAR CU FOTOCELULA						
16	SD02A	99	BUCATA	23,00000		
BATERIE AMESTECATOARE PT. BAIE, CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE, PE PERETI ZIDARIE / BCA						
L:SL41 -0006:4201389 -BATERIE AMEST. BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX. ST. PL. F. BC S8732						
17	SD03A	99	BUCATA	1,00000		
ROBINET PT. LAVOAR SAU SPALATOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, DIAMETRUL DE 1/2"						
L:SL41 -0012:4201444 -BATERIE AMESTEC SPALATOR FONTA EMAIL 1/2" S8732						
18	SB28A	99	BUCATA	18,00000		
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME TRUL IESIRII DE 50 MM CABINA DUS PERS. DIZAB.						
L:SL21 -M :9200500 -SIFON PARDOSEALA SIMPLU PP DN = 50 MM						
19	TRB05A15	82	TONE	15,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
20	TRA02A10	82	TONE	15,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 18 INSTALATII HIDRANTI INTERIORI

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate18			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SA05A	99 M	35,00000			
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTAL,MONT.IN COL.HIDRANT I NTR,LA INDUSTR.SI CLAD.DE LOCUIT-SOC.CULT , 2" INCLUSIV FITINGURI						
L:SL01	-0024:3306728	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M - 50(2 )	OL 32 1 S 7656		
2	SA05B	99 M	65,00000			
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTAL,MONT.IN COL.HIDRANT I NTR,LA INDUSTR.SI CLAD.DE LOCUIT-SOC.CULT,2 1/2" INCLUSIV FITINGURI						
L:SL01	-0025:3306742	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M - 65(2 1/2)	OL 32 1 S 7656		
3	SA37F	99 BUCATA	35,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2" L:SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"						
4	SA37G	99 BUCATA	65,00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2" L:SL07 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2" 1/2						
5	SD07G	99 BUCATA	1,00000			
ROBINET DE TRECERE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 2 1/2" L:SL42 -M :9090518 -ROBINET DE TRECERE 2 1/2"						
6	IC30H	99 BUCATA	1,00000			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21 /2." MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL L:IL09 -M :0000293 -CLAPETA DE SENS DN 65						
7	IC42A	99 KG	50,00000			
SUPORTI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILE RE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT. PANA LA 2KG/BUC L:IL25 -M :7339988 -SUPORTI SUSTINERE						
8	IZD29C	09 BUCATA	10,00000			
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI						
9	TRB05A15	82 TONE	2,00000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
10	TRA02A10	82 TONE	2,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate18</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 18.1 PROBE INST.HIDRANTI INTERIORI

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate18.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SF01A	99 M	35,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2						
2	SF01B	99 M	65,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 2 1/2-4"						
3	SF02A	99 ZECI M	3,50000			
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL.,ZN, D=3/8" - 2"						
4	SF02B	99 ZECI M	6,50000			
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA OL.PT.INSTAL.,ZN, D=2 1/2"-4"						
5	SF05A	99 M	35,00000			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"						
6	SF05B	99 M	65,00000			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E OTEL ZINCATA, D= 2 1/2" - 4"						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 19 INST.CANALIZARE MENAJ.SI PLUV.

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate19			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>SA15B</b>	99 M	<b>150,0000</b>			
TEAVA MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA -POLI FUZIUNE,COND.LEGATURA,CLAD.LOC.-SOC.CULT,D=20-25MM						
L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX						
2	<b>SB08B</b>	99 M	<b>40,00000</b>			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM						
L:SL12 -0005:6720162 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000						
3	<b>SB08C</b>	99 M	<b>170,00000</b>			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM						
L:SL12 -0013:6720170 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D50,L1000						
4	<b>SB08E</b>	99 M	<b>280,00000</b>			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM						
L:SL12 -M :9500671 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D110,L1000						
5	<b>SB08E</b>	99 M	<b>240,00000</b>			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM						
L:SL12 -M :0000026 -TEAVA DIN PVC-KG, DAIMETRUL D.110MM						
6	<b>SB08G</b>	99 M	<b>240,00000</b>			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=160MM						
L:SL12 -M :0000030 -TEAVA DIN PVC-KG DIAMETRUL D.160MM						
7	<b>SB09E</b>	99 BUCATA	<b>30,00000</b>			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM						
L:SL13A -0024:6721023 -PIESA CURATURE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANAL.D3=110						
8	<b>SB27A</b>	99 BUCATA	<b>30,00000</b>			
CACIULA DE VENTILATIE,DIN TABLA,MONTATA PE COLOANE DE AERISIRE, D=50...150MM						
9	<b>9200452</b>	BUCATA	<b>20,00000</b>			
CACIULA DE VENTILATIE PP DN 110						
10	<b>9500687</b>	BUCATA	<b>10,00000</b>			
AERATOR AUTOMAT D.50						
11	<b>SB30A</b>	99 KG	<b>100,00000</b>			
SUPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZA RE, AVIND GREUTATE DE PINA LA 2 KG						
L:SL44G -M :7339988 -SUPORTI SUSTINERE						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate19		
0	1	2	3	4	5
12	00612B1	02 M	150,0000		
TUB FLEXIBIL DE PROTECTIE PENTRU TEAVA					
L:LA006K5-M :3812099 -IZOLATIE TERM. ARMAFLEX AC CU GR.9MM PT.TEVI CU D=20MM					
13	SA37B	99 BUCATA	150,0000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4"					
L:SL07 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"					
14	SA37I	99 BUCATA	140,0000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"					
L:SL07 -0011:4204135 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"					
15	SB28A	99 BUCATA	20,0000		
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME					
TRUL IESIRII DE 50 MM					
L:SL21 -M :0000027 -SIFON DE PARDOSEALA 50 MM/50 MM, PP, CU GRATAR INOX					
16	SB26A	99 BUCATA	6,00000		
GURA DE SCURGERE,FONTA EMAILATA,PT. EVACUAREA APEL					
OR DE PE TERASE-ACPERISURII,D=100-150 MM					
L:SL19 -0010:4203909 -RECEPTOR GURA COLECTARE APE FONTA TIP 1 D 100 S 2742					
17	IZF06XC	93 BUCATA	6,00000		
PIESE AFERENTE LUCR.DE IZOL.PARAFRUNZARE (CACIULI					
DE PROTECTIE LA GURILE DE SCURGERE)					
18	DE15XA	93 BUCATA	30,00000		
MONTAREA RIGOLELOR					
L:10823 -M :8803457 -RIGOLA CU GRATAR INOX L= 1M, EVACUARE D100MM					
19	SF08A1	82 BUCATA	24,00000		
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE C					
URATIRE AVIND DIMENSIUNI 300X200MM					
20	IZD29C	09 BUCATA	120,00000		
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
21	TRB05A15	82 TONE	5,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
22	TRA02A10	82 TONE	5,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 19.1 PROBE INST.CANALIZARE MENAJERA

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate 19.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SF04A	99 ZECI M	36,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=<100MM						
2	SF04B	99 ZECI M	76,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>100MM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 20 INST.DISTRIB.TERMICE SI CLIMAT

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate20			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IB05C	99 BUCATA	37,0000			
MONTARE RADIATOARE						
2	5708958	BUCATA	28,0000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 20- H=600 SI L= 400						
3	5708960	BUCATA	6,0000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 20- H=600 SI L= 600						
4	5708962	BUCATA	3,0000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 20- H=600 SI L= 800						
5	IC11XB	91 BUCATA	1,0000			
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CO NFECTIONAT,AVIND DIAMETRUL DE 102 - 150 MM L:11311 -M :0002658 -DISTRIBUITOR-COLECTOR DN150 MM, L=1200 MM						
6	ACB01A	99 BUCATA	215,0000			
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (VANE,ROBINETE,VENTILE)						
7	9805648	BUCATA	27,0000			
VANA CU 3 CAI CU SERVOMOTOR, DN15						
8	9805650	BUCATA	27,0000			
VANA CU 3 CAI CU SERVOMOTOR, DN25						
9	9805653	BUCATA	1,0000			
VANA CU 3 CAI CU SERVOMOTOR, DN50						
10	0020529	BUCATA	130,0000			
VANA CU SFERA CU FILET SI MUFE DN.25						
11	0020530	BUCATA	10,0000			
VANA CU SFERA CU FILET SI MUFE DN.32						
12	0020531	BUCATA	8,0000			
VANA CU SFERA CU FILET SI MUFE DN.40						
13	0020532	BUCATA	8,0000			
VANA CU SFERA CU FLANSE DN.50						
14	002052A	BUCATA	4,0000			
VANA CU SFERA CU FLANSE DN.80						
15	TFB05XC	93 BUCATA	1,0000			
SEPARATOR DE NAMOL MONTAT INTRE FLANSE, AVIND DN 65						
16	7344613	BUCATA	1,0000			
SEPARATOR DE NAMOL DN 65						
17	ID04A	99 BUCATA	1,0000			
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2" -1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA L:IL13 -M :0020632 -ROBINET DE REGLAJ DN25						
18	ID04B	99 BUCATA	1,0000			
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=11/4 "-11/2" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA L:IL13 -M :002063A -ROBINET DE REGLAJ DN32						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate20			
0	1	2	3	4	5	
19	<b>ID04B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=11/4 "-11/2" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA L:IL13 -M :0020633 -ROBINET DE REGLAJ DN40						
20	<b>ID04C</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=2" P TR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA L:IL13 -M :0020634 -ROBINET DE REGLAJ DN50						
21	<b>ID04E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=3" P TR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA L:IL13 -M :0020636 -ROBINET DE REGLAJ DN80						
22	<b>ACB01A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (VANE,ROBINETE,VENTILE)						
23	<b>9119995</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
CLAPETA RETINERE CU DUBLU DISC OL. DN25						
24	<b>9119996</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
CLAPETA RETINERE CU DUBLU DISC OL. DN32						
25	<b>9119997</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
CLAPETA RETINERE CU DUBLU DISC OL. DN40						
26	<b>9119998</b>		<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
CLAPETA RETINERE CU FLANSE CU DUBLU DISC OL. DN50						
27	<b>9119999</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
CLAPETA RETINERE CU FLANSE CU DUBLU DISC OL. DN80						
28	<b>SE56A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>7,00000</b>		
FILTRU PT. APA POTABILA CU MUFE FILETATE PT. MONTA J PE CONDUCTA						
29	<b>0020647</b>		<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN25						
30	<b>0020648</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN32						
31	<b>0020649</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN40						
32	<b>0020650</b>		<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN50						
33	<b>0020652</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN80						
34	<b>IC34D1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 TOLIS L:11315 -M :9120067 -AERISITOR AUTOMAT, DN25						
35	<b>IA18B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>		
HIDROMETRU SAU MANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL L:IL01T -0001:7328267 -MANOMETRU CU ROB.CONTROL						
36	<b>IA18A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>		
TERMOMETRU (DREPT SAU COLTAR) CU APARATOARE SAU TE RMOMETRU CU SCALA ROTUNDA L:IL01S -0005:7355090 -TERMOMETRE INST.INCALZIRE CU SCALA ROTUNDA						
37	<b>IA18J</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>		
STUT CU ROBINET DE CONTROL PENTRU ARMATURI						
38	<b>ATC05XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>		
INTERCALARE PE CONDUCTA A EXTENSIEI PT.MONTAREA SESIZOARELOR DE TEMPERATURA L:90243 -M :9120074 -SONDA DE TEMPERATURA MONTATA PE TEVI						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate20	0	1	2	3	4	5
39	<b>IA24B1</b>	82	<b>BUCATA</b>				<b>4,0000</b>		
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:3/4''									
40	<b>IC10A</b>	99	<b>M</b>				<b>980,0000</b>		
TV.OL.NG.FILET +MUFA D=1/2" MON.PRIN INSUR.LA COND .DISTRIB.IN INST.INC.CENTR. PT.CLADIRI LOCUIT									
L:IL08	-0024:3305671		-TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M	- 15(	1/2)	OL	32	1	S 7656
L:IL09A	-0003:4117904		-COT FONTA MALEABILA A1			S474	DN	15	1/2
L:IL09D	-0052:4120133		-MUFA FONTA MALEABILA M2			S475	DN	15	1/2
L:IL09H	-0220:4115401		-TEU FONTA MAL B1 S476			DN=	15	1/2	
41	<b>IC10C</b>	99	<b>M</b>				<b>280,0000</b>		
TV.OL.NG.FILET +MUFA D=1" MON.PRIN INSUR.LA COND.D ISTRIB.IN INST.INC.CENTR. PT.CLADIRI LOCUIT									
L:IL08	-0026:3305695		-TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M	- 25(1	)	OL	32	1	S 7656
L:IL09A	-0007:4117966		-COT FONTA MALEABILA A1			S474	DN	25	1
L:IL09D	-0056:4120171		-MUFA FONTA MALEABILA M2			S475	DN	25	1
L:IL09G	-0175:4113910		-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	25X	15			F2
L:IL09H	-0224:4115463		-TEU FONTA MAL B1 S476			DN=	25	1	
42	<b>IC10D</b>	99	<b>M</b>				<b>180,0000</b>		
TV.OL.NG.FILET +MUFA D=11/4" MON.PRIN INSUR.LA CON D.DISTRIB.IN INST.INC.CENTR. PT.CLADIRI LOCUIT									
L:IL08	-0027:3305700		-TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M	- 32(1	1/4)	OL	32	1	S 7656
L:IL09A	-0009:4117992		-COT FONTA MALEABILA A1			S474	DN	32	11/4
L:IL09D	-0058:4120195		-MUFA FONTA MALEABILA M2			S475	DN	32	11/4
L:IL09G	-0180:4114017		-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	32X	25			F1
L:IL09H	-0226:4115499		-TEU FONTA MAL B1 S476			DN=	32	11/4	
43	<b>IC10E</b>	99	<b>M</b>				<b>120,0000</b>		
TV.OL.NG.FILET +MUFA D=11/2" MON.PRIN INSUR.LA CON D.DISTRIB.IN INST.INC.CENTR. PT.CLADIRI LOCUIT									
L:IL08	-0028:3305712		-TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M	- 40(1	1/2)	OL	32	1	S 7656
L:IL09A	-0011:4118025		-COT FONTA MALEABILA A1			S474	DN	40	11/2
L:IL09D	-0060:4120212		-MUFA FONTA MALEABILA M2			S475	DN	40	11/2
L:IL09G	-0187:4114093		-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	40X	25			F2
L:IL09H	-0228:4115530		-TEU FONTA MAL B1 S476			DN=	40	11/2	
44	<b>IC10F</b>	99	<b>M</b>				<b>90,0000</b>		
TV.OL.NG.FILET +MUFA D=2" MON.PRIN INSUR.LA COND.D ISTRIB.IN INST.INC.CENTR. PT.CLADIRI LOCUIT									
L:IL08	-0029:3305724		-TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M	- 50(2	)	OL	32	1	S 7656
L:IL09A	-0013:4118049		-COT FONTA MALEABILA A1			S474	DN	50	2
L:IL09D	-0062:4120236		-MUFA FONTA MALEABILA M2			S475	DN	50	2
L:IL09G	-0196:4114213		-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	50X	40			F2
L:IL09H	-0230:4115566		-TEU FONTA MAL B1 S476			DN=	50	2	
45	<b>IC10H</b>	99	<b>M</b>				<b>80,0000</b>		
TV.OL.NG.FILET +MUFA D=3" MON.PRIN INSUR.LA COND.D ISTRIB.IN INST.INC.CENTR. PT.CLADIRI LOCUIT									
L:IL08	-0031:3305748		-TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M	- 80(3	)	OL	32	1	S 7656
L:IL09A	-0017:4118087		-COT FONTA MALEABILA A1			S474	DN	80	3
L:IL09D	-0066:4120274		-MUFA FONTA MALEABILA M2			S475	DN	80	3
L:IL09G	-0207:4114378		-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	80X	50			F2
L:IL09H	-0235:4115619		-TEU FONTA MAL B1 S476			DN=	80	3	
46	<b>00612B2</b>	02	<b>M</b>				<b>1967,0000</b>		
TUB FLEXIBIL DE PROTECTIE PENTRU TEAVA									
47	<b>335571S</b>		<b>M</b>				<b>1127,0000</b>		
TUB DIN ELASTOMER D=15MM									
48	<b>3355720</b>		<b>M</b>				<b>322,0000</b>		
TUB DIN ELASTOMER D=25MM									
49	<b>3355721</b>		<b>M</b>				<b>207,0000</b>		
TUB DIN ELASTOMERI D=32MM									
50	<b>3355722</b>		<b>M</b>				<b>138,0000</b>		
TUB DIN ELASTOMERI, D=40MM									
51	<b>3355723</b>		<b>M</b>				<b>104,0000</b>		
TUB DIN ELASTOMERI,D=50MM									

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate20		
0	1	2	3	4	5
52	3355727	M	69,0000		
TUB DIN ELASTOMER D=80MM					
53	IC42A	99 KG	100,0000		
SUPORTI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILE RE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT. PANA LA 2KG/BUC L:IL25 -M :7339988 -SUPORTI SUSTINERE					
54	IC42B	99 KG	150,0000		
SUPORTI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILE RE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT.2,1-10 KG/BUC L:IL25 -M :7339988 -SUPORTI SUSTINERE					
55	TRB05A15	82 TONE	5,0000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
56	TRA02A10	82 TONE	5,0000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 20.1 PROBE DISTRIB.TERMICE SI CLIM.

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate20.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IE03A	99 M	1260,0000			
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM ENTARE A APARATELOR DE INCALZ.CU DIAM. 3/8" ...1"						
2	IE03B	99 M	390,0000			
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM ENTARE A APARATELOR DE INCALZ.CU DIAM. 11/4" ...2"						
3	IE03C	99 M	60,0000			
EFECT.PROBEI DE ETANSEIT. LA PRES.A COND.DE ALIMEN TARE A APARATELOR DE INCALZ.CU D= 54X3,5-83X3,5 MM						
4	IE04A	99 M	1260,0000			
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCALZ.CU D=3/8"-1"						
5	IE04B	99 M	390,0000			
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCALZ.CU D=11/4"-2"						
6	IE04C	99 M	60,0000			
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCALZ.CU D=54X3,5-83X3,5 MM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 21 INSTALATII PANOURI SOLARE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate21				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)			Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	<b>IC31C</b>	99 M	<b>30,0000</b>				
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR L:IL10K -M :7805230 -TEAVA CUPRU D. 22 X 1 MM							
2	<b>IC31D</b>	99 M	<b>40,0000</b>				
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR L:IL10K -M :7805232 -TEAVA CUPRU D. 28 X 1 MM - BARA 5 M							
3	<b>IC32E</b>	99 M	<b>20,0000</b>				
TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA LA COLO ANE IN INST.DE INC.CENTRALA L:IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR L:IL10K -M :7805233 -TEAVA CUPRU D. 35 X 1 MM - BARA 5 M							
4	<b>00612B1</b>	02 M	<b>90,0000</b>				
TUB FLEXIBIL DE PROTECTIE PENTRU TEAVA							
5	<b>0162</b>	M	<b>30,0000</b>				
IZOLATIE ARMAFLEX 19 MM X 22 MM							
6	<b>0163</b>	M	<b>40,0000</b>				
IZOLATIE ARMAFLEX 19 MM X28 MM							
7	<b>0164</b>	M	<b>20,0000</b>				
IZOLATIE ARMAFLEX 19 MM X35 MM							
8	<b>IC42A</b>	99 KG	<b>50,0000</b>				
SUPORTI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILE RE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT. PANA LA 2KG/BUC L:IL25 -M :7339988 -SUPORTI SUSTINERE							
9	<b>IC40B</b>	99 BUCATA	<b>10,0000</b>				
BRATARA PT.FIXARE COND.OL PT.INST.INC.CENTR.SAU GA ZE D=11/4-2" MONT.PRIN DIBLURI PVC PE ZID CARAM L:IL21 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"							
10	<b>TFB02A1</b>	82 BUCATA	<b>1,0000</b>				
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINA PN.40 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN:40 MM L:11504 -M :0000291 -CLAPETA DE SENS DN 32							
11	<b>SE56A</b>	99 BUCATA	<b>2,0000</b>				
FILTRU PT. APA POTABILA CU MUFE FILETATE PT. MONTA J PE CONDUCTA							
12	<b>0020648</b>	BUCATA	<b>1,0000</b>				
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN32							
13	<b>9500698</b>	BUCATA	<b>1,0000</b>				
FILTRU ANTIMAGNETITA 1 1/4"							

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate21		
0	1	2	3	4	5
14	<b>IA24B1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:3/4''					
15	<b>IC30B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/ 2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL L:IL09 -M :2610047 -AERISITOR AUTOMAT DN 1/2"					
16	<b>IDO4B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>	
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=11/4 "-11/2" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA L:IL13 -M :4508538 -ROBINET DE SECTORIZARE CU ETANSARE SFERICA DN=40 MM					
17	<b>TFD01A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
MONTAREA PE CONDUCTA A MANOMETRULUI L:TFL08 -0001:7328267 -MANOMETRU CU ROB.CONTROL					
18	<b>TFD02A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
MONTAREA PE CONDUCTA A TERMOMETRULUI L:TFL08 -0007:7355090 -TERMOMETRE INST.INCALZIRE CU SCALA ROTUNDA					
19	<b>RPSA42A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
CONF.MONT.CIMENT. TEVII DE PROTECTIE,OL.PT.INSTAL. , NEAGRA,LA TRECEREA CONDUCT.PRIN ZIDURI, D= 1" L:SL47 -0002:3304847 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1 ) OL 32 1 S 7656					
20	<b>RPCU12D1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA .... SI SECTIUNE SUB 150CMP					
21	<b>RPCU19A2</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS EE CU H PESTE 10CM					
22	<b>FI15E1</b>	82	<b>TONE</b>	<b>0,10000</b>	
PREPARAREA SOLUTIEI SI UMLPEREA INSTALATIEI CU : LICHID ANTIGEL SOLAR					
24	<b>TRB05A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>2,00000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
25	<b>TRA02A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>2,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca %					
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>					

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 21.1 PROBE INSTALATIA SOLARA

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate21.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>IE03A</b>	99 M	<b>30,00000</b>			
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM ENTARE A APARATELOR DE INCALZ.CU DIAM. 3/8"...1"						
2	<b>IE03B</b>	99 M	<b>60,00000</b>			
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM ENTARE A APARATELOR DE INCALZ.CU DIAM. 1 1/4"...2"						
3	<b>IE04A</b>	99 M	<b>30,00000</b>			
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCALZ.CU D=3/8"-1"						
4	<b>IE04B</b>	99 M	<b>60,00000</b>			
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCALZ.CU D=1 1/4"-2"						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 22 INSTALATII DE VENTILATII

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate22			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>VA02B</b>	99 <b>MP</b>	<b>300,0000</b>			
CONF./MONT.CANAL DE VENTILATIE DREPT, TABLA ZN.SAU AL. 0,3-2MM, SECTIUNE RECTANGULARA P= 701-1600MM INCL. PIESE SPECIALE						
L:LV04D -0003:3642421 -TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL34-IN CAL.1						
2	<b>IZD11C</b>	99 <b>MP</b>	<b>150,0000</b>			
IZOL PS SPEC CU CARCASE DEM TB ZN 0,5 MM, PREV CU MAT TERMOIZ 80-120 MM > 0,5 MP INCL, FORM SIMPLU						
L:IZL5X -M :9905581 -VATA MINERALA CASERATA CU ADEZIV, GROSIME 25MM L:IZL9C -0002:3642342 -TABLA ZINCATA S2028 0,5 X 700X1450 CAL.1						
3	<b>IZD11C</b>	99 <b>MP</b>	<b>20,0000</b>			
IZOL PS SPEC CU CARCASE DEM TB ZN 0,5 MM, PREV CU MAT TERMOIZ 80-120 MM > 0,5 MP INCL, FORM SIMPLU						
L:IZL5X -M :6900568 -VATA MINERALA SEMIRIGIDA CASERATA DE 5 CM L:IZL9C -0002:3642342 -TABLA ZINCATA S2028 0,5 X 700X1450 CAL.1						
4	<b>VA05A</b>	99 <b>M</b>	<b>400,0000</b>			
MONT.SANTIER TUB VENTILATIE						
5	<b>0505233</b>	<b>M</b>	<b>120,0000</b>			
TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA, NEIZOLATA, D.160MM						
6	<b>0505234</b>	<b>M</b>	<b>180,0000</b>			
TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA, NEIZOLATA, D.200MM						
7	<b>0001794</b>	<b>M</b>	<b>60,0000</b>			
TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA D 160						
8	<b>0001793</b>	<b>M</b>	<b>60,0000</b>			
TUBULATURA FLEXIBILA IZOLATA D 200						
9	<b>IZD05E</b>	99 <b>MP</b>	<b>90,0000</b>			
IZOL COND CU COCHILII VATA MIN GATA CONF CU G=20-8 0 MM						
L:IZL5Y -M :2014658 -IZOLATIE TIP ELASTOMER CU GROS. 13MM						
10	<b>VA08B</b>	99 <b>KG</b>	<b>100,0000</b>			
INTARITURI RIGIDIZARE PERETI CANAL.MET. TABLA ZN S AU AL 0,5MM, CONF.DET. 60/011-60/005 PR.IPCT 32						
L:LV04D -0002:3642342 -TABLA ZINCATA S2028 0,5 X 700X1450 CAL.1						
11	<b>VB01A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>66,0000</b>			
CLAPETA-FLUTURE REGLARE, MONT.CANAL.CIRCULAR						
12	<b>000177A</b>	<b>BUCATA</b>	<b>34,0000</b>			
CLAPETA DE REGLAJ D.160 MM						
13	<b>0001771</b>	<b>BUCATA</b>	<b>32,0000</b>			
CLAPETA DE REGLAJ D 200 MM						
14	<b>VB13A1</b>	82 <b>BUCATA</b>	<b>123,0000</b>			
MONTARE GRILE						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate22		
0	1	2	3	4	5
15	0001763	BUCATA	44,00000		
ANEMOSTAT AL 600X600 CU REFULARE 4 DIR. CU PLENUM IZOLAT					
16	0001868	BUCATA	44,00000		
ANEMOSTAT REFULARE PE 4 DIRECTII, 600X600MM, EVAC AER VICIAT					
17	990536E	BUCATA	34,00000		
VALVA DE EXTRACTIE AER VICIAT. D.160MM					
18	9120201	BUCATA	1,00000		
GRILA AL.EXT.CU JALUZELE INCLINATE, 1000X800MM					
19	VC34E	99 KG	200,00000		
CONF./MONT.DISP.SUSTIN.ANCORARE (CONSOLA/CADRU/ANCORAJ) PT.AP./CANALE/PIESE SPEC.CABLU OTEL < 25KG					
20	VC34F	99 KG	100,00000		
CONF./MONT.DISP.SUSTIN.ANCORARE (CONSOLA/CADRU/ANCORAJ) PT.AP./CANALE/PIESE SPEC.CABLU OTEL > 25KG CADRE SUPORT SUSTINERE ECHIPAMENTE					
21	IZD29C	09 BUCATA	80,00000		
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
22	TRB05A15	82 TONE	6,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
23	TRA02A10	82 TONE	6,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 22.1 PROBE INST. DE VENTILATII

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate22.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	VD01B	99 BUCATA	5,00000			
VERIFICARE-PUNERE IN FUNC. INST.VENTIL./CLIMATIZ./						
CONDITIONARE AER, >30M TUB., >20 BUC.PIESE SPEC.						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 23 INSTALATII DE DESFUMARE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate23			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	VA02C	99 MP	220,0000			
CONF./MONT.CANAL DE VENTILATIE DREPT, TABLA ZN.SAU AL. 0,3-2MM, SECTIUNE RECTANGULARA P=1601-2500MM L:LV04G -0002:3643762 -TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2500 OL32-1N CAL.1						
2	VA08D	99 KG	110,0000			
INTARITURI RIGIDIZARE PERETI CANAL.MET. TABLA ZN S AU AL 1MM, CONF.DET. 60/011-60/005 PR.IPCT 32 L:LV04G -0002:3643762 -TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2500 OL32-1N CAL.1						
3	VD08A	99 MP	220,0000			
TRATAMENT REZISTENT LA FOC 120MIN PENTRU TUBULATUR I DE VENTILATIE ASIM.						
4	VA02C	99 MP	200,0000			
CONF./MONT.CANAL DE VENTILATIE DREPT, TABLA ZN.SAU AL. 0,3-2MM, SECTIUNE RECTANGULARA P=1601-2500MM L:LV04F -0001:3643358 -TABLA ZINCATA S2028 0,80X 750X1500 OL34-1N CAL.1						
5	IZD11E	99 MP	200,0000			
IZOL PS SPEC CU CARC DEM TB AL/ZN 0,8 MM, PREV CU MAT TERMOIZ, 20-120 MM < 0,5 MP INC, FORM SIMPLU L:IZL5X -M :2605838 -VATA MINERALA BAZALTICA RIGIDA 5 CM GROSIME L:IZL9C -0002:3642342 -TABLA ZINCATA S2028 0,5 X 700X1450 CAL.1						
6	VB10A	99 BUCATA	9,0000			
MONTARE GRILE						
7	0001848	BUCATA	5,0000			
GRILA EVACUARE FUM REZ.LA FOC, REGISTRU REGL. 500X 500MM						
8	0001844	BUCATA	4,0000			
GRILA INTRODUCERE, REZISTENTA LA FOC SIMPLA DEFLEX ,400X600MM						
9	IZD29D	09 BUCATA	20,0000			
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI						
10	VC34A	99 KG	80,0000			
CONF./MONT.DISP.SUSTIN.ANCORARE (CONSOLA/CADRU/ANC ORAJ) PT.AP./CANALE/PIESE SPEC.OL.PROFILAT < 5KG						
11	VC34D	99 KG	80,0000			
CONF./MONT.DISP.SUSTIN.ANCORARE (CONSOLA/CADRU/ANC ORAJ) PT.AP./CANALE/PIESE SPEC.OL.> 25KG CADRE SUPORT SUSTINERE ECHIPAMENTE TERASA						
12	TRB05A25	82 TONE	5,0000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate23		
0	1	2	3	4	5
13	TRA02A20	82 TONE	5,0000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 23.1 PROBE INSTALATII DESFUMARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate23.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	VD01B	99 BUCATA	2,00000			
VERIFICARE-PUNERE IN FUNC. INST.VENTIL./CLIMATIZ./						
CONDITIONARE AER, >30M TUB., >20 BUC.PIESE SPEC.						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 24 INSTALATII FLUIDE MEDICALE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate24			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>IC33A</b>	99 <b>M</b>	<b>230,0000</b>			
TEAVA DIN CUPRU DEXT<18MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB. INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ						
L:IL10K -M :0002648 -TEAVA CUPRU MEDICAL 12 X 1 MM						
2	<b>IC33A</b>	99 <b>M</b>	<b>230,0000</b>			
TEAVA DIN CUPRU DEXT<18MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB. INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ						
L:IL10K -M :0002649 -TEAVA CUPRU MEDICAL 15 X 1 MM						
3	<b>IC33B</b>	99 <b>M</b>	<b>200,0000</b>			
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB. INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ						
L:IL10K -M :0002650 -TEAVA CUPRU MEDICAL 22 X 1 MM						
4	<b>IC33C</b>	99 <b>M</b>	<b>145,0000</b>			
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB. INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ						
L:IL10K -M :0002651 -TEAVA CUPRU MEDICAL 28 X 1.5 MM						
5	<b>IC33D</b>	99 <b>M</b>	<b>10,0000</b>			
TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB. INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ						
L:IL10K -M :0002655 -TEAVA CUPRU MEDICAL 35 X 1.5 MM						
6	<b>ID04A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>33,0000</b>			
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=3/8" -1"						
7	<b>0002670</b>	<b>BUCATA</b>	<b>28,0000</b>			
ROBINET DE IZOLARE CU BILA PT. FLUIDE MEDICALE, D. 1/2"						
8	<b>0002830</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,0000</b>			
ROBINET DE IZOLARE CU BILA PT. FLUIDE MEDICALE, D. 1/4"						
9	<b>0002831</b>	<b>BUCATA</b>	<b>2,0000</b>			
ROBINET DE IZOLARE CU BILA PT. FLUIDE MEDICALE, D. 3/4"						
10	<b>0002829</b>	<b>BUCATA</b>	<b>2,0000</b>			
ROBINET DE IZOLARE CU BILA PT. FLUIDE MEDICALE, D. 1"						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi02	Cate24		
0	1	2	3	4	5
11	<b>IZD27C</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>17,0000</b>		
PROTECTII ANTIFOC LA TRECERI PRIN PLASEE, ZIDURI					
12	<b>TRB05A15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>5,0000</b>		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
13	<b>TRA02A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>5,0000</b>		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io =</b>	<b>% x To</b>		
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 24.1 PROBE INST. FLUIDE MEDICALE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate24.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	IE03B	99 M	815,0000			
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM						
ENTARE CU GAZE MEDICALE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 24.2 ECHIPAMENTE FLUIDE MEDICALE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate24.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	IGM04	BUCATA	1,00000			
TABLOU DE ALARMARE PENTRU 2 GAZ MEDICAL (O2, VAC)						
2	IGM05	BUCATA	13,00000			
RAMPA DE PERETE 2 POSTURI PENTRU SALOANE						
3	IGM06	BUCATA	1,00000			
RAMPA DE PERETE 1 POST PENTRU SALOANE						
4	IGM07	BUCATA	1,00000			
RAMPA DE PERETE 1 POST PENTRU SALON TRATAMENT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 25 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi02</i>	<i>Cate25</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	ECH01IS	BUCATA	1,00000			
POMPA DE RECIRCULARE APA CALDA MENAJERA ACM						
2	ECH02IS	BUCATA	3,00000			
HIDRANT INTERIOR CU FURTUN PLAT L=20M						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 26 ECHIPAMENTE INSTALATII HVAC

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi02	Cate26			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	ECH05IT	BUCATA	10,0000			
POMPA CIRCULATIE						
2	ECH13IT	BUCATA	2,0000			
VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, CAPACITATE 80 LITRI						
3	ECH14IT	BUCATA	1,0000			
BOILER BIVALENT PENTRU PREPARARE APA CALDA MENAJER A, CAPACITATE DE 2000 I						
4	ECH15IT	BUCATA	1,0000			
CENTRALA DE TRATARE A AERULUI DEBIT INTRODUCERE 5. 700 MC/H, DEBIT EVACUARE 5.500MC/H						
5	ECH16IT	BUCATA	2,0000			
UNITATE INTERIOARA SI EXTERIOARA DE AER CONDITIONA T TIP SPLIT						
6	ECH18IT	BUCATA	27,0000			
VENTILOCONVECTOARE						
7	ECH20IT	BUCATA	1,0000			
REGULATOR ELECTRONIC DE TEMPERATURA						
8	ECH21IT	BUCATA	13,0000			
PANOU SOLAR CU 25 TUBURI VIDATE						
9	ECH22IT	BUCATA	1,0000			
VENTILATOR DE DESFUMARE, F400, 2H, MONTAJ PE TERAS A, D=9000 MC/H, P=250 PA						
10	ECH23IT	BUCATA	1,0000			
VENTILATOR DE COMPENSARE PENTRU DESFUMARE, MONTAJ PE TERASA, D=8000 MC/H, P=350 PA						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca						%
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io =				% x To
Profit		Po =				% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 27 DOTARI CU SI FARA MONTAJ

<small>Executant.01</small>	<small>Obiectiv.72PT</small>	<small>Obi.02</small>	<small>Cate.27</small>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	YB01	82 LEI	20000,00000			
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA						
\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 PLATFORMA POST TRANSFORMARE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi03	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02D11	82 SUTE MC	0,15400			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
2	TSD16A1	82 M CUB	6,16000			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS SUB PRISMA DE BALASTAR E CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T						
3	TSC35XB9	91 SUTE MC	0,15400			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II,DIS.21-30						
4	TRA01A05P	82 TONE	24,64000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
5	TRB01B15	82 TONE	11,09000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
6	TRA01A10	82 TONE	11,09000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 PLATFORMA POST TRANSFORMARE

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi03	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	4,62000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
2	CA02D1	82 M CUB	8,86000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS. > 30CM L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
3	CB13J1	82 MP	44,00000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	1266,27000			
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	1266,27000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
6	IZC27C	09 MP	30,80000			
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA						
7	6716757	MP	30,80000			
FOLIE DIN PVC						
8	CC04C	02 KG	1050,00000			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI L:LC12 -0014:6718984 -DISTANTIER PT. POZ. ARM. IN BET ARM. DIN MAS. PLAST. PT. PLACI L:LC13 -M :200421A -PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM						
10	TRA06A10	82 TONE	32,34000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
11	TRB05A15	82 TONE	3,40000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
12	TRA02A10	82 TONE	3,40000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				



<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi03</i>	<i>Cate02</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 PLATFORMA STATIE GAZE MEDICALE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.04	Cate.01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02D11	82 SUTE MC	0,23100			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
2	TSD16A1	82 M CUB	9,24000			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS SUB PRISMA DE BALASTAR E CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T						
3	TSC35XB9	91 SUTE MC	0,23100			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II,DIS.21-30						
4	TRA01A05P	82 TONE	36,96000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
5	TRB01B15	82 TONE	16,63000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
6	TRA01A10	82 TONE	16,63000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 PLATFORMA STATIE GAZE MEDICALE

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi04	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	6,93000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
2	CA02D1	82 M CUB	13,28000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS. > 30CM L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
3	CB13J1	82 MP	84,00000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	1899,40000			
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	1899,40000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
6	IZC27C	09 MP	46,20000			
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA						
7	6716757	MP	46,20000			
FOLIE DIN PVC						
8	CC04C	02 KG	1050,00000			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI L:LC12 -0014:6718984 -DISTANTIER PT. POZ. ARM. IN BET ARM. DIN MAS. PLAST. PT. PLACI L:LC13 -M :200421A -PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM						
10	TRA06A10	82 TONE	48,51000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
11	TRB05A15	82 TONE	5,01000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
12	TRA02A10	82 TONE	5,01000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				



<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi04</i>	<i>Cate02</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 PLATFORMA STATIE GAZE MEDICALE

Categoria de lucrari: 05 ECHIPAMENTE GAZE MEDICALE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi04	Cate05			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IGM01	BUCATA	1,00000			
SISTEM DE PRODUCERE OXIGEN MEDICAL DE MIN 6 MC/H						
2	IGM02	BUCATA	1,00000			
STATIE DE BUTELII OXIGEN 2 X 10 TUBURI MIN.50MC/H						
3	IGM03	BUCATA	1,00000			
STAITE DE VACUUM MEDICAL MIN.20 MC/H						
4	IGM09	BUCATA	1,00000			
CONTAINER PENTRU STATII DE GAZE MEDICALE (STATIE DE VACUUM MEDICAL SI STATIE DE BUTELII O2 (2 X 10)						
5	IGM10	BUCATA	1,00000			
CONTAINER PENTRU STATII DE GAZE MEDICALE (SISTEM DE PRODUCERE OXIGEN MEDICAL)						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 PLATFORMA REZERVOARE APA POTABILA

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.05	Cate.01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02D11	82 SUTE MC	0,11550			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
2	TSD16A1	82 M CUB	4,62000			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS SUB PRISMA DE BALASTAR E CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T						
3	TSC35XB9	91 SUTE MC	0,11550			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II,DIS.21-30						
4	TRA01A05P	82 TONE	18,48000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
5	TRB01B15	82 TONE	8,32000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
6	TRA01A10	82 TONE	8,32000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 PLATFORMA REZERVOARE APA POTABILA

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi05	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	3,47000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
2	CA02D1	82 M CUB	6,64000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS. > 30CM L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
3	CB13J1	82 MP	44,00000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	949,70000			
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	949,70000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
6	IZC27C	09 MP	23,10000			
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA						
7	6716757	MP	23,10000			
FOLIE DIN PVC						
8	CC04C	02 KG	1050,00000			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI L:LC12 -0014:6718984 -DISTANTIER PT. POZ. ARM. IN BET ARM. DIN MAS. PLAST. PT. PLACI L:LC13 -M :200421A -PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM						
10	TRA06A10	82 TONE	24,26000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
11	TRB05A15	82 TONE	3,08000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
12	TRA02A10	82 TONE	3,08000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				



<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi05</i>	<i>Cate02</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 PLATFORMA REZERVOARE APA POTABILA

Categoria de lucrari: 05 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<small>Executant.01</small>	<small>Obiectiv.72PT</small>	<small>Obi.05</small>	<small>Cate.05</small>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	ECH03IS	BUCATA	2,00000			
REZERVOR APA SUPRATERAN GALVANIZAT 24 -30 MC						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi06	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02D11	82 SUTE MC	6,25950			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
2	RCSA06B	02 M CUB	292,50000			
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU PLACA VIBRATOARE, INCL.IMPRASTIAT						
3	2010472	M CUB	27,00000			
PAMANT VEGETAL						
4	TSC35XB9	91 SUTE MC	3,60450			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II,DIS.21-30						
5	TRA01A05P	82 TONE	576,72000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
6	TRB01B15	82 TONE	43,20000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
7	TRA01A05P	82 TONE	43,20000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi06	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	15,0000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)						
2	CA02E1	82 M CUB	98,50000			
TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU BAZINE SUBTE RANE L:10173 -M :9901055 -BETON IMPERMEABILIZAT CLASA C25/30						
3	CB13J1	82 MP	382,95000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	13470,00000			
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	13470,00000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
9	IZC50A	09 MP	455,00000			
HIDROIZOLATII LA CUVE, REZERV, BAZINE, SUBSOL, RADIERE , CANALE, CAMINE DE VIZITARE, ETC.						
10	01308A1	02 M	48,00000			
PROFIL HIDROIZOLANT HIDROPLASTO PT. SIGILARI STRUC TURALE DIN PE TIP ST						
11	IZB20A	09 M CUB	4,50000			
MORTAR IZOLANT L:IZL7B -M :9101200 -MORTAR PROTECTIE HIDROIZOLATIE						
12	CL17B	02 KG	40,00000			
CONF.MET.MONTATE APARENT -BALUSTRAZI, GRILE, CHEPE NGURI, OPRITORI DE ZAPADA, GRATARE L:LC08 -0002:5900712 -ELECTROD SUD.OL.NEALIA S 1125/2 E44C 2,5						
13	9901150	MP	1,00000			
CHEPENG METALIC						
14	CH10A	02 KG	200,00000			
SCARI METALICE DREPE GATA CONFECTIONATE EXECUTATE IN CANTITATI MAI MARI DE 50 KG L:LC08 -0002:5900712 -ELECTROD SUD.OL.NEALIA S 1125/2 E44C 2,5						
15	0021365	BUCATA	1,00000			
SCARA MET.UTILITARA DE ACCES, D=90CM, H=4.25M						
17	TRA06A10	82 TONE	272,40000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi06	Cate02		
0	1	2	3	4	5
18	TRB05A15	82 TONE	35,10000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M					
			\$		
19	TRA02A10	82 TONE	35,10000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca			%		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Categoria de lucrari: 06 INSTALATII SANITARE

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.06	Cate.06						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4				5	
1	<b>SA04A</b>	99 M	<b>5,00000</b>						
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 1/2 "									
L:SL01	-0019:3306625	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M	- 15( 1/2)	OL	32	1	S 7656	
L:SL02B	-0048:4115396	-TEU FONTA MAL B1	S476	DN= 15	1/2	ZN			
L:SL02C	-0067:4117899	-COT FONTA MALEABILA A1		S474	DN	15	1/2	ZN	
L:SL02D	-0104:4120121	-MUFA FONTA MALEABILA M2		S475	DN	15	1/2	ZN	
L:SL02F	-0171:4123135	-NIPLU FONTA MALN8	S 478	DN	15	1/2	ZN	DS	
2	<b>SA04B</b>	99 M	<b>2,00000</b>						
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 3/4 "									
L:SL01	-0020:3306649	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M	- 20( 3/4)	OL	32	1	S 7656	
L:SL02A	-0002:4113843	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	20X	15	ZN F1			
L:SL02B	-0050:4115425	-TEU FONTA MAL B1	S476	DN= 20	3/4	ZN			
L:SL02C	-0069:4117928	-COT FONTA MALEABILA A1		S474	DN	20	3/4	ZN	
L:SL02D	-0106:4120145	-MUFA FONTA MALEABILA M2		S475	DN	20	3/4	ZN	
L:SL02F	-0173:4123185	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478	DN	20	3/4	ZN	DS	
3	<b>SA04C</b>	99 M	<b>15,00000</b>						
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 1 "									
L:SL01	-0021:3306663	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M	- 25(1 )	OL	32	1	S 7656	
L:SL02A	-0005:4113908	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	25X	15	ZN F2			
L:SL02B	-0052:4115451	-TEU FONTA MAL B1	S476	DN= 25	1	ZN			
L:SL02C	-0071:4117954	-COT FONTA MALEABILA A1		S474	DN	25	1	ZN	
L:SL02D	-0108:4120169	-MUFA FONTA MALEABILA M2		S475	DN	25	1	ZN	
L:SL02F	-0175:4123238	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478	DN	25	1	ZN	DS	
4	<b>SA04D</b>	99 M	<b>8,00000</b>						
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 1 1/4 "									
L:SL01	-0022:3306687	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M	- 32(1 1/4)	OL	32	1	S 7656	
L:SL02A	-0010:4114005	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	32X	25	ZN F1			
L:SL02B	-0054:4115487	-TEU FONTA MAL B1	S476	DN= 32	11/4	ZN			
L:SL02C	-0073:4117980	-COT FONTA MALEABILA A1		S474	DN	32	11/4	ZN	
L:SL02D	-0110:4120183	-MUFA FONTA MALEABILA M2		S475	DN	32	11/4	ZN	
L:SL02F	-0177:4123288	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478	DN	32	11/4	ZN	DS	
5	<b>SA04F</b>	99 M	<b>2,00000</b>						
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 2 "									
L:SL01	-0024:3306728	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M	- 50(2 )	OL	32	1	S 7656	
L:SL02A	-0022:4114146	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	50X	15	F3			
L:SL02B	-0059:4115566	-TEU FONTA MAL B1	S476	DN= 50	2	ZN			
L:SL02C	-0078:4118049	-COT FONTA MALEABILA A1		S474	DN	50	2	ZN	
L:SL02D	-0115:4120236	-MUFA FONTA MALEABILA M2		S475	DN	50	2	ZN	
L:SL02F	-0228:4123343	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478	DN	50	2	ZN	DS	
6	<b>SA04G</b>	99 M	<b>30,00000</b>						
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 2 1/2"									
L:SL01	-0025:3306742	-TEAVA INST.ZINC	FL+MF M	- 65(2 1/2)	OL	32	1	S 7656	
L:SL02A	-0030:4114251	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477	65X	32	ZN F3			
L:SL02B	-0061:4115580	-TEU FONTA MAL B1	S476	DN= 65	21/2	ZN			
L:SL02C	-0079:4118051	-COT FONTA MALEABILA A1		S474	DN	65	21/2	ZN	
L:SL02D	-0116:4120248	-MUFA FONTA MALEABILA M2		S475	DN	65	2 1/2	ZN	
L:SL02F	-0181:4123408	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478	DN	65	21/2	ZN	DS	

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi06	Cate06	0	1	2	3	4	5
7	<b>SA04H</b>	99	<b>M</b>				<b>6,00000</b>		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 3 "									
L:SL01	-0026:3306754								
L:SL02A	-0040:4114392								
L:SL02B	-0064:4115619								
L:SL02C	-0082:4118087								
L:SL02D	-0119:4120274								
L:SL02F	-0231:4123422								
8	<b>SA04I</b>	99	<b>M</b>				<b>32,00000</b>		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 4 "									
L:SL01	-0027:3306766								
L:SL02A	-0043:4114421								
L:SL02B	-0065:4115621								
L:SL02C	-0083:4118099								
L:SL02D	-0120:4120286								
9	<b>SA04I</b>	99	<b>M</b>				<b>6,00000</b>		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.									
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 125MM									
L:SL01	-M :0022000								
10	<b>IC42A</b>	99	<b>KG</b>				<b>120,00000</b>		
SUPORTI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILE									
RE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT. PANA LA 2KG/BUC									
L:IL25	-M :7339988								
11	<b>SA37G</b>	99	<b>BUCATA</b>				<b>15,00000</b>		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL									
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2"									
L:SL07	-0009:4204111								
12	<b>SA37I</b>	99	<b>BUCATA</b>				<b>20,00000</b>		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL									
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"									
L:SL07	-0011:4204135								
13	<b>SD14B</b>	99	<b>BUCATA</b>				<b>3,00000</b>		
SORB SIMPLU SAU CU VENTIL DE RETINERE,CU FLANSA, P									
T.CONDUCTE DE ASPIRATIE									
14	<b>4625054</b>		<b>BUCATA</b>				<b>1,00000</b>		
SORB SIMPLU CU FLANSE PU DN= 80 PN=10 S									
2231									
15	<b>4625092</b>		<b>BUCATA</b>				<b>2,00000</b>		
SORB SIMPLU CU FLANSE PU DN=125 PN=10 S									
2231									
17	<b>SD07D</b>	99	<b>BUCATA</b>				<b>4,00000</b>		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA									
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 1 1/4"									
L:SL42	-M :8812900								
18	<b>SD07F</b>	99	<b>BUCATA</b>				<b>5,00000</b>		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA									
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 2"									
L:SL42	-M :8812902								
19	<b>SD11C</b>	99	<b>BUCATA</b>				<b>8,00000</b>		
ROBINET CU FLANSE, D= 50-65 MM									
L:SL43	-M :9001262								
20	<b>SD11D</b>	99	<b>BUCATA</b>				<b>8,00000</b>		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU									
FLANSE, D= 80 MM									
L:SL43	-M :0022100								

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi06	Cate06		
0	1	2	3	4	5
21	<b>SD11E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>	
ROBINET CU FLANSE, D= 100 MM L:SL43 -M :9001261 -ROBINET FLUTURE CU FLANSA DN.100, PN10					
22	<b>SD11E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU FLANSE, D= 125-200 MM					
23	<b>0022101</b>		<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
ROBINET TIP FLUTURE, CU FLANSE DN125					
24	<b>SD10A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
ROBINET DE COLT CU VENTIL CU PLUTITOR, PT.OPRIREA ALIM. CU APA A REZERVOARELOR TAMPON, D=1/2-1" L:SL42 -M :9095063 -VANA CU PLUTITOR DN25					
25	<b>MLJ40B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>	
MONTAREA RACORDURILOR DN=50-150MM					
26	<b>9095163</b>		<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>	
RACORD ANTIVIBRANT METALIC DN 50					
27	<b>9095167</b>		<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>	
RACORD ANTIVIBRANT METALIC DN 100					
28	<b>TFD01A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>	
MONTAREA PE CONDUCTA A MANOMETRULUI L:TFL08 -0001:7328267 -MANOMETRU CU ROB.CONTROL					
29	<b>IA18J</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>	
STUT CU ROBINET DE CONTROL PENTRU ARMATURI					
30	<b>IA05A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
REGULATOR DE ADMISIE					
31	<b>9050450</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
DEBITMETRU DN 100 16 BAR					
32	<b>TFB01C1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINA PN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.50 MM L:11504 -M :0000292 -CLAPETA DE SENS DN 50					
33	<b>TFB01D1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINA PN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.65 MM L:11504 -M :0000293 -CLAPETA DE SENS DN 65					
34	<b>TFB01F1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINA PN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.100 MM L:11504 -M :0000295 -CLAPETA DE SENS DN 100					
35	<b>IC42A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>	
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CO NFECTIIONAT AVIND D= 65 MM- 100 MM L:11311 -M :9095100 -DISTRIBUITOR COLECTOR DN=100 MM, L=2.50 M					
36	<b>VC09A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>9,00000</b>	
PIESA DE TRECERE ETANSA					
37	<b>0022125</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
PIESA DE ETANSARE PENTRU CONDUCTA DN 32					
38	<b>0022131</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
PIESA DE ETANSARE PENTRU CONDUCTA DN 50					
39	<b>0022130</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
PIESA DE ETANSARE PENTRU CONDUCTA DN 65					
40	<b>0022132</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
PIESA DE ETANSARE PENTRU CONDUCTA DN 80					
41	<b>0022133</b>		<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
PIESA DE ETANSARE PENTRU CONDUCTA DN 100					

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi06	Cate06		
0	1	2	3	4	5
42	0022134	BUCATA	2,00000		
PIESA DE ETANSARE PENTRU CONDUCTA DN 125					
43	SD16XC	93 BUCATA	1,00000		
RACORD FIX PT.STINS INCENDIU,AVIND DIAM.4" TIP A					
L:11429 -0003:7336056 -RACORD FIX PENTRU STINS INCENDIU TIP A.4" S 701					
44	ZISCN1	BUCATA	2,00000		
INSTALATIE DE SEMNALIZARE SI CONTROL NIVEL ( 3 SEN					
ZORI DE NIVEL SI AUTOMATIZARE SENZORI )					
44	SE56A	99 BUCATA	1,00000		
FILTRU PT. APA POTABILA CU MUFE FILETATE PT. MONTA					
J PE CONDUCTA					
L:SL44C -M :0020651 -FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN65					
45	TRB05A15	82 TONE	4,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
46	TRA02A15	82 TONE	4,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Categoria de lucrari: 06.1 PROBE INSTALATII SANITARE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi06	Cate06.1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SF01A	99 M	32,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2						
2	SF01B	99 M	74,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 2 1/2"-8"						
3	SF02A	99 ZECI M	3,20000			
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL.,ZN, D=3/8" - 2"						
4	SF02B	99 ZECI M	7,40000			
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA OL.PT.INSTAL.,ZN, D=2 1/2"-8"						
5	SF05A	99 M	32,00000			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"						
6	SF05B	99 M	74,00000			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E OTEL ZINCATA, D= 2 1/2" - 8"						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Categoria de lucrari: 06.2 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi06</i>	<i>Cate06.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	ECH04IS	BUCATA	1,00000			
STATIE DE POMPARE PENTRU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI						
2	ECH05IS	BUCATA	1,00000			
STATIE DE POMPARE PENTRU CONSUM MENAJER						
3	ECH06IS	BUCATA	3,00000			
VAS DE EXPANSIUNE 300 L						
4	ECH07IS	BUCATA	1,00000			
POMPA SUBMERSIBILA BASA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 PLATFORMA GRUP ELECTROGEN

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi07	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA01C1	82 M CUB	5,50000			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE						
2	TSD16A1	82 M CUB	2,20000			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS SUB PRISMA DE BALASTAR E CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T						
3	TRB01B15	82 TONE	8,80000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
4	TRA01A05P	82 TONE	8,80000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
5	TRB01B15	82 TONE	3,96000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
6	TRA01A10	82 TONE	3,96000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 PLATFORMA GRUP ELECTROGEN

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi07	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	1,65000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
2	CA02D1	82 M CUB	3,16000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS. > 30CM L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
3	CB13J1	82 MP	20,00000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	452,24000			
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	452,24000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
6	IZC27C	09 MP	11,00000			
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA						
7	6716757	MP	11,00000			
FOLIE DIN PVC						
8	CC04C	02 KG	420,00000			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI L:LC12 -0014:6718984 -DISTANTIER PT. POZ. ARM. IN BET ARM. DIN MAS. PLAST. PT. PLACI L:LC13 -M :200421A -PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM						
10	TRA06A10	82 TONE	11,55000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
11	TRB05A15	82 TONE	1,36000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
12	TRA02A10	82 TONE	1,36000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po			



<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi07</i>	<i>Cate02</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 PLATFORMA GRUP ELECTROGEN

Categoria de lucrari: 10 ECHIPAMENTE INST. ELECTRICE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi07</i>	<i>Cate 10</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	ECGE01	BUCATA	1,00000			
GRUP ELECTROGEN,110KVA, COMPLET ECHIPAT, CARCASAT, COMPLET ECHIPAT SI AUTOMATIZAT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 PLATFORMA POMPE DE CALDURA

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.08	Cate.01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA01C1	82 M CUB	6,60000			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE						
2	TSD16A1	82 M CUB	2,64000			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS SUB PRISMA DE BALASTAR E CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T						
3	TRB01B15	82 TONE	10,56000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
4	TRA01A05P	82 TONE	10,56000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
5	TRB01B15	82 TONE	4,75000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
6	TRA01A10	82 TONE	4,75000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 PLATFORMA POMPE DE CALDURA

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi08	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	1,98000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
2	CA02D1	82 M CUB	3,80000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS. > 30CM L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
3	CB13J1	82 MP	24,00000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	542,69000			
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	542,69000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
6	IZC27C	09 MP	13,20000			
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA						
7	6716757	MP	13,20000			
FOLIE DIN PVC						
8	CC04C	02 KG	315,00000			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI L:LC12 -0014:6718984 -DISTANTIER PT. POZ. ARM. IN BET ARM. DIN MAS. PLAST. PT. PLACI L:LC13 -M :200421A -PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM						
10	TRA06A10	82 TONE	13,86000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
11	TRB05A15	82 TONE	1,45000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
12	TRA02A10	82 TONE	1,45000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				



<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi08</i>	<i>Cate02</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 PLATFORMA POMPE DE CALDURA

Categoria de lucrari: 05 ECHIPAMENTE INSTALATII HVAC

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.08	Cate.05			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	ECH01IT	BUCATA	2,00000			
POMPA DE CALDURA AER-APA, MONOBLOC, PUTERE DE INCA LZIRE= 110 KW, PUTERE RACIRE= 114 KW						
2	ECH02IT	BUCATA	2,00000			
PUFFER ACUMULARE APA CALDA , CAPACITATE: 2000 LITR I						
3	ECH03IT	BUCATA	2,00000			
VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, CAPACITATE 200 LITRI						
4	ECH04IT	BUCATA	1,00000			
STATIE DE DEDURIZARE, DEBIT DE APA TRATAT=2,4 MC/H						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 09 REZERVOR RETENTIE APE PLUVIALE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.09	Cate.01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02D11	82 SUTE MC	0,11550			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
2	TSD16A1	82 M CUB	4,62000			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS SUB PRISMA DE BALASTAR E CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T						
3	TSC35XB9	91 SUTE MC	0,11550			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II,DIS.21-30						
4	TRA01A05P	82 TONE	18,48000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
5	TRB01B15	82 TONE	8,32000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
6	TRA01A10	82 TONE	8,32000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 09 REZERVOR RETENTIE APE PLUVIALE

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi09	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA01B1	82 M CUB	3,47000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
2	CA02D1	82 M CUB	6,64000			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR. CU GROS. > 30CM L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
3	CB13J1	82 MP	44,00000			
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M CU PLACAJ DE 15MM						
4	CC02D1	82 KG	949,70000			
MONT ARMAT LA CONSTR. H<35M DIN BARE IN GRINZI, STI LPI SI PLACI, CU DIST DIN PLASTIC						
5	CZ0302A1	82 KG	949,70000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE BST500C						
6	IZC27C	09 MP	23,10000			
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI ETILENA						
7	6716757	MP	23,10000			
FOLIE DIN PVC						
8	CC04C	02 KG	1050,00000			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI L:LC12 -0014:6718984 -DISTANTIER PT. POZ. ARM. IN BET ARM. DIN MAS. PLAST. PT. PLACI L:LC13 -M :200421A -PLASA SUDATA 100 X 100 MM, D = 8 MM						
10	TRA06A10	82 TONE	24,26000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
11	TRB05A15	82 TONE	3,08000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
12	TRA02A10	82 TONE	3,08000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi09</i>	<i>Cate02</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 09 REZERVOR RETENTIE APE PLUVIALE

Categoria de lucrari: 04 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv.72PT</i>	<i>Obi.09</i>	<i>Cate.04</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	ECH08IS	BUCATA	2,00000			
POMPA SUBMERSIBILA APA UZATA CANALIZARE PLUVIALA						
2	ECH09S	BUCATA	1,00000			
REZERVOR RETENTIE APA PLUVIALA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi 10	Cate 01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
<b>Capitolul 1</b>				<b>INSTALATII ELECTRICE</b>		
1	<b>TSA16C1</b>	82 M CUB	<b>80,00000</b>			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F						
ARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE						
2	<b>W2H04A1</b>	82 M CUB	<b>8,00000</b>			
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU						
RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT						
3	<b>TSD18C1</b>	82 M CUB	<b>72,00000</b>			
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII						
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE						
4	<b>TSD01C1</b>	82 M CUB	<b>8,00000</b>			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO						
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
5	<b>TRB01B15</b>	82 TONE	<b>14,40000</b>			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR						
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
6	<b>TRA01A10</b>	82 TONE	<b>14,40000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Capitolul 2</b>				<b>INSTALATII SANITARE</b>		
7	<b>TSC02B11</b>	82 SUTE MC	<b>7,00000</b>			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT						
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
8	<b>ACF03A</b>	99 M CUB	<b>210,00000</b>			
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU						
CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP						
9	<b>RCSA06A</b>	02 M CUB	<b>490,00000</b>			
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD						
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL						
10	<b>TRB01B15</b>	82 TONE	<b>378,00000</b>			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR						
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$						
11	<b>TRA01A10</b>	82 TONE	<b>378,00000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
12	<b>TSC35XB9</b>	91 SUTE MC	<b>2,10000</b>			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST						
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II,DIS.21-30						
13	<b>TRA01A05P</b>	82 TONE	<b>336,00000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi10	Cate01		
0	1	2	3	4	5
14	<b>TSF03XB1</b>	91 <b>MP</b>	<b>800,0000</b>		
SPRIJINIRI MALURI DULAPI MET.ORIZ., LA SAP.IN SPATI LIM.AD.PINA 4M, INTERSP.0,21-0,6M, <1,5M INTRE MALUR					
<b>Capitolul 3</b>			<b>INSTALATII TERMICE</b>		
15	<b>TSC02B11</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>1,40000</b>		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
16	<b>ACF03A</b>	99 <b>M CUB</b>	<b>42,00000</b>		
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP					
17	<b>RCSA06B</b>	02 <b>M CUB</b>	<b>98,00000</b>		
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU PLACA VIBRATOARE, INCL.IMPRASTIAT					
18	<b>TSC35XB9</b>	91 <b>SUTE MC</b>	<b>0,40000</b>		
INCARCAT, TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE: INARC.FRONT.PNEURI 2,60-3,90MC P.C.II, DIS.21-30					
19	<b>TRA01A05P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>67,20000</b>		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
20	<b>TRB01B15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>75,60000</b>		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$					
21	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>75,60000</b>		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io =</b>	<b>% x To</b>		
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 02 INSTALATII ELECTRICE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi10	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>EA10C</b>	99 M	<b>400,0000</b>			
TUB DE PROTECTIE, FLEXIBIL, MONTAT LIBER, DIAMETRU L INTERIOR = 50 - 100 MM						
2	<b>6704660</b>	M	<b>100,0000</b>			
TUB RIFLAT PVC D 110						
3	<b>6704646</b>	M	<b>300,0000</b>			
TUB RIFLAT PVC D 63						
4	<b>00610G1B08</b>	02 BUCATA	<b>2,0000</b>			
CAMINE DE TRAGERE CABLURI ASIMILAT						
5	<b>EC05A</b>	99 M	<b>727,0000</b>			
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP						
6	<b>9E00006</b>	M	<b>240,0000</b>			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV, 5X4 MMP						
7	<b>9E00111</b>	M	<b>100,0000</b>			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV, 5X6 MMP						
8	<b>9E00015</b>	M	<b>150,0000</b>			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV, 5X16 MMP						
9	<b>0001389</b>	M	<b>12,0000</b>			
CABLU NHXH E90/PH90, 3X1.5MMP						
10	<b>0001405</b>	M	<b>100,0000</b>			
CABLU CU NEARMAT, 0,6/1KV, NHXH FE180E90, 5X4MMP						
11	<b>0001406</b>	M	<b>25,0000</b>			
CABLU CU NEARMAT, 0,6/1KV, NHXH FE180E90, 5X6MMP						
12	<b>0001421</b>	M	<b>100,0000</b>			
CABLU CU NEARMAT, 0,6/1KV, NHXH FE180E90, 5X16MMP						
13	<b>EC05B</b>	99 M	<b>200,0000</b>			
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. 25/35 MMP						
14	<b>9090993</b>	M	<b>200,0000</b>			
CABLU NHXH E90/PH90 3X35+16 MMP, UN=1KV						
15	<b>EC05F</b>	99 M	<b>200,0000</b>			
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. 150/185 MMP L:EL15 -M :4803228 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778						
16	<b>E111XA</b>	91 BUCATA	<b>100,0000</b>			
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR						
17	<b>2600486</b>	M	<b>200,0000</b>			
FOLIE AVERTIZOARE CABLURI ELECTRICE						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi 10	Cate02		
0	1	2	3	4	5
18	<b>EF02A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
TABLOURI ELECTRICE					
19	<b>0000491</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
TABLOU ELECTRIC POMPE INCENDIU TE.PI, DULAP METALI C IP44 CF. SCHEMA MONOFILARA					
20	<b>0000492</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
TABLOU ELECTRIC GAZE MEDICALE TE.GM, DULAP METALIC IP44 CF. SCHEMA MONOFILARA					
21	<b>0000493</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
TABLOU ELECTRIC GRUP ELECTROGEN TE.GE, DULAP METAL IC IP44 CF. SCHEMA MONOFILARA					
25	<b>EG08B1</b>	82	<b>M</b>	<b>200,00000</b>	
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *					
26	<b>W1MN06A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
28	<b>TRB05A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>6,00000</b>	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
29	<b>TRA02A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>6,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io =</b>	<b>% x To</b>		
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 02.1 PROBE INSTALATII ELECTRICE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi 10</i>	<i>Cate 02.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EH01A 99	BUCATA	50,0000			
INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1 KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)						
2	EH05A 99	BUCATA	3,0000			
INCERCAREA TABLOULUI ELECTRIC						
3	EH07A 99	KWH	100,0000			
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBE						
4	W1LSV02A 02	BUCATA	2,0000			
VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03 INSTALATII SANITARE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi10	Cate03			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00605F1	02 BUCATA	200,0000			
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER						
IOARA GRAVITATIONALA D = 315 MM, L = 1 M						
L:LA006F1-0080:8816507 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARN. SN8/SDR34 D=315X9,2MM L=1M						
2	00605E1	02 BUCATA	250,0000			
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER						
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 1 M						
L:LA006F1-0056:8816498 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN4/SDR41 D=250X6,2MM L=1M						
3	00605C1	02 BUCATA	50,00000			
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER						
IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 1 M						
L:LA006F1-0053:8816497 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN4/SDR41 D=160X4,0MM L=1M						
4	00605A1	02 BUCATA	40,00000			
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER						
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 1 M						
L:LA006F1-0042:8816491 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN4/SDR41 D=110X3,2MM L=1M						
5	00601A03	02 M	40,00000			
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM						
IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE						
L:LA006A1-M :9500659 -TEAVA PEHD PT. CANALIZARE D.90						
6	3270234	M	580,00000			
BANDA AVERTIZARE CONDUCTA CANALIZARE						
7	ACD08C1	82 BUCATA	15,00000			
CAMIN CANALIZARE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 178						
5-2 DI 1,25 M. H 2,5 FARA APA SUBTERANA NECAROSAB						
8	ACD08H1	82 BUCATA	16,00000			
CAMIN CANALIZARE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 178						
5-2 DI 1,25 M. H 2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL						
9	ACD01L1	82 BUCATA	16,00000			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA						
SUPORT CAROSABIL IV \$						
10	ACD01I1	82 BUCATA	15,00000			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA						
SUPORT NECAROSABIL TIP II B \$						
11	ACE02A1	82 BUCATA	8,00000			
GURA DE SCURGERE STRADALA CU RAMA SI GRATAR DE FON						
TA SI EVACUARE D 160MM						
12	00610E1B06	02 BUCATA	1,00000			
CAMIN APOMETRU						
13	00601A01	02 M	90,00000			
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM						
INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN						
INCLUSIV FITINGURI						
L:LA006A1-0074:8810931 -TUB PEHD PE80 APA SDR11 PN10 D= 63X 5,8MM						
L:LA006A2-M :1200384 -BANDA AVERTIZOARE						

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi10	Cate03			
0	1	2	3	4	5	
14	00601A02	02 M		40,0000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=75 MM						
IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE						
INCLUSIV FITINGURI						
L:LA006A1-0075:8810932 -TUB PEHD PE80 APA SDR11 PN10 D= 75X 6,9MM						
L:LA006A2-M :1200384 -BANDA AVERTIZOARE						
15	00601A04	02 M		100,0000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M						
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE						
INCLUSIV FITINGURI						
L:LA006A1-0077:8810934 -TUB PEHD PE80 APA SDR11 PN10 D=110X 10,0MM						
L:LA006A2-M :1200384 -BANDA AVERTIZOARE						
16	SD07F	99 BUCATA		2,00000		
ROBINET DE TRECERE CU D= 2"						
L:SL42 -M :0901001 -ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=50MM						
17	SD07G	99 BUCATA		1,00000		
ROBINET DE TRECERE CU D= 2 1/2"						
L:SL42 -M :0901002 -ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=65MM						
18	SD07H	99 BUCATA		2,00000		
ROBINET DE TRECERE CU D= 3"						
L:SL42 -M :0901004 -ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=80MM						
19	IC30G	99 BUCATA		1,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'						
"						
L:IL09 -M :0000292 -CLAPETA DE SENS DN 50						
20	IC30H	99 BUCATA		1,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21						
/2'"						
L:IL09 -M :0000293 -CLAPETA DE SENS DN 65						
21	IC30I	99 BUCATA		2,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'						
"						
L:IL09 -M :000029A -CLAPETA DE SENS DN80						
22	ACE01XA	93 BUCATA		2,00000		
HIDRANT SUPRATERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM						
L:90193 -M :0020871 -HIDRANT SUPRATERAN DN 80 CU 2 RACORDURI TIP B						
23	TRB05A15	82 TONE		10,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI						
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
24	TRA02A10	82 TONE		10,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03.1 PROBE INSTALATII SANITARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi 10</i>	<i>Cate 03.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SF04B	99 ZECI M	54,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>100MM						
2	SF04A	99 ZECI M	4,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D<100MM						
3	SF01C	99 M	230,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-180MM						
4	SF02C	99 ZECI M	23,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-180 MM						
5	SF05D	99 M	230,00000			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=90-180MM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03.2 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi 10</i>	<i>Cate 03.2</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	ECH10IS	BUCATA	1,00000			
SEPARATOR DE HIDROCARBURI 20 L/S						
2	ECH11IS	BUCATA	1,00000			
CONTOR APA RECE DN 50						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca				%		
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII TERMICE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi10	Cate04				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)			Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	<b>TFE01B</b>	99 M	<b>140,0000</b>				
MONTARE TEVI OL, DN 65-80 MM,PREIZOLATE PT.INCALZI RE IN CANAL EXISTENT PE PAT NISIP SAU SUPRATERAN L:TFL09 -0029:3160034 -TEAVA PREIZOLATA DN80 /D 160 MM CU FIR DE SEMNALIZARE							
2	<b>TFE01B</b>	99 M	<b>140,0000</b>				
MONTARE TEVI OL, DN 65-80 MM,PREIZOLATE PT.INCALZI RE IN CANAL EXISTENT PE PAT NISIP SAU SUPRATERAN L:TFL09 -0028:3160036 -TEAVA PREIZOLATA DN65 /D 140 MM CU FIR DE SEMNALIZARE							
3	<b>TFB01E1</b>	99 BUCATA	<b>4,00000</b>				
MONT.ROB.SERTAR,VENTIL,CLAP.RET,OL /FONTA DN 80,<P N25,IN CANAL LA ADINCIME 1M,SAU SUPRATERAN <3M L:TFL05 -M :8801163 -VANA FLUTURE MT80							
4	<b>TFB01D2</b>	99 BUCATA	<b>4,00000</b>				
MONT.ROB.SERTAR,VENTIL,CLAP.RET,OL /FONTA DN 65,<P N25,IN CANAL LA ADINCIME 1-3M,SAU SUPRATERAN 3-15M L:TFL05 -M :8801162 -VANA FLUTURE MT65							
5	<b>TFB01E1</b>	99 BUCATA	<b>1,00000</b>				
MONT.ROB.SERTAR,VENTIL,CLAP.RET,OL /FONTA DN 80,<P N25,IN CANAL LA ADINCIME 1M,SAU SUPRATERAN <3M L:TFL05 -M :000029A -CLAPETA DE SENS DN80							
6	<b>TFB01D2</b>	99 BUCATA	<b>1,00000</b>				
MONT.ROB.SERTAR,VENTIL,CLAP.RET,OL /FONTA DN 65,<P N25,IN CANAL LA ADINCIME 1-3M,SAU SUPRATERAN 3-15M L:TFL05 -M :0000293 -CLAPETA DE SENS DN 65							
7	<b>SE56A</b>	99 BUCATA	<b>2,00000</b>				
FILTRU PT. APA POTABILA PT. MONTAJ PE CONDUCTA							
8	<b>0020651</b>	BUCATA	<b>1,00000</b>				
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN65							
9	<b>0020652</b>	BUCATA	<b>1,00000</b>				
FILTRU Y DIN FONTA CU SITA, DN80							
10	<b>1200384</b>	M	<b>140,00000</b>				
BANDA AVERTIZOARE							
11	<b>TRB05A15</b>	82 TONE	<b>4,00000</b>				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$							
12	<b>TRA02A10</b>	82 TONE	<b>4,00000</b>				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$							
<b>Cheltuieli directe</b>							
<b>Alte cheltuieli directe</b>							
Contrib.Asigurat.Munca				%			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>							
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To			
Profit		Po =		% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =		To+Io+Po			

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi 10</i>	<i>Cate04</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**PROIECTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 04.1 PROBE INSTALATII TERMICE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi 10</i>	<i>Cate 04.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	IE03C	99 M	280,0000			
EFECT.PROBEI DE ETANSEIT. LA PRES.A COND.DE ALIMEN TARE A APARATELOR DE INCALZ.CU D= 54X3,5-83X3,5 MM						
2	IE04C	99 M	280,0000			
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCAL.CU D=54X3,5-83X3,5 MM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca				%		
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 05 INSTALATII FLUIDE MEDICALE

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.10	Cate.05			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IC33C	99 M	172,00000			
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB. INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ						
L:IL10K -M :0002651 -TEAVA CUPRU MEDICAL 28 X 1.5 MM						
2	IC33D	99 M	86,00000			
TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB. INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ						
L:IL10K -M :0002655 -TEAVA CUPRU MEDICAL 35 X 1.5 MM						
3	DE16A1	82 BUCATA	80,00000			
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT						
L:10823 -M :9905801 -CANIVOU PREFABRICAT DIN BETON CU CAPAC, 500X750X1000MM						
4	TRB05A15	82 TONE	20,00000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
5	TRA02A10	82 TONE	20,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 05.1 PROBE INST. FLUIDE MEDICALE

<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv 72PT</i>	<i>Obi 10</i>	<i>Cate 05.1</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	IE03B	99 M	258,00000			
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM						
ENTARE CU GAZE MEDICALE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 SISTEMATIZARE VERTICALA

Categoria de lucrari: 01 DRUM ACCES

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi11	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
<b>SECTIUNE TEHNICA</b>			<b>SECTIUNE FINANCIARA</b>			
<b>Capitolul 1</b>		<b>1 TERASAMENTE</b>				
1	<b>RPCS19G</b>	02 <b>M</b>	<b>20,00000</b>			
DEMONTARI: BORDURI LA TROTUARE, ASEZATE PE BETON						
2	<b>RPCB18G</b>	99 <b>M CUB</b>	<b>34,30000</b>			
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, BETON ARMAT CU MIJLOACE MECANICE						
3	<b>TSG08A1</b>	82 <b>BUCATA</b>	<b>12,00000</b>			
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN. SI TRANSP. MANU AL IN DEPOZ. ARBORI ESENTA RASINOASE DIAM. 20-30CM						
4	<b>TSC04F1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>14,92000</b>			
SAP. MEC. CU EXC. DE 0,71-1,25MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC. AUT. TER. CAT. 2						
5	<b>TRA01A03P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>2844,60000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM \$						
<b>Capitolul 2</b>		<b>SUPRASTRUCTURA</b>				
6	<b>DA06B1</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>171,40000</b>			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
7	<b>DA12A1</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>120,00000</b>			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE						
8	<b>DB01B1</b>	82 <b>MP</b>	<b>1600,00000</b>			
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$						
9	<b>DB02D1</b>	82 <b>SUTE MP</b>	<b>16,00000</b>			
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						
10	<b>DB13B1</b>	82 <b>TONE</b>	<b>121,76000</b>			
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA L:10803 -M :0001081 -MIXTURA ASFALTICA TIP BADPC 22,4						
11	<b>DB16H1</b>	82 <b>MP</b>	<b>800,00000</b>			
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA L:10803 -0125:7802153 -MIXTURA ASFALTICA TIP BA 16						
12	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>196,96000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
13	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>382,00000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						



Executant.01	Obiectiv72PT	Obi11	Cate01		
0	1	2	3	4	5
14	<b>TRA01A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>279,89000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
15	<b>TRA05A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>69,76000</b>	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
16	<b>TRA01A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>49,34000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
17	<b>TRA05A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>0,73000</b>	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
18	<b>TRA05A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>8,72000</b>	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
19	<b>DE10A1</b>	82	<b>M</b>	<b>257,00000</b>	
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
20	<b>TRA01A07</b>	82	<b>TONE</b>	<b>26,73000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 7 KM. \$					
21	<b>TRA06A01</b>	82	<b>TONE</b>	<b>27,77000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =1 KM \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
<b>Contrib.Asigurat.Munca</b>		<b>%</b>			
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = % x To</b>			
<b>Profit</b>		<b>Po = % x (To+Io)</b>			
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 SISTEMATIZARE VERTICALA

Categoria de lucrari: 02 RIDICARE LA COTA CAPACE CAMINE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi11	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	DG06A1	82 M CUB	1,92000			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA						
2	AUT6751	82 ORE	12,00000			
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M						
\$						
3	TRA01A03P	82 TONE	3,55000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM						
\$						
4	PC02A1	82 MP	9,60000			
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE CAMINE SI GURI DE SCURGERE						
5	CZ0302A1	82 KG	50,40000			
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM\$						
6	PD01A1	82 KG	50,40000			
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,E,CADRE ETC.						
7	RPAB01F1	82 BUCATA	8,00000			
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D E VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT *						
8	PB10A1	82 M CUB	3,84000			
TURN.BET.ARMAT IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESO ANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL						
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)						
9	TRA06A10	82 TONE	9,22000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						
\$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po</b>						

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 SISTEMATIZARE VERTICALA

Categoria de lucrari: 03 AMENAJARE TROTUARE

Executant.01	Obiectiv72PT	Obi11	Cate03			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
<b>Capitolul 1</b>			<b>TERASAMENTE</b>			
1	<b>TSC04F1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>2,21000</b>			
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2						
2	<b>TRA01A03P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>409,31000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM \$						
3	<b>TSD03B1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>2,21000</b>			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4						
4	<b>TSD07C1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>0,89000</b>			
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT.97-98 %						
5	<b>TSE01B1</b>	82 <b>SUTE MP</b>	<b>8,85000</b>			
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU						
<b>Capitolul 2</b>			<b>SUPRASTRUCTURA</b>			
6	<b>DA06A1</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>88,50000</b>			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA						
7	<b>DA14A1</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>88,50000</b>			
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
8	<b>DA06A2</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>35,40000</b>			
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA						
9	<b>CG34A</b>	02 <b>MP</b>	<b>885,00000</b>			
PARDOSELI PAVELE BETON SIMPLU,PREFABRICATE, LA TRO TUARE,ALEI,PAT NISIP 5CM,ROSTURI CU NISIP L:LC43D -M :901287 -PAVELE PREF. BETON 4 CM GROS						
10	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>116,82000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
11	<b>DE11A1</b>	82 <b>M</b>	<b>317,00000</b>			
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
12	<b>TRA06A01</b>	82 <b>TONE</b>	<b>227,62000</b>			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =1 KM \$						



<i>Executant.01</i>	<i>Obiectiv72PT</i>	<i>Obi 11</i>	<i>Cate03</i>		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
13	<b>TRA01A07</b>	82 <b>TONE</b>	<b>10,78000</b>		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 7 KM. \$					
14	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>259,89000</b>		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
Contrib.Asigurat.Munca %					
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>					

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 SISTEMATIZARE VERTICALA

Categoria de lucrari: 04 SIGURAN.A CIRCULATIEI

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi 11	Cate 04			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	DF16A1	82 KM	0,11000			
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA						
2	DF24A1	82 BUCATA	2,00000			
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca				%		
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 12 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 01 SPATII VERZI

Executant.01	Obiectiv.72PT	Obi.12	Cate.01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
0	1	2	3	4	5	
1	TSE02B1	82 SUTE MP	17,05000			
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. MIJLOCIU						
2	TSE01B1	82 SUTE MP	17,05000			
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU						
3	TSH09A1	82 SUTE MP	17,05000			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *						
4	TSH12B1	82 SUTE MP	17,05000			
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 13 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 01 ORGANIZARE DE SANTIER

Executant.01	Obiectiv 72PT	Obi 13	Cate 01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	OS5	BUCATA	2,00000			
PANOU IDENTIFICARE SANTIER						
2	CO07B1	82 M	140,00000			
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M						
L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)						
3	CE36A	02 MP	280,00000			
PLASA DE SIGURANTA,REFOLOSIBILA,UTILIZATA LA EXECUTAREA TAREI CONSTRUCTIILOR						
4	CK16A1	82 MP	20,00000			
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPREJMUIRI DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE						
L:10158 -M :6306599 -PORTI METALICE INCLUSIV ACCESORIILE						
5	OS004	BUCATA	2,00000			
CABINA DE PAZA						
6	OS006	BUCATA	4,00000			
CONTAINER DESEURI						
7	OS005	BUCATA	6,00000			
TOALETA ECOLOGICA						
8	OS008	BUCATA	2,00000			
PICHET PSI						
9	OS007	BUCATA	2,00000			
TABLOU ELECTRIC DE ORGANIZARE DE SANTIER						
10	OS001	BUCATA	6,00000			
BARACA, CONTAINER PENTRU BIROU / VESTIAR / MAGAZIE						
11	RPCS20F	99 M	150,00000			
DEMONTAREA IMPREJMUIRILOR: DE 1,50-2,00M INALTIME INCLUSIV PORTI						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 07.2 ECHIP. INST.EL.CURENTI TARI

Obiectiv72PT      Obi02      Cate07.2

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
BE01	BUCATA		1,00000			IE.CT.05
UNITATE STOCARE 43 KW						
E0001	BUCATA		1,00000			IE.CT.01
DISPOZITIV DE AMORSARE DE TIP PDA, RAZA DE PROTECTIE RP=50M						
E0002	BUCATA		1,00000			IE.CT.02
UPS 80KVA, CU BATERII DE 60 MIN INCLUSE						
E0007	BUCATA		1,00000			IE.CT.04
SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID, 84.5KW						

**Total :**

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 08.2 ECHIPAMENTE APELARE ASISTENTA

<i>Obiectiv</i> 72PT	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 08.2				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	GA97	BUCATA	1,00000			IE.CS.03
	SERVER CENTRAL, MONTARE IN RACK, 1U					
	GA98	BUCATA	1,00000			IE.CS.04
	STATIE DE LUCRU PC CU ECRAN TACTIL					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 09.2 ECHIPAMENTE DETECTIE INCENDIU

<i>Obiectiv</i> 72PT	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 09.2				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	E0008	BUCATA	1,00000			IE.CS.01
	CENTRALA INCENDIU, 3 BUCLE, PANOUL OPERARE, IMPRIMANTA					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 10.2 ECHIPAMENTE INST. VOCE DATE

<small>Obiectiv72PT</small>	<small>Obi02</small>	<small>Cate10.2</small>					
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	GA79B	BUCATA	1,00000			IE.CS.02	
	CABINET RACK 19 INCH 42U						
<b>Total :</b>							

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 11.2 ECHIPAMENTE SUPRAVEGHERE VIDEO

<i>Obiectiv</i> 72PT	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 11.2				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
TS62	BUCATA		4,00000			IE.CS.06
CAMERA VIDEO HEMISFERICA 360° IP, 5MP, 0,2LX, FIXA DE INT.						
TS63	BUCATA		11,00000			IE.CS.07
CAMERA VIDEO DOME IP, DE EXTERIOR, ALIMENTARE POE						
TS64	BUCATA		1,00000			IE.CS.08
NVR 32 DE CANALE ,REZ.12 MP,20 MBPS PE CANAL, 2HDD X 6TB						
TS65	BUCATA		1,00000			IE.CS.09
CALCULATOR VIZUALIZARE CAMERE VIDEO						
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 12.2 ECHIPAMENTE INST. CEASOFICARE

<small>Obiectiv72PT</small>	<small>Obi02</small>	<small>Cate12.2</small>				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	TS66	BUCATA	18,0000			IE.CS.05
	CEAS DIGITAL					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 14.2 ECHIPAMENTE BMS

<i>Obiectiv</i> 72PT	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 14.2				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	VIT04	BUCATA	1,00000			IE.CS.12
	SISTEM IT					
	X5	BUCATA	1,00000			IE.CS.13
	SERVER 24 TB					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 15.2 ECHIPAMENTE CONTROL ACCES

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
X2	BUCATA		1,00000			IE.CS.10
	CENTRALA CONTROL-ACCES					
X3	BUCATA		3,00000			IE.CS.14
	MODUL DE CONTROL ACCES PENTRU 2 USI					
X4	BUCATA		4,00000			IE.CS.11
	SENZOR MISCARE INFRAROSU (PIR) SI MICROUND					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT



# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 24.2 ECHIPAMENTE FLUIDE MEDICALE

<i>Obiectiv</i> 72PT	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 24.2				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
G04	BUCATA		1,00000			IGM04
TABLOU DE ALARMARE PENTRU 2 GAZ MEDICAL (O2, VAC)						
G05	BUCATA		13,00000			IGM05
RAMPA DE PERETE 2 POSTURI PENTRU SALOANE						
G06	BUCATA		1,00000			IGM06
RAMPA DE PERETE 1 POST PENTRU SALOANE						
G07	BUCATA		1,00000			IGM07
RAMPA DE PERETE 1 POST PENTRU SALON TRATAMENT						
<b>Total :</b>						

PROIECTANT



# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 25 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<small>Obiectiv72PT</small>	<small>Obi02</small>	<small>Cate25</small>				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	IS01	BUCATA	1,00000			1 / IS
	POMPA DE RECIRCULARE APA CALDA MENAJERA ACM					
	IS02	BUCATA	3,00000			2 / IS
	HIDRANT INTERIOR CU FURTUN PLAT L=20M					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 26 ECHIPAMENTE INSTALATII HVAC

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
IT05	BUCATA		1,00000			5 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=13.1 MC/H, H=8 MCA					
IT06	BUCATA		1,00000			6 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=10.7 MC/H, H=5 MCA					
IT07	BUCATA		2,00000			7 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=2.75 MC/H, H=5 MCA					
IT08	BUCATA		1,00000			8 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=3.85 MC/H, H=5 MCA					
IT09	BUCATA		2,00000			9 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=1.38 MC/H, H=5 MCA					
IT10	BUCATA		1,00000			10 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=0.90 MC/H, H=6 MCA					
IT11	BUCATA		1,00000			11 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=4.95 MC/H, H=8 MCA					
IT12	BUCATA		1,00000			12 /IT
	POMPA CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA, D=1.5 MC/H, H=6 MCA					
IT13	BUCATA		2,00000			13 /IT
	VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, CAPACITATE 80 LITRI					
IT14	BUCATA		1,00000			14 /IT
	BOILER BIVALENT PENTRU PREPARARE APA CALDA MENAJERA, 2000L					
IT15	BUCATA		1,00000			15 /IT
	CENTRALA TRATARE AER DEBIT IN 5.700 MC/H, EVAC 5.500 MC/H					
IT16	BUCATA		1,00000			16 /IT
	UNITATE INT SI EXT AER CONDITIONAT TIP SPLIT Q.RAC=14000 BTU					
IT17	BUCATA		1,00000			17 /IT
	UNITATE INT SI EXT AER CONDITIONAT TIP SPLIT Q.RAC=9000 BTU					
IT18	BUCATA		14,00000			18 /IT
	VENTILOCONVECTOR NECARCASAT,PLAFON,Q INC=3.6KW, Q RAC=2.4KW					
IT19	BUCATA		9,00000			19 /IT
	VENTILOCONVECTOR CASETAT,PLAFON,Q INC=3.6KW, Q RAC=2.7KW					
IT20	BUCATA		4,00000			20 /IT
	VENTILOCONVECTOR CASETAT,PLAFON,Q INC=4.8KW, Q RAC=3.8KW					
IT21	BUCATA		1,00000			21 /IT
	REGULATOR ELECTRONIC DE TEMPERATURA					
IT22	BUCATA		13,00000			22 /IT
	PANOU SOLAR CU 25 TUBURI VIDATE					
IT23	BUCATA		1,00000			23 /IT
	VENTILATOR DE DESFUMARE, F400, 2H, D=9000 MC/H, P=250 PA					
IT24	BUCATA		1,00000			24 /IT
	VENTILATOR DE COMPENSARE PT DESFUMARE, D=8000 MC/H, P=350 PA					

**Formular F4**

Obiectiv 72PT

Obi02

Cate26

---

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4</b>	<b>6</b>
<b>Total :</b>						

---

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE

Categoria de lucrari: 27. DOTARI CU SI FARA MONTAJ

Obiectiv72PT      Obi02      Cate27.

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
14	BUCATA		1,00000			F.T.14
CONCENTRATOR DE OXIGEN						
21	BUCATA		1,00000			F.T.21
ECHIP.PT SPALAREA SI DEZINFECTAREA PLOSTILOR SI URINALELOR						
35	BUCATA		15,00000			F.T.35
MONITOR PENTRU FUNCTII VITALE						
37B	BUCATA		2,00000			F.T.37
PAT DE CONSULTATIE						
38B	BUCATA		27,00000			F.T.38
PAT SALON INGRIJIRI PALIATIVE						
39	BUCATA		5,00000			F.T.39
POMPA NUTRITIE ENTERALA						
45	BUCATA		27,00000			F.T.45
SALTEA ANTI-ESCARA						
49	BUCATA		27,00000			F.T.49
SET 2 INJECTOMAT,1 INFUZOMAT SI 1 POMPA ADMINISTRARE ANALGEZ						
66	BUCATA		1,00000			F.T.66
TRUSA DE URGENTA CU DEFIBRILATOR AED						
7	BUCATA		7,00000			F.T.7
CALCULATOR + IMPRIMANTA						

**Total :**

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 04 PLATFORMA STATIE GAZE MEDICALE

Categoria de lucrari: 05 ECHIPAMENTE GAZE MEDICALE

<i>Obiectiv</i> 72PT	<i>Obi</i> 04	<i>Cate</i> 05				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
G01	BUCATA		1,00000			IGM01
	SISTEM DE PRODUCERE OXIGEN MEDICAL DE MIN 6 MC/H					
G02	BUCATA		1,00000			IGM02
	STATIE DE BUTELII OXIGEN 2 X 10 TUBURI MIN.50MC/H					
G03	BUCATA		1,00000			IGM03
	STATIE DE VACUUM MEDICAL MIN.20 MC/H					
G08	BUCATA		1,00000			IGM08
	CONTAINER STATII GAZE MEDICALE(VACUUM MED SI BUTELII O2)					
G13	BUCATA		1,00000			IGM09
	CONTAINER STATII GAZE MEDICALE (SISTEM OXIGEN MEDIVAL)					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 05 PLATFORMA REZERVOARE APA POTABILA

Categoria de lucrari: 05 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<small>Obiectiv72PT</small>	<small>Obi05</small>	<small>Cate05</small>				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	IS03	BUCATA	2,00000			3 / IS
	REZERVOR APA SUPRATERAN GALVANIZAT		24 -30 MC			
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 06 REZERVA APA INGROPATA-HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Categoria de lucrari: 06.2 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

Obiectiv72PT      Obi06      Cate06.2

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
IS04	BUCATA		1,00000			4 / IS
	STATIE DE POMPARE PENTRU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI					
IS05	BUCATA		1,00000			5 / IS
	STATIE DE POMPARE PENTRU CONSUM MENAJER					
IS06	BUCATA		3,00000			6 / IS
	VAS DE EXPANSIUNE 300 L					
IS07	BUCATA		1,00000			7 / IS
	POMPA SUBMERSIBILA BASA					

**Total :**

PROIECTANT



# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 07 PLATFORMA GRUP ELECTROGEN

Categoria de lucrari: 10 ECHIPAMENTE INST. ELECTRICE

<small>Obiectiv</small> 72PT	<small>Obi</small> 07	<small>Cate</small> 10					
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	IE05	BUCATA	1,00000				
	GRUP ELECTROGEN 110KVA, CARCASAT, INSONORIZAT, COMPLET ECHIP.						

**Total :**

PROIECTANT



# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 08 PLATFORMA POMPE DE CALDURA

Categoria de lucrari: 05 ECHIPAMENTE INSTALATII HVAC

Obiectiv72PT

Obi08

Cate05

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
IT01	BUCATA		2,00000			1 /IT
	POMPA CALDURA AER-APA, MONOBLOC, INCALZIRE 110KW, RACIRE 114KW					
IT02	BUCATA		2,00000			2 /IT
	PUFFER ACUMULARE APA CALDA , CAPACITATE: 2000 LITRI					
IT03	BUCATA		2,00000			3 /IT
	VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, CAPACITATE 200 LITRI					
IT04	BUCATA		1,00000			4 /IT
	STATIE DE DEDURIZARE, DEBIT DE APA TRATAT=2,4 MC/H					

Total :

PROIECTANT



# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 09 REZERVOR RETENTIE APE PLUVIALE

Categoria de lucrari: 04 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

<small>Obiectiv</small> 72PT	<small>Obi</small> 09	<small>Cate</small> 04				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
IS08	BUCATA		2,00000			8 /IS
	POMPA SUBMERSIBILA APA UZATA CANALIZARE PLUVIALA					
IS09	BUCATA		1,00000			9 /IS
	REZERVOR RETENTIE APA PLUVIALA					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT

# Formular F4

OBIECTIV: 72PT CENTRU DE INGRIJIRI PALIATIVE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 10 RETELE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03.2 ECHIPAMENTE INST. SANITARE

Obiectiv72PT    Obi10    Cate03.2

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	IS10	BUCATA	1,00000			10 /IS
	SEPARATOR DE HIDROCARBURI 20 L/S					
	IS11	BUCATA	1,00000			11 /IS
	CONTOR APA RECE DN 50					
<b>Total :</b>						

PROIECTANT