UE1-45KW/40KW UE1-45KW/40KW

BIROU ASISTENT SOCIAL
BIROU FIZIOTERAPEUT
BIROU CONTABILITATE
BIROU ADMINISTRATIV
G.S. PERSONAL
SALĂ PRIMITOR
HOL
G.S. FETE
G.S. BĂIEȚI
CAMERĂ CURĂȚENIE
CAMERĂ TEHNICĂ
SALĂ DE MESE
SALĂ DE SEDINȚĂ
SALĂ ACTIVITĂȚI MEȘTEȘUGĂREȘTI
SALĂ ATELIERE TEMATICE
SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

NOTA:

1. Executia instalatiilor de ventilatie si climatizare se vor face cu respectarea Normativelor I13 si a Normativului I5;
2. Se recomanda reducerea la "minimum posibil" a cotbinarilor pe traseele orizontale;
- Executia se va face de catre personal calificat, avand instructajul de protectia muncii efectuat la zi si respectand normele de protectie a muncii in vigoare;
- Se va consulta memoriul tehnic si caietul de sarcini din prezenta documentatie tehnica;
- Se vor respecta indicatiile de montaj specifica fiecarui material si echipament, precum si recomandarile producatorului;

Se vor respecta:
- Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii;
- Legea Protectiei Muncii - Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrarile de instalatii de incalzire/climatizare;
- Normele Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor;
- Prevederile Legii nr.123/2007 privind calitatea in constructii;
- Toate trecerile prin pereti se vor prevedea cu protectii din PVC de diametru superior;

LEGENDA

UE 1- Unitate exterioara modulara tip VRF DC inverter:
- Putere de incalzire nominala: 45 kW, la Text = 7C
- Putere de racire nom. 40.0 kW, la Text = 35C, Tint= 27C

Unitate interioara VRF tip caseta cu refulare pe 4 directii cu montaj in tavan fals
UI1 Putere de racire: 2,2 kW, Putere de incalzire: 2,5 kW
UI2 Putere de racire: 2,8 kW, Putere de incalzire: 3.2 kW
UI3 Putere de racire: 4,5 kW, Putere de incalzire: 5.0 kW

2 Conducte lichid/gaz de agent frigorific R410 din cupru izolat
Conducte evacuare condens din PP-R

IVONICIU E. OVIDIU-MIHAI ROMÂNIA MDLPA Nr.: 10222 INGINER CHIMIST-VERIFICATOR DE PROIECTE

ARP PROIECTARE TIMISOARA S.R.L. PROIECTARE CONSTRUCȚII ȘI ARHITECTURA J35/949/2016 C.U.I. -35971672

OBSERVAȚIE: Prezenta planșă se citește împreună cu toate părțile scrise (memoriile tuturor specialităților) și împreună cu toate părțile desenate (planșele tuturor specialităților) din documentație.
ACEST PROIECT ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL *S.C. A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.* ȘI NU VOR PUTEA FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE.

VERIFICATOR				
VERIFICATOR				
NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	

A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.
Timisoara, str. Constantin Tănăsescu, nr. 4, ap. 1, jud. Timiș
CUI: RO35971672 / J35/949/2016,
tel: 0743-275-343, email: arptimisoara @gmail .com

BENEFICIAR: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU

Proiect nr.: 168/2024

SPECIFICAȚIA	NUME	SEMNĂTURĂ		
SEF PROIECT	ing. Răzvan POPA		Scara: 1:50	
PROIECTAT	ing.Octavian BUMBESCU			
DESENAT	ing. Petronela BRATU		Data: 2024	
VERIFICAT	ing. Răzvan POPA			

TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CENTRU MULTICULTURAL SÂNMIHAIU ROMÂN — Faza: PTH+DTAC

AMPLASAMENT: Localitatea Sânmihaiu Român, C.F. 411180, TOPO 411180, jud. Timiș

TITLU PLANȘA: PARTER INSTALATIE DE INCALZIRE/RACIRE CU VENTILOCONVECTOARE — Planșa nr.: IT-01

A1 Landscape - 841x594