

# Formular F1

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
<b>1.3</b>	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
1.3	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
<b>2</b>	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>		
2	CHELTUIELI PENTRU UTILITATI		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
4.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier</b>		
5.1	ORGANIZARE DE SANTIER		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		



# Formular F2

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1.3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
1	1.31 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F2

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 CHELTUIEL PENTRU UTILITATI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
<b>I.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
1	2.1 RETEA CANALIZARE + RETEA APA	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F2

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	4.01	REZISTENTA	
4.1.2	4.02	ARHITECTURA	
4.1.3	4.03	INSTALATII ELECTRICE	
4.1.4	4.04	INSTALATII SANITARE	
4.1.5	4.05	INSTALATII TERMICE	
4.1.6	4.06	INSTALATII CURENTI SLABI	
4.1.7	4.07	AMENAJARI EXTERIOARE	
<b>TOTAL I</b>			
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2.1	4.08	ECHIPAMENTE SI DOTARI	
<b>TOTAL II</b>			
<b>Procurare</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.5	Dotari		
<b>TOTAL III</b>			
<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>			
<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>			
<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>			



# Formular F2

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
<b>I.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
1	5.11 LUCRARI DE ORGANIZARE	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

**OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA**

**PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL**

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Categoria de lucrari: 1.31 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CI05B	02 MP	93,15000			
PARDOSELI SUPRAFETE FINITE GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR						
2	IZF12XA	93 MP	325,45000			
SAPA DIN BETON PENTRU PAVAJUL PERIMETRAL SI ACCESU L PIETONAL LA CLADIRE						
2	IZF12XE	93 MP	287,50000			
SAPA DE BETON PENTRU PARCARE 10 CM /G, CU PANTA 2% CATRE EXTERIOR C20/25 PE STRAT DE BALAST						
4	TSH06XA	93 SUTE MP	12,36000			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE - INIE R-BAREA ZONELOR RONDURILOR "VERZI"						
5	SVB2A22A1D2	82 BUCATA	10,00000			
PLANTARE ARBORI (ARTAR, CASTAN), CU BALOT AMBALAT IN PANZA DE SAC CU GROAPA AVAND D < 40 CM						
6	TRA02A15	82 TONE	28,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR						

**TOTAL A:**

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

**OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA**

**PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL**

## **LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari**

**Obiectul: 2 CHELTUIEL PENTRU UTILITATI**

**Categoria de lucrari: 2.1 RETEA CANALIZARE + RETEA APA**

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	ACD04C1	82 BUCATA	10,0000			
CAMIN DE VIZITARE CANALIZARE MENAJERA CAMIN +GARNI TURA DE ETANS CM - ÎNALTLME 4.27(CANALIZARE MENAJ)						
2	SB12B	99 M	70,0000			
TUB DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE MENAJERA PVC-KG, SN8 DIAM.125 MM-ADANCIME MAXIMA POZARE 4.27M						
3	SB12C	99 M	40,0000			
TUB DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE MENAJERA PVC-KG, SN8 DIAM.160 MM-ADANCIME MAXIMA POZARE 4.27M						
4	SB12B	99 M	35,0000			
TUB DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE MENAJERA PVC-KG, SN8 DIAM.110 MM-ADANCIME MAXIMA POZARE 4.27M						
5	TSA02F1	82 M CUB	112,0000			
SAPATURA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE PENTRU CONDU CTE IN TEREN TARE;						
6	ACE08A1	82 M CUB	14,0000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$						
7	ACE08B1	82 M CUB	20,0000			
UMPLUTURA BALAST						
8	TSF02A1	82 MP	60,0000			
SPRIJINIRI DE MALURI CU DULAPI METALICI ASEZATI OR IZONTAL LA SAPATURI SUB 1.5M INTRE MALURI						
9	TR11AA01C	99 TONE	28,0000			
INCARCARE MATERIAL SACRIFICAT IN AUTO						
10	TSD04A1	82 M CUB	100,0000			
COMPACTAREA CU MAIUL DE MANA A UMPLUTURILOR,IN STR ATURI DE 10 CM GROSIME;						
11	TSE01XB	93 SUTE MP	0,1000			
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20CM,IN TEREN MIJLOCIU						
12	00605M1	02 BUCATA	1,0000			
PIESA DE BRANSARE CU IESIRE AVAND DN40 PN6-ALIM CU APA RECE						
13	SF05C	99 M	135,0000			
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE APA POTAB ILA; MATERIAL MARUNT						
14	SA14G	99 M	80,0000			
CONDUCTA DE BRANSARE DIN PEHD DN40 PN6, INCLUSIV S APATURA						
15	IA30A1	82 BUCATA	1,0000			
FILTRU Y DN1 1/4''						

Executant100R	Obiectiv003	Obi2	Cate2.1		
0	1	2	3	4	5
16	ACE12B1	82	BUCATA	1,00000	
CONTOR DE APA RECE CU MECANISM UMED DN25MM, PN6,CO MPLET ECHIPAT, INCLUSIV CAMIN+LUCR.SAPATURA D 1.1/2					
16	00610H1B02	02	BUCATA	1,00000	
CAMIN APOMETRU					
17	SD13G1	82	BUCATA	1,00000	
CLAPETA DE SENS; CU MUFE FILETATE, PENTRU MONTAJ A PARENT; 2 1/2''					
18	SD17G1	82	BUCATA	1,00000	
ROBINET DE GOLIRE DN15					
19	SA35A1	82	BUCATA	2,00000	
TEU ALAMA DN= 32 MM					
20	SD19E1	82	BUCATA	3,00000	
ROBINET CU SFERA SI FLANSA DN 32, PN 6					
21	TRA01A10P	82	TONE	75,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
				\$	
<b>TOTAL A:</b>					

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.01 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSC02B1	82	SUTE MC	2,00000					
LUCRARI DE PAMANT .EXCAVARE SI NIVELAREA									
Sapatura generala									
2	DA06A1	82	M CUB	137,00000					
SOL NATURAL COMPACTAT 160 CM									
balast compactat									
3	DA10A	99	M CUB	12,00000					
PAMANT COMPACTAT 95 - 10 CM									
4	CG31B	02	M CUB	13,00000					
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN.									
EXECUTATE CU PIATRA SPARTA AMESTECATA CU NISIP									
5	IZD18D1	09	MP	588,00000					
ASTERNERE FOLIE POLIETILENA									
6	IZH03XC	91	MP	588,00000					
VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM GROSIME									
7	CA02C1	82	M CUB	88,55000					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII C20/16									
8	CA02D1	82	M CUB	29,90000					
TURNARE BETON FUNDATII C25/20									
9	CB10B1	82	MP	191,50950					
COFRAJE FUNDATII									
grinzi fundatie									
10	CZ0302E1	82	KG	10120,00000					
CONFECTIONAT ARMATURI FUNDATII									
fundatii si pereti subsol BST 600									
11	CC02C1	82	KG	10120,00000					
MONTARE ARMATURI FUNDATII									
12	CA07H1	82	M CUB	237,54000					
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1									
5M, IN PLANSEE (PLACI, GRINZI, STILPI)									
PLACA PARTER									
13	CZ0302E1	82	KG	21456,00000					
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA									
CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$									
PLACA PARTER ARMARE									
14	CC02C1	82	KG	21456,00000					
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI									
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC									
BST 500									
15	CB13D1	82	MP	16,88200					
COFRAJE PARTER									

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.01		
0	1	2	3	4	5
16	<b>CB13A1</b>	82 MP		<b>310,84500</b>	
COFRAJE STALPI					
17	<b>CA07H1</b>	82 M CUB		<b>139,00000</b>	
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII (PLACI, GRINZI, STALPI) planseu PARTER					
18	<b>CZ0302E1</b>	82 KG		<b>18558,00000</b>	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$ ARMARE ACOPERIS					
19	<b>CC02C1</b>	82 KG		<b>18558,00000</b>	
MONTAJ ARMARE ACOPERIS( BAZA, PLACA, GRINZI, STALPI) ARMARE ACOPERIS					
20	<b>CB13A1</b>	82 MP		<b>182,11400</b>	
COFRAJ ACOPERIS planseu peste etaj 1					
21	<b>CB11A</b>	02 BUCATA		<b>3012,00000</b>	
POPI EXTENSIBILI DE INVENTAR PENTRU SUSTINERE COFR AJE					
22	<b>TRA01A20</b>	82 TONE		<b>45,72000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$ transport armatura					
23	<b>TRI1AA08F1</b>	82 TONE		<b>45,72000</b>	
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1 \$					
24	<b>TRA06A15</b>	82 TONE		<b>420,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$					

**TOTAL A:**

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.02 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CD05E1	82 M CUB	239,10000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP 30 CM+MORTAR PENTRU ZIDARIE, REZISTENT LA FOC MINIM 180GRADE					
2	CD05D2	82 M CUB	14,10000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 290X240X188MM,CAL.1					
3	CD15A	02 MP	24,00000		
COMPARTIMENTARE HPL 1- 3CM					
4	CF02A	02 MP	890,00000		
TENCUIELI INT.2CM GROS.DRISC.EXEC.MAN.PERETI, STALP SUPR.PL.MORTAR VAR-CIMENT M25T,M10T-CARAMIDA-BETON					
5	CF10C1	82 MP	890,00000		
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS CUIE- PERETI					
6	CN04C1	82 MP	852,00000		
ZUGRAVEALI INTERIOARE EXECUTATE SIMPLU CU VOPSEA U LTRALAVABILA DE INTERIOR LA PERETI, DOUA STRATURI					
7	CG16A	02 MP	671,00000		
PLACI DE GRESIE PE PERETI SI COLOANE, DE 300X300X6 MM, PENTRU O ÎNALTIME ÎNTRE 1.1M SI 2.1M					
8	IZF12XE	91 MP	488,00000		
SAPA PENTRU EGALIZARE PARDOSELI EXECUTATE DIN MOTA R DE CIMENT-3CM GROSIME					
9	CG01F1	82 MP	488,00000		
SAPA SUPORT DE 2CM GROSIME					
10	IZC05A	09 MP	115,00000		
HIDROIZOLATIE LICHIDA SPATII UMEDE					
11	CG11C1	82 MP	488,00000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE PORTELANATA DE TRAFI C, ANTIDERAPANTA					
12	CG12A1	82 M	1,00000		
PLINTE GRESIE					
13	NLTS01A	99 MP	299,00000		
TAVAN SUSPENDAT DIN GIPSCARTON (NORMAL) PE STRUCTURA METALICA, SIMPLU PLACAT PE O SINGURA PARTE					
14	NLTS01A	99 MP	118,00000		
TAVAN SUSPENDAT DIN GIPSCARTON (RBI) PE STRUCTURA METALICA, SIMPLU PLACAT PE O SINGURA PARTE C:02:1.00:PT. TAVANE SUSPENDATE CU REZISTENTA LA UMIDITATE					
15	CN04A1	82 MP	489,00000		
ZUGRAVELI INTERIOARE EXECUTATE LA PERETI SI TAVANE					



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.02			
0	1	2	3	4	5	
16	<b>CK19A</b>	02	<b>MP</b>			<b>41,58000</b>
FERESTRE CU STICLA IN SISTEM TERMOPAN, DIN ALUMINI U, CU BARIERA TERMICA, CULOARE GRI 1,30 x 2,40 - 2 buc - cf tablou tamplarie						
17	<b>CK19A</b>	02	<b>MP</b>			<b>1,00000</b>
FERESTRE CU STICLA IN SISTEM TERMOPAN, DIN ALUMINI U, CU BARIERA TERMICA, CULOARE GRI 1,30 x 1,90 - 13 buc - cf tablou tamplarie						
18	<b>CK19A</b>	02	<b>MP</b>			<b>3,26000</b>
LUMINATOR ALUMINIU PENTACAMERALA CU STRAT DE RUPER E PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT, CULOARE GRI cf tablou tamplarie) 1.55x1,05 -(F3)						
19	<b>CK21D</b>	02	<b>MP</b>			<b>13,26000</b>
USA ALUMINIUM EXTERIOR PENTACAMERALA DUBLA, CU DE SCHIDERE SPRE EXTERIOR, VITRATA ALB/GRI 3 buc - cf tablou tamplarie-M:1,700x2,90 - (Ue1)						
20	<b>CK12A</b>	02	<b>MP</b>			<b>6,39000</b>
USA METALICA EXT/INTERIOR PENTACAMERALA IN 2 CANAT URI, DINTRE CARE 1 MOBILE SI 1 FIX-CT RF-60' UE2 2 buc - cf tablou tamplarie-M"1,10 x 2,90inchide						
21	<b>CK12A</b>	02	<b>MP</b>			<b>14,50000</b>
USA ALUMINIU EXTERIOR/INTERIOR PENTACAMERALA IN 2 CANATURI, DINTRE CARE 1 MOBILE SI 1 FIX ALB/GRI, 5 buc - cf tablou tamplarie -1,00x2,90 - (Ue3)I.A						
22	<b>CK12A</b>	02	<b>MP</b>			<b>0,81000</b>
USA METALICA EXTERIOR CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR RF 15"-ALB/GRI,PENTRU ACCESUL LA TERASE 1 buc - cf tablou tamplarie 0,90x0,90 - (Ue4)						
23	<b>CK21D</b>	02	<b>MP</b>			<b>8,60000</b>
USI DIN PROFIL AL.CUO SINGURA FOAIE , CU DESCHIDER E VARIABILA, CU STICLA DE 30 CM ALB/GRI/FERO. 4 buc - cf tablou tamplarie - 1,00x2,15 (Ui1)						
24	<b>CK21D</b>	02	<b>MP</b>			<b>11,58000</b>
USA ALUMINIUM INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DE SCHIDERE VARIABILA, OPACA ALB/GRI 6 BUC. cf tablou tamplarie0,90x2,15 (Ui2)						
25	<b>CK21D</b>	02	<b>MP</b>			<b>2,36000</b>
USA ALUMINIU INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DES CHIDERE VARIABILA, OPACA PE TOATA INALTIMEA 1 buc-cf tablou tamplarie 1,10x2,15 (Ui3)alb/gri						
26	<b>CK21D</b>	02	<b>MP</b>			<b>7,32000</b>
USA ALUMINIUM INTERIOR PENTACAMERALA DUBLA, CU DES CHIDERE VARIABILA,OPACA PE TOATA INALTIMEA ALB/GRI 2 BUC.cf tablou tamplarie 1,70x2,15 (Ui4)						
27	<b>CK21D</b>	02	<b>MP</b>			<b>2,15000</b>
USA ALUMINIU INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DES CHIDERE VARIABILA, OPACA /TOATA INALTIMEA ALB/GRI 1buc -cf tablou tamplarie 1,00x2,15 (Ui5) RF-15"						
28	<b>CK26B</b>	02	<b>M</b>			<b>38,00000</b>
GLAFURI INTERIOARE METALICA, CU LATIME 20-30CM, I NCLUSIV CHIT MONTAJ SI ACCESORII						
29	<b>01501B1</b>	02	<b>MP</b>			<b>642,00000</b>
TERMOSISTEM DE FATADA MONTAT PE ZIDARIE , VATA MIN ERALA BAZALTICA 15CM, MONTAT PRIN LIPIRE cu masa de spaclu si mecanic cu dibluri, la fatada						

Executant	100R	Obiectiv	003	Obi	4.1	Cate	4.02					
0	1	2	3	4	5							
30	01501B1	02	MP					37,00000				
TERMOSISTEM DE FATADA MONTAT PE ZIDARIE / ELEM. DE BETON VERT. SI ORIZ., VATA MINERALA BAZALTICA 15C montat prin lipire cu masa de spaclu/SOCLU												
31	00107B011	02	MP					26,00000				
TERMOSISTEM DE FATADA MONTAT PE INTRADOSUL FERESTR ELOR SI USILOR, POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUG 2CM												
32	00102A01	02	MP					679,00000				
TENCUIALA DECORATIVA GRANULATA PENTRU TERMOSISTEM : FINISARE CU MASA DE SPACLU DUBLU ARMATA 8mm si tencuiala structurata decorativa, gran0-1mm												
33	RPCE26A	09	MP					37,00000				
HIDROIZOLATIE DIN EMULSIE BITUMINOASA APLICATA LA RECE: 1 STRAT DE AMORSA + 1 STRAT DE EMULSIE												
34	CE15E2	82	M					38,00000				
GLAF EXTERIOR PT. ATIC DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM GROSIME, LATIME 30-50CM, CULOARE GRI												
35	RCSL02B	99	M					23,00000				
BALUSTRADA STICLA SECURIZATA CU MANA CURENTA TEAVA DE INOX												
36	CJ07F	02	M					54,00000				
PERGOLA DIN ALUMINIU , DIMENSIUNI 8.65X1.90X0.10, SUSTINUTA DE STALPI DIN ALUMINIU DE 0,07X0.2X2.48 ASIMILAT												
37	CB47A1	82	MP					150,00000				
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M												
38	00612D4	02	M					71,00000				
ETANSAREA ROST. DILATARE,TASARE LA PLANSEE												
39	TG02C1	82	MP					569,00000				
BETON DE PANTA 5 CM												
40	IZF03C2	82	MP					569,00000				
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR VERTIC CU EMULSI BITUM STAS 11342-79 IN TREI STRAT												
41	IZF10G1	82	MP					569,00000				
TERMOIZOLATIE ( VATA MINERALA BAZALTICA) 2X 15 CM												
42	CG01F1	82	MP					569,00000				
SAPA SUPORT 3CM GROSIME												
43	IZF02A1	82	MP					569,00000				
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.												
44	IZF04J1	82	MP					569,00000				
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CAR TON BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPLITE												
45	IZC05E	09	MP					569,00000				
HIDROIZOLATIE LA TERASA/ACOPERIS												
46	IZC20D	09	MP					35,60000				
STRAT PIETRIS 3 CM, 112 ML												
47	MDTC5506005	82	BUCATA					1,00000				
TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$												
48	AUT1303	82	ORE					240,00000				
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$												
49	TRI1AA01C1	82	TONE					950,00000				
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMP A SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$												

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.02		
0	1	2	3	4	5
50	<b>TR11AA08C1</b>	82 <b>TONE</b>	<b>950,00000</b>		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$					
51	<b>TRB05A23</b>	82 <b>TONE</b>	<b>500,00000</b>		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					
52	<b>TRA01A15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>750,00000</b>		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR					
53	<b>CK21D</b>	02 <b>MP</b>	<b>12,90000</b>		
USA ALUMINIUM INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DE SCHIDERE VARIABILA, OPACA/TOATA INALTIMEA ALB/GRI 6 buc-cf tablou tamplarie 1,00x2,15 (Ui7)					
54	<b>CK25F</b>	99 <b>MP</b>	<b>5,76000</b>		
USA HPL ÎN GRUPURILE SANITARE - 4 BUC - MASURA 0,8 0X1,80 - (UI6)					
<b>TOTAL A:</b>					

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.03 INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>EA02A1</b>	82 M	<b>650,0000</b>			
TUB IZOLANT DE PROTECTIE IPE-PVC MONTAT INGROPAT D =20 MM						
2	<b>EA13B2</b>	82 M	<b>120,0000</b>			
TUB METALIC FLEXIBIL PROTECTIE COBORARI D= 32 MM						
3	<b>W1C10A1</b>	82 KG	<b>1000,0000</b>			
CONFECTIE METALICA PENTRU MONTAJ APARATE SI CABLUR I SAU DIFERITE PROTECTII METALICE						
4	<b>EC05A1</b>	82 M	<b>20,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYYF 3X1,5 MMP						
5	<b>EC03G1</b>	82 M	<b>30,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP CYYF 3X1,5 MMP						
6	<b>EC05A1</b>	82 M	<b>30,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYYF 5X2,5 MMP						
7	<b>EC03G1</b>	82 M	<b>30,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP CX2H 5X2,5 MMP						
8	<b>EC05A1</b>	82 M	<b>35,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYYF3X2,5 MMP						
9	<b>EC03G1</b>	82 M	<b>60,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLU RI CYYF3X2,5 MMP						
10	<b>EC03I1</b>	82 M	<b>5,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP CYYF 5X10 MMP						
11	<b>EC05A1</b>	82 M	<b>10,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYY 5X6MMP						
12	<b>EC03I1</b>	82 M	<b>30,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 5X16MMP						
13	<b>EC05A1</b>	82 M	<b>10,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X16MMP						
14	<b>EC03G1</b>	82 M	<b>650,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 3X1,5 MMP						
15	<b>EC05A1</b>	82 M	<b>120,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 3X1,5 MMP						
16	<b>EC03G1</b>	82 M	<b>150,0000</b>			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 5X1,5 MMP						



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.03		
0	1	2	3	4	5
17	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>200,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X1,5 MMP					
18	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>200,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 3X2,5 MMP					
19	<b>EC03G1</b>	82 M		<b>650,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 3X2,5 MMP					
20	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>15,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIPN2XH 5X10MMP					
21	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>10,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIPN2XH 5X4MMP					
22	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>10,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X2.5MMP					
23	<b>EC03I1</b>	82 M		<b>40,0000</b>	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X10MMP					
24	<b>EC03I1</b>	82 M		<b>20,0000</b>	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X 4 MMP					
25	<b>EC03I1</b>	82 M		<b>40,0000</b>	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X 2,5 MMP					
26	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>10,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X16MMP					
27	<b>EC03I1</b>	82 M		<b>30,0000</b>	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X16 MMP					
28	<b>EC03I1</b>	82 M		<b>25,0000</b>	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI N 2XH 4 X 70+35 MMP/ ALIMENTARE DE LA FB					
29	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>10,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB N2XH 4 X 70+35 MMP/ A LIMENTARE DE LA FB					
30	<b>EC03I1</b>	82 M		<b>40,0000</b>	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI N 2XH 4X 240+120 MMP/ ALIMENTARE DE LA FB					
31	<b>EC05A1</b>	82 M		<b>30,0000</b>	
CABLU ENERGIE N2XH 4 X 240+120 MMP/ ALIMENTARE DE LA FB					
32	<b>EB02A1</b>	82 M		<b>500,0000</b>	
CONDUCTOR DE CUPRU MONTAT IN TUB DE PROTECTIE F Y 1,5 MM2 (NUMAI LA COBORARI SUB TENCUIALA)					
33	<b>EB02A1</b>	82 M		<b>900,0000</b>	
CONDUCTOR CUPRU MONTAT IN TUB DE PROTECTIE CONDOC TOR CUPRU MONTAT IN TUB DE PROTECTIE FY 2,5 MM2					
34	<b>W2G01A01</b>	82 M		<b>100,0000</b>	
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT EXTERIO R ACCESE CYF 3X2.5 MM					
35	<b>ED08A1</b>	82 BUCATA		<b>50,0000</b>	
PRIZA DUBLA MONTATA INGROPAT, ETANSA CU CONTACT DE PROTECTIE CONSTRUCTIE, BUC=25, IP44=5BUC					
36	<b>ED01G1</b>	82 BUCATA		<b>21,0000</b>	
ÎNTRERUPATOR MANUAL , INGROPAT, UNIPOLAR ,CONSTRUC TIE NORMALA BUC=3 SI IP44 BUC-1					
37	<b>ED03A1</b>	82 BUCATA		<b>28,0000</b>	
COMUTATOR UNIPOLAR, INGROPAT ,DE SERIE CONSTRUCTIE NORMALA DIN BACHELITA NORMALE INCLUSIV CAP SCARA normale-IP20)- 15buc, (etanse-IP54 la nevoie)-2buc					

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.03		
0	1	2	3	4	5
38	<b>EE10F1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>57,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT ETANS (IP44), CU LAMPA 1X13 W, MONTAT APARENT - CORPURI DE ILUMINAT ACCESE-3BUC, (tip AB-02 led) -6 buc complet echipat					
39	<b>EE12E1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>72,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT CU LED MONTAT INCASTRAT IN TAVANA FALS IP20 FORMA PATRATA LED 35-40W sau similar sau aparent complet echipat					
40	<b>EE12E1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>14,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT CU LED MONTAT APARENT IP20 IL.VE GHE LED 10W CU KIT DE EMERGENȚA					
41	<b>EE12E1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>28,00000</b>	
CORP DE ILUMINAT CU LED MONTAT APARENT CU ACUMULATOR TIP CISA -04 LED SAU SIMILAR iluminat de siguranta maracra evacuaie					
42	<b>EE14B1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>26,00000</b>	
LAMPA MONTATA IN INTERIOR CORP					
43	<b>EF03A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
TABLOU ELECTRIC TIP CUTIE ECHIPAT TCT(CAMERA TEHNICA):					
44	<b>EF03A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
TABLOU ELECTRIC TIP CUTIE ECHIPAT TGD					
45	<b>EF03A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
TABLOU ELECTRIC TE BUCATARIE					
46	<b>EG08B1</b>	82	<b>M</b>	<b>100,00000</b>	
CONDUCTA DE LEGARE LA PAMÂNT DIN BANDA DE OTEL ZINCAT 40 X 4 MM TEREN TARE Rp<1ohm)					
47	<b>EG07B1</b>	82	<b>M</b>	<b>200,00000</b>	
CONDUCTA DE COBORARE, BANDA DE OTEL ZINCAT 25 X 4 MM MONTAT APARENT (legare la pamant si paratrasnet)					
48	<b>EG10A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
PIESA DE SEPARATIE PENTRU MASURATORI					
49	<b>W1C09A1</b>	82	<b>KG</b>	<b>80,00000</b>	
CONFECTIE METALICA PENTRU MONTAJ INSTALATIE DE PARATRASNET					
50	<b>EG08C1</b>	82	<b>M</b>	<b>150,00000</b>	
ELECTROZI BANDA DE OLZN21/2'', l=3M					
51	<b>EH01A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>30,00000</b>	
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. \$					
52	<b>EH04A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>50,00000</b>	
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUPTOARELOR GENERALE					
53	<b>EH05C1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>	
INCERCARE TABLOURI ELECTRICE					
54	<b>W1P07A</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB 1KV \$					
55	<b>TRA02A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>8,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$					

<i>Executant</i> 100R	<i>Obiectiv</i> 003	<i>Obi</i> 4.1	<i>Cate</i> 4.03		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL A:</b>					

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.04 INSTALATII SANITARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			
1	SA16A	99 M	150,0000					
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA INCLUSIV FITINGURI D=20M M								
2	SA16B	99 M	80,0000					
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA D25, INCLUSIV FITINGURI								
3	SA16C	99 M	70,0000					
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA INCLUSIV FITINGURI D=32 MM								
4	SB08B	99 M	35,0000					
TEAVA SCURGERE PP40, INCLUSIV PIESE LEGATURA, SUPO RTI PRINDERE								
5	SB08C	99 M	30,0000					
TEAVA SCURGERE PP50, INCLUSIV PIESE LEGATURA, SUPO RTI PRINDERE D= 50MM								
6	SB08E	99 M	80,0000					
TEAVA SCURGERE PP110, INCLUSIV PIESE LEGATURA, SUP ORTI PRINDERE								
7	IZH01B1	82 M	300,0000					
IZOLARE CONDUCTE TIP K-FLEX 9 MM, SUPORTI PRINDERE								
8	SD13A1	82 BUCATA	20,0000					
ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 1/2"- 2"								
9	SD14B1	82 BUCATA	1,0000					
ROBINET DE GOLIRE 1/2"								
10	SF04A1	82 M	295,0000					
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE APA POTAB ILA;								
11	SF05C1	82 M	295,0000					
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTA LATIEI;								
12	SC04A	99 BUCATA	13,0000					
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, INCLUSIV VENTIL DE SC URGERE, SIFON DE SCURGERE PENTRU LAVOAR console de fixare, material marunt de etansare								
13	SC07B	99 BUCATA	15,0000					
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN								
14	SC04C	99 BUCATA	1,0000					
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CONF. ANTEMASURATOARE - PT. PERSOANE CU DIZABILITATI								
15	SC07A	99 BUCATA	1,0000					
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN - PERSOANE DIZ ABILITATI								

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.04		
0	1	2	3	4	5
16	<b>SD04A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>13,00000</b>	
BATERIE AMESTECATOARE, PT. LAVOAR COMPLET ECHIPATA - CONF. ANTEMASURATOARE					
17	<b>SD02A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
BATERIE LAVOAR PERSIANE CU DIZABILITATI					
18	<b>SD02B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>14,00000</b>	
BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE, PE PERETI DIN BETON					
19	<b>SC15XA</b>	93	<b>BUCATA</b>	<b>13,00000</b>	
PORTHRTIE DIN INOX SANITAR , MATERIAL MARUNT.					
20	<b>SC12A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>14,00000</b>	
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR, INCLUSIV CONSOLA DIN ALAMA PENTRU ETAJERA, MATERIAL MARUNT					
21	<b>RPAA35A</b>	02	<b>BUCATA</b>	<b>12,00000</b>	
CABINA DE DUS, COMPLET ECHIPATA					
22	<b>SC10A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>	
SPALATOR OLITE					
23	<b>SC13A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>14,00000</b>	
OGLINDA SANITARA					
24	<b>SE59A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>14,00000</b>	
DOZATOR SAPUN SAU SUPORT SAPUN					
25	<b>SC09B1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
CHIUVETA DE BUCATARIE DIN INOX					
26	<b>SC28B5</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>17,00000</b>	
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR					
27	<b>CMTD11I2</b>	02	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>	
BARA SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU HANDICAP					
28	<b>SB21C1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>	
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM					
29	<b>SB27A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>	
PIESA DE CAPAT CU CACIULA DE VENTILATIE/AERATOR ME MBRANA DN50/75/110					
30	<b>SB28A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>7,00000</b>	
SIFON DE PARDOSEALA CU 1 INTRARE D50 SI 1 IESIRE D50					
31	<b>IA30A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
FILTRU Y DN1''					
32	<b>IA30A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
FILTRU Y DN3/4''					
33	<b>IA30A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR DN1''					
34	<b>IA30A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR DN3/4''					
35	<b>SD20A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
SUPAPA DE SIGURANTA DN1''					
36	<b>SD20A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
SUPAPA DE SIGURANTA DN3/4''					
37	<b>SD13C1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
ROBINET DE GOLIRE DN1/2" D 3/8					
38	<b>SF01B</b>	99	<b>M</b>	<b>300,00000</b>	
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. CANALIZARE					
39	<b>TRA02A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>4,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$					



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.04		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.05 INSTALATII TERMICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5	
1	IC36A	99 M	200,0000				
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=20MM							
2	IC36B	99 M	50,0000				
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=25MM							
3	IC36C	99 M	65,0000				
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=32MM							
4	IC36D	99 M	10,0000				
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=40MM							
5	IZD07A	09 M	200,0000				
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 20MM							
6	IZD07A	09 M	50,0000				
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 25MM							
7	IZD07A	09 M	65,0000				
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 32MM							
8	IZD07A	09 M	10,0000				
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 40MM							
9	ID05A	99 BUCATA	7,0000				
ROBINET CU CAP TERMOSTATIC 1/2"							
10	ID05B	99 BUCATA	1,0000				
FILTRU DE IMPURITATI "Y" DN 32							
11	ID06A1	82 BUCATA	5,0000				
ROBINET DN32							
12	ID06A2	82 BUCATA	15,0000				
ROBINET DN 25							
13	ID06B2	82 BUCATA	6,0000				
ROBINET DN 40							
14	ID13A1	82 BUCATA	1,0000				
CLAPETA DE SENS DN32							
15	ID13B1	82 BUCATA	1,0000				
CLAPETA DE SENS DN 40 MM							
16	ID13B1	82 BUCATA	2,0000				
CLAPETA DE SENS DN 25							
17	ID13B2	82 BUCATA	4,0000				
ROBINET CU SFERA SI PORTFURTUN PENTRU GOLIRE 1/2"							
18	ID14A1	82 BUCATA	4,0000				
VENTIL AUTOMAT DE AERISIRE							
19	IA23A1	82 BUCATA	4,0000				
TERMOMETRU							
20	IA23A2	82 BUCATA	4,0000				
MANOMETRU							
21	IB05C	99 BUCATA	2,0000				
RADIATOR OTEL COMPLET ECHIPAT ROBINET REGLAJ RET UR, 22X 900X 800 COMPLET ECHIPAT							

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.05		
0	1	2	3	4	5
22	<b>IB05C</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>	
RADIATOARE DIN OTEL TIP 22X900X600 COMPLET ECHIPA T					
23	<b>SE02XA</b>	93	<b>M</b>	<b>325,00000</b>	
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR					
24	<b>IE04A</b>	99	<b>M</b>	<b>325,00000</b>	
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCALZ.CU D=3/8"-1"					
25	<b>IE03A</b>	99	<b>M</b>	<b>325,00000</b>	
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM ENTARE A APARATELOR DE INCALZ.CU DIAM. 3/8"...1"					
26	<b>IE04B</b>	99	<b>M</b>	<b>32,00000</b>	
VERIFICARE SI REGLAJ					
27	<b>IC37D1</b>	82	<b>KG</b>	<b>50,00000</b>	
SUPORTI CONDUCTE ,TUBURI DIVERSE ,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.INTRE 31KG-65 KG					
28	<b>IC38A1</b>	82	<b>KG</b>	<b>50,00000</b>	
PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI DIVERSE COLECT OARE-DISTRIBUITOARE APARATE SI RECIPIENTI DIVERSII					
29	<b>IE04A</b>	99	<b>M</b>	<b>325,00000</b>	
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIEI					
30	<b>TRA02A15</b>	82	<b>TONE</b>	<b>5,00000</b>	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR					

**TOTAL A:**

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.06 INSTALATII CURENTI SLABI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EA13B2	82 M	430,0000		
TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=32 MM.					
2	W1C10A1	82 KG	1,0000		
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE					
3	EC05A1	82 M	330,0000		
CABLU DE INCENDIU TRAS IN TUB TIP JEH (ST) E30 1X 2X0.8					
4	EC05A1	82 M	100,0000		
CABLU DE INCENDIU TRAS IN TUB TIP JEH (ST) E90 2X2 X0,8					
5	00802B01A1	02 BUCATA	1,0000		
CENTRALA DETECTIE INCENDIU CU O BUCLA, UNITATE DE AFISARE SI COMANDA CU ECRAN TFT cu alimentator inclus					
6	00802B12A1	02 BUCATA	118,0000		
MONTAJ SOCLU DETECTORI					
7	00802B10A1	02 BUCATA	118,0000		
MONTAJ DETECTOARE DE FUM					
8	00802B12A2	02 BUCATA	59,0000		
INDICATOR OPTIC PENTRU DETECTOR DE FUM MONTAT IN T AVANUL FALS					
9	00804D06A2	02 BUCATA	10,0000		
MONTARE ACCESORII: BUTON DE ALARMA					
10	00802B07B3	02 BUCATA	1,0000		
MONTAJ MODULE DE INTRARE / IESIRE 4 INTRARI/2 IESI RI					
11	00802B23A1	02 BUCATA	4,0000		
MONTAJ DISPOZITIV DE AVERTIZARE INCENDIU INTERIOR					
12	00802B23A2	02 BUCATA	3,0000		
MONTAJ DISPOZITIV DE AVERTIZARE INCENDIU EXTERIOR					
13	W3K09A1	82 BUCATA	2,0000		
ACUMULATORI 12 V / 24 AH					

TOTAL A:



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA  
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.07 AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CG01D1	82 MP		72,00000		
PLATFORMA BETON - LOCURI PARCARE 2 LOCURI						
2	RPDD03A	99 M CUB		3,00000		
RAMPA ACCES PERS. DIZABILITATI ASIMILAT						
3	RPDD04A	99 MP		30,00000		
PLATFORMA DESEURI						
4	RCSP19C	02 MP		5,00000		
LITERE VOLMETRICE DIN TABLA						
5	TRA02A15	82 TONE		23,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$						
6	TSA12C1	82 M CUB		24,50000		
SAPATURA FUNDATII						
7	CA01A1	82 M CUB		24,50000		
BETON FUNDATII						
8	CO06B	02 M		90,00000		
IMPREJMUIRE ZONA DE JOACA (114MP ) SI GRADINA DE L EGUME SI FLORI (63 MP )						
C:02:1.00:PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SANTIER						
9	CO06A	02 M		284,00000		
IMPREJMUIRE GARD- PLASA -INALTIME 1.80 M PE SOCLU DE BETON CU STALPI METALICI						
C:02:1.00:PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SANTIER						
10	CK13A	99 MP		20,00000		
POARTI METALICE PARCARE AUTOBUZ( 6.5 X 2.5 M )+ POARTA METALICA PIETONALA ( 1.5 X 2.5 M)						
11	TRA02A15	82 TONE		2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR						

**TOTAL A:**



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.08 ECHIPAMENTE SI DOTARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3					5
1	01901A	02 BUCATA	1,00000					
POMPA DE CALDURA AER-APA INCALZIRE /RACIRE55 KW								
2	IA37A	99 BUCATA	1,00000					
MONTAJ POMPA CIRCULATIE, TIP 1								
3	IA37B	99 BUCATA	1,00000					
MONTAJ POMPA CIRCULATIE, TIP 2								
4	IA37B	99 BUCATA	1,00000					
MONTAJ POMPA CIRCULATIE TIP 3								
5	IA37B	99 BUCATA	1,00000					
MONTAT POMPA CIRCULATIE TIP 4								
6	RPVC01E	99 BUCATA	6,00000					
MONTARE VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALA TIP 1								
7	RPVC01E	99 BUCATA	7,00000					
MONTARE VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALA TIP 2								
8	00613C1C	02 BUCATA	1,00000					
COLECTOR SOLAR								
9	00801A14A1	02 BUCATA	1,00000					
AUTOMATIZARE SOLARA CU 3 SENZORI DE TEMPERATURA (1 SENZOR PENTRU PANOU SOLAR, 2 SENZORI BOILER								
10	RPCP23B	09 BUCATA	1,00000					
AERISITOR SOLAR 180 °C								
11	8802539	BUCATA	1,00000					
ANTIGEL INSTALATIE 30KG								
12	IA22B1	82 BUCATA	1,00000					
MONTAJ BOILER 200 LITRI BIVALENT CU DOUA SERPENTIN E, REZISTENTA ELECTRICA, INCLUSA								
13	IA29C	99 BUCATA	1,00000					
VAS DE EXPANSIUNE 60 LITRI								
14	IA29B	99 BUCATA	1,00000					
VAS DE EXPANSIUNE ACM 20 L								
15	IA33B1	82 BUCATA	1,00000					
REZERVOR 1000 L.								
16	00801A01A13	02 BUCATA	1,00000					
MONTAT KIT PANOU SOLAR								
17	ED14F1	82 BUCATA	1,00000					
MONTAT SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE								
18	W3LS0082A	02 BUCATA	1,00000					
MONTARE PARATRASNET								
19	RPVC01D	99 BUCATA	2,00000					
MONTARE VENTILATOR AXIAL								
20	RPVC01E	99 BUCATA	2,00000					
MONTARE SISTEM DE VENTILATIE CU RECUPERATORE DE CALDURA								



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.08		
0	1	2	3	4	5
<b>TOTAL A:</b>					

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,  
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 5.11 LUCRARI DE ORGANIZARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5	
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000				
TABLOU ELECTRIC OS							
2	00801A12C1	02 BUCATA	1,00000				
BANC DE LUCRU							
3	SD32C1	82 BUCATA	1,00000				
PUNCT CONTRA INCENDIILOR							
4	7800190	BUCATA	1,00000				
STALP ILUMINAT PROVIZORIU (ECHIPAT)							
5	RPCP06A1	82 MP	90,00000				
PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU IMPREJMUIRE CU IMPLETITURA SIMPLA							
6	TRA01A40P	82 TONE	5,00000				
TRANSPORTUL RUTIER							
7	YC01	82 LEI	2000,00000				
DIFERENTA PRET MATERIAL .....							
\$							
8	YB01	82 LEI	7200,00000				
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA							
\$							
10	RPCH19B	99 MP	42,00000				
MAGAZIE							

**TOTAL A:**

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL



# Formular F4

**OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA**  
**PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL**

## LISTA

**cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

**Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII**

**Categoria de lucrari: 4.08 ECHIPAMENTE SI DOTARI**

Obiectiv003 Obi4.1 Cate4.08

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
0001	BUCATA		1,00000			F.T. 1E. NR. 2
SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET ECHIPAT (CONFORM PROIECT)						
0002	BUCATA		1,00000			F.T. NR. 1
POMPA DE CALDURA AER -APA 55W COMPLET ECHIPAT						
0003	BUCATA		1,00000			F.T. NR. 3
POMPA DE CIRCULATIE TIP 1						
9000015	BUCATA		1,00000			F.T. 1E. NR. 1
DISPOZITIV PDA						
9000016	BUCATA		1,00000			F.T. 1E. NR. 3
UPS/COMPLET ECHIPAT						
9000017	BUCATA		1,00000			F.T. NR. 4
POMPA DE CIRCULATIE TIP 2						
9000019	BUCATA		1,00000			F.T. S. NR. 1
BOILER BIVALENT 200L						
900001B	BUCATA		6,00000			F.T. NR.7
VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALA TIP 1						
9000020	BUCATA		1,00000			F.T. S. NR. 9
KIT SISTEM PANOURI SOLARE COMPLET ECHIPAT						
9000025	BUCATA		7,00000			F.T. NR.8
VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALA TIP 2						
H0039	BUCATA		1,00000			F.T.S NR.02
VAS DE EXPANSIUNE ACM 20 L						
H0041	BUCATA		2,00000			
SISTEM DE VENTILATIE CU RECUPERATOARE DE CALDURA M+PROCE						
R0010	BUCATA		1,00000			F.T. CS NR.1
ECHIPAMENT DETECTIE INCENDIU 2 BUCLE(COMPLET ECHIPAT)						
R0011	BUCATA		1,00000			F.T. NR. 05
POMPA TIP 3						
R0012	BUCATA		1,00000			F.T. NR. 06
POMPA CIRCULATIE TIP 4						
R0015	BUCATA		8,00000			
CAMIN VIZITARE DIN PP 800 MM SR EN 13598						
R0017	BUCATA		2,00000			
VENTILATOR AXIAL						
R0018	BUCATA		1,00000			F.T. NR. 2
VAS DE EXPANSIUNE 60 LITRI						
R0021	BUCATA		1,00000			F.T. S. NR.6
REZERVOR APA POTABILA V=1000 LITRI						
c) Dotari						
0001	BUCATA		51,00000			
SCAUN PENTRU GRADINITE, VERDE, REGLABIL						
0002	BUCATA		60,00000			
MASA REGLABILA						
0003	BUCATA		51,00000			
PAT PLIABIL						



## Formular F4

Obiectiv003

Obi4.1

Cate4.08

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
0004	BUCATA		3,00000			
	BIROU REGLABIL					
0005	BUCATA		5,00000			
	SCAUN ERGONOMIC TRAFIC INTENS REGLABIL H SI REGLAJ IN 4POZ.					
0006	BUCATA		16,00000			
	DULAP PENTRU GRADINITA					
0007	BUCATA		3,00000			
	TABLA SCOLARA MOBILA, MULTIFUNCTIONALA					
0008	BUCATA		12,00000			
	MASA DIN LEMN PENTRU GRADINITA					
0009	BUCATA		24,00000			
	SCAUN PENTRU GRADINITA DIN PLASTIC REZISTENT					
0010	BUCATA		1,00000			
	BIROU CU STRUCTURA METALICA ROBUSTA 1000X600X750MM					
0017	BUCATA		1,00000			
	LAVOAR CU PEDALA					
10D	BUCATA		1,00000			
	BIROU 1390X684X760MM					
11D	BUCATA		51,00000			
	OLITE					
12D	BUCATA		1,00000			
	DULAP 4 USI COMPACTE H18880 D:8000X400X1860 MM					
13D	BUCATA		2,00000			
	DULAP VESTIAR 2 USI IN Z					
14	BUCATA		2,00000			
	DULAP VESTIAR 2 USI IN Z					
15	BUCATA		2,00000			
	GROAPA NISIP					
16	BUCATA		2,00000			
	TOPOGAN EXTERIOR					
17	BUCATA		1,00000			
	SOTRON EXTERIOR					
18	BUCATA		1,00000			
	CARUSEL PENTRU PARCURI					
180001	BUCATA		3,00000			
	BALANSOAR LOC JOACA					
180002	BUCATA		4,00000			
	BICICLETE					
180003	BUCATA		4,00000			
	TROTINETE					
180004	BUCATA		10,00000			
	COARDA PENTRU EXTERIOR					
180005	BUCATA		2,00000			
	INDICATOARE RURIERE EXTERIOR					
180006	BUCATA		6,00000			
	STINGATOR PSI					
C00074	BUCATA		2,00000			
	BURLAN JOC PENTRU TARARE					
C00077	BUCATA		2,00000			
	SPALIER					
C00078	BUCATA		2,00000			
	MINGII					
C00079	BUCATA		10,00000			
	PANGLICI/ESARFE					
C00080	BUCATA		2,00000			
	CERCURI					



## Formular F4

Obiectiv003

Obi4.1

Cate4.08

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C00081	BUCATA		2,00000			
	TOPOGAN INTERIOR					
C00082	BUCATA		2,00000			
	DISCURI ECHILIBRARE					
C00083	BUCATA		25,00000			
	STEGULETE					
C00084	BUCATA		4,00000			
	JOC DE CONSTRUCTIE					
C00085	BUCATA		4,00000			
	JOC DE INCASTRARE					
C00086	BUCATA		10,00000			
	LUT /KG					
C00087	BUCATA		2,00000			
	PLASTELINA/SET					
C00088	BUCATA		25,00000			
	FOARFECE					
C00089	BUCATA		25,00000			
	DALTA/CUTITE DE MODELAT					
C00090	BUCATA		5,00000			
	MARKERE/SET					
C00091	BUCATA		25,00000			
	ACUARELE/SET					
C00092	BUCATA		4,00000			
	BURETI AMPRENTARE/SET					
C00093	BUCATA		25,00000			
	CREIOANE COLORATE/SET					
C00094	BUCATA		2,00000			
	SEVALET					
C00095	BUCATA		10,00000			
	CASETE					
C00098	BUCATA		2,00000			
	CUVA PENTRU NISIP					
C00099	BUCATA		6,00000			
	SET JUCARII TRADITIONALE/SET					
C00100	BUCATA		1,00000			
	RECIPIENTE DE DIVERSE MARIMI					
C00101	BUCATA		10,00000			
	JUCARII DE PLASTIC					
C00102	BUCATA		1,00000			
	SEMNE SI SIMBOLURI					
C00103	BUCATA		2,00000			
	JETOANE CU ALIMENTE DIVERSE/ SET					
C00104	BUCATA		2,00000			
	POSTERE/ SET					
C00105	BUCATA		1,00000			
	PLANSE CU FAPTE BUNE SI FAPTE RELE/ SET					
C00106	BUCATA		2,00000			
	CD-URI					
C00107	BUCATA		1,00000			
	ENCICLOPEDII					
C00108	BUCATA		1,00000			
	IMAGINI CU COPII DIN INTREAGA LUME					
C00109	BUCATA		1,00000			
	CARTI IN DIFERITE LIMBI					
C00109	BUCATA		1,00000			
	IMAGINI CU DIFERITE OBIECTE					



## Formular F4

Obiectiv003

Obi4.1

Cate4.08

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C00110	BUCATA		2,00000			
	COLECTIE DE IMAGINI DIN DIFERITE TARI					
C00110	BUCATA		5,00000			
	PLANSE PE TEME ECOLOGICE					
C00111	BUCATA		2,00000			
	PAPUSI DE DIFERITE RASE					
C00112	BUCATA		1,00000			
	COLECTIE DE OBIECTE DIN DIVERSE ZONE ALE TARIII/GLOBULUI/SET					
C00113	BUCATA		1,00000			
	PANOUL RESPONSABILITATILOR					
C00114	BUCATA		4,00000			
	PLANSE PE DIVERSE TEME					
C00115	BUCATA		8,00000			
	TRUSE MEDICALA DE JUCARIE					
C00116	BUCATA		4,00000			
	MIJLOACE DE TRANSPORT DE JUCARIE					
C00117	BUCATA		5,00000			
	CASETE AUDIO					
C00118	BUCATA		3,00000			
	ZIARE, REVISTE					
C00119	BUCATA		8,00000			
	JOCURI DEZV.VB					
C00120	BUCATA		8,00000			
	JETOANE CU IMAGINI					
C00121	BUCATA		10,00000			
	COSTUME MULTIETNICE					
C00122	BUCATA		5,00000			
	JUCARII: ARAGAZ, FRIGIDER, CHIUVEA, MASA DE CALCAT, PATUT P					
C00123	BUCATA		4,00000			
	SET PENTRU INTALNIREA DE DIMINEATA					
C00124	BUCATA		4,00000			
	JURNALUL GRUPEI					
C00125	BUCATA		1,00000			
	CALENDARUL NATURII					
C00127	BUCATA		2,00000			
	MASTI					
C00128	BUCATA		1,00000			
	ALFABETAR/TABLA MAGNETICA					
C00129	BUCATA		4,00000			
	ALFABET IN IMAGINI/SET					
C00130	BUCATA		2,00000			
	STAMPILE CU LITERE SI CIFRE					
C00131	BUCATA		1,00000			
	PLANSE CU FOLIE DE PLASTIC					
C00132	BUCATA		4,00000			
	SABLOANE PENTRU TRASAT LITERE					
C00133	BUCATA		8,00000			
	JOCURI CU JETOANE CU IMAGINI DE OBIECTE, FIINTE, PLANTE, ANI					
C00206	BUCATA		4,00000			
	MATERIALE/ JOCURI					
C00207	BUCATA		4,00000			
	JOCURI CU JETOANE					
C00208	BUCATA		15,00000			
	CARTI PENTRU COPII					
C00209	BUCATA		1,00000			
	DICTIONARE ILUSTRATE					



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C00210	BUCATA		2,00000			
	CARTI CU TEXT PREDICTIBIL SI REPETITIV					
C00211	BUCATA		1,00000			
	PORTRETELE SCRITORILOR CUNOSCUTI					
C00212	BUCATA		8,00000			
	MATERIALE SCRISE -MESAJE					
C00213	BUCATA		4,00000			
	ETICHETE PENTRU IDENTIFICARE SPATII					
C00214	BUCATA		12,00000			
	CIFRE DIN DIFERITE MATERIALE					
C00215	BUCATA		4,00000			
	CARTI CU IMAGINI ALE CIFRELOR					
C00217	BUCATA		8,00000			
	TRUSE DE CONSTRUCTIE DE MASA					
C00218	BUCATA		4,00000			
	TRUSA DE MASA CORPURI GEOMETRICE					
C00219	BUCATA		1,00000			
	TERMOMETRU					
C00220	BUCATA		12,00000			
	JOCURI RODS					
C00221	BUCATA		20,00000			
	JOCURI CU JETOANE CU CIFRE, MULTIMI					
C00222	BUCATA		1,00000			
	ATLASE					
C00223	BUCATA		2,00000			
	CARTI PE DIVERSE TEME STIINTIFICE					
C00224	BUCATA		4,00000			
	MULAJUL CORPULUI OMENESC/ORGANE INTERNE					
C00225	BUCATA		4,00000			
	PLANSE/JETOANE CU IMAGINI ALE PLANTELOR/SET					
C00226	BUCATA		1,00000			
	PLANSE CU CELE 4 ANOTIMPURI/SET					
C00227	BUCATA		2,00000			
	PLANSE CU VIATA OMULUI IN EPOCILE TRECUTE					
C00228	BUCATA		1,00000			
	DIAFILME					
C00229	BUCATA		4,00000			
	GLOB PAMANTESC					
C00230	BUCATA		3,00000			
	PLANSE CU SISTEMUL SOLAR					
C00231	BUCATA		1,00000			
	PUZZLE-URI CU ASPECTE DIN UNIVERS					
C00232	BUCATA		5,00000			
	PLANSE / AFISE					
C00233	BUCATA		9,00000			
	CONTAINERE SPECIALE PENTRU SORTAREA MATERIALELOR					
C00234	BUCATA		1,00000			
	IMPRIMANTA					
C00235	BUCATA		1,00000			
	TELEVIZOR					
C00236	BUCATA		2,00000			
	CARTI CU POEZII, POVESTIRI, GHICITORI					
C00237	BUCATA		2,00000			
	FRIGIDER SI CONGELATOR					
C00238	BUCATA		2,00000			
	CUPTOR					



## Formular F4

Obiectiv003

Obi4.1

Cate4.08

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C00239	BUCATA		1,00000			
	MASINA DE GATIT 2 PLITE ELECTRICE					
C00240	BUCATA		21,00000			
	HARTI (ROMANIA, EUROPA)					
C00244	BUCATA		1,00000			
	SOTRON					
C00247	BUCATA		2,00000			
	BANCA GIMNASTICA					
C00248	BUCATA		4,00000			
	SALTEA DE GIMNASTICA					
C00253	BUCATA		25,00000			
	PUFI PENTRU MAJORETE					
C00254	BUCATA		4,00000			
	COARDA JOC					
C00255	BUCATA		4,00000			
	JOC DE IMBINARE					
C00256	BUCATA		4,00000			
	JOC DE INSIRUIRE					
C00257	BUCATA		5,00000			
	ACCESORII PENTRU MODELAJ/SET					
C00258	BUCATA		10,00000			
	PASTA MODELAT					
C00259	BUCATA		25,00000			
	PLANSETE					
C00260	BUCATA		25,00000			
	CREIOANE CERATE					
C00261	BUCATA		30,00000			
	PENSULE DE DIFERITE MARIMI, GROSIMI					
C00262	BUCATA		4,00000			
	STAMPILA/SET					
C00263	BUCATA		25,00000			
	CARIOCA/SET					
C00264	BUCATA		25,00000			
	COLI HARTIE CREPONATA, HARTIE ALBA, POLEIALA					
C00265	BUCATA		25,00000			
	CAIETE DESEN/MATEMATICA					
C00266	BUCATA		10,00000			
	CASETE AUDIO					
C00267	BUCATA		6,00000			
	JETOANE					
C00268	BUCATA		1,00000			
	PLANSE CU TABLOUL CULORILOR/SET					
C00269	BUCATA		1,00000			
	CUVA PENTRU APA					
C00270	BUCATA		4,00000			
	JUCARII PLUTITOARE					
C00271	BUCATA		2,00000			
	PALNIE/SET					
C00272	BUCATA		5,00000			
	JUCARII MAERIAL TEXTIL					
C00273	BUCATA		2,00000			
	CARTI CU PAGINI REPREZENTAND TEXTURI DIFERITE					
C00274	BUCATA		1,00000			
	PLANSA PIRAMIDA ALIMENTELOR					
C00275	BUCATA		1,00000			
	PLIANTE CU IMAGINI/SET					



## Formular F4

Obiectiv003

Obi4.1

Cate4.08

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C00276	BUCATA		1,00000			
	PLANSE/JETOANE CU EXPRESIILE FETEI/SET					
C00277	BUCATA		1,00000			
	CARTI CU EXPRESIILE FETEI					
C00278	BUCATA		10,00000			
	INREGISTRARI CU CANTECE					
C00279	BUCATA		1,00000			
	CARTI CU IMAGINI DIN DIFERITE TARI					
C00280	BUCATA		1,00000			
	IMAGINI CU OAMENI DIN DIFERITE RASE					
C00281	BUCATA		2,00000			
	CONVENTIA DREPTURILOR COPILULUI					
C00282	BUCATA		2,00000			
	SET COSTUME MULTI ETNICE/SET					
C00283	BUCATA		2,00000			
	SETURI DE COSTUME MULTI ETNICE PENTRU PAPUSI					
C00284	BUCATA		1,00000			
	REGULILE GRUPEI					
C00285	BUCATA		1,00000			
	PANOUL ZILELOR DE NASTERE					
C00286	BUCATA		8,00000			
	OGLINDA INCASTRABILA IN PERETE					
C00287	BUCATA		2,00000			
	SEMNE DE CIRCULATIE					
C00288	BUCATA		8,00000			
	MATERIALE DIVERSE					
C00289	BUCATA		20,00000			
	CARTI POVESTI					
C00290	BUCATA		1,00000			
	DICTIONAR					
C00291	BUCATA		10,00000			
	SETURI CU PLANSE					
C00292	BUCATA		8,00000			
	JOCURI LOTTO: INAINTE-DUPA					
C00293	BUCATA		4,00000			
	JUCARII ADECVATE SCTIVITATI DE TIP GOSPODARESC					
C00294	BUCATA		4,00000			
	PLANSE CU ETAPE DE LUCRU					
C00295	BUCATA		2,00000			
	PAPUSI MANUIT					
C00296	BUCATA		1,00000			
	AFIS/ PANOUL					
C00297	BUCATA		4,00000			
	CADRU PENTRU TEATRU DE PAPUSI					
C00298	BUCATA		5,00000			
	CD-URI CU JOCURI PRONUNTAREA SI SCRIEREA LITERELOR					
C00299	BUCATA		4,00000			
	PLANSE CU LITERE					
C00300	BUCATA		1,00000			
	VOCABULAR CU IMAGINI					
C00301	BUCATA		1,00000			
	PLANSE CU LITERE					
C00302	BUCATA		3,00000			
	TABLITA MAGNETICA CU PILITURA DE FIER					
C00303	BUCATA		2,00000			
	DICTIONAR PENTRU COPII					



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C00304	BUCATA		2,00000			
	PUZZLE-URI CU POVESTI, LITERE, CUVINTE, SILABE					
C00305	BUCATA		2,00000			
	CUBURI CU POVESTI, CU LITERE, CIFRE, CUVINTE					
C00306	BUCATA		8,00000			
	DIFERSE JOCURI CU JETOANE					
C00307	BUCATA		10,00000			
	PLANSE CU ELEMENTE DETASABILE					
C00308	BUCATA		6,00000			
	ENCICLOPEDII ILUSTRATE					
C00309	BUCATA		2,00000			
	CARTI MARI CU IMAGINI					
C00310	BUCATA		2,00000			
	REVISTE PENTRU COPII					
C00311	BUCATA		4,00000			
	PLANSE PENTRU LECTURA DUPA IMAGINI					
C00312	BUCATA		4,00000			
	ETICHETE CU NUMELE COPIILOR					
C00313	BUCATA		4,00000			
	JETOANE CU CIFRE					
C00314	BUCATA		4,00000			
	TABLE MAGNETICE CU CIFRE					
C00315	BUCATA		20,00000			
	JOCURI DE MASA PENTRU ASOCIERE					
C00316	BUCATA		7,00000			
	TRUSA CU FORME GEOMETRICE					
C00317	BUCATA		4,00000			
	SET CUBURI DE LEMN PIESE MARI					
C00318	BUCATA		1,00000			
	INSTRUMENTE DE MASURARE -RIGLE, RULETA, METRU, PAHAR GRADAT					
C00320	BUCATA		6,00000			
	SET ANIMALE					
C00321	BUCATA		8,00000			
	COLECTII DE IMAGINI (PADURE, MARE, ORASE, OB.TURISTICE					
C00323	BUCATA		2,00000			
	MACHETE (FIRME DE RELIEF, SISTEMUL SOLAR)					
C00324	BUCATA		4,00000			
	PLANSE/JETOANE CU IMAGINI ALE VIETUITOARELOR/SET					
C00425	BUCATA		4,00000			
	PLANSA CARE ILUSTREAZA CIRCUITUL APEI IN NATURA/SET					
C00426	BUCATA		1,00000			
	PLANSE CU VIETUITOARELE DISPARUTE					
C00427	BUCATA		4,00000			
	PUZZLE-URI CU ELEMENTE ALE LUMII VII					
C00428	BUCATA		4,00000			
	DIAPOZITIVE					
C00429	BUCATA		4,00000			
	ATLAS					
C00430	BUCATA		3,00000			
	PLANSE CU VEHICULE, COSMICE/SPATIALE					
C00431	BUCATA		4,00000			
	JOCURI CU IMAGINI ALE PLANETELOR					
C00432	BUCATA		5,00000			
	PLANSE CU INVENTII SI INVENTATORI					
C00433	BUCATA		1,00000			
	COMPUTER					



**Formular F4**

Obiectiv003

Obi4.1

Cate4.08

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C00434	BUCATA		1,00000			
	CD PLAYER					
C00435	BUCATA		1,00000			
	CULEGERI DE CANTECE SI JOCURI MUZICALE CU TEXT SI CANT					
C00436	BUCATA		3,00000			
	CARTI CU POVESTI CLASICE					
C00437	BUCATA		1,00000			
	HOTA BUCATARIE					
C00438	BUCATA		1,00000			
	MASINA DE SPALAT RUFE					
C00439	BUCATA		1,00000			
	MASINA DE SPALAT VASE SI PAHARE					
U0069	BUCATA		2,00000			
	POPICE					

**Total :**

PROIECTANT  
SC AVER TRUST SRL

