

Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Categoria de lucrari: 1.31 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CI05B	02 MP	93,15000			
PARDOSELI SUPRAFETE FINITE GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR						
2	IZF12XA	93 MP	325,45000			
SAPA DIN BETON PENTRU PAVAJUL PERIMETRAL SI ACCESU L PIETONAL LA CLADIRE						
2	IZF12XE	93 MP	287,50000			
SAPA DE BETON PENTRU PARCARE 10 CM /G, CU PANTA 2% CATRE EXTERIOR C20/25 PE STRAT DE BALAST						
4	TSH06XA	93 SUTE MP	12,36000			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE - INIE R-BAREA ZONELOR RONDURILOR "VERZI"						
5	SVB2A22A1D2	82 BUCATA	10,00000			
PLANTARE ARBORI (ARTAR, CASTAN), CU BALOT AMBALAT IN PANZA DE SAC CU GROAPA AVAND D < 40 CM						
6	TRA02A15	82 TONE	28,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR						

TOTAL A:

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 CHELTUIEL PENTRU UTILITATI

Categoria de lucrari: 2.1 RETEA CANALIZARE + RETEA APA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	ACD04C1	82 BUCATA	10,0000			
CAMIN DE VIZITARE CANALIZARE MENAJERA CAMIN +GARNI TURA DE ETANS CM - ÎNALTLME 4.27(CANALIZARE MENAJ)						
2	SB12B	99 M	70,0000			
TUB DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE MENAJERA PVC-KG, SN8 DIAM.125 MM-ADANCIME MAXIMA POZARE 4.27M						
3	SB12C	99 M	40,0000			
TUB DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE MENAJERA PVC-KG, SN8 DIAM.160 MM-ADANCIME MAXIMA POZARE 4.27M						
4	SB12B	99 M	35,0000			
TUB DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE MENAJERA PVC-KG, SN8 DIAM.110 MM-ADANCIME MAXIMA POZARE 4.27M						
5	TSA02F1	82 M CUB	112,0000			
SAPATURA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE PENTRU CONDU CTE IN TEREN TARE;						
6	ACE08A1	82 M CUB	14,0000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$						
7	ACE08B1	82 M CUB	20,0000			
UMPLUTURA BALAST						
8	TSF02A1	82 MP	60,0000			
SPRIJINIRI DE MALURI CU DULAPI METALICI ASEZATI OR IZONTAL LA SAPATURI SUB 1.5M INTRE MALURI						
9	TR11AA01C	99 TONE	28,0000			
INCARCARE MATERIAL SACRIFICAT IN AUTO						
10	TSD04A1	82 M CUB	100,0000			
COMPACTAREA CU MAIUL DE MANA A UMPLUTURILOR,IN STR ATURI DE 10 CM GROSIME;						
11	TSE01XB	93 SUTE MP	0,1000			
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20CM,IN TEREN MIJLOCIU						
12	00605M1	02 BUCATA	1,0000			
PIESA DE BRANSARE CU IESIRE AVAND DN40 PN6-ALIM CU APA RECE						
13	SF05C	99 M	135,0000			
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE APA POTAB ILA; MATERIAL MARUNT						
14	SA14G	99 M	80,0000			
CONDUCTA DE BRANSARE DIN PEHD DN40 PN6, INCLUSIV S APATURA						
15	IA30A1	82 BUCATA	1,0000			
FILTRU Y DN1 1/4''						

Executant100R	Obiectiv003	Obi2	Cate2.1		
0	1	2	3	4	5
16	ACE12B1	82	BUCATA	1,00000	
CONTOR DE APA RECE CU MECANISM UMED DN25MM, PN6,CO MPLET ECHIPAT, INCLUSIV CAMIN+LUCR.SAPATURA D 1.1/2					
16	00610H1B02	02	BUCATA	1,00000	
CAMIN APOMETRU					
17	SD13G1	82	BUCATA	1,00000	
CLAPETA DE SENS; CU MUFE FILETATE, PENTRU MONTAJ A PARENT; 2 1/2''					
18	SD17G1	82	BUCATA	1,00000	
ROBINET DE GOLIRE DN15					
19	SA35A1	82	BUCATA	2,00000	
TEU ALAMA DN= 32 MM					
20	SD19E1	82	BUCATA	3,00000	
ROBINET CU SFERA SI FLANSA DN 32, PN 6					
21	TRA01A10P	82	TONE	75,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
				\$	
TOTAL A:					

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.01 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSC02B1	82	SUTE MC	2,00000					
LUCRARI DE PAMANT .EXCAVARE SI NIVELAREA									
Sapatura generala									
2	DA06A1	82	M CUB	137,00000					
SOL NATURAL COMPACTAT 160 CM									
balast compactat									
3	DA10A	99	M CUB	12,00000					
PAMANT COMPACTAT 95 - 10 CM									
4	CG31B	02	M CUB	13,00000					
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN.									
EXECUTATE CU PIATRA SPARTA AMESTECATA CU NISIP									
5	IZD18D1	09	MP	588,00000					
ASTERNERE FOLIE POLIETILENA									
6	IZH03XC	91	MP	588,00000					
VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM GROSIME									
7	CA02C1	82	M CUB	88,55000					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII C20/16									
8	CA02D1	82	M CUB	29,90000					
TURNARE BETON FUNDATII C25/20									
9	CB10B1	82	MP	191,50950					
COFRAJE FUNDATII									
grinzi fundatie									
10	CZ0302E1	82	KG	10120,00000					
CONFECTIONAT ARMATURI FUNDATII									
fundatii si pereti subsol BST 600									
11	CC02C1	82	KG	10120,00000					
MONTARE ARMATURI FUNDATII									
12	CA07H1	82	M CUB	237,54000					
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1									
5M, IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)									
PLACA PARTER									
13	CZ0302E1	82	KG	21456,00000					
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA									
CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$									
PLACA PARTER ARMARE									
14	CC02C1	82	KG	21456,00000					
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI									
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC									
BST 500									
15	CB13D1	82	MP	16,88200					
COFRAJE PARTER									

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.01		
0	1	2	3	4	5
16	CB13A1	82 MP		310,84500	
COFRAJE STALPI					
17	CA07H1	82 M CUB		139,00000	
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII (PLACI, GRINZI, STALPI) planseu PARTER					
18	CZ0302E1	82 KG		18558,00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$ ARMARE ACOPERIS					
19	CC02C1	82 KG		18558,00000	
MONTAJ ARMARE ACOPERIS(BAZA, PLACA, GRINZI, STALPI) ARMARE ACOPERIS					
20	CB13A1	82 MP		182,11400	
COFRAJ ACOPERIS planseu peste etaj 1					
21	CB11A	02 BUCATA		3012,00000	
POPI EXTENSIBILI DE INVENTAR PENTRU SUSTINERE COFR AJE					
22	TRA01A20	82 TONE		45,72000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$ transport armatura					
23	TRI1AA08F1	82 TONE		45,72000	
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1 \$					
24	TRA06A15	82 TONE		420,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$					

TOTAL A:

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.02 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CD05E1	82 M CUB	239,10000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP 30 CM+MORTAR PENTRU ZIDARIE, REZISTENT LA FOC MINIM 180GRADE					
2	CD05D2	82 M CUB	14,10000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 290X240X188MM,CAL.1					
3	CD15A	02 MP	24,00000		
COMPARTIMENTARE HPL 1- 3CM					
4	CF02A	02 MP	890,00000		
TENCUIELI INT.2CM GROS.DRISC.EXEC.MAN.PERETI, STALP SUPR.PL.MORTAR VAR-CIMENT M25T,M10T-CARAMIDA-BETON					
5	CF10C1	82 MP	890,00000		
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS CUIE- PERETI					
6	CN04C1	82 MP	852,00000		
ZUGRAVEALI INTERIOARE EXECUTATE SIMPLU CU VOPSEA U LTRALAVABILA DE INTERIOR LA PERETI, DOUA STRATURI					
7	CG16A	02 MP	671,00000		
PLACI DE GRESIE PE PERETI SI COLOANE, DE 300X300X6 MM, PENTRU O ÎNALTIME ÎNTRE 1.1M SI 2.1M					
8	IZF12XE	91 MP	488,00000		
SAPA PENTRU EGALIZARE PARDOSELI EXECUTATE DIN MOTA R DE CIMENT-3CM GROSIME					
9	CG01F1	82 MP	488,00000		
SAPA SUPORT DE 2CM GROSIME					
10	IZC05A	09 MP	115,00000		
HIDROIZOLATIE LICHIDA SPATII UMEDE					
11	CG11C1	82 MP	488,00000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE PORTELANATA DE TRAFI C, ANTIDERAPANTA					
12	CG12A1	82 M	1,00000		
PLINTE GRESIE					
13	NLTS01A	99 MP	299,00000		
TAVAN SUSPENDAT DIN GIPSCARTON (NORMAL) PE STRUCTURA METALICA, SIMPLU PLACAT PE O SINGURA PARTE					
14	NLTS01A	99 MP	118,00000		
TAVAN SUSPENDAT DIN GIPSCARTON (RBI) PE STRUCTURA METALICA, SIMPLU PLACAT PE O SINGURA PARTE C:02:1.00:PT. TAVANE SUSPENDATE CU REZISTENTA LA UMIDITATE					
15	CN04A1	82 MP	489,00000		
ZUGRAVELI INTERIOARE EXECUTATE LA PERETI SI TAVANE					



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.02			
0	1	2	3	4	5	
16	CK19A	02	MP	41,58000		
FERESTRE CU STICLA IN SISTEM TERMOPAN, DIN ALUMINI U, CU BARIERA TERMICA, CULOARE GRI 1,30 x 2,40 - 2 buc - cf tablou tamplarie						
17	CK19A	02	MP	1,00000		
FERESTRE CU STICLA IN SISTEM TERMOPAN, DIN ALUMINI U, CU BARIERA TERMICA, CULOARE GRI 1,30 x 1,90 - 13 buc - cf tablou tamplarie						
18	CK19A	02	MP	3,26000		
LUMINATOR ALUMINIU PENTACAMERALA CU STRAT DE RUPER E PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT, CULOARE GRI cf tablou tamplarie) 1.55x1,05 -(F3)						
19	CK21D	02	MP	13,26000		
USA ALUMINIUM EXTERIOR PENTACAMERALA DUBLA, CU DE SCHIDERE SPRE EXTERIOR, VITRATA ALB/GRI 3 buc - cf tablou tamplarie-M:1,700x2,90 - (Ue1)						
20	CK12A	02	MP	6,39000		
USA METALICA EXT/INTERIOR PENTACAMERALA IN 2 CANAT URI, DINTRE CARE 1 MOBILE SI 1 FIX-CT RF-60' UE2 2 buc - cf tablou tamplarie-M"1,10 x 2,90inchide						
21	CK12A	02	MP	14,50000		
USA ALUMINIU EXTERIOR/INTERIOR PENTACAMERALA IN 2 CANATURI, DINTRE CARE 1 MOBILE SI 1 FIX ALB/GRI, 5 buc - cf tablou tamplarie -1,00x2,90 - (Ue3)I.A						
22	CK12A	02	MP	0,81000		
USA METALICA EXTERIOR CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR RF 15"-ALB/GRI,PENTRU ACCESUL LA TERASE 1 buc - cf tablou tamplarie 0,90x0,90 - (Ue4)						
23	CK21D	02	MP	8,60000		
USI DIN PROFIL AL.CUO SINGURA FOAIE , CU DESCHIDER E VARIABILA, CU STICLA DE 30 CM ALB/GRI/FERO. 4 buc - cf tablou tamplarie - 1,00x2,15 (Ui1)						
24	CK21D	02	MP	11,58000		
USA ALUMINIUM INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DE SCHIDERE VARIABILA, OPACA ALB/GRI 6 BUC. cf tablou tamplarie0,90x2,15 (Ui2)						
25	CK21D	02	MP	2,36000		
USA ALUMINIU INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DES CHIDERE VARIABILA, OPACA PE TOATA INALTIMEA 1 buc-cf tablou tamplarie 1,10x2,15 (Ui3)alb/gri						
26	CK21D	02	MP	7,32000		
USA ALUMINIUM INTERIOR PENTACAMERALA DUBLA, CU DES CHIDERE VARIABILA,OPACA PE TOATA INALTIMEA ALB/GRI 2 BUC.cf tablou tamplarie 1,70x2,15 (Ui4)						
27	CK21D	02	MP	2,15000		
USA ALUMINIU INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DES CHIDERE VARIABILA, OPACA /TOATA INALTIMEA ALB/GRI 1buc -cf tablou tamplarie 1,00x2,15 (Ui5) RF-15"						
28	CK26B	02	M	38,00000		
GLAFURI INTERIOARE METALICA, CU LATIME 20-30CM, I NCLUSIV CHIT MONTAJ SI ACCESORII						
29	01501B1	02	MP	642,00000		
TERMOSISTEM DE FATADA MONTAT PE ZIDARIE , VATA MIN ERALA BAZALTICA 15CM, MONTAT PRIN LIPIRE cu masa de spaclu si mecanic cu dibluri, la fatada						

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.02		
0	1	2	3	4	5
30	01501B1	02 MP		37,00000	
TERMOSISTEM DE FATADA MONTAT PE ZIDARIE / ELEM. DE BETON VERT. SI ORIZ., VATA MINERALA BAZALTICA 15C montat prin lipire cu masa de spaclu/SOCLU					
31	00107B011	02 MP		26,00000	
TERMOSISTEM DE FATADA MONTAT PE INTRADOSUL FERESTR ELOR SI USILOR, POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUG 2CM					
32	00102A01	02 MP		679,00000	
TENCUIALA DECORATIVA GRANULATA PENTRU TERMOSISTEM : FINISARE CU MASA DE SPACLU DUBLU ARMATA 8mm si tencuiala structurata decorativa, gran0-1mm					
33	RPCE26A	09 MP		37,00000	
HIDROIZOLATIE DIN EMULSIE BITUMINOASA APLICATA LA RECE: 1 STRAT DE AMORSA + 1 STRAT DE EMULSIE					
34	CE15E2	82 M		38,00000	
GLAF EXTERIOR PT. ATIC DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM GROSIME, LATIME 30-50CM, CULOARE GRI					
35	RCSL02B	99 M		23,00000	
BALUSTRADA STICLA SECURIZATA CU MANA CURENTA TEAVA DE INOX					
36	CJ07F	02 M		54,00000	
PERGOLA DIN ALUMINIU , DIMENSIUNI 8.65X1.90X0.10, SUSTINUTA DE STALPI DIN ALUMINIU DE 0,07X0.2X2.48 ASIMILAT					
37	CB47A1	82 MP		150,00000	
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
38	00612D4	02 M		71,00000	
ETANSAREA ROST. DILATARE,TASARE LA PLANSEE					
39	TG02C1	82 MP		569,00000	
BETON DE PANTA 5 CM					
40	IZF03C2	82 MP		569,00000	
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR VERTIC CU EMULSI BITUM STAS 11342-79 IN TREI STRAT					
41	IZF10G1	82 MP		569,00000	
TERMOIZOLATIE (VATA MINERALA BAZALTICA) 2X 15 CM					
42	CG01F1	82 MP		569,00000	
SAPA SUPORT 3CM GROSIME					
43	IZF02A1	82 MP		569,00000	
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.					
44	IZF04J1	82 MP		569,00000	
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CAR TON BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPLITE					
45	IZC05E	09 MP		569,00000	
HIDROIZOLATIE LA TERASA/ACOPERIS					
46	IZC20D	09 MP		35,60000	
STRAT PIETRIS 3 CM, 112 ML					
47	MDTC5506005	82 BUCATA		1,00000	
TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$					
48	AUT1303	82 ORE		240,00000	
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$					
49	TR11AA01C1	82 TONE		950,00000	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMP A SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$					

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.02		
0	1	2	3	4	5
50	TR11AA08C1	82 TONE	950,00000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$					
51	TRB05A23	82 TONE	500,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					
52	TRA01A15	82 TONE	750,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR					
53	CK21D	02 MP	12,90000		
USA ALUMINIUM INTERIOR PENTACAMERALA SIMPLA, CU DE SCHIDERE VARIABILA, OPACA/TOATA INALTIMEA ALB/GRI 6 buc-cf tablou tamplarie 1,00x2,15 (Ui7)					
54	CK25F	99 MP	5,76000		
USA HPL ÎN GRUPURILE SANITARE - 4 BUC - MASURA 0,8 0X1,80 - (UI6)					
TOTAL A:					

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.03 INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EA02A1	82 M	650,0000			
TUB IZOLANT DE PROTECTIE IPE-PVC MONTAT INGROPAT D =20 MM						
2	EA13B2	82 M	120,0000			
TUB METALIC FLEXIBIL PROTECTIE COBORARI D= 32 MM						
3	W1C10A1	82 KG	1000,0000			
CONFECTIE METALICA PENTRU MONTAJ APARATE SI CABLUR I SAU DIFERITE PROTECTII METALICE						
4	EC05A1	82 M	20,0000			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYYF 3X1,5 MMP						
5	EC03G1	82 M	30,0000			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP CYYF 3X1,5 MMP						
6	EC05A1	82 M	30,0000			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYYF 5X2,5 MMP						
7	EC03G1	82 M	30,0000			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP CX2H 5X2,5 MMP						
8	EC05A1	82 M	35,0000			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYYF3X2,5 MMP						
9	EC03G1	82 M	60,0000			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLU RI CYYF3X2,5 MMP						
10	EC03I1	82 M	5,0000			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP CYYF 5X10 MMP						
11	EC05A1	82 M	10,0000			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP CYY 5X6MMP						
12	EC03I1	82 M	30,0000			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 5X16MMP						
13	EC05A1	82 M	10,0000			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X16MMP						
14	EC03G1	82 M	650,0000			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 3X1,5 MMP						
15	EC05A1	82 M	120,0000			
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 3X1,5 MMP						
16	EC03G1	82 M	150,0000			
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 5X1,5 MMP						



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.03		
0	1	2	3	4	5
17	EC05A1	82 M		200,0000	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X1,5 MMP					
18	EC05A1	82 M		200,0000	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 3X2,5 MMP					
19	EC03G1	82 M		650,0000	
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA MONTAT PE POD DE CABLUR I TIP N2XH 3X2,5 MMP					
20	EC05A1	82 M		15,0000	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIPN2XH 5X10MMP					
21	EC05A1	82 M		10,0000	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIPN2XH 5X4MMP					
22	EC05A1	82 M		10,0000	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X2.5MMP					
23	EC03I1	82 M		40,0000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X10MMP					
24	EC03I1	82 M		20,0000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X 4 MMP					
25	EC03I1	82 M		40,0000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X 2,5 MMP					
26	EC05A1	82 M		10,0000	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB TIP N2XH 5X16MMP					
27	EC03I1	82 M		30,0000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI TIP N2XH 5X16 MMP					
28	EC03I1	82 M		25,0000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI N 2XH 4 X 70+35 MMP/ ALIMENTARE DE LA FB					
29	EC05A1	82 M		10,0000	
CABLU DE ENERGIE TRAS IN TUB N2XH 4 X 70+35 MMP/ A LIMENTARE DE LA FB					
30	EC03I1	82 M		40,0000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI N 2XH 4X 240+120 MMP/ ALIMENTARE DE LA FB					
31	EC05A1	82 M		30,0000	
CABLU ENERGIE N2XH 4 X 240+120 MMP/ ALIMENTARE DE LA FB					
32	EB02A1	82 M		500,0000	
CONDUCTOR DE CUPRU MONTAT IN TUB DE PROTECTIE F Y 1,5 MM2 (NUMAI LA COBORARI SUB TENCUIALA)					
33	EB02A1	82 M		900,0000	
CONDUCTOR CUPRU MONTAT IN TUB DE PROTECTIE CONDOC TOR CUPRU MONTAT IN TUB DE PROTECTIE FY 2,5 MM2					
34	W2G01A01	82 M		100,0000	
CABLU DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT EXTERIO R ACCESE CYF 3X2.5 MM					
35	ED08A1	82 BUCATA		50,0000	
PRIZA DUBLA MONTATA INGROPAT, ETANSA CU CONTACT DE PROTECTIE CONSTRUCTIE, BUC=25, IP44=5BUC					
36	ED01G1	82 BUCATA		21,0000	
ÎNTRERUPATOR MANUAL , INGROPAT, UNIPOLAR ,CONSTRUC TIE NORMALA BUC=3 SI IP44 BUC-1					
37	ED03A1	82 BUCATA		28,0000	
COMUTATOR UNIPOLAR, INGROPAT ,DE SERIE CONSTRUCTIE NORMALA DIN BACHELITA NORMALE INCLUSIV CAP SCARA normale-IP20)- 15buc, (etanse-IP54 la nevoie)-2buc					

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.03		
0	1	2	3	4	5
38	EE10F1	82	BUCATA	57,00000	
CORP DE ILUMINAT ETANS (IP44), CU LAMPA 1X13 W, MONTAT APARENT - CORPURI DE ILUMINAT ACCESE-3BUC, (tip AB-02 led) -6 buc complet echipat					
39	EE12E1	82	BUCATA	72,00000	
CORP DE ILUMINAT CU LED MONTAT INCASTRAT IN TAVANA FALS IP20 FORMA PATRATA LED 35-40W sau similar sau aparent complet echipat					
40	EE12E1	82	BUCATA	14,00000	
CORP DE ILUMINAT CU LED MONTAT APARENT IP20 IL.VE GHE LED 10W CU KIT DE EMERGENTA					
41	EE12E1	82	BUCATA	28,00000	
CORP DE ILUMINAT CU LED MONTAT APARENT CU ACUMULATOR TIP CISA -04 LED SAU SIMILAR iluminat de siguranta maracre evacuare					
42	EE14B1	82	BUCATA	26,00000	
LAMPA MONTATA IN INTERIOR CORP					
43	EF03A1	82	BUCATA	1,00000	
TABLOU ELECTRIC TIP CUTIE ECHIPAT TCT(CAMERA TEHNICA):					
44	EF03A1	82	BUCATA	1,00000	
TABLOU ELECTRIC TIP CUTIE ECHIPAT TGD					
45	EF03A1	82	BUCATA	1,00000	
TABLOU ELECTRIC TE BUCATARIE					
46	EG08B1	82	M	100,00000	
CONDUCTA DE LEGARE LA PAMANT DIN BANDA DE OTEL ZINCAT 40 X 4 MM TEREN TARE Rp<1ohm)					
47	EG07B1	82	M	200,00000	
CONDUCTA DE COBORARE, BANDA DE OTEL ZINCAT 25 X 4 MM MONTAT APARENT (legare la pamant si paratrasnet)					
48	EG10A1	82	BUCATA	2,00000	
PIESA DE SEPARATIE PENTRU MASURATORI					
49	W1C09A1	82	KG	80,00000	
CONFECTIE METALICA PENTRU MONTAJ INSTALATIE DE PARATRASNET					
50	EG08C1	82	M	150,00000	
ELECTROZI BANDA DE OLZN21/2'', l=3M					
51	EH01A1	82	BUCATA	30,00000	
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. \$					
52	EH04A1	82	BUCATA	50,00000	
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTREERPTOARELOR GENERALE					
53	EH05C1	82	BUCATA	3,00000	
INCERCARE TABLOURI ELECTRICE					
54	W1P07A	82	BUCATA	1,00000	
VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT LA LEA SUB 1KV \$					
55	TRA02A15	82	TONE	8,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$					

<i>Executant</i> 100R	<i>Obiectiv</i> 003	<i>Obi</i> 4.1	<i>Cate</i> 4.03		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.04 INSTALATII SANITARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	SA16A	99 M	150,0000					
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA INCLUSIV FITINGURI D=20M M								
2	SA16B	99 M	80,0000					
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA D25, INCLUSIV FITINGURI								
3	SA16C	99 M	70,0000					
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA INCLUSIV FITINGURI D=32 MM								
4	SB08B	99 M	35,0000					
TEAVA SCURGERE PP40, INCLUSIV PIESE LEGATURA, SUPO RTI PRINDERE								
5	SB08C	99 M	30,0000					
TEAVA SCURGERE PP50, INCLUSIV PIESE LEGATURA, SUPO RTI PRINDERE D= 50MM								
6	SB08E	99 M	80,0000					
TEAVA SCURGERE PP110, INCLUSIV PIESE LEGATURA, SUP ORTI PRINDERE								
7	IZH01B1	82 M	300,0000					
IZOLARE CONDUCTE TIP K-FLEX 9 MM, SUPORTI PRINDERE								
8	SD13A1	82 BUCATA	20,0000					
ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 1/2"- 2"								
9	SD14B1	82 BUCATA	1,0000					
ROBINET DE GOLIRE 1/2"								
10	SF04A1	82 M	295,0000					
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE APA POTAB ILA;								
11	SF05C1	82 M	295,0000					
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTA LATIEI;								
12	SC04A	99 BUCATA	13,0000					
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, INCLUSIV VENTIL DE SC URGERE, SIFON DE SCURGERE PENTRU LAVOAR console de fixare, material marunt de etansare								
13	SC07B	99 BUCATA	15,0000					
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN								
14	SC04C	99 BUCATA	1,0000					
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CONF. ANTEMASURATOARE - PT. PERSOANE CU DIZABILITATI								
15	SC07A	99 BUCATA	1,0000					
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN - PERSOANE DIZ ABILITATI								



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.04		
0	1	2	3	4	5
16	SD04A	99	BUCATA	13,00000	
BATERIE AMESTECATOARE, PT. LAVOAR COMPLET ECHIPATA - CONF. ANTEMASURATOARE					
17	SD02A	99	BUCATA	1,00000	
BATERIE LAVOAR PERSIANE CU DIZABILITATI					
18	SD02B	99	BUCATA	14,00000	
BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE, PE PERETI DIN BETON					
19	SC15XA	93	BUCATA	13,00000	
PORTHRTIE DIN INOX SANITAR , MATERIAL MARUNT.					
20	SC12A	99	BUCATA	14,00000	
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR, INCLUSIV CONSOLA DIN ALAMA PENTRU ETAJERA, MATERIAL MARUNT					
21	RPAA35A	02	BUCATA	12,00000	
CABINA DE DUS, COMPLET ECHIPATA					
22	SC10A1	82	BUCATA	4,00000	
SPALATOR OLITE					
23	SC13A	99	BUCATA	14,00000	
OGLINDA SANITARA					
24	SE59A	99	BUCATA	14,00000	
DOZATOR SAPUN SAU SUPORT SAPUN					
25	SC09B1	82	BUCATA	2,00000	
CHIUVETA DE BUCATARIE DIN INOX					
26	SC28B5	82	BUCATA	17,00000	
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR					
27	CMTD11I2	02	BUCATA	6,00000	
BARA SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU HANDICAP					
28	SB21C1	82	BUCATA	10,00000	
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM					
29	SB27A	99	BUCATA	10,00000	
PIESA DE CAPAT CU CACIULA DE VENTILATIE/AERATOR ME MBRANA DN50/75/110					
30	SB28A	99	BUCATA	7,00000	
SIFON DE PARDOSEALA CU 1 INTRARE D50 SI 1 IESIRE D50					
31	IA30A1	82	BUCATA	2,00000	
FILTRU Y DN1''					
32	IA30A1	82	BUCATA	1,00000	
FILTRU Y DN3/4''					
33	IA30A1	82	BUCATA	2,00000	
FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR DN1''					
34	IA30A1	82	BUCATA	1,00000	
FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR DN3/4''					
35	SD20A1	82	BUCATA	2,00000	
SUPAPA DE SIGURANTA DN1''					
36	SD20A1	82	BUCATA	1,00000	
SUPAPA DE SIGURANTA DN3/4''					
37	SD13C1	82	BUCATA	1,00000	
ROBINET DE GOLIRE DN1/2" D 3/8					
38	SF01B	99	M	300,00000	
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. CANALIZARE					
39	TRA02A15	82	TONE	4,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$					

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.04		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.05 INSTALATII TERMICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC36A	99 M	200,0000		
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=20MM					
2	IC36B	99 M	50,0000		
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=25MM					
3	IC36C	99 M	65,0000		
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=32MM					
4	IC36D	99 M	10,0000		
TEAVA PPR, INCLUSIV FITINGURI,D=40MM					
5	IZD07A	09 M	200,0000		
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 20MM					
6	IZD07A	09 M	50,0000		
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 25MM					
7	IZD07A	09 M	65,0000		
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 32MM					
8	IZD07A	09 M	10,0000		
IZOLATIE ELASTOMER,INCLUSIV PRINDERI DE 40MM					
9	ID05A	99 BUCATA	7,0000		
ROBINET CU CAP TERMOSTATIC 1/2"					
10	ID05B	99 BUCATA	1,0000		
FILTRU DE IMPURITATI "Y" DN 32					
11	ID06A1	82 BUCATA	5,0000		
ROBINET DN32					
12	ID06A2	82 BUCATA	15,0000		
ROBINET DN 25					
13	ID06B2	82 BUCATA	6,0000		
ROBINET DN 40					
14	ID13A1	82 BUCATA	1,0000		
CLAPETA DE SENS DN32					
15	ID13B1	82 BUCATA	1,0000		
CLAPETA DE SENS DN 40 MM					
16	ID13B1	82 BUCATA	2,0000		
CLAPETA DE SENS DN 25					
17	ID13B2	82 BUCATA	4,0000		
ROBINET CU SFERA SI PORTFURTUN PENTRU GOLIRE 1/2"					
18	ID14A1	82 BUCATA	4,0000		
VENTIL AUTOMAT DE AERISIRE					
19	IA23A1	82 BUCATA	4,0000		
TERMOMETRU					
20	IA23A2	82 BUCATA	4,0000		
MANOMETRU					
21	IB05C	99 BUCATA	2,0000		
RADIATOR OTEL COMPLET ECHIPAT ROBINET REGLAJ RET UR, 22X 900X 800 COMPLET ECHIPAT					

Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.05		
0	1	2	3	4	5
22	IB05C	99	BUCATA	5,00000	
RADIATOARE DIN OTEL TIP 22X900X600 COMPLET ECHIPA T					
23	SE02XA	93	M	325,00000	
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR					
24	IE04A	99	M	325,00000	
EFECT.PROBEI DE DILATARE-CONTRACT.SI FUNCT.A CONDU CT.DE ALIM.A APARAT.DE INCALZ.CU D=3/8"-1"					
25	IE03A	99	M	325,00000	
EFECT.PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND.DE ALIM ENTARE A APARATELOR DE INCALZ.CU DIAM. 3/8"...1"					
26	IE04B	99	M	32,00000	
VERIFICARE SI REGLAJ					
27	IC37D1	82	KG	50,00000	
SUPORTI CONDUCTE ,TUBURI DIVERSE ,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.INTRE 31KG-65 KG					
28	IC38A1	82	KG	50,00000	
PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI DIVERSE COLECT OARE-DISTRIBUITOARE APARATE SI RECIPIENTI DIVERSII					
29	IE04A	99	M	325,00000	
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIEI					
30	TRA02A15	82	TONE	5,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR					

TOTAL A:

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.06 INSTALATII CURENTI SLABI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EA13B2	82 M	430,0000		
TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=32 MM.					
2	W1C10A1	82 KG	1,00000		
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE					
3	EC05A1	82 M	330,00000		
CABLU DE INCENDIU TRAS IN TUB TIP JEH (ST) E30 1X 2X0.8					
4	EC05A1	82 M	100,00000		
CABLU DE INCENDIU TRAS IN TUB TIP JEH (ST) E90 2X2 X0,8					
5	00802B01A1	02 BUCATA	1,00000		
CENTRALA DETECTIE INCENDIU CU O BUCLA, UNITATE DE AFISARE SI COMANDA CU ECRAN TFT cu alimentator inclus					
6	00802B12A1	02 BUCATA	118,00000		
MONTAJ SOCLU DETECTORI					
7	00802B10A1	02 BUCATA	118,00000		
MONTAJ DETECTOARE DE FUM					
8	00802B12A2	02 BUCATA	59,00000		
INDICATOR OPTIC PENTRU DETECTOR DE FUM MONTAT IN T AVANUL FALS					
9	00804D06A2	02 BUCATA	10,00000		
MONTARE ACCESORII: BUTON DE ALARMA					
10	00802B07B3	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ MODULE DE INTRARE / IESIRE 4 INTRARI/2 IESIRI					
11	00802B23A1	02 BUCATA	4,00000		
MONTAJ DISPOZITIV DE AVERTIZARE INCENDIU INTERIOR					
12	00802B23A2	02 BUCATA	3,00000		
MONTAJ DISPOZITIV DE AVERTIZARE INCENDIU EXTERIOR					
13	W3K09A1	82 BUCATA	2,00000		
ACUMULATORI 12 V / 24 AH					

TOTAL A:



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA
PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL


LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.07 AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	CG01D1	82 MP	72,00000					
PLATFORMA BETON - LOCURI PARCARE 2 LOCURI								
2	RPDD03A	99 M CUB	3,00000					
RAMPA ACCES PERS. DIZABILITATI ASIMILAT								
3	RPDD04A	99 MP	30,00000					
PLATFORMA DESEURI								
4	RCSP19C	02 MP	5,00000					
LITERE VOLMETRICE DIN TABLA								
5	TRA02A15	82 TONE	23,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$								
6	TSA12C1	82 M CUB	24,50000					
SAPATURA FUNDATII								
7	CA01A1	82 M CUB	24,50000					
BETON FUNDATII								
8	CO06B	02 M	90,00000					
IMPREJMUIRE ZONA DE JOACA (114MP) SI GRADINA DE L EGUME SI FLORI (63 MP)								
C:02:1.00:PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SANTIER								
9	CO06A	02 M	284,00000					
IMPREJMUIRE GARD- PLASA -INALTIME 1.80 M PE SOCLU DE BETON CU STALPI METALICI								
C:02:1.00:PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SANTIER								
10	CK13A	99 MP	20,00000					
POARTI METALICE PARCARE AUTOBUZ(6.5 X 2.5 M)+ POARTA METALICA PIETONALA (1.5 X 2.5 M)								
11	TRA02A15	82 TONE	2,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR								

TOTAL A:



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.08 ECHIPAMENTE SI DOTARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	01901A	02 BUCATA	1,00000		
POMPA DE CALDURA AER-APA INCALZIRE /RACIRE55 KW					
2	IA37A	99 BUCATA	1,00000		
MONTAJ POMPA CIRCULATIE, TIP 1					
3	IA37B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAJ POMPA CIRCULATIE, TIP 2					
4	IA37B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAJ POMPA CIRCULATIE TIP 3					
5	IA37B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAT POMPA CIRCULATIE TIP 4					
6	RPVC01E	99 BUCATA	6,00000		
MONTARE VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALA TIP 1					
7	RPVC01E	99 BUCATA	7,00000		
MONTARE VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALA TIP 2					
8	00613C1C	02 BUCATA	1,00000		
COLECTOR SOLAR					
9	00801A14A1	02 BUCATA	1,00000		
AUTOMATIZARE SOLARA CU 3 SENZORI DE TEMPERATURA (1 SENZOR PENTRU PANOU SOLAR, 2 SENZORI BOILER					
10	RPCP23B	09 BUCATA	1,00000		
AERISITOR SOLAR 180 °C					
11	8802539	BUCATA	1,00000		
ANTIGEL INSTALATIE 30KG					
12	IA22B1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ BOILER 200 LITRI BIVALENT CU DOUA SERPENTIN E, REZISTENTA ELECTRICA, INCLUSA					
13	IA29C	99 BUCATA	1,00000		
VAS DE EXPANSIUNE 60 LITRI					
14	IA29B	99 BUCATA	1,00000		
VAS DE EXPANSIUNE ACM 20 L					
15	IA33B1	82 BUCATA	1,00000		
REZERVOR 1000 L.					
16	00801A01A13	02 BUCATA	1,00000		
MONTAT KIT PANOU SOLAR					
17	ED14F1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAT SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE					
18	W3LS0082A	02 BUCATA	1,00000		
MONTARE PARATRASNET					
19	RPVC01D	99 BUCATA	2,00000		
MONTARE VENTILATOR AXIAL					
20	RPVC01E	99 BUCATA	2,00000		
MONTARE SISTEM DE VENTILATIE CU RECUPERATORE DE CALDURA					



Executant100R	Obiectiv003	Obi4.1	Cate4.08		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL



Formular F3

OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI,
JUDETUL BRAILA

PROIECTANT: SC AVER TRUST SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 5.11 LUCRARI DE ORGANIZARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000			
TABLOU ELECTRIC OS						
2	00801A12C1	02 BUCATA	1,00000			
BANC DE LUCRU						
3	SD32C1	82 BUCATA	1,00000			
PUNCT CONTRA INCENDIILOR						
4	7800190	BUCATA	1,00000			
STALP ILUMINAT PROVIZORIU (ECHIPAT)						
5	RPCP06A1	82 MP	90,00000			
PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU IMPREJMUIRE CU IMPLETITURA SIMPLA						
6	TRA01A40P	82 TONE	5,00000			
TRANSPORTUL RUTIER						
7	YC01	82 LEI	2000,00000			
DIFERENTA PRET MATERIAL						
\$						
8	YB01	82 LEI	7200,00000			
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA						
\$						
10	RPCH19B	99 MP	42,00000			
MAGAZIE						

TOTAL A:

PROIECTANT
SC AVER TRUST SRL

