



Pantele normale si minime de montaj functie de natura apei uzate si diametrul conductei (STAS-1795)				
DIAMETRUL NOMINAL [mm]	PANTA NORMALA APA UZATA MENAJERA	PANTA MINIMA APA UZATA MENAJERA	PANTA NORMALA APA METEORICA	PANTA MINIMA APA METEORICA
32	0.035	0.025		
40	0.035	0.025		
50	0.035	0.025		
70	0.025	0.015	0.025	0.02
100	0.02	0.012	0.02	0.015
125	0.015	0.01	0.01	0.008
150	0.01	0.008	0.007	0.006
200	0.008	0.007	0.006	0.005
250	0.007	0.0065	0.0055	0.0045
300	0.006	0.006	0.005	0.004

Pantele normale si minime de montaj functie de diametrul conductei (STAS-1795)		
OBIECT SANITAR	DIAM. CONDUCTEII DE LEGATURA	PANTA NRMALA DE MONTAJ
LAVOAR	32	0.035
VAS WC	110	0.020
DUS	40	0.035
CADA DE BAIE	40	0.035
SPALATOR	50	0.035
SIFON DE PARDOSEALA	50	0.035
BIDEU	32	0.035

LEGENDA:

- Conducta apa rece Teava PPR SDR 11
- Conducta apa calda menajera Teava PPR SDR 11
- Conducta de canalizare menajera - Tub PVC sau PP

IE - Instant electric, 2 kw
ROS - Robinet cu obturator sferic
PV- Piesa de capat ventilare
Sp - Sifon de pardoseala
CM - Camin de vizitare canalizare menajera
CA - Camin apometru
PC - Piesa de curatire canalizare interioara

NOTA:

Coloanele realizate din teava de polipropilena cu insertie de fibra compozita pentru instalatii sanitare (imbinare prin electrofuziune), izolate cu tuburi de spuma de polietilena cu grosimea de 9 mm(0,04W/mK), se monteaza in ghene.

Conductele de distributie, din teava de polipropilena se monteaza ingropat in sapa si in sluituri practicate in pereti.

Dupa efectuarea probelor de presiune se va trece la tumarea sapei pardoselilor.

Materialele folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice din partea scrisa a proiectului tehnic.

Montajul si imbinarea lor se face conform caietelor de sarcini pentru instalatii sanitare.

Racordurile obiectelor sanitare la sistemul de canalizare se face din tuburi PVC tip K.

La montaj se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane.

Coloanele verticale de scurgere se monteaza in ghene, care se vor inchide numai dupa finalizarea lucrarilor si probelor. Coloanele se fixeaza prin intermediul consolelor cu bratari prinse de perete cu dibluri.

Amplasata ingropat in sapa si pereti.

NOTA:

