

Formular F1

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
101	Apa_NC77820 SAT TEIS		
102	Apa_NC78595 SAT TEIS		
103	Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS		
104	Apa_NC 75475 SAT TEIS		
105	Apa_NC 77646 SAT TEIS		
106	Apa_NC 75478 DE420/1 (N.C. 75478) SAT TEIS		
109	Apa_NC 77463 SAT TEIS		
111	Apa_NC 77464 SAT TEIS		
112	Apa_NC 78593 SAT TEIS		
203	Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga		
204	Apa_NC 76050		
205	Apa_NC 76070 Strada Malului - ramificatie de la nr. 55 la DE 256 (NC 76070)		
206	Apa_NC 75423; 76116 Strada Minei (N.C. 75423; 76116)		
207	Apa_NC 75413 Strada Valea Mieilor (NC 75413)		
208	Apa_NC 75477; 80240; 77385; 77387 Strada CF 29 (N.C. 75477; 80240; 77385; 77387)		
217	Conducta apa aductiune		
218	Captare		
219	Gospodaria de apa		
301	Canalizare_NC77820		
302	Canalizare_78595		
303	Canalizare_75940 si 77475		
304	Canalizare_NC 75475		
305	Canalizare_NC 75843 si 76156		
306	Canalizare_NC 77646		
307	Canalizare_NC 75478		
308	Canalizare_NC 77459 si 80262		
310	Canalizare_NC 77463		
315	Canalizare_Tronson Gospodarie		



Formular F1

0	Executant*1A	Obiectiv05RE	2	3	4	5
401	Canalizare_NC	77471				
403	Canalizare_NC	76057				
404	Canalizare_NC	76050				
406	Canalizare_NC	75477; 80240 si				
419	Echipamente_STATII	POMPARE ape				
420	MT Canalizare_NC	76070				
501	Arhitectura					
601	Structura					
701	Instalatii electrice					
801	Drumuri					
802	MT Apa_Drum de exploatare	DE				
TOTAL capitol/ subcapitol						
TOTAL valoare (exclusiv TVA)						
Taxa pe valoarea adaugata						
TOTAL valoare (inclusiv TVA)						

CONTRACTANT**OFERTANT**

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 101 Apa_NC77820 SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	1011 Conducte distributie apa - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)	
4.1.2	1012 Armaturi si hidranti - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)	
4.1.3	1013 Camine - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)	
4.1.4	1014 Desfaceri si refaceri - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)	
4.1.5	1015. Bransamente individuale	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Apa_NC77820 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1011 Conducte distributie apa - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,79000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	44,77000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	156,63600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	68,11000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	151,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A01	02 M	246,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM					
INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
7	00602A20R	02 BUCATA	40,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	158,28000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	156,63600		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	2,46000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	246,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	246,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT					
ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	246,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM					
INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi101</i>	<i>Cate1011</i>		
0	1	2	3	4	5
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Apa_NC77820 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1012 Armaturi si hidranti - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
6	ID15A1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE DN 2"					
7	00603A04	02 BUCATA	1,00000		
.DURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 63 MM					
8	00604E07	02 BUCATA	1,00000		
CURBA DE TRANZITIE PEHDOTEL(REISER) PE100 D. 63 asimilat					
9	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
10	TRA02A10	82 TONE	0,00350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Apa_NC77820 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1013 Camine - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03700		

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

	TSA01F1	82 M CUB	0,05400		

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU

3	TRA01A10P	82 TONE	1,03700		

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

4	ACE08A1	82 M CUB	0,03600		

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI

ZARE CU: NISIP \$

5	00609A1	02 BUCATA	1,00000		

CAMIN PREFABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC DN 800; H M

AX = 2,00 M

6	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000		

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA

SUPORT CAROSABIL IV \$

7	TRA02A10	82 TONE	4,89000		

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

	RPCA06B	02 M CUB	3,16500		

UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C

M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC

Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe					

Contrib. asig. munca	%				

TOTAL CHELT. DIRECTE					

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			

Profit	Po =	% x (To+Io)			

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Apa_NC77820 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1014 Desfaceri si refaceri - Strada Calea Targovistei - ramificatie de la nr.1A (Ganga) la proprietati agricole particulare (N.C.77820)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 TSC02B11 82 SUTE MC 0,42000

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

TSA01F1 82 M CUB 10,50000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU

3 TRA01A10P 82 TONE 94,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

4 DA06A1 82 M CUB 24,94000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

5 TRA01A10 82 TONE 58,45000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

6 TRA05A10 82 TONE 6,13000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$

7 DA11C1 82 M CUB 24,94000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE

TRA01A10 82 TONE 50,68000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

9 TRA05A10 82 TONE 1,31000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Apa_NC77820 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1015. Bransamente individuale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,07680		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TRA01A10P	82 TONE	5,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
3	ACE08A1	82 M CUB	2,36000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP					
4	00604F01	02 BUCATA	2,00000		
MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D=20- 63 MM					
5	00601A01	02 M	6,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
6	00609K2	02 BUCATA	2,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
7	ACE10B1	82 BUCATA	2,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM					
8	R123129	BUCATA	2,00000		
TRAJA MANEVRA					
	IA50A1	82 BUCATA	2,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
10	00604C02	02 BUCATA	12,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACORD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
11	8812018	BUCATA	6,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
12	8803953	BUCATA	4,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
13	8804060	BUCATA	2,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
14	TRA01A10	82 TONE	1,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
15	RPCA06B	02 M CUB	5,64000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
16	ACE07B1	82 SUTE M	0,06000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi101	Cate1015		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	6,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
18	DF26A1	82 M	6,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	6,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	2,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT, MULTI JET CU CADRAN SUPER-USCAT					
21	ACE08D	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
22	TRA04A10	82 TONE	1,20000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REțele APA SI REțele CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 102 Apa_NC78595 SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1021	Conducte distributie apa - DE 445 (N.C.78595)	
4.1.2	1022	Armaturi si hidranti - DE 445 (N.C.78595)	
4.1.3	1023.	Camine - DE 445 (N.C.78595)	
4.1.4	1024	Desfaceri si refaceri - DE 445 (N.C.78595)	
4.1.5	1025.	Bransamente individuale	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Apa_NC78595 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1021 Conduce distributie apa - DE 445 (N.C.78595)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,89000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	47,14000		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	165,33000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	70,06000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	156,14000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	259,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	44,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	165,63000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	165,33000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	2,59000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	259,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	259,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT					
ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	259,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM					
INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 102	<i>Cate</i> 1021		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Apa_NC78595 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1022 Armaturi si hidranti - DE 445 (N.C.78595)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
7	TSC02B1	82 SUTE MC	0,02730		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
8	RPCA04A1	82 MP	7,80000		
PRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
9	TRI1AA01F3	82 TONE	3,02400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
10	TRA01A10P	82 TONE	3,02400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
11	ACE08A1	82 M CUB	1,26000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
12	TRA01A10	82 TONE	2,19600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
13	00603D06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
14	00601A03	02 M	3,00000		
EGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
15	00603A06	02 BUCATA	4,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
16	ACE01XA	93 BUCATA	1,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
17	CP18A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30					
18	8814019	BUCATA	1,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
19	187	BUCATA	1,00000		
FLANSA LIBERA DN100 PN10					
20	RPCA06B	02 M CUB	1,05000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
21	TRA01A10	82 TONE	0,73200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi102	Cate1022		
0	1	2	3	4	5
22	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 140 MM					
23	8811411	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE80 APA/GAZ SDR17,6 D=110 X 90					
24	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
25	8811406	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE80 APA/GAZ SDR17,6 D= 90 X 63					
26	00603A04	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 63 MM					
27	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
28	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
29	4201834	BUCATA	1,00000		
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA NI524					
30	TRA02A10	82 TONE	0,03500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
32	WIMI18B	99 BUCATA	1,00000		
PIESA SUPT ARMATURI REALIZATA DIN METAL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Apa_NC78595 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1023. Camine - DE 445 (N.C.78595)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03700		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	0,33800		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	1,03700		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	ACE08A1	82 M CUB	0,03600		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$					
5	00609A1	02 BUCATA	1,00000		
CAMIN PREFABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC DN 800; H M AX = 2,00 M					
6	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV \$					
7	TRA02A10	82 TONE	4,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
8	RPCA06B	02 M CUB	3,16500		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Apa_NC78595 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1024 Desfaceri si refaceri - DE 445 (N.C.78595)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,30000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	7,56000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	68,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	DA06A1	82 M CUB	17,15000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
5	TRA01A10	82 TONE	38,18000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	TRA05A10	82 TONE	4,41000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
7	DA11C1	82 M CUB	17,15000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
8	TRA01A10	82 TONE	34,85000		
ANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	TRA05A10	82 TONE	0,94000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Apa_NC78595 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1025. Bransamente individuale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,07680		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEPTER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TRA01A10P	82 TONE	5,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
3	ACE08A1	82 M CUB	2,36000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
4	00604F01	02 BUCATA	2,00000		
MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 3 2-110 MM					
5	00601A01	02 M	12,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBIN					
6	00609K2	02 BUCATA	2,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
7	ACE10B1	82 BUCATA	2,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM					
8	R123129	BUCATA	2,00000		
TARZA MANEVRA					
	IA50A1	82 BUCATA	2,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
10	00604C02	02 BUCATA	12,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
11	8812018	BUCATA	6,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
12	8803953	BUCATA	4,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
13	8804060	BUCATA	2,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
14	TRA01A10	82 TONE	1,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
15	RPCA06B	02 M CUB	5,64000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
16	ACE07B1	82 SUTE M	0,12000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi102	Cate1025		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	12,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
18	DF26A1	82 M	12,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	12,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	2,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
21	ACE08D	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
22	TRA04A10	82 TONE	1,20000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
TU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV : 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1031	Conducte distributie apa 110 mm - Strada Campului (N.C.75940; 77475)	
4.1.2	1032	Conducte distributie apa 140 mm - Strada Campului (N.C.75940; 77475)	
4.1.3	1033	Armaturi si hidranti	
4.1.4	1034.	Camine	
4.1.5	1035	Subtraversari - Strada Campului (N.C.75940; 77475)	
4.1.6	1036	Desfaceri si refaceri - - Strada Campului (N.C.75940; 77475)	
4.1.7	1037.	Bransamente individuale	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1031 Conducte distributie apa 110 mm - Strada Campului (N.C.75940; 77475)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02B11	82 SUTE MC	6,38000			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT						
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
2	TSA01F1	82 M CUB	159,61000			
AP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC						
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU						
3	TRA01A10P	82 TONE	559,81000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
4	ACE08A1	82 M CUB	237,23000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI						
ZARE CU: NISIP						
5	TRA01A10	82 TONE	528,71000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
6	00601A04	02 M	877,00000			
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M						
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE						
7	00602A20R	02 BUCATA	146,00000			
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE						
80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.						
8	RPCA06B	02 M CUB	560,84000			
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C						
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC						
9	TRI1AA01C2	82 TONE	559,81000			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P						
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2						
10	ACE07B1	82 SUTE M	8,77000			
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR						
E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM						
11	SE01XA	91 M	877,00000			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE						
12	DF26A1	82 M	877,00000			
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT						
ASIMILAT						
13	EC07A1	82 M	877,00000			
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIONEM						
INIMA DE 2,5 MM						
fir metalic cu legatura la hidranti si vane						

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 103	<i>Cate</i> 1031		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1032 Conducte distributie apa 140 mm - Strada Campului (N.C.75940; 77475)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	9,25000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	231,32000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	793,66000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	336,32000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIE					
5	TRA01A10	82 TONE	749,57000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	1271,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=140 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	210,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	820,29000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	793,66000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	12,71000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	1271,00000		
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	1271,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT					
ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	1271,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM					
INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi103</i>	<i>Cate1032</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie $V_o = T_o + I_o + P_o$					

CONTRACTANT

OFERTANT

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REțele APA SI REțele CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1033 Armaturi si hidranti

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00603A07	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 110 MM					
2	8814020	BUCATA	6,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=110					
3	8802848	BUCATA	6,00000		
FLANSA LIBERA D.110					
FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.110 MM					
4	ACE09D1	82 BUCATA	3,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA					
NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$					
5	R123130	BUCATA	3,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN110					
6	TRA02A10	82 TONE	0,01350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
7	00603A09	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 140 MM					
8	8814022	BUCATA	6,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=140					
9	8818114	BUCATA	6,00000		
FLANSA LIBERA OL.D.140 PN10					
FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.140 MM					
10	ACE09E1	82 BUCATA	3,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA					
NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 125 \$					
11	R123135	BUCATA	3,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN125					
12	TRA02A10	82 TONE	0,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
13	ACB01A	99 BUCATA	3,00000		
TEU EGAL DN 110					
14	ACB01A	99 BUCATA	6,00000		
TEU EGAL DN 140					
15	ACB01A	99 BUCATA	2,00000		
REDUCTIE DN 140-110					
16	TSC02B1	82 SUTE MC	0,05460		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi103	Cate1033		
0	1	2	3	4	5
17	RPCA04A1	82 MP	15,60000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
18	TRI1AA01F3	82 TONE	6,04800		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
19	TRA01A10P	82 TONE	6,04800		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
20	ACE08A1	82 M CUB	2,52000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
21	TRA01A10	82 TONE	4,39200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
22	00603D06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN EHD D= 90 MM					
23	00601A03	02 M	6,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
24	00603A06	02 BUCATA	8,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
25	ACE01XA	93 BUCATA	2,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
26	CP18A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30 asimilat DALA PREF BETON 30X30X10					
27	8814019	BUCATA	2,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
28	8811512	BUCATA	2,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
29	RPCA06B	02 M CUB	2,10000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
30	TRA01A10	82 TONE	1,46400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
31	TSC02B1	82 SUTE MC	0,08200		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
32	RPCA04A1	82 MP	23,49000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
33	TRI1AA01F3	82 TONE	9,07200		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
34	TRA01A10P	82 TONE	9,07200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
35	ACE08A1	82 M CUB	3,78000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi103	Cate1033		
0	1	2	3	4	5
36	TRA01A10	82 TONE	6,58800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
37	00603D08	02 BUCATA	3,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 125 MM					
38	00601A04	02 M	9,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
39	00603A08	02 BUCATA	12,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 125 MM					
40	ACE01XA	93 BUCATA	3,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
41	CP18A1	82 BUCATA	3,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30					
2	8814019	BUCATA	3,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
43	8811512	BUCATA	3,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
44	RPCA06B	02 M CUB	3,15000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
45	TRA01A10	82 TONE	2,19600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
46	00603A09	02 BUCATA	5,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
47	8814049	BUCATA	5,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
48	00603A06	02 BUCATA	5,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
	8814045	BUCATA	5,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
50	00603A04	02 BUCATA	5,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 63 MM					
51	8811871	BUCATA	5,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
52	ATD24D	82 BUCATA	5,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
53	000880	BUCATA	5,00000		
ROBINET AUTOMAT DE AERISIRE 1/2''					
54	RPGA34G	99 BUCATA	5,00000		
MONTAREA NIPLURILOR DIN FONTA LA INSTAL DE GAZE (A LTELE DECAT CELE DIN NORMELE PT. CONDUCTE) D 2 "					
55	8812663	BUCATA	5,00000		
NIPLU REDUS FONTA D.2" - 1/2"					
56	TRA02A10	82 TONE	0,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi103	Cate1033		
0	1	2	3	4	5
57	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
58	8814049	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
59	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
60	8814045	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
61	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
62	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
63	4201834	BUCATA	1,00000		
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA NI524					
64	TRA02A10	82 TONE	0,00350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
65	W1MI18B	99 BUCATA	6,00000		
PIESA SUPT ARMATURI REALIZATA DIN METAL					
66	IA50A1	82 BUCATA	1,00000		
CUTIE METALICA PENTRU PROTECTIE CONTOR GAZE					
67	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET PE CU BILA PENTRU APA/GAZE CU TIJA DE MAN EVRA DN 140 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1034. Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,07400		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	0,10800		
AP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	2,07400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	ACE08A1	82 M CUB	0,07203		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
5	00609A1	02 BUCATA	2,00000		
CAMIN PREFABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC DN 800; H M AX = 2,00 M					
6	ACD01L1	82 BUCATA	2,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV \$					
7	TRA02A10	82 TONE	9,78000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
8	RPCA06B	02 M CUB	6,33000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TSC02B11	82 SUTE MC	0,50500		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
10	TSA01F1	82 M CUB	1,69000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
11	TRA01A10P	82 TONE	32,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
12	ACE08A1	82 M CUB	1,12500		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
13	ACD06A1	82 BUCATA	5,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M					
14	C100115	BUCATA	5,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M					
15	ACD01F1	82 BUCATA	5,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPT CAROSABIL TIP IV \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi103	Cate1034.		
0	1	2	3	4	5
16	TRA02A10	82 TONE	24,45000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
17	RPCA06A	02 M CUB	34,09000		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC. IN STR. ORIZONTALE, 20-30 C					
M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA, <20 MC					
18	TSF05A1	82 MP	90,00000		
SPRIJ. MAL. CU DULAPI MET. ASEZ. ORIZ., LAT. INTRE MAL. <					
1,5M LA ADINC. SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
19	0006751	ORE	20,00000		
AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M					
20	RPCE27B	09 MP	54,00000		
HIDROIZOLATIE DIN MASTIC BITUMINOS APLICATA LA REC					
E: 1 STRAT DE AMORSA + 2 STRATURI DE MASTIC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1035 Subtraversari - Strada Campului (N.C.75940; 77475)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,01600		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	0,40000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	RPCA05A	09 MP	2,00000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE MALURI SAPAT,SPATII LARGI, L AT>1M, <20MP, USOARE,INTERSPATII 0,21-0,60 M					
4	GD24B	99 M	5,00000		
POZARE TUB DE PROTECTIE DN 8" PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
5	00601A04	02 M	5,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
6	RPCA06A	02 M CUB	2,00000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
7	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03840		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
8	TSA01F1	82 M CUB	0,96000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
9	RPCA05A	09 MP	4,80000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE MALURI SAPAT,SPATII LARGI, L AT>1M, <20MP, USOARE,INTERSPATII 0,21-0,60 M					
10	GD24B	99 M	12,00000		
POZAREA TUB DE PROTECTIE DN 10"PRIN FORAJ ORIZONTA L DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
11	00601C02	02 M	12,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=140 M M IN BARE L= 12 M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
12	RPCA06A	02 M CUB	4,80000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi103</i>	<i>Cate1035</i>		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1036 Desfaceri si refaceri - - Strada Campului (N.C.75940; 77475)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	DG06A1	82 M CUB	28,52000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
102	TSC02B11	82 SUTE MC	0,68000		
...PATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
103	TSA01F1	82 M CUB	17,11000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
104	TRI1AA01F3	82 TONE	71,30000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
105	TRA01A10P	82 TONE	154,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
106	DA06A1	82 M CUB	42,78000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
107	TRA01A10	82 TONE	95,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
108	TRA05A10	82 TONE	9,92000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
109	DA11C1	82 M CUB	42,78000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
110	TRA01A10	82 TONE	86,98000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
111	TRA05A10	82 TONE	2,14000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
112	DB02D1	82 SUTE MP	2,85000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
113	2600323	KG	129,76000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
114	DB12B1	82 TONE	41,07000		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi103	Cate1036		
0	1	2	3	4	5
115	*99165*	TONE	41,21000		
BETON ASFALTIC BADPC 22,4					
116	DB01D1	82 MP	285,18000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANICS					
117	DB02D1	82 SUTE MP	2,85000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
118	2600323	KG	41,35000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
119	TRA05A10	82 TONE	0,36000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
120	DB16D1	82 MP	28,52000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN CROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
121	2600299	TONE	27,38000		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
122	TRA01A10	82 TONE	68,73000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
123	DG06A1	82 M CUB	42,00000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
124	TSC02B11	82 SUTE MC	0,36000		
SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. DEP. TER. CAT. 2 IN COND. GOSP. APE.					
125	TSA01F1	82 M CUB	8,40000		
SAP. MAN. IN SPATII INTINSE IN PAM. CU UMID. NAT. ARUNC . IN VEHIC. LA H DE 0,61-2M T. MIJLOCIU					
126	TRA01A10P	82 TONE	75,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
127	ACE08A1	82 M CUB	43,20000		
PLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
128	TRA01A10	82 TONE	73,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
129	CB03G	99 MP	90,00000		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT. APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE					
130	IFA03C1	82 MP	420,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
131	TRA06A10	82 TONE	105,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
132	CG21A	02 MP	17,50000		
DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca		%	
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To	
Profit	Po =	% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categoria	Vo =	To+Io+Po	

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 103	<i>Cate</i> 1036		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Apa_NC 75940; 77475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1037. Bransamente individuale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,58000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEPTER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TRA01A10P	82 TONE	44,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
3	ACE08A1	82 M CUB	17,70000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
4	00604F01	02 BUCATA	15,00000		
MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 32-110 MM					
5	00601A01	02 M	90,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
6	00609K2	02 BUCATA	15,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
7	ACE10B1	82 BUCATA	15,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM					
8	R123129	BUCATA	15,00000		
TIJA MANEVRA					
9	IA50A1	82 BUCATA	15,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
10	00604C02	02 BUCATA	75,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
11	8812018	BUCATA	45,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
12	8803953	BUCATA	30,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
13	8804060	BUCATA	15,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
14	TRA01A10	82 TONE	14,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
15	RPCA06B	02 M CUB	42,30000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
16	ACE07B1	82 SUTE M	0,90000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi103	Cate1037.		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	90,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
18	DF26A1	82 M	90,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	90,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	15,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
21	TSC02B11	82 SUTE MC	1,15000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
22	TRA01A10P	82 TONE	88,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU TOBASCULANTA DIST.=10 KM					
23	ACE08A1	82 M CUB	35,40000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
24	00604F01	02 BUCATA	30,00000		
MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D=32- 140 MM					
25	00601A01	02 M	150,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
26	00609K2	02 BUCATA	30,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
27	ACE10B1	82 BUCATA	30,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM					
28	R123129	BUCATA	30,00000		
TIJA MANEVRA					
29	IA50A1	82 BUCATA	30,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
	00604C02	02 BUCATA	180,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
31	8812018	BUCATA	90,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
32	8803953	BUCATA	60,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
33	8804060	BUCATA	30,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
34	TRA01A10	82 TONE	28,23000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
35	RPCA06B	02 M CUB	84,60000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
36	ACE07B1	82 SUTE M	1,50000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
37	SE01XA	91 M	150,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi103	Cate1037		
0	1	2	3	4	5
38	DF26A1	82 M	150,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
39	EC07A1	82 M	150,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIONEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
40	SE53A	99 BUCATA	30,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
41	GD24A	99 M	75,00000		
SUBTRAVERSARE PRIN FORAJ CU CONDUCTA PEHD DN 32 MM					
42	ACE08D	99 BUCATA	15,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
43	TRA04A10	82 TONE	9,00000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 104 Apa_NC 75475 SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1041	Conducte distributie apa - Strada Teiul Doamnei-DC 140 (N.C. 75475)	
4.1.2	1042	Armaturi si hidranti - Strada Teiul Doamnei-DC 140 (N.C. 75475)	
4.1.3	1043	Desfaceri si refaceri - Strada Teiul Doamnei-DC 140 (N.C. 75475)	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Apa_NC 75475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1041 Conducte distributie apa - Strada Teiul Doamnei-DC 140 (N.C. 75475)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,31000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	7,64000		
2.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	26,23000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	11,11000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	24,77000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	42,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=140 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A06	02 BUCATA	7,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN6 D= 140 MM					
8	RPCA06B	02 M CUB	27,11000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	26,23000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUFA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	0,42000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	42,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	42,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	42,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi104</i>	<i>Cate1041</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Apa_NC 75475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1042 Armaturi si hidranti - Strada Teiul Doamnei-DC 140 (N.C. 75475)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
107	00603A09	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 140 MM					
108	8814022	BUCATA	2,00000		
PAT FLANSA PE100 SDRI7 PN10 D=140					
109	8804319	BUCATA	2,00000		
FLANSA D.140 FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.140 MM					
110	ACE09E1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 125 \$					
111	R123131	BUCATA	1,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN140					
112	TRA02A10	82 TONE	0,00650		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
113	ACB01A	99 BUCATA	1,00000		
SA BRANSARE PENTRU CONDUCTE PEHD DN 140 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoris Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Apa_NC 75475 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1043 Desfaceri si refaceri - Strada Teiul Doamnei-DC 140 (N.C. 75475)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
					b) manopera	
					c) utilaj	
					d) transport	
Corectii		Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
132	CG21A	02 MP	29,40000			
DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON						
Cheltuieli directe						
pe cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			%			
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 105 Apa_NC 77646 SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1051	Conducte distributie apa - Strada Vacarestilor (N.C. 77646)	
4.1.2	1052	Armaturi si hidranti Strada Vacarestilor (N.C. 77646)	
4.1.3	1053	Subtraversari Strada Vacarestilor (N.C. 77646)	
4.1.4	1054	Desfaceri si refaceri Strada Vacarestilor (N.C. 77646)	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Apa_NC 77646 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1051 Conducte distributie apa - Strada Vacarestilor (N.C. 77646)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,07000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	1,64000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	5,88000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	ACE08A1	82 M CUB	2,49000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
5	TRA01A10	82 TONE	5,55000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
6	00601A01	02 M	9,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
7	00602A20R	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	5,70000		
PLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	5,88000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
10	ACE07B1	82 SUTE M	0,09000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	9,00000		
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	9,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	9,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 105	<i>Cate</i> 1051		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Apa_NC 77646 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1052 Armaturi si hidranti Strada Vacarestilor (N.C. 77646)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	ACB01A	99 BUCATA	1,00000		

SA BRANSARE PENTRU CONDUCTE PEHD DN 63 MM

Cheltuieli directe

te cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Apa_NC 77646 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1053 Subtraversari Strada Vacarestilor (N.C. 77646)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,02240		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	0,05600		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	RPCA05A	09 MP	2,80000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE MALURI SAPAT,SPATII LARGI, L					
AT>1M, <20MP, USOARE,INTERSPATII 0,21-0,60 M					
4	GD24B	99 M	7,00000		
POZARE TUB DE PROTECTIE DN 4" PRIN FORAJ ORIZONTAL					
DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
5	00601A04	02 M	7,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
6	RPCA06A	02 M CUB	2,80000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Apa_NC 77646 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1054 Desfaceri si refaceri Strada Vacarestilor (N.C. 77646)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
123	DG06A1	82 M CUB	0,28000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
124	TSC02B11	82 SUTE MC	0,00240		
PATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
125	TSA01F1	82 M CUB	0,05600		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
126	TRA01A10P	82 TONE	0,50400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
127	ACE08A1	82 M CUB	0,28800		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
128	TRA01A10	82 TONE	0,48800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
129	CB03G	99 MP	0,60000		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE					
130	IFA03C1	82 MP	2,80000		
REU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
131	TRA06A10	82 TONE	0,70600		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
132	CG21A	02 MP	1,40000		
DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 106 Apa_NC 75478 DE420/1 (N.C. 75478) SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1061	Conducte distributie DE420/1 (N.C. 75478)	
4.1.2	1063	Armaturi si hidranti - DE420/1 (N.C. 75478)	
4.1.3	1064	Camine DE420/1 (N.C. 75478)	
4.1.4	1065	Desfaceri si refaceri DE420/1 (N.C. 75478)	
4.1.5	1066	Bransamente individuale	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 106 Apa_NC 75478 DE420/1 (N.C. 75478) SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1061 Conducte distributie DE420/1 (N.C. 75478)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	2,60000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	64,97000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	233,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	98,85000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	220,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A01	02 M	357,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
7	00602A20R	02 BUCATA	60,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	228,02000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	233,26000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	3,57000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	357,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	357,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	357,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

% x To

Profit

Po =

% x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 0SRE	<i>Obi</i> 106	<i>Cate</i> 1061		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 106 Apa_NC 75478 DE420/1 (N.C. 75478) SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1063 Armaturi si hidranti - DE420/1 (N.C. 75478)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ID15A1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINETE					
3	R123124	BUCATA	1,00000		
ROB. PE CU BILA APA/GAZE CU TIJA DE MANEVRA 63 M					
4	IA50A1	82 BUCATA	1,00000		
CUTIE PROTECTIE PENTRU VANE MONT. SUBTERAN IN PAMA					
NT					
asimilat					
5	ID15A1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE DN 2"					
6	00603A04	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 63 MM					
7	00604E07	02 BUCATA	1,00000		
CURBA DE TRANZITIE PEHDOTEL(REISER) PE100 D. 63					
asimilat					
8	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 106 Apa_NC 75478 DE420/1 (N.C. 75478) SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1064 Camine DE420/1 (N.C. 75478)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03700		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
4	ACE08A1	82 M CUB	0,03600		
PLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	00609A1	02 BUCATA	1,00000		
CAMIN PREFABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC DN 800; H M AX = 2,00 M					
6	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUFORT CAROSABIL IV					
7	TRA02A10	82 TONE	4,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
8	RPCA06B	02 M CUB	3,16500		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca					
TAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 106 Apa_NC 75478 DE420/1 (N.C. 75478) SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1065 Desfaceri si refaceri DE420/1 (N.C. 75478)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,60400		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEPT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	14,99700		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	134,94200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	DA06A1	82 M CUB	42,84000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
5	TRA01A10	82 TONE	95,39000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	TRA05A10	82 TONE	10,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
7	DA11C1	82 M CUB	42,84000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
8	TRA01A10	82 TONE	87,11000		
ANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	TRA05A10	82 TONE	2,14000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 106 Apa_NC 75478 DE420/1 (N.C. 75478) SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1066. Bransamente individuale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,65200		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TRA01A10P	82 TONE	50,15000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
3	ACE08A1	82 M CUB	20,06000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
4	00604F01	02 BUCATA	17,00000		
MONTARE PIEASA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 32					
- 63 MM					
5	00601A01	02 M	66,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D32MM M					
M INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBI					
6	00609K2	02 BUCATA	17,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
7	ACE10B1	82 BUCATA	17,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D:					
30 MM					
8	R123129	BUCATA	17,00000		
TIJA MANEVRA					
	IA50A1	82 BUCATA	17,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
10	00604C02	02 BUCATA	102,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO					
RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
11	8812018	BUCATA	51,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
12	8803953	BUCATA	34,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
13	8804060	BUCATA	17,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
14	TRA01A10	82 TONE	15,99900		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
15	RPCA06B	02 M CUB	2,18800		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C					
M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
16	ACE07B1	82 SUTE M	0,12000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obr106	Cate1066		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	12,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
18	DF26A1	82 M	12,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	12,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	12,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT, MULTI JET CU CADRAN SUPER-USCAT					
21	TSC02B11	82 SUTE MC	0,77000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
22	TRA01A10P	82 TONE	5,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU .. POBASCULANTA DIST.=10 KM					
23	ACE08A1	82 M CUB	2,36000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
24	00604F01	02 BUCATA	2,00000		
MONTARE PIEASA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 32-110 MM					
25	00601A01	02 M	8,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
26	00609K2	02 BUCATA	2,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
27	ACE10B1	82 BUCATA	2,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM					
28	R123129	BUCATA	2,00000		
TIJA MANEVRA					
29	IA50A1	82 BUCATA	2,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
30	00604C02	02 BUCATA	12,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACORD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
31	8812018	BUCATA	6,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
32	8803953	BUCATA	4,00000		
MUF COMPRESIUNE M X M D.25					
33	8804060	BUCATA	2,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
34	TRA01A10	82 TONE	1,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
35	RPCA06B	02 M CUB	5,64000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
36	ACE07B1	82 SUTE M	0,08000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					

Formular F3

Executanti*1A	Obiectiv05RE	Obi106	Cate 1066.		
0	1	2	3	4	5
37	SE01XA	91 M	8,00000		
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
38	DF26A1	82 M	8,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
39	EC07A1	82 M	8,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
40	SE53A	99 BUCATA	2,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
41	ACE09D	99 BUCATA	17,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
42	TRA04A10	82 TONE	10,20000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 109 Apa_NC 77463 SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	1095. Bransamente individuale	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Apa_NC 77463 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1095. Bransamente individuale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,42240		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TRA01A10P	82 TONE	32,45000		
ANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
3	ACE08A1	82 M CUB	12,98000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
4	00604F01	02 BUCATA	11,00000		
MONTARE PIEASA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 32- 110 MM					
5	00601A01	02 M	44,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBIN					
6	00609K2	02 BUCATA	11,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
7	ACE10B1	82 BUCATA	11,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM					
8	R123129	BUCATA	11,00000		
TIJA MANEVRA					
	IA50A1	82 BUCATA	11,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
10	00604C02	02 BUCATA	66,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
11	8812016	BUCATA	33,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 3/4"					
12	8803953	BUCATA	22,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
13	8804060	BUCATA	11,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
14	TRA01A10	82 TONE	10,34000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
15	RPCA06B	02 M CUB	31,02000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
16	ACE07B1	82 SUTE M	0,44000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi109	Cate1095		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	44,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
18	DF26A1	82 M	44,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	44,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	11,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
21	ACE08D	99 BUCATA	11,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
22	TRA04A10	82 TONE	6,60000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 111 Apa_NC 77464 SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	1111 Conducte distributie apa - Strada Stefan cel Mare (NC 77464)	
4.1.2	1112 Armaturi si hidranti - Strada Stefan cel Mare (NC 77464)	
4.1.3	1113 Desfaceri si refaceri - Strada Stefan cel Mare (NC 77464)	
TOTAL I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT

A circular blue ink stamp is located in the bottom right corner of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Apa_NC 77464 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1111 Conducte distributie apa - Strada Stefan cel Mare (NC 77464)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,07000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	1,64000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	5,74000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	ACE08A1	82 M CUB	2,43000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$					
5	TRA01A10	82 TONE	5,43000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
6	00601A04	02 M	9,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	5,76000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	5,74000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
10	ACE07B1	82 SUTE M	0,09000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	9,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	9,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	9,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi111	Cate1111		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Apa_NC 77464 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1112 Armaturi si hidranti - Strada Stefan cel Mare (NC 77464)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
7	TSC02B1	82 SUTE MC	0,02730		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
8	RPCA04A1	82 MP	7,80000		
RIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
9	TRI1AA01F3	82 TONE	3,02400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
10	TRA01A10P	82 TONE	3,02400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
11	ACE08A1	82 M CUB	1,26000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
12	TRA01A10	82 TONE	2,19600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
13	00603D06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
14	00601A03	02 M	3,00000		
EGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
15	00603A06	02 BUCATA	4,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
16	ACE01XA	93 BUCATA	1,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
17	CP18A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30 asimilat DALA PREF BETON 30X30X10					
18	8814019	BUCATA	1,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
19	8811512	BUCATA	1,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
20	RPCA06B	02 M CUB	1,05000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
21	TRA01A10	82 TONE	0,73200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi1111	Cate1112	Formula: 15	
0	1	2	3	4	5
31	ACB01A	99 BUCATA	1,00000		
TEU EGAL DN 110					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REțele APA SI REțele CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Apa_NC 77464 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1113 Desfaceri si refaceri - Strada Stefan cel Mare (NC 77464)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
132	CG21A	02 MP	14,00000		
DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON					
Cheltuieli directe					
te cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 112 Apa_NC 78593 SAT TEIS

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	1121 Conducte distributie apa - Drum de legatura strada Stefan cel Mare si DJ 712 (Calea Targovistei), sat Teisi (NC 78593)	
4.1.2	1124 Desfaceri si refaceri - Drum de legatura strada Stefan cel Mare si DJ 712 (Calea Targovistei), sat Teisi (NC 78593)	
4.1.3	1125. Bransamente individuale	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Apa_NC 78593 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1121 Conducte distributie apa - Drum de legatura strada Stefan cel Mare si DJ 712 (Calea Targovistei), sat Teisi (NC 78593)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,19800		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
	TSA01F1	82 M CUB	30,03400		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	102,29720		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	44,62800		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	99,47000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	165,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	27,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
	RPCA06B	02 M CUB	107,44000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	82,52600		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	1,65000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	165,00000		
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	165,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT					
ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	165,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM					
INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 112	<i>Cate</i> 1121		
0	1	2	3	4	5
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Apa_NC 78593 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1124 Desfaceri si refaceri - Drum de legatura strada Stefan cel Mare si DJ 712 (Calea Targovistei), sat Teisi (NC 78593)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 TSC02B11 82 SUTE MC 0,17000

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

TSA01F1 82 M CUB 4,35000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU

3 TRA01A10P 82 TONE 39,16000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

4 DA06A1 82 M CUB 9,91300

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

5 TRA01A10 82 TONE 22,06400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

6 TRA05A10 82 TONE 2,54000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$

7 DA11C1 82 M CUB 9,91300

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE

TRA01A10 82 TONE 20,12600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

9 TRA05A10 82 TONE 0,54000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$

10 CG21A 02 MP 14,00000

DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Apa_NC 78593 SAT TEIS

Categoria de lucrari: 1125. Bransamente individuale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,23040		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TRA01A10P	82 TONE	17,70000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
3	ACE08A1	82 M CUB	7,08000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
4	00604F01	02 BUCATA	6,00000		
MONTARE PIEASA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D=					
32-110 MM					
5	00601A01	02 M	36,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM					
INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
6	00609K2	02 BUCATA	6,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
7	ACE10B1	82 BUCATA	6,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D:					
30 MM					
8	R123129	BUCATA	6,00000		
TIJA MANEVRA					
	IA50A1	82 BUCATA	6,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
10	00604C02	02 BUCATA	36,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO					
RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
11	8812018	BUCATA	18,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
12	8803953	BUCATA	12,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
13	8804060	BUCATA	6,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
14	TRA01A10	82 TONE	5,64600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
15	RPCA06B	02 M CUB	16,92000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
16	ACE07B1	82 SUTE M	0,36000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi112	Cate1125		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	36,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
18	DF26A1	82 M	36,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	36,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	6,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
21	ACE08D	99 BUCATA	6,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
22	TRA04A10	82 TONE	3,60000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
** REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 203 Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	2031.	Conducte distributie apa - Str	
4.1.2	2032.	Armaturi si hidranti - Strada	
4.1.3	2033.	2033 Camine - Strada Rovina	
4.1.4	2034	Subtraversari - Strada Rovina	
4.1.5	2035.	Desfaceri si refaceri - Strada	
4.1.6	2036.	Bransamente individuale - Stra	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 203 Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga

Categoria de lucrari: 2031. Conducte distributie apa - Str

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,68000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	42,04000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	147,45000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	62,49000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	139,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	231,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	38,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	147,72000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	147,45000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	2,31000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	231,00000		
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	231,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	231,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
14	TSC02B11	82 SUTE MC	0,07000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2031		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01F1	82 M CUB	1,64000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VERIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
16	TRA01A10P	82 TONE	5,74000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
17	ACE08A1	82 M CUB	2,43000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
18	TRA01A10	82 TONE	5,43000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
19	00601A04	02 M	9,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
20	00602A20R	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
21	RPCA06B	02 M CUB	5,76000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
22	TRI1AA01C2	82 TONE	5,74000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
23	ACE07B1	82 SUTE M	0,09000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
24	SE01XA	91 M	9,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
25	DF26A1	82 M	9,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
26	EC07A1	82 M	9,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca		%	
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To	
Profit	Po =	% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po	

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 203 Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga

Categoria de lucrari: 2032. Armaturi si hidranti - Strada

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00603A07	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
2	8814020	BUCATA	6,00000		
PAT FLANSA PE100 SDRI7 PN10 D=110					
3	8802848	BUCATA	6,00000		
FLANSA LIBERA D.110 FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.110 MM					
4	ACE09D1	82 BUCATA	3,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$					
5	R123130	BUCATA	3,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN110					
6	TRA02A10	82 TONE	0,01350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
7	TSC02B1	82 SUTE MC	0,02730		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
8	RPCA04A1	82 MP	7,80000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
9	TRI1AA01F3	82 TONE	3,02400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
10	TRA01A10P	82 TONE	3,02400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
11	ACE08A1	82 M CUB	1,26000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
12	TRA01A10	82 TONE	2,19600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
13	00603D06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
14	00601A03	02 M	3,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
15	00603A06	02 BUCATA	4,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2032.		
0	1	2	3	4	5
16	ACE01XA	93 BUCATA	1,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
17	CP18A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C					
U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30					
asimilat DALA PREF BETON 30X30X10					
18	8814019	BUCATA	1,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
19	8811512	BUCATA	1,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
20	RPCA06B	02 M CUB	1,05000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
21	TRA01A10	82 TONE	0,73200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
22	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 110 MM					
23	8814049	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
24	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
25	8814045	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
26	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
27	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
28	4201834	BUCATA	1,00000		
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA					
NI524					
29	TRA02A10	82 TONE	0,00350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
30	W1MI18B	99 BUCATA	3,00000		
PIESA SUPT ARMATURI REALIZATA DIN METAL					
31	ACB01A	99 BUCATA	4,00000		
TEU EGAL DN 110					
32	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 110 MM					
33	8814049	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
34	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 90 MM					
35	8814045	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
36	00603A04	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 63 MM					
37	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2032		
0	1	2	3	4	5
38	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
39	000880	BUCATA	1,00000		
ROBINET AUTOMAT DE AERISIRE 1/2''					
40	RPGA34G	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA NIPLURILOR DIN FONTA LA INSTAL DE GAZE (A LTELE DECAT CELE DIN NORMELE PT. CONDUCTE) D 2 "					
41	8812663	BUCATA	1,00000		
NIPLU REDUS FONTA D.2" - 1/2"					
42	TRA02A10	82 TONE	0,00390		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
43	00603A07	02 BUCATA	4,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
44	8814020	BUCATA	4,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=110					
	8802848	BUCATA	4,00000		
FLANSA LIBERA D.110					
FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.110 MM					
46	ACE09D1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$					
47	R123130	BUCATA	2,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN110					
48	TRA02A10	82 TONE	0,00900		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
49	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
50	8814049	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
51	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
	8814045	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
53	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
54	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
55	4201834	BUCATA	1,00000		
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA NI524					
56	TRA02A10	82 TONE	0,00350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
57	ACB01A	99 BUCATA	2,00000		
TEU EGAL DN 110					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca		%	
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To	
Profit	Po =	% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po	

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2032.		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 203 Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga

Categoria de lucrari: 2033. 2033 Camine - Strada Rovina

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,37700		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	1,12200		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VERIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	21,51400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	ACE08A1	82 M CUB	0,74700		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
5	00609A1	02 BUCATA	2,00000		
CAMIN PREFABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC DN 800; H M AX = 2,00 M					
6	ACD01L1	82 BUCATA	2,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV \$					
7	TRA02A10	82 TONE	24,32300		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
8	RPCA06B	02 M CUB	6,33000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	ACD06A1	82 BUCATA	3,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M					
10	C100115	BUCATA	3,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M					
11	ACD01F1	82 BUCATA	3,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPT CAROSABIL TIP IV \$					
12	RPCA06A	02 M CUB	20,45800		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
13	TSF05A1	82 MP	54,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
14	0006751	ORE	12,00000		
AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M					
15	RPCE27B	09 MP	32,40000		
HIDROIZOLATIE DIN MASTIC BITUMINOS APLICATA LA REC E: 1 STRAT DE AMORSA + 2 STRATURI DE MASTIC					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2033.		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 203 Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga

Categoria de lucrari: 2034 Subtraversari - Strada Rovina

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,06400		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	1,60000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	RPCA05A	09 MP	8,00000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE MALURI SAPAT,SPATII LARGI, L					
AT>1M, <20MP, USOARE,INTERSPATII 0,21-0,60 M					
4	GD24B	99 M	20,00000		
POZARE TUB DE PROTECTIE DN 8" PRIN FORAJ ORIZONTAL					
DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
5	00601A04	02 M	20,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
6	RPCA06A	02 M CUB	8,00000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
7	GD24B	99 M	7,00000		
POZARE TUB DE PROTECTIE DN 8" PRIN FORAJ ORIZONTAL					
DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
8	00601A04	02 M	7,00000		
EGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 203 Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga

Categoria de lucrari: 2035. Desfaceri si refaceri - Strada

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG06A1	82 M CUB	2,52000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
2	TSC02B11	82 SUTE MC	0,02200		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
3	TSA01F1	82 M CUB	0,50400		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
4	TRA01A10P	82 TONE	4,53600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	ACE08A1	82 M CUB	2,59200		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
6	TRA01A10	82 TONE	4,39200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
7	CB03G	99 MP	5,40000		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE					
8	IFA03C1	82 MP	25,20000		
REU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
9	TRA06A10	82 TONE	6,35400		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
10	DG06A1	82 M CUB	16,17000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
11	TSC02B11	82 SUTE MC	0,38800		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
12	TSA01F1	82 M CUB	9,70200		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
13	TRI1AA01F3	82 TONE	40,42500		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
14	TRA01A10P	82 TONE	87,31800		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2035.		
0	1	2	3	4	5
15	DA06A1	82 M CUB	24,25500		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
16	TRA01A10	82 TONE	54,00800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
17	TRA05A10	82 TONE	5,62000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
18	DA11C1	82 M CUB	24,25500		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNORIRE					
19	TRA01A10	82 TONE	49,32000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
20	TRA05A10	82 TONE	1,21300		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
21	DB02D1	82 SUTE MP	1,61700		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
22	2600323	KG	73,57400		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
23	DB12B1	82 TONE	23,28450		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE					
RE MECANICA					
24	*99165*	TONE	23,36600		
BETON ASFALTIC BADPC 22,4					
25	DB01D1	82 MP	161,70000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPOORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC\$					
26	DB02D1	82 SUTE MP	1,61700		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
	2600323	KG	23,44700		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
28	TRA05A10	82 TONE	0,20200		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
29	DB16D1	82 MP	161,70000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
30	2600299	TONE	15,52300		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
31	TRA01A10	82 TONE	38,97000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
32	DG06A1	82 M CUB	0,49000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					
CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
33	TSC02B11	82 SUTE MC	0,01176		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2035.		
0	1	2	3	4	5
34	ACE08A1	82 TONE	2,59200		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
35	TSA01F1	82 M CUB	0,29400		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
36	TRI1AA01F3	82 TONE	1,22500		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
37	TRA01A10P	82 TONE	2,64600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
38	DA06A1	82 M CUB	0,73500		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
39	TRA01A10	82 TONE	1,63660		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
40	TRA05A10	82 TONE	0,17052		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
41	DA11C1	82 M CUB	0,73500		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
42	TRA01A10	82 TONE	1,49450		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
43	TRA05A10	82 TONE	0,03675		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
44	DB02D1	82 SUTE MP	0,04900		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
45	2600323	KG	2,22950		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 377					
46	DB12B1	82 TONE	0,70560		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA					
47	*99165*	TONE	0,70805		
BETON ASFALTIC BADPC 22,4					
48	DB01D1	82 MP	4,90000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANICS					
49	DB02D1	82 SUTE MP	0,04900		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
50	2600323	KG	0,71050		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
51	TRA05A10	82 TONE	0,00613		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
52	DB16D1	82 MP	4,90000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 203	<i>Cate</i> 2035.		
0	1	2	3	4	5
53	2600299	TONE	0,47040		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
54	TRA01A10	82 TONE	1,18090		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 203 Apa_Strada Rovina (NC 76057) Sat Sotanga

Categoria de lucrari: 2036. Bransamente individuale - Stra

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,76800		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				
	UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TRA01A10P	82 TONE	59,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				
3	ACE08A1	82 M CUB	23,60000		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI				
	ZARE CU: NISIP				
4	00604F01	02 BUCATA	20,00000		
	MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D=				
	110X32 MM				
5	00601A01	02 M	120,00000		
	PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM				
	INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN				
6	00609K2	02 BUCATA	20,00000		
	CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE				
7	ACE10B1	82 BUCATA	20,00000		
	ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D:				
	30 MM				
8	R123129	BUCATA	20,00000		
	TIJA MANEVRA				
	IA50A1	82 BUCATA	20,00000		
	CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE				
10	00604C02	02 BUCATA	120,00000		
	FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO				
	RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"				
11	8812018	BUCATA	60,00000		
	RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4				
12	8803953	BUCATA	40,00000		
	MUFA COMPRESIUNE M X M D.25				
13	8804060	BUCATA	20,00000		
	DOP COMPRESIUNE M D.25				
14	TRA01A10	82 TONE	18,82000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
15	RPCA06B	02 M CUB	56,40000		
	UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C				
	M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC				
16	ACE07B1	82 SUTE M	1,20000		
	SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR				
	E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi203	Cate2036.		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	120,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESTIUNE					
18	DF26A1	82 M	120,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	120,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIONEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	20,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
21	GD24A	99 M	60,00000		
SUBTRAVERSARE DRUM CONDUCTA PEHD DN 32MM					
22	ACE08D	99 BUCATA	20,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
23	TRA04A10	82 TONE	12,00000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REțele APA SI REțele CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 204 Apa_NC 76050

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	2041	Conducte distributie Strada Malului (NC 76050)	
4.1.2	2042	Armaturi si hidranti Strada Malului (NC 76050)	
4.1.3	2043.	Camine	
4.1.4	2044	Desfaceri si refaceri Strada Malului (NC 76050)	
4.1.5	2045.	Bransamente individuale	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 204 Apa_NC 76050

Categoria de lucrari: 2041 Conducte distributie Strada Malului (NC 76050)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	3,28000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEPT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	82,08000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	287,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	122,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	271,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	451,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DURA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	75,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	288,41000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	287,89000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	4,51000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	451,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	451,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT					
ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	451,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIONEM					
INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca			%
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To	
Profit	Po =	% x (To+Io)	

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi204</i>	<i>Cate2041</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REțele APA SI REțele CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 204 Apa_NC 76050

Categoria de lucrari: 2042 Armaturi si hidranti Strada Malului (NC 76050)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
Capitolul					
1	00603A07	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
	8814020	BUCATA	2,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=110					
3	8802848	BUCATA	2,00000		
FLANSA LIBERA D.110 FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.110 MM					
4	ACE09D1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$					
5	R123130	BUCATA	1,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN110					
6	TRA02A10	82 TONE	0,00450		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
22	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
23	8814049	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
25	8814045	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
26	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
27	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
28	4201834	BUCATA	1,00000		
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA NI524					
29	TRA02A10	82 TONE	0,00350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
31	ACB01A	99 BUCATA	1,00000		
TEU EGAL DN 110					
32	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi204	Cate2042		
0	1	2	3	4	5
33	8814049	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
34	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 90 MM					
35	8814045	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
36	00603A04	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 63 MM					
37	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
38	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
39	000880	BUCATA	1,00000		
ROBINET AUTOMAT DE AERISIRE 1/2''					
40	RPGA34G	99 BUCATA	1,00000		
TAREEA NIPLURILOR DIN FONTA LA INSTAL DE GAZE (A					
LTELE DECAT CELE DIN NORMELE PT. CONDUCTE) D 2 "					
41	8812663	BUCATA	1,00000		
NIPLU REDUS FONTA D.2" - 1/2"					
42	TRA02A10	82 TONE	0,00390		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
43	WIMI18B	99 BUCATA	1,00000		
PIESA SUPORT ARMATURI REALIZATA DIN METAL					
TOTAL			0,00000		
Capitolul 1		h110			
7	TSC02B1	82 SUTE MC	0,05460		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
8	RPCA04A1	82 MP	15,60000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB					
1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
9	TRI1AA01F3	82 TONE	6,04800		
MARCARIA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3S					
10	TRA01A10P	82 TONE	6,04800		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
11	ACE08A1	82 M CUB	2,52000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP \$					
12	TRA01A10	82 TONE	4,39200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
13	00603D06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN					
PEHD D= 90 MM					
14	00601A03	02 M	6,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
15	00603A06	02 BUCATA	8,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 110 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi204	Cate2042		
0	1	2	3	4	5
16	ACE01XA	93 BUCATA	2,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
17	CP18A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C					
U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30					
asimilat DALA PREF BETON 30X30X10					
18	8814019	BUCATA	2,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
19	8811512	BUCATA	2,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
20	RPCA06B	02 M CUB	2,10000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
21	TRA01A10	82 TONE	1,46400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
TOTAL	1	BUCATA	2,19600		
10					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA " - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 204 Apa_NC 76050

Categoria de lucrari: 2043. Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03700		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TSA01F1	82 M CUB	0,05400		
	P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
3	TRA01A10P	82 TONE	1,03700		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
4	ACE08A1	82 M CUB	0,03600		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$				
5	00609A1	02 BUCATA	1,00000		
	CAMIN PREFABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC DN 800; H M AX = 2,00 M				
6	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000		
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV \$				
7	TRA02A10	82 TONE	4,89000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$				
8	RPCA06B	02 M CUB	3,16500		
	LUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 CM				
9	TSC02B11	82 SUTE MC	0,10100		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
10	TSA01F1	82 M CUB	0,33800		
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
11	TRA01A10P	82 TONE	6,48000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
12	ACE08A1	82 M CUB	0,22500		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$				
13	ACD06A1	82 BUCATA	1,00000		
	CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M				
14	C100115	BUCATA	1,00000		
	CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M				
15	ACD01F1	82 BUCATA	1,00000		
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPT CAROSABIL TIP IV \$				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi204	Cate2043		
0	1	2	3	4	5
16	TRA02A10	82 TONE	4,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
17	RPCA06A	02 M CUB	6,81800		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC. IN STR. ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA, <20 MC					
18	TSF05A1	82 MP	18,00000		
SPRIJ. MAL. CU DULAPI MET. ASEZ. ORIZ., LAT. INTRE MAL. < 1,5M LA ADINC. SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
19	0006751	ORE	4,00000		
AUTOMACARA STF, H. MAX=6,5M, DES. MAX=5,5M					
20	RPCE27B	09 MP	10,80000		
HIDROIZOLATIE DIN MASTIC BITUMINOS APLICATA LA REC E: 1 STRAT DE AMORSA + 2 STRATURI DE MASTIC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 204 Apa_NC 76050

Categoria de lucrari: 2044 Desfaceri si refaceri Strada Malului (NC 76050)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
11	DG06A1	82 M CUB	4,20000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					
CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
12	TSC02B11	82 SUTE MC	0,10080		
MATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID. NATUR DESC. DEP. TER. CAT. 2 IN COND. GOSP. APE.					
13	TSA01F1	82 M CUB	2,52000		
SAP. MAN. IN SPATII INTINSE IN PAM. CU UMID. NAT. ARUNC					
IN VEHIC. LA H DE 0,61-2M T. MIJLOCIU					
14	TRI1AA01F3	82 TONE	10,50000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					
RIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 3\$					
15	TRA01A10P	82 TONE	22,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
16	DA06A1	82 M CUB	6,30000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
17	TRA01A10	82 TONE	14,02800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
18	TRA05A10	82 TONE	1,46160		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
19	DA11C1	82 M CUB	6,30000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
20	TRA01A10	82 TONE	12,81000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
21	TRA05A10	82 TONE	0,31500		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
22	DB02D1	82 SUTE MP	0,42000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT U2 MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
23	2600323	KG	19,11000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
24	DB12B1	82 TONE	6,04800		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE					
RE MECANICA					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi204	Cate2044		
0	1	2	3	4	5
25	*99165*	TONE	6,06900		
BETON ASFALTIC BADPC 22,4					
26	DB01D1	82 MP	42,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANICS					
27	DB02D1	82 SUTE MP	0,42000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
28	2600323	KG	6,09000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
29	TRA05A10	82 TONE	0,05250		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
30	DB16D1	82 MP	42,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN CPOS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
	2600299	TONE	4,03200		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
32	TRA01A10	82 TONE	10,12200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 204 Apa_NC 76050

Categoria de lucrari: 2045. Bransamente individuale

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,38400		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TRA01A10P	82 TONE	29,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
3	ACE08A1	82 M CUB	11,80000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
4	00604F01	02 BUCATA	10,00000		
MONTARE PIESEA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D=					
110X32 MM					
5	00601A01	02 M	40,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=32MM					
INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
6	00609K2	02 BUCATA	10,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE					
7	ACE10B1	82 BUCATA	10,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D:					
30 MM					
8	R123129	BUCATA	10,00000		
TIJA MANEVRA					
	IA50A1	82 BUCATA	10,00000		
CUTIE CU CAPAC DIN FONTA PTR. VANE INGROPATE					
10	00604C02	02 BUCATA	60,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO					
RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
11	8812018	BUCATA	30,00000		
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
12	8803953	BUCATA	20,00000		
MUFA COMPRESIUNE M X M D.25					
13	8804060	BUCATA	10,00000		
DOP COMPRESIUNE M D.25					
14	TRA01A10	82 TONE	9,41000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
15	RPCA06B	02 M CUB	28,20000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
16	ACE07B1	82 SUTE M	0,40000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi204	Cate2045		
0	1	2	3	4	5
17	SE01XA	91 M	40,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
18	DF26A1	82 M	40,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
19	EC07A1	82 M	40,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
20	SE53A	99 BUCATA	10,00000		
CONTOR APA RECE DN 25 MM, PENTRU BRANSAMENT					
21	ACE08D	99 BUCATA	10,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
22	TRA04A10	82 TONE	6,00000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 205 Apa_NC 76070 Strada Malului - ramificatie de la nr. 55 la DE 256
(NC 76070)

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	2051. Conducte distributie apa Strad	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 205 Apa_NC 76070 Strada Malului - ramificatie de la nr. 55 la DE 256 (NC 76070)

Categoria de lucrari: 2051. Conducte distributie apa Strad

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,02910		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	0,72800		
..MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	2,55330		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	1,08000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	2,41000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	11,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	2,56000		
LUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	2,55000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	0,11000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	11,00000		
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	11,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	11,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
14	TSC02B11	82 SUTE MC	0,83090		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi205	Cate2051		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01F1	82 M CUB	1,75200		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
16	TRA01A10P	82 TONE	4,76670		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
17	ACE08A1	82 M CUB	30,84000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
18	TRA01A10	82 TONE	68,73000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
19	00601A04	02 M	107,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
20	00602A20R	02 BUCATA	11,00000		
CINDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
21	RPCA06B	02 M CUB	72,90000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
22	TRI1AA01C2	82 TONE	72,77000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
23	ACE07B1	82 SUTE M	1,07000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
24	SE01XA	91 M	107,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
25	DF26A1	82 M	107,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
26	EC07A1	82 M	107,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 206 Apa_NC 75423; 76116 Strada Minei (N.C. 75423; 76116)

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	2067 Statie de repompare	
4.1.2	2068 Retele electrice grup repompar Strada Minei (N.C. 75423; 76116)	
4.1.3	2070 Bransament el. st. repompare	
	TOTAL I	
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	2069 echipamente st.repompare	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 206 Apa_NC 75423; 76116 Strada Minei (N.C. 75423; 76116)

Categoria de lucrari: 2067. Statie de repompare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPSE23A 99 BUCATA		1,00000		
	MONTARE GRUPUL COMPACT DE RIDICARE A PRESIUNII SI DE POMPARE (ELECTROPOMPA, RECIPIENT HIDROPNEUMATIC)				
2	00603A07 02 BUCATA		2,00000		
	JURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM				
3	8814020 BUCATA		2,00000		
	CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=110				
4	8802848 BUCATA		2,00000		
	FLANSA LIBERA D.110				
5	ACE09D1 82 BUCATA		4,00000		
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$				
6	4504341 BUCATA		2,00000		
	ROB.SERT.PANA AF PU BZ PN=10 D=100 225 N 5313				
7	8250058 BUCATA		1,00000		
	CLAPETA DE SENS, CU FLANSE DN100				
8	7315777 BUCATA		1,00000		
	DEBITMETRU DEBITMETRU(APOMETRU) FONTA DN100MM				
9	RPIA51A1 82 BUCATA		1,00000		
	TARE VAS DE EXPANSIUNE PE POZ.EXIST.DE 100 L *				
10	TSC02B11 82 SUTE MC		0,23700		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
11	TSA01F1 82 M CUB		1,15000		
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
12	TRA01A10P 82 TONE		21,73500		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
13	ACE08A1 82 M CUB		0,57500		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$				
14	ACD06B1 82 BUCATA		1,00000		
	CAMIN CU VANE RECTANGULAR 2.00X2.50, H=2.00M				
15	ACD01F1 82 BUCATA		1,00000		
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPORT CAROSABIL TIP IV \$				
16	TRA02A10 82 TONE		4,89000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi206	Cate2067.		
0	1	2	3	4	5
17	RPCA06B	02 M CUB	12,77600		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
18	TSF05A1	82 MP	28,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
19	0006751	ORE	7,00000		
AUTOMACARA STF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M					
20	RPCE27B	09 MP	9,00000		
HIDROIZOLATIE DIN MASTIC BITUMINOS APLICATA LA REC					
E: 1 STRAT DE AMORSA + 2 STRATURI DE MASTIC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 206 Apa_NC 75423; 76116 Strada Minei (N.C. 75423; 76116)

Categoria de lucrari: 2068 Retele electrice grup repompar Strada Minei (N.C. 75423; 76116)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	

0	1	2	3	4	5

1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,20000		

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

2	ACE08A1	82 M CUB	8,00000		

LUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI

ZARE CU: NISIP

3	TRA01A10P	82 TONE	13,90000		

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

4	EB05B1	82 M	30,00000		

CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPTOR EXISTENT,IZOLA

TA CU SECTIUNEA 25- 95 MMP

5	0001227	M	30,00000		

CABLU CYABYF 5X4.0 MMP

6	EB08D1	82 M	20,00000		

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT

ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM

7	W1R06A3	82 M	10,00000		

ELECTROD ZINCAT 57X2,9

8	TSD18C1	82 M CUB	14,00000		

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII

ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE

9	W1MN06A	99 BUCATA	1,00000		

PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT

10	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA

LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII

11	EF04A1	82 BUCATA	1,00000		

TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIG

URANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTII

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%	

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To

Profit	Po =	% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 206 Apa_NC 75423; 76116 Strada Minei (N.C. 75423; 76116)

Categoria de lucrari: 2069 echipamente st.repompare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	

0	1	2	3	4	5

1	ECH01	ANS	1,00000		

MONTAJ	ECHIPAMENT	REPOMPARE			

Cheltuieli directe					

te cheltuieli directe					

Contrib. asig. munca		%			

TOTAL CHELT. DIRECTE					

Cheltuieli indirecte		Io =		% x To	

Profit		Po =		% x (To+Io)	

TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 206 Apa_NC 75423; 76116 Strada Minei (N.C. 75423; 76116)

Categoria de lucrari: 2070 Bransament el. st. repompare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CCOS7	BUCATA	1,00000		
BRANSAMENT ELECTRIC					
Cheltuieli directe					
*te cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL pe categorii					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 207 Apa_NC 75413 Strada Valea Mieilor (NC 75413)

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	2071	Conducte distributie Strada Valea Mieilor (NC 75413)	
4.1.2	2072	Armaturi si hidranti Strada Valea Mieilor (NC 75413)	
4.1.3	2073	Desfaceri si refaceri Strada Valea Mieilor (NC 75413)	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 207 Apa_NC 75413 Strada Valea Mielor (NC 75413)

Categoria de lucrari: 2071 Conducte distributie Strada Valea Mielor (NC 75413)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,19000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	4,73000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	16,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	7,03000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	15,67000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	26,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	16,63000		
LUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	16,60000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	0,26000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	26,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	26,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	26,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi207</i>	<i>Cate2071</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 207 Apa_NC 75413 Strada Valea Mieilor (NC 75413)

Categoria de lucrari: 2072 Armaturi si hidranti Strada Valea Mieilor (NC 75413)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACB01A	99 BUCATA	1,00000		
SA BRANSARE PENTRU CONDUCTE PEHD DN 110 MM					
Cheltuieli directe					
`te cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 207 Apa_NC 75413 Strada Valea Mieilor (NC 75413)

Categoria de lucrari: 2073 Desfaceri si refaceri Strada Valea Mieilor (NC 75413)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG06A1	82 M CUB	2,94000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
2	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03000		
PATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
3	TSA01F1	82 M CUB	0,59000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
4	TRA01A10P	82 TONE	5,29000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	ACE08A1	82 M CUB	3,02000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
6	TRA01A10	82 TONE	5,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
7	CB03G	99 MP	6,30000		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE					
8	IFA03C1	82 MP	29,40000		
REU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
9	TRA06A10	82 TONE	7,41000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
11	DG06A1	82 M CUB	1,75000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
12	TSC02B11	82 SUTE MC	0,04000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
13	TSA01F1	82 M CUB	1,05000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
14	TRI1AA01F3	82 TONE	4,38000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
15	TRA01A10P	82 TONE	9,45000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi207	Cate2073		
0	1	2	3	4	5
16	DA06A1	82 M CUB	2,63000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
17	TRA01A10	82 TONE	5,85000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
18	TRA05A10	82 TONE	0,61000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
19	DA11C1	82 M CUB	2,63000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
20	TRA01A10	82 TONE	5,34000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
21	TRA05A10	82 TONE	0,13000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
22	DB02D1	82 SUTE MP	0,18000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
23	2600323	KG	7,96000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
24	DB12B1	82 TONE	2,52000		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE					
RE MECANICA					
25	*99165*	TONE	2,53000		
BETON ASFALTIC BADPC 22,4					
26	DB01D1	82 MP	17,50000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC\$					
27	DB02D1	82 SUTE MP	0,18000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
	2600323	KG	2,54000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
29	TRA05A10	82 TONE	0,02000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
30	DB16D1	82 MP	17,50000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
31	2600299	TONE	1,68000		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
32	TRA01A10	82 TONE	4,22000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi207	Cate2073		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 208 Apa_NC 75477; 80240; 77385; 77387 Strada CF 29 (N.C. 75477;
80240; 77385; 77387)

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	2081	Conducte distributie Strada CF 29 (N.C. 75477; 80240; 77385; 77387)	
4.1.2	2084	Subtraversari Strada CF 29 (N.	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 208 Apa_NC 75477; 80240; 77385; 77387 Strada CF 29 (N.C. 75477; 80240; 77385; 77387)

Categoria de lucrari: 2081 Conducte distributie Strada CF 29 (N.C. 75477; 80240; 77385; 77387)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,88940		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
3	TRA01A10P	82 TONE	59,26600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	25,96800		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	57,87200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	96,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	15,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	61,40200		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	59,26600		
CARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	0,96000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	96,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	96,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	96,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi208	Cate2081		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 208 Apa_NC 75477; 80240; 77385; 77387 Strada CF 29 (N.C. 75477; 80240; 77385; 77387)

Categoria de lucrari: 2084 Subtraversari Strada CF 29 (N.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

7	RPCI25C1	82 M	47,00000		

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE
CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *

8	IZH22A1	82 MP	47,00000		

PLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA
GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.

9	00601A04	02 M	47,00000		

PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPE IMBINARE

10	IC35K1	82 BUCATA	94,00000		

BRIDE PRINDERE CONDUCTE DE ESTACADA

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To

Profit	Po =	% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 217 Conducta apa aductiune

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	2171	Conducte de aductiune d180	
4.1.2	2172	armaturi si hidranti	
4.1.3	2173	CAMINE	
4.1.4	2174	Subtraversari	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 217 Conducta apa aductiune

Categoria de lucrari: 2171 Conducte de aductiune d180

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,73000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	18,20000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	60,07000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	25,46000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	56,74000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601C04	02 M	100,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=180 M M IN BARE L= 12 M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
7	00602A27R	02 BUCATA	43,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D = 180 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	65,54000		
LUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	60,07000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	1,00000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	100,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	100,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	100,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant*</i> 1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 217	<i>Cate</i> 2171		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 217 Conducta apa aductiune

Categoria de lucrari: 2172 armaturi si hidranti

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00603A11	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 180 MM					
2	8814024	BUCATA	2,00000		
AT FLANSA PE100 SDRI7 PN10 D=180					
3	8818116	BUCATA	2,00000		
FLANSA LIBERA OL.D.180 PN10 FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.110 MM					
4	ACE09F1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 \$					
5	R123150	BUCATA	1,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN180					
6	TRA02A10	82 TONE	0,00850		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
7	TSC02B1	82 SUTE MC	0,02730		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
8	RPCA04A1	82 MP	7,80000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
	TRI1AA01F3	82 TONE	3,02400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
10	TRA01A10P	82 TONE	3,02400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
11	ACE08A1	82 M CUB	1,26000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
12	TRA01A10	82 TONE	2,19600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
13	00603D06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
14	00601A03	02 M	3,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
15	00603A06	02 BUCATA	4,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi217	Cate2172		
0	1	2	3	4	5
16	ACE01XA	93 BUCATA	1,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
17	CP18A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C					
U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30					
18	8814019	BUCATA	1,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
19	187	BUCATA	1,00000		
FLANSA LIBERA DN100 PN10					
20	RPCA06B	02 M CUB	1,05000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
21	TRA01A10	82 TONE	0,73200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
22	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
TEU EGAL DN 180					
	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
REDUCTIE DN 180-110					
32	WIMI18B	99 BUCATA	1,00000		
PIESA SUPORT ARMATURI REALIZATA DIN METAL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 217 Conducta apa aductiune

Categoria de lucrari: 2173 CAMINE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
9	TSC02B11	82 SUTE MC	0,10100		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
9	TSA01F1	82 M CUB	0,33800		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
10	TRA01A10P	82 TONE	6,48000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
11	ACE08A1	82 M CUB	0,22500		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
12	ACD06A1	82 BUCATA	1,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M					
13	C100115	BUCATA	1,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M					
15	ACD01F1	82 BUCATA	1,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPORT CAROSABIL TIP IV					
16	TRA02A10	82 TONE	4,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
	RPCA06A	02 M CUB	6,81800		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA, <20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 217 Conducta apa aductiune

Categoria de lucrari: 2174 Subtraversari

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,01920		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	0,48000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	RPCA05A	09 MP	2,40000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE MALURI SAPAT,SPATII LARGI, L					
AT>1M, <20MP, USOARE,INTERSPATII 0,21-0,60 M					
4	GD24B	99 M	6,00000		
POZARE TUB DE PROTECTIE DN10" PRIN FORAJ ORIZONTAL					
DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
5	00601C04	02 M	6,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=180 M					
M IN BARE L= 12 M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
6	RPCA06A	02 M CUB	2,40000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 218 Captare

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	2181	Captare	
	TOTAL I		
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	2182	Echipamente captare	
	TOTAL II		
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	TOTAL III		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 218 Captare

Categoria de lucrari: 2181 Captare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	FJC04B	82 M	150,00000		
FORAJ HIDR CU SAPA D 400 500 MM CIRC INVERSA INST 400 M AD IN TEREN 3 INTERVAL 0 300 M					
2	FJD01C	82 M	150,00000		
3 COL DEFINITIVE INST HIDR CIRC DIR 500 M AD BUR LAME DN 6 5/8 12 3/4 TOLI					
3	FJH05D	82 M CUB	4,20000		
CIMENT COL DEFINITIV IN VEDEREA IZOLARII STRATELOR LA FORAJ HIDR CIRC INV 400 M					
4	FJE03C	82 ORE	75,00000		
POMPARE PT DENISIP CU INST HIDR 500 M,CIRC DIR					
5	FJH03C	82 M	150,00000		
CURATIREA SI SPALAREA CU APA A FORAJULUI IN VEDERE A INDEP NOROI, FORAJ HIDR CIRC DIR 800 M AD					
6	APA027	BUCATA	1,00000		
CABINA PUTULUI, 2,0 X 2,0 M, H = 2,0 M					
7	00602G09	02 BUCATA	3,00000		
SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 1 D= 180 MM					
8	8811377	BUCATA	1,00000		
CAPAT FLANSA PE80 APA/GAZ SDR17,6 D=180					
	8811517	BUCATA	1,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D=180					
10	0A1211	BUCATA	1,00000		
FLANSA OARBA INOX DN180					
11	CMTA26E23	02 CM	0,50000		
DECUPARE TABLA DE OTEL GROS,6-10 MM LA BANC DE LUC RU,CU DISPOZITIV PT.MONT.AP. SI AMC					
12	RPIC73D1	82 BUCATA	1,00000		
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.NORMALA DE LUCRU 2"					
13	7346568	BUCATA	2,00000		
STUTURI FILETATE 2 TOLI					
14	00601A01	02 M	45,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBIN					
15	00603A03	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA ELECTROSUDABILA DI N PEHD D= 50 MM					
16	00603A03	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 50 MM					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi218	Cate2181		
0	1	2	3	4	5
17	00603A03	02 BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 50					
18	8814016	BUCATA	2,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 50					
19	8811509	BUCATA	2,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 50					
20	ACE09A1	82 BUCATA	3,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 \$					
21	4504171	BUCATA	1,00000		
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 50 225 N 5313					
22	8801439	BUCATA	1,00000		
SUPAPA RETINERE D.50 CU FLANSA(F5.000)					
23	4625566	BUCATA	1,00000		
CONTOR CU ELICE,CAPETE INTR-IESIRE CU FLANSE,DN=50 MM					
	00603E02	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SA/TEU BRANSAMENT ELECT ROSUDABIL CU/FARA COLIER DIN PEHD D= 50 MM					
25	8812867	BUCATA	1,00000		
NIPLU REDUS ALAMA D.1" 1/4 - 1/2"					
26	ID09A1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE FONTA CU VENTIL PT.ABUR,DREPT,CU MUFE, ETANSARE CONICA,INST.INC.CENTRALA CU D: 1/2 TOLI					
27	SB51B1	82 KG	20,00000		
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND 2,1-10 KG \$					
28	ELE001	BUCATA	1,00000		
INSTALATII ELECTRICE FORAJE + IMPAMANTARE 30M CAB					
29	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03840		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
30	TRA01A10P	82 TONE	2,95000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU ROBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
31	ACE08A1	82 M CUB	1,18000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
32	00604F04	02 BUCATA	1,00000		
MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 16 0- 200 MM					
33	00604B05	02 BUCATA	1,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (MUFA EGALA/REDUSA, COT) D= 50 MM					
34	00601A01	02 M	3,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
35	00609K2	02 BUCATA	1,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE SIRE D =315/250 MM FARA PIESA SUPER.REGLARE D =315/250 MM FARA PIESA SUPER.REGLARE					
36	ACE10B1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi218	Cate2181		
0	1	2	3	4	5
37	R123129	BUCATA	1,00000		
TIJA MANEVRA					
38	IA50A1	82 BUCATA	1,00000		
CUTIE METALICA PENTRU PROTECTIE CONTOR GAZE					
39	00604C02	02 BUCATA	3,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO RD/COT TIP FE SAU FI) D= 25-32 X 3/4"					
40	00604B02	02 BUCATA	2,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (MUFA EGALA/REDUSA, COT) D= 25 MM					
41	00604A01	02 BUCATA	1,00000		
FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 1 IMBINARE (DOP/ RACORD CU FLANSA) D= 25 MM					
42	TRA01A10	82 TONE	0,94100		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
43	RPCA06B	02 M CUB	2,82000		
LUTURA DE PAMINT, EXEC. IN STR. ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 218 Captare

Categoria de lucrari: 2182 Echipamente captare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	

0	1	2	3	4	5

1	IA38A	99 BUCATA	1,00000		

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA 1XQ=18MC/H; H=65MCA; P=7

,4KW

2	SE53A	99 BUCATA	1,00000		

ATOR DE APA CADRAN USCAT, Q=20MC/H, DN50MM, CLAS

A "B"

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To

Profit	Po =	% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 219 Gospodaria de apa

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	2191 Gospodarie apa	
4.1.2	2192 GA-RETELE EXTERIOARE	
4.1.3	2193 GA-RE-inst. hidraulice	
4.1.4	2194 Camine	
4.1.5	2195 Instalatii sanitare interioare PAVILION EXPLOATARE	
4.1.6	2197 Bransament electric GA	
	TOTAL I	
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	2196 Echipamente GA	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2191 Gospodarie apa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	RP1A24E	99 BUCATA	1,00000		
MONT.REZERVOR DIN TOLE METALICE CU MEMBRANA BUTILI CA 15					
3	APA031	BUCATA	1,00000		
STFORMA CONTAINER					
5	RPSE23A	99 BUCATA	1,00000		
MONTAJ GRUP DE POMPARE SI STATIE CLORINARE					
6	RPACC08A	99 BUCATA	1,00000		
MONT.PE POZITIE EXIST. A APARATELOR DE STERILIZARE CU CLOR, <= 20 KG CLOR/ORA					
7	SE53A	99 BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTOR APA					
8	SA17H	99 M	10,00000		
CONDUCTA PEHD DN 110 PN 10					
9	SA06I	99 M	10,00000		
TEAVA OL D4"					
10	SA35B	99 BUCATA	7,00000		
FITINGURI					
11	182	BUCATA	1,00000		
TEU EGAL DN100					
12	FIT001	BUCATA	3,00000		
REDUCTIE ZINCATA FI-FE DN 4"x2"					
13	FIT003	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE ZINCATA FI-FE DN 2"x1 1/4"					
14	FIT004	BUCATA	1,00000		
COT ZINCAT FI-FI DN 4"					
15	FIT005	BUCATA	1,00000		
MUFA DEM PEHD PE80 FE DN 40 PEMGA40X1-1 /4"					
16	SD07I	99 BUCATA	3,00000		
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PARGHI E D = 4"					
17	SD07E	99 BUCATA	2,00000		
ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/2					
18	SD07A	99 BUCATA	1,00000		
ROB SFERA PT RECIP CU PORTFURTUN DN1/2"					
19	IZD05E	09 MP	4,00000		
IZOL COND CU COCHILII VATA MIN GATA CONF CU G=20-8 0 MM					
20	IZL02C1	82 MP	4,00000		
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT. EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,IZOLATIE FOARTE INTARITA					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi219	Cate2191		
0	1	2	3	4	5
21	ACE07C1	82 SUTE M	0,20000		
SPALARE + PROBE CONDUCTE					
22	SA35B	99 BUCATA	2,00000		
FITING TRANZITIE PE/OL 110					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2192 GA-RETELE EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,36000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	9,10000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	31,92000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	13,53000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	30,14000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	50,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A20R	02 BUCATA	8,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	31,97000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	31,92000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	0,50000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA POTABILA, AVÂND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	50,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	50,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	50,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM INIMA DE 2,5 MM fir metalic cu legatura la hidranti si vane					
14	TSC02B11	82 SUTE MC	0,14000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi219	Cate2192		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01F1	82 M CUB	3,60000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
16	TRA01A10P	82 TONE	13,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
17	ACE08A1	82 M CUB	5,89000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
18	TRA01A10	82 TONE	13,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
19	00605E5	02 BUCATA	2,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M					
20	DF26A1	82 M	12,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM					
	TRA01A10	82 TONE	0,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
22	RPCA06A	02 M CUB	12,11000		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA, <20 MC					
23	TRI1AA01C2	82 TONE	13,89000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
24	TSE02C1	82 SUTE MP	0,12000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE					
25	TSF05A1	82 MP	36,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ., LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
26	TSA24A1	82 ORE	0,54000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
27	SF05D1	82 M	12,00000		
ECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA, DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2193 GA-RE-inst. hidraulice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
4	00603A07	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
5	8814020	BUCATA	2,00000		
PAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=110					
6	8802848	BUCATA	2,00000		
FLANSA LIBERA D.110 FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D.110 MM					
7	ACE09D1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$					
8	R123130	BUCATA	1,00000		
ROBINET VANA TRECERE DN110					
9	TRA02A10	82 TONE	0,00450		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
101	ACB01A	99 BUCATA	2,00000		
TEU EGAL DN 110					
102	W1MI18B	99 BUCATA	1,00000		
PIESA SUPORT ARMATURI REALIZATA DIN METAL					
103	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
REDUCTIE DN 180-110					
104	ACB01A	99 BUCATA	6,00000		
TEU EGAL DN 140					
105	IZD05E	99 MP	4,00000		
IZOL COND CU COCHILII VATA MIN GATA CONF CU G=20-8 0 MM					
106	IZL02C1	82 MP	4,00000		
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT. EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,IZOLATIE FOARTE INTARITA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2194 Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	

0	1	2	3	4	5

9	TSC02B11	82 SUTE MC	0,10100		

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

9	TSA01F1	82 M CUB	0,33800		

P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU

10	TRA01A10P	82 TONE	6,48000		

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

11	ACE08A1	82 M CUB	0,22500		

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI

ZARE CU: NISIP \$

12	ACD06A1	82 BUCATA	1,00000		

CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M

13	C100115	BUCATA	1,00000		

CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M

15	ACD01F1	82 BUCATA	1,00000		

CAFAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES

A SUPORT CAROSABIL TIP IV \$

16	TRA02A10	82 TONE	4,89000		

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

7	RPCA06A	02 M CUB	6,81800		

UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C

M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%	

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To

Profit	Po =	% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2195 Instalatii sanitare interioare PAVILION EXPLOATARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPSA19B	99 M	15,00000		
TEAVA PPR DN 20					
2	RPSA19C	99 M	5,00000		
TEAVA PPR DN 25					
	RPSA19D	99 M	5,00000		
TEAVA PPR DN 32					
8	RCSG18C	02 BUCATA	4,00000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE					
11	SD01A	99 BUCATA	7,00000		
ROBINET SENS, CU MUFE, PENTRU MONTAJ APARENT; MATE RIAL MARUNT DE ETANSARE;					
14	4204406	BUCATA	5,00000		
ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE, CU D=1/2"					
16	4214441	BUCATA	2,00000		
ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE, CU D=3/4"					
17	TFD01A1	82 BUCATA	2,00000		
TERMOMANOMETRU, PN 0-16 BAR, RACORD 1/2"; STUT CU ROBINET DE CONTROL; MATERIAL MARUNT DE ETANSARE;					
18	SA08D	99 M	2,00000		
TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC) NEPLASTIFIATA, TIP GREU(G), LIPIRE, LA CONSTR. INDUSTRIALE, 32 MM					
20	SA08F	99 M	5,00000		
TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC) NEPLASTIFIATA, TIP GREU(G), LIPIRE, LA CONSTR. INDUSTRIALE, 50 MM					
21	SA08J	99 M	5,00000		
TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC) NEPLASTIFIATA, TIP GREU(G), LIPIRE, LA CONSTR. INDUSTRIALE, 110 MM					
26	SB28B	99 BUCATA	1,00000		
SIFON DE PARDOSEALA 50					
27	SB28B	99 BUCATA	1,00000		
SIFON PARDOSEALA Ø100					
30	SD01B	99 BUCATA	3,00000		
ARMATURI INSTALATII SANITARE					
31	8810583	BUCATA	3,00000		
ROBINET INCHIDERE COLTAR 1/2"					
35	SB52A1	82 KG	10,00000		
SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR PVC PENTRU CANALIZARE					
36	SF01A1	82 M	37,00000		
EFECTUARE PROBA DE ETAS. LA PRES. A INST. INTER. DE APA, LA COND. OTEL ZN. SAU PB. PRES. INCLUSIV ARMATURI					

Formular F3

Executanti*1A	Obiectiv05RE	Obi219	Cate2195		
0	1	2	3	4	5
37	SF02A1	82 M	37,00000		
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE					
38	SF04A1	82 M	37,00000		
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA, EXECU TATE CU TEVI DIN PVC.					
39	IZD01B	09 M	25,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR ASIMILAT					
42	RPSC24B	99 BUCATA	1,00000		
MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., RE ZERVOR MONT.LA INALTIME; SEMIINALTIME, ADULTI					
43	SC07E1	82 BUCATA	1,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL AD ULTI					
44	SC15XA	91 BUCATA	1,00000		
PORTPROSOP					
	SC25A1	82 BUCATA	1,00000		
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP					
46	SC26A2	82 BUCATA	1,00000		
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500 X600MM					
47	SD06A1	82 BUCATA	1,00000		
BATERIE LAVOAR CU TEMPORIZARE SI TERMOSTAT ASIM					
48	SC20XA	91 BUCATA	1,00000		
PORTHARTIE					
49	SC30A1	82 BUCATA	1,00000		
DISPENSER PROSOP HARTIE ROLA AUTOCUT					
50	SE59A	99 BUCATA	1,00000		
DISTRIBUITOR SAPUN					
51	0019471	BUCATA	1,00000		
COS GUNOI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2196 Echipamente GA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
3	RPSE05B	91 BUCATA	1,00000		
REZERVOR METALIC CILINDRIC SUPRATERAN					
4	M1K02B1	82 BUCATA	1,00000		
STATIE TRATARE					
	IA38A	99 BUCATA	1,00000		
GRUP DE POMPARE					
6	SE53A	99 BUCATA	1,00000		
CONTOR APA RECE AVÂND QN= 36 MC/H; DN 4"" MM, CLAS A B DE PRECIZIE					
7	ATA03E	82 BUCATA	1,00000		
GRUP ELECTROGEN 40 KVA					
8	IB02E01	82 BUCATA	3,00000		
RADIATOR ELECTRIC P = 2 KW, U = 220V					
9	IA22A1	82 BUCATA	1,00000		
BOILER ELECTRIC , 30 L, 1500 W, CONTROL MECANIC					
10	VC01C1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE VENTILATOR AXIAL ORIZONTAL CU GRILA GRAVITATIONALA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2197 Bransament electric GA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
11	CCOS7	BUCATA	1,00000		
BRANSAMENT ELECTRIC					
Cheltuieli directe					
de cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL pe categorie					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 301 Canalizare_NC77820

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3011	Conducte de canalizare	
4.1.2	3012	Camine de canalizare	
4.1.3	3013	Racorduri canalizare	
4.1.4	3015	Desfaceri si refaceri	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 301 Canalizare NC77820

Categoria de lucrari: 3011 Conduce de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,41000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	35,20000		
C.A.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	117,05000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	49,60000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	110,55000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	100,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	100,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM					
ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	0,92400		
ANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	126,40000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	117,05000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	1,00000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	352,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	4,95000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE06B1	82 M	4,40000		
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI					
LNITE IN SAPATURA : USOARE					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi301	Cate3011		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	3,30000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETTELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	100,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 301 Canalizare_NC77820

Categoria de lucrari: 3012. Camine de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,23000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	5,83000		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	25,63000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	ACE08E1	82 M CUB	18,30000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST \$					
5	TRA01A10	82 TONE	40,78000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
6	ACD04I1	82 BUCATA	4,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
7	ACE08D	99 BUCATA	4,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
8	TRA04A10	82 TONE	18,19500		
ANSFORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
9	TSD04B1	82 M CUB	18,30000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TR11AA01C2	82 TONE	25,63000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,16000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	36,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	15,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	4,25000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi301	Cate3012.		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	7,72200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
16	AUT4021	82 ORE	1,28000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 301 Canalizare_NC77820

Categoria de lucrari: 3013 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,07380		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	3,16800		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	4,75200		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$					
4	TRA01A10P	82 TONE	4,75200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	TSF02A1	82 MP	26,40000		
SERIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	0,72000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
7	ACD18D	99 M	6,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 16 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	1,79880		
PLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
9	TRA01A10	82 TONE	4,39200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
10	AUT4021	82 ORE	8,70000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF \$					
11	DF26A1	82 M	6,30000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	5,54400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
13	SF05C1	82 M	6,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
14	TSC02B11	82 SUTE MC	0,02380		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi301	Cate3013		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01F1	82 M CUB	0,68000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
16	TRI1AA04C1	82 TONE	5,40000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
17	TRA01A10P	82 TONE	5,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
18	TSF02A1	82 MP	12,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
19	ACE08A1	82 M CUB	0,30000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
20	00610F1B03	02 BUCATA	2,00000		
CAMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 . 1 IN - 1 OUT DN 160					
21	8813884	BUCATA	2,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
22	6712356	BUCATA	2,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
23	6715425	BUCATA	2,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
24	ACE08A1	82 M CUB	2,36200		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
25	TRA01A10	82 TONE	4,36400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
26	DF26A1	82 M	13,60000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
27	AUT4021	82 ORE	0,39200		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
28	ACE08D	99 BUCATA	2,00000		
CAPAC CAMIN					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 301 Canalizare_NC77820

Categoria de lucrari: 3015 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,32304		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEPTER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	8,07600		
.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	72,68400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	DA06A1	82 M CUB	20,19000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
5	TRA01A10	82 TONE	44,95640		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	TRA05A10	82 TONE	4,71100		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
7	DA11C1	82 M CUB	20,19000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
8	TRA01A10	82 TONE	41,05300		
ANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	TRA05A10	82 TONE	1,00950		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 302 Canalizare_78595

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3021	Conducte de canalizare	
4.1.2	3022	Camine de canalizare	
4.1.3	3023	Racorduri canalizare	
4.1.4	3025	Desfaceri si refaceri	
4.1.5	3026	SPAU 5	
4.1.6	3027	Conducte de refulare	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT




Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 302 Canalizare_78595

Categoria de lucrari: 3021 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	3,91000		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				
	UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TSA01F1	82 M CUB	97,86000		
	.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC				
	.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
3	TRA01A10P	82 TONE	266,03000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				
4	ACE08A1	82 M CUB	112,73000		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI				
	ZARE CU: NISIP				
5	TRA01A10	82 TONE	251,25000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
6	ACD18D	99 M	250,00000		
	TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER				
	IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M				
7	DF26A1	82 M	250,00000		
	BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM				
	ASIMILAT				
8	TRA01A10	82 TONE	2,12000		
	ANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
9	RPCA06B	02 M CUB	376,55000		
	UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C				
	M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC				
10	TRI1AA01C2	82 TONE	266,03000		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P				
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2				
11	TSE02C1	82 SUTE MP	2,50000		
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE				
12	TSF05A1	82 MP	978,57000		
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<				
	1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI				
13	TSA24A1	82 ORE	11,25000		
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P				
	UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW				
14	ACE06B1	82 M	10,00000		
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI				
	LNITE IN SAPATURA ; USOARE				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi302	Cate3021		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	7,50000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	250,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIME EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 302 Canalizare_78595

Categoria de lucrari: 3022. Camine de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,38000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	9,56000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	42,01000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	29,99000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	66,83000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD04I1	82 BUCATA	7,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
7	ACE08D	99 BUCATA	7,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
8	TRA04A10	82 TONE	25,47000		
ANSFORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
9	TSD04B1	82 M CUB	29,99000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	42,01000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,23000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	59,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	21,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	5,95000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi302</i>	<i>Cate3022</i>		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	13,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
16	AUT4021	82 ORE	1,79000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 302 Canalizare_78595

Categoria de lucrari: 3023 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,14760		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	6,33600		
S.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	9,50400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,					
PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	9,50400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	TSF02A1	82 MP	52,80000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,					
51-2,SM LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	1,44000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
7	ACD18D	99 M	12,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	3,59760		
LUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
9	TRA01A10	82 TONE	8,78400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
10	AUT4021	82 ORE	17,40000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
11	DF26A1	82 M	12,60000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM					
ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	0,03600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
13	SF05C1	82 M	12,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
16	TSC02B11	82 SUTE MC	0,02380		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi302	Cate3023		
0	1	2	3	4	5
17	TSA01F1	82 M CUB	0,68000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
18	TRI1AA04C1	82 TONE	5,40000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
19	TRA01A10P	82 TONE	5,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
20	TSF02A1	82 MP	12,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASE2.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M/0,0-0,2M INTRE DULAPI					
21	ACE08A1	82 M CUB	0,30000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
22	00610F1B03	02 BUCATA	2,00000		
CMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 , 1 IN - 1 OUT DN 160					
23	8813884	BUCATA	2,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
24	6712356	BUCATA	2,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
25	6715425	BUCATA	2,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
26	ACE08A1	82 M CUB	2,36200		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
27	TRA01A10	82 TONE	4,36400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
28	DF26A1	82 M	13,60000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
29	AUT4021	82 ORE	0,39200		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
30	ACE08D	99 BUCATA	2,00000		
CAPAC CAMIN					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBJECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 302 Canalizare_78595

Categoria de lucrari: 3025 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,42096		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	10,52400		
CUR.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	94,71600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	DA06A1	82 M CUB	23,61000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
5	TRA01A10	82 TONE	52,56360		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	TRA05A10	82 TONE	6,13900		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
7	DA11C1	82 M CUB	23,61000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
8	TRA01A10	82 TONE	47,92700		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	TRA05A10	82 TONE	1,31550		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 302 Canalizare 78595

Categoria de lucrari: 3026 SPAU 5

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,22300		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	2,79000		
C.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA01C2	82 TONE	5,02200		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
4	TRA01A10P	82 TONE	39,06200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	ACE08E1	82 M CUB	0,90000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
6	TSA24A1	82 ORE	1,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
7	TRA01A10	82 TONE	1,63400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
8	00605R4	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM					
9	ACD04I1	82 BUCATA	1,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
10	ACE08D	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
11	TRA04A10	82 TONE	11,95900		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
12	00605R5	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM					
13	TSD01A1	82 M CUB	22,60100		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR					
14	AUT4021	82 ORE	3,48200		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
\$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi302	Cate3026		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01A1	82 M CUB	0,48000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR					
16	TRA01A10P	82 TONE	0,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
17	CO06B	02 M	16,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M					
18	TRA02A10	82 TONE	0,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
19	CA02A	02 M CUB	0,48000		
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE					
20	TRA06A10	82 TONE	1,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
21	TSC02B11	82 SUTE MC	0,32000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
22	ACE08A1	82 M CUB	7,20000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
23	TRA01A10P	82 TONE	9,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
24	EB05B1	82 M	30,00000		
CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLA TA CU SECTIUNEA 25- 95 MMP					
25	EB08D1	82 M	12,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM					
26	W1LP03A	02 M	12,00000		
ELECTROD ZINCAT 57X2,9					
27	TSD18C1	82 M CUB	15,48000		
LUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
28	W1MN06A	99 BUCATA	1,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
29	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$					
30	EF04A1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIG URANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTII					
31	00603A06	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
32	8814019	BUCATA	6,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
33	8811512	BUCATA	6,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
34	ACE09C1	82 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi302	Cate3026		
0	1	2	3	4	5
35	4504298	BUCATA	2,00000		
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 80 225 N 5313					
36	4204455	BUCATA	2,00000		
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=3"					
37	4108068	BUCATA	2,00000		
COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 SI875 DN= 80					
38	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
39	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
40	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
41	00601A03	02 M	4,00000		
LEGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
42	TSF05A1	82 MP	36,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
43	1935	ORE	4,00000		
MACARA PE PNEURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 302 Canalizare_78595

Categoria de lucrari: 3027 Conducte de refulare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,65000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	18,41000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	104,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	57,82000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	94,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A03	02 M	236,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM					
IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A22R	02 BUCATA	40,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D= 90 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	189,98000		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 303 Canalizare_75940 si 77475

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3031	Conducte de canalizare	
4.1.2	3032.	Camine de canalizare	
4.1.3	3033	Racorduri canalizare	
4.1.4	3034	Subtr. cu conducte de canal -	
4.1.5	3035	Desfaceri si refaceri	
4.1.6	3036.	SPAU 1 - Strada Campului (N.C	
4.1.7	3037	Conducte refulare	
4.1.8	3038	Subtraversari	
4.1.9	3039	Camine	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare 75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3031 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	39,16000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	979,09000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	2246,36000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	951,93000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	2121,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	2111,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	2111,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM					
ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	17,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	3943,52000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	2246,36000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	21,11000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	9790,90000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	95,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE06B1	82 M	84,44000		
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI					
LNITE IN SAPATURA : USOARE					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi303	Cate3031		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	63,33000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	2111,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare_75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3032. Camine de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	4,05000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR.DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	101,14000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
,IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	444,57000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	317,31000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	707,18000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACE08D	99 BUCATA	64,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
7	ACD04I1	82 M CUB	64,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
8	TRA04A10	82 TONE	232,89600		
ANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
9	TSD04B1	82 M CUB	317,31000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	444,57000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	2,07000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	565,03000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	192,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	54,37000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi303	Cale3032.		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	92,43000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
16	AUT4021	82 ORE	16,31000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare_75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3033 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,95940		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	41,18400		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC ...IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	61,77600		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	61,77600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	TSF02A1	82 MP	343,20000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	9,36000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
7	ACD18D	99 M	78,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	23,38440		
PLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
9	TRA01A10	82 TONE	57,09600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
10	AUT4021	82 ORE	113,10000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
11	DF26A1	82 M	81,90000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPAKTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	0,23400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
13	SF05C1	82 M	78,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
16	TSC02B11	82 SUTE MC	0,19040		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi303	Cate3033		
0	1	2	3	4	5
17	TSA01F1	82 M CUB	5,44000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
18	TRI1AA04C1	82 TONE	43,20000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
19	TRA01A10P	82 TONE	43,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
20	TSF02A1	82 MP	96,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
21	ACE08A1	82 M CUB	2,40000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
22	00610F1B03	02 BUCATA	16,00000		
CMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 1 IN - 1 OUT DN 160					
23	8813884	BUCATA	16,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
24	6712356	BUCATA	16,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
25	6715425	BUCATA	16,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
26	ACE08A1	82 M CUB	18,89600		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
27	TRA01A10	82 TONE	34,91200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
28	DF26A1	82 M	108,80000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
29	AUT4021	82 ORE	3,13600		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
30	ACE08D	99 BUCATA	16,00000		
CAPAC CAMIN					
31	GD24C	99 M	40,00000		
SUBTRAVERSARE DUM CONDUCTA PVC DN 160 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare_75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3034 Subtr. cu conducte de canal -

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,42000		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TSA01F1	82 M CUB	10,50000		
	2.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
3	TSF05XC	91 MP	57,00000		
	SPRIJINIRI MALURI DULAPI MET.VERIC.,CADRE LEMN INT ERSP.DULAPI MAX.0,05M LAT.>2,5M,ADINC.0,00-4,00 M				
4	GD24F	99 M	5,00000		
	POZAREA COND.PROTECTIE DN=421-520MM PRIN FORAJ ORI ZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL				
5	ACB12J1	82 BUCATA	5,00000		
	IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 400				
6	ACD18D	99 M	5,00000		
	TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M				
7	TSD01A1	82 M CUB	52,50000		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR				
8	AUT4021	82 ORE	15,60000		
	MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF				
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REȚELE APA SI REȚELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare_75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3035 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG06A1	82 M CUB	188,73600		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
2	TSC02B11	82 SUTE MC	4,52966		
PATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. DEP. TER. CAT. 2 IN COND. GOSP. APE.					
3	TSA01F1	82 M CUB	113,24160		
SAP. MAN. IN SPATII INTINSE IN PAM. CU UMID. NAT. ARUNC . IN VEHIC. LA H DE 0,61-2M T. MIJLOCIU					
4	TRI1AA01F3	82 TONE	471,84000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P RIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 3S					
5	TRA01A10P	82 TONE	1019,17440		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
6	DA06A1	82 M CUB	283,10400		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
7	TRA01A10	82 TONE	630,37824		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
8	TRA05A10	82 TONE	65,68013		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
9	DA11C1	82 M CUB	283,10400		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
10	TRA01A10	82 TONE	575,64480		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
11	TRA05A10	82 TONE	14,15520		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
12	DB02D1	82 SUTE MP	18,87360		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
13	2600323	KG	858,74880		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
14	DB12B1	82 TONE	271,77984		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi303	Cate3035		
0	1	2	3	4	5
15	*99165*	TONE	272,72352		
BETON ASFALTIC BAPC 22,4					
16	DB01D1	82 MP	1887,36000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANICS					
17	DB02D1	82 SUTE MP	18,87360		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
18	2600323	KG	273,66720		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
19	TRA05A10	82 TONE	2,35920		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
20	DB16D1	82 MP	1887,36000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN COS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
	2600299	TONE	181,18656		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
22	TRA01A10	82 TONE	454,85376		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare_75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3036. SPAU 1 - Strada Campului (N.C

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,43900		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	5,49000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	9,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	78,12500		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	0,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	TSA24A1	82 ORE	2,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
7	TRA01A10	82 TONE	3,27000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
8	00605R4	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM					
9	ACD04I1	82 BUCATA	1,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
10	ACE08D	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
11	TRA06A10	82 TONE	28,13100		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
12	00605R5	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM					
13	TSD01A1	82 M CUB	44,30300		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR					
14	AUT4021	82 ORE	7,53100		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
\$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi303	Cate3036		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01A1	82 M CUB	0,48000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR					
16	TRA01A10P	82 TONE	0,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
17	CO06B	02 M	16,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M					
18	TRA02A10	82 TONE	0,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
19	CA02A	02 M CUB	0,48000		
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE					
20	TRA06A10	82 TONE	1,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO --TONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
21	TSC02B11	82 SUTE MC	0,32000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
22	ACE08A1	82 M CUB	7,20000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
23	TRA01A10P	82 TONE	9,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
24	EB05B1	82 M	30,00000		
CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLA TA CU SECTIUNEA 25- 95 MMP					
25	EB08D1	82 M	12,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM					
26	W1LP03A	02 M	12,00000		
ELECTROD ZINCAT 57X2,9					
27	TSD18C1	82 M CUB	15,48000		
PLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
28	W1MN06A	99 BUCATA	1,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
29	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$					
30	EF04A1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIG URANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTII					
31	00603A07	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
32	8814020	BUCATA	6,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=110					
33	8811513	BUCATA	6,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D=110					
34	ACE09D1	82 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi303	Cate3036		
0	1	2	3	4	5
35	4504389	BUCATA	2,00000		
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D=100 225 N 5313					
36	420445H	BUCATA	2,00000		
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=4"					
37	4108068	BUCATA	2,00000		
COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 SI875 DN= 80					
38	00603A07	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
39	00603A07	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
40	00603A07	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
41	00601A04	02 M	6,00000		
LEGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
42	TSF05A1	82 MP	36,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL,< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
43	1935	ORE	4,00000		
MACARA PE PNEURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare 75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3037 Conduete refulare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	2,72240		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	30,21200		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
...IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	146,41200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	81,34000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	132,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A04	02 M	332,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A23R	02 BUCATA	3,32000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D ≈ 110 MM - REV.					
10	RPCA06B	02 M CUB	267,26000		
...PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REțele APA SI REțele CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare_75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3038 Subtraversari

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,06400		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	1,60000		
..P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	RPCA05A	09 MP	8,00000		
SPRIJINIRI ORIZONTALE MALURI SAPAT,SPATII LARGI, L AT>1M, <20MP, USOARE,INTERSPATII 0,21-0,60 M					
4	GD24B	99 M	20,00000		
POZAREA COND.PROTECTIE DN=125-160MM PRIN FORAJ ORI ZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
5	00601C04	02 M	20,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=180 M M IN BARE L= 12 M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
6	RPCA06A	02 M CUB	8,00000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
7	GD24C	99 M	1,00000		
POZAREA COND.PROTECTIE DN=161-250MM PRIN FORAJ ORI ZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
8	00602I10	02 BUCATA	1,00000		
DURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 2 IMBIM.(COT/REDUCTIE) D= 200 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 303 Canalizare_75940 si 77475

Categoria de lucrari: 3039 Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,06600		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	0,19500		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARONC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	3,74000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	0,13000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	ACD06A1	82 BUCATA	1,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.00X1.00, H=1.80M					
6	C100116	BUCATA	1,00000		
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.00X1.00, H=1.80M					
7	ACD01F1	82 BUCATA	1,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES					
A SUPORT CAROSABIL TIP IV					
8	TRA02A10	82 TONE	4,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
	RPCA06A	02 M CUB	4,73900		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA,<20 MC					
10	00603A07	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 110 MM					
11	8811373	BUCATA	2,00000		
CAPAT FLANSA PE80 APA/GAZ SDR17,6 D=110					
12	8811513	BUCATA	2,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D=110					
13	ACE09D1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA					
NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100					
14	TRA02A10	82 TONE	0,00650		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
15	00603A27R	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA /COT /TEU ELECTROS					
UDABIL DIN PEHD D= 110 MM - REV.					

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi303</i>	<i>Cate3039</i>		
0	1	2	3	4	5
16	8813922	BUCATA	1,00000		
TEU PE100 APA SDR17 PN10 D=110					
17	00603B08	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE DOP ELECTROSUDABIL DIN					
PEHD D=110 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 304 Canalizare_NC 75475

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3041	Conducte de canalizare	
4.1.2	3042.	Camine	
4.1.3	3043	Subtr. cu conducte de canal	
4.1.4	3044	Desfaceri si refaceri	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 304 Canalizare_NC 75475

Categoria de lucrari: 3041 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,69000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	17,17000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	48,95000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	20,74000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	46,23000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	46,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	46,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	0,39000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	65,12000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	48,95000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,46000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	171,73000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	2,07000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE06B1	82 M	1,84000		
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI LNITE IN SAPATURA : USOARE					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi304	Cate3041		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	1,38000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	46,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 304 Canalizare_NC 75475

Categoria de lucrari: 3042. Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11 82 SUTE MC		0,11000		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TSA01F1 82 M CUB		2,77000		
	.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
3	TRA01A10P 82 TONE		12,16000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
4	ACE08E1 82 M CUB		10,38000		
	UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST \$				
5	TRA01A10 82 TONE		22,24000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
6	ACE08D 99 BUCATA		2,00000		
	MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV				
7	ACD04I1 82 BUCATA		2,00000		
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000				
8	TRA04A10 82 TONE		7,27800		
	ANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$				
9	TSD04B1 82 M CUB		8,68000		
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				
10	TRI1AA01C2 82 TONE		12,16000		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$				
11	TSE02C1 82 SUTE MP		0,06000		
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE				
12	TSF05A1 82 MP		17,08000		
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI				
13	TSA24A1 82 ORE		6,00000		
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW				
14	AUT4021 82 ORE		0,51000		
	MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF \$				

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi304</i>	<i>Cate3042.</i>		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 304 Canalizare_NC 75475

Categoria de lucrari: 3043 Subtr. cu conducte de canal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
103	GD24F	99 M	6,50000		
POZAREA COND.PROTECTIE DN=421-520MM PRIN FORAJ ORI					
ZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
104	ACB12J1	82 BUCATA	1,00000		
.BINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA					
LA POZITIE AVIND DN 400					
105	ACD18D	99 M	6,50000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 304 Canalizare_NC 75475

Categoria de lucrari: 3044 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
10	CG21A	02 MP	52,48000		
DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON					
Cheltuieli directe					
te cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 305 Canalizare_NC 75843 si 76156

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3051	Conducte de canalizare	
4.1.2	3052.	Camine de canalizare	
4.1.3	3053	Racorduri canalizare	
4.1.4	3054	Subtr. cu conducte de canal	
4.1.5	3055	Desfaceri si refaceri	
4.1.6	3056.	Spau 2	
4.1.7	3057	Conducte refulare	
4.1.8	3058	Subtraversari	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare_NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3051 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	2,48000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	62,07000		
.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	177,71000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	75,31000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	167,84000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	167,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	167,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	1,41616		
ANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	235,04000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	177,71000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	1,67000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	4627,25000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	7,52000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE06B1	82 M	6,68000		
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI LNITE IN SAPATURA : USOARE					

Formular F3

Executanti*1A	Obiectiv05RE	Obi305	Cate3051		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	5,01000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	167,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3052. Camine de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucru	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,26000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	6,45000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	28,34000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	20,23000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	45,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACE08D	99 BUCATA	5,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
7	ACD04I1	82 BUCATA	5,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
8	TRA04A10	82 TONE	18,19000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
9	TSD04B1	82 M CUB	20,23000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	28,34000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,16000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	39,80000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	15,00000		
PUMPUZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
TERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	4,25000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi305	Cate3052.		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	7,22000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
16	AUT4021	82 ORE	1,27000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3053 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,61500		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	26,40000		
CUR.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	39,60000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	39,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	TSF02A1	82 MP	220,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	6,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
7	ACD18D	99 M	50,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	14,99000		
PLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
9	TRA01A10	82 TONE	36,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
10	AUT4021	82 ORE	72,50000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
11	DF26A1	82 M	52,50000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	0,15000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
13	SF05C1	82 M	50,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
16	TSC02B11	82 SUTE MC	0,11900		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi305	Cate3053		
0	1	2	3	4	5
17	TSA01F1	82 M CUB	3,40000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
18	TRI1AA04C1	82 TONE	27,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
19	TRA01A10P	82 TONE	27,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
20	TSF02A1	82 MP	60,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
21	ACE08A1	82 M CUB	1,50000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
22	00610F1B03	02 BUCATA	10,00000		
CMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 , 1 IN - 1 OUT DN 160					
23	8813884	BUCATA	10,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
24	6712356	BUCATA	10,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
25	6715425	BUCATA	10,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
26	ACE08A1	82 M CUB	11,81000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
27	TRA01A10	82 TONE	21,82000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
28	DF26A1	82 M	68,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
29	AUT4021	82 ORE	1,96000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
30	ACE08D	99 BUCATA	10,00000		
CAPAC CAMIN					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare_NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3054 Subtr. cu conducte de canal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,42000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	10,50000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TSF05XC	91 MP	57,00000		
SPRIJINIRI MALURI DULAPI MET.VERIC.,CADRE LEMN INT					
ERSP.DULAPI MAX.0,05M LAT.>2,5M,ADINC.0,00-4,00 M					
4	GD24F	99 M	21,50000		
POZAREA COND.PROTECTIE DN=421-520MM PRIN FORAJ ORI					
ZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
5	ACB12J1	82 BUCATA	21,50000		
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA					
LA POZITIE AVIND DN 400					
6	ACD18D	99 M	21,50000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	TSD01A1	82 M CUB	52,50000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR					
8	AUT4021	82 ORE	67,08000		
MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
\$					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3055 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CG21A 02 MP		250,20000		
DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON					
2	TSC02B11 82 SUTE MC		0,19800		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT (D.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
3	TSA01F1 82 M CUB		4,62000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
4	TRA01A10P 82 TONE		41,58000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	ACE08A1 82 M CUB		23,76000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
6	TRA01A10 82 TONE		40,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
7	CB03G 99 MP		49,50000		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE					
8	IFA03C1 82 MP		231,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
9	TRA06A10 82 TONE		58,24500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
10	DA06A1 82 M CUB		2,40000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAJ CU ASTERNERE MANUALA					
11	TRI1AA01F3 82 TONE		6,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
12	DG06A1 82 M CUB		23,10000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
13	TSC03G11 82 SUTE MC		0,02400		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDIT. NATURAL DESC.AUTO TEREN CAT 3 IN COND.GOSP.APE.					
14	TRA01A10P 82 TONE		10,63200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi305	Cate3055		
0	1	2	3	4	5
15	DA06A1	82 M CUB	2,40000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
16	TRA01A10	82 TONE	5,35200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
17	TRA05A10	82 TONE	0,55700		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
18	CA01A1	82 M CUB	2,40000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)					
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
19	TRA06A10	82 TONE	6,04800		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
Cheltuieli directe					
e cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3056. Spau 2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,22300		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	2,79000		
...MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
...IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA01C2	82 TONE	5,02200		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
4	TRA01A10P	82 TONE	39,06200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	ACE08E1	82 M CUB	0,90000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
6	TSA24A1	82 ORE	1,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
7	TRA01A10	82 TONE	1,63400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
8	00605R4	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM					
9	ACD04I1	82 BUCATA	1,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
10	ACE08D	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
11	TRA04A10	82 TONE	11,95900		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
12	00605R5	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM					
13	TSD01A1	82 M CUB	22,60100		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR					
14	AUT4021	82 ORE	3,48200		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
\$					

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi305	Cate3056		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01A1	82 M CUB	0,48000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR					
16	TRA01A10P	82 TONE	0,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
17	CO06B	02 M	16,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M					
18	TRA02A10	82 TONE	0,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
19	CA02A	02 M CUB	0,48000		
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE					
20	TRA06A10	82 TONE	1,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO PONTONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
21	TSC02B11	82 SUTE MC	0,32000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
22	ACE08A1	82 M CUB	7,20000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
23	TRA01A10P	82 TONE	9,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
24	EB05B1	82 M	30,00000		
CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLA TA CU SECTIUNEA 25- 95 MMP					
25	EB08D1	82 M	12,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM					
26	W1LP03A	02 M	12,00000		
ELECTROD ZINCAT 57X2,9					
27	TSD18C1	82 M CUB	15,48000		
LUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
28	W1MN06A	99 BUCATA	1,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
29	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$					
30	EF04A1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIG URANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTII					
31	00603A06	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIONE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
32	8814019	BUCATA	6,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
33	8811512	BUCATA	6,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
34	ACE09C1	82 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi305	Cate3056		
0	1	2	3	4	5
35	4504298	BUCATA	2,00000		
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 80 225 N 5313					
36	4204455	BUCATA	2,00000		
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=3"					
37	4108068	BUCATA	2,00000		
COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
38	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
39	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
40	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
41	00601A03	02 M	4,00000		
...GATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
42	TSF05A1	82 MP	36,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
43	1935	ORE	4,00000		
MACARA PE PNEURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3057 Conducte refulare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,44800		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	4,99200		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	28,22400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
4	ACE08A1	82 M CUB	15,68000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
5	TRA01A10	82 TONE	25,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
6	00601A03	02 M	64,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
7	00602A22R	02 BUCATA	10,88000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D= 90 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	51,52000		
LUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 305 Canalizare_NC 75843 si 76156

Categoria de lucrari: 3058 Subtraversari

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	TSC02B11	82 SUTE MC	0,02880		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
102	TSA01F1	82 M CUB	0,72000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
103	RPCA05A	99 MP	3,60000		
SPRIJINIRII ORIZONTALE ALE MALURILOR SAPATURILOR,S					
PATII LARGI,L>1M,USOARE,INTERSPATII 0.21-0.60 M					
104	GD24B	99 M	9,00000		
POZAREA COND.PROTECTIE DN=125-160MM PRIN FORAJ ORI					
ZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
105	00601A03	02 M	9,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM					
IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUFA IMBINARE					
106	RPCA06A	99 M CUB	3,60000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
VAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 306 Canalizare_NC 77646

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3061	Conducte de canalizare	
4.1.2	3062	Camine de canalizare	
4.1.3	3063	Racorduri canalizare	
4.1.4	3064	Desfaceri si refaceri	
4.1.5	3065	DEZAFECTARE RETEA CANALIZARE	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 306 Canalizare NC 77646

Categoria de lucrari: 3061 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	4,88000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	121,93000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	278,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	118,15000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	263,31000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	262,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	262,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	2,22000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	491,53000		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	278,80000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	2,62000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	1219,35000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ., LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	11,79000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE06B1	82 M	10,48000		
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI LNITE IN SAPATURA : USOARE					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi306	Cate3061		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	7,86000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	262,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 306 Canalizare NC 77646

Categoria de lucrari: 3062. Camine de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,58000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	14,53000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	63,86000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	45,58000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	101,58000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACE08D	99 BUCATA	9,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
7	ACD04I1	82 BUCATA	9,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
8	TRA04A10	82 TONE	32,75100		
NSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
9	TSD04B1	82 M CUB	45,58000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	63,86000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,29000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	89,68000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	27,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	7,65000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi306	Cate3062		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	13,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
16	AUT4021	82 ORE	2,29000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 306 Canalizare_NC 77646

Categoria de lucrari: 3063 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B*1	82 SUTE MC	0,97170		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	41,71200		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	62,56800		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	62,56800		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	TSF02A1	82 MP	347,60000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	9,48000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
7	ACD18D	99 M	79,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	23,68420		
LUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
9	TRA01A10	82 TONE	57,82800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
10	AUT4021	82 ORE	114,55000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
11	DF26A1	82 M	82,95000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	0,23700		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
13	SF05C1	82 M	79,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
16	TSC02B11	82 SUTE MC	0,22610		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi306	Cate3063		
0	1	2	3	4	5
17	TSA01F1	82 M CUB	6,46000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
18	TRI1AA04C1	82 TONE	51,30000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
19	TRA01A10P	82 TONE	51,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
20	TSF02A1	82 MP	114,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, S1-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
21	ACE08A1	82 M CUB	2,85000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
22	00610F1B03	02 BUCATA	19,00000		
CAMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 IN - 1 OUT DN 160					
23	8813884	BUCATA	19,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
24	6712356	BUCATA	19,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
25	6715425	BUCATA	19,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
26	ACE08A1	82 M CUB	22,43900		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
27	TRA01A10	82 TONE	41,45800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
28	DF26A1	82 M	129,20000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
29	AUT4021	82 ORE	3,72400		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
30	ACE08D	99 BUCATA	19,00000		
CAPAC CAMIN					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 306 Canalizare_NC 77646

Categoria de lucrari: 3064 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CG21A 02 MP		346,16000		
	DESFACERE SI REFACERE DRUM BETON				
2	DG06A1 82 M CUB		18,20000		
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE LE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA				
3	TSC02B11 82 SUTE MC		0,15600		
	SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. DEP. TER. CAT. 2 IN COND. GOSP. APE.				
4	TSA01F1 82 M CUB		3,64000		
	SAP. MAN. IN SPATII INTINSE IN PAM. CU UMID. NAT. ARUNC IN VEHIC. LA H DE 0,61-2M T. MIJLOCIU				
5	TRA01A10P 82 TONE		32,76000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM				
6	ACE08A1 82 M CUB		18,72000		
	UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP				
7	TRA01A10 82 TONE		31,72000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.				
8	CB03G 99 MP		39,00000		
	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT. APEDUCTE CAN SI ANEXE				
9	IFA03C1 82 MP		182,00000		
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.				
10	TRA06A10 82 TONE		45,89000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM				
11	DA06A1 82 M CUB		4,00000		
	STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA				
12	TRI1AA01F3 82 TONE		10,00000		
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 3S				
13	TSC03G11 82 SUTE MC		0,04000		
	SAPAT. MEC. CU EXC. DE 0,41-0,7MC IN PAM. CU UMIDIT. NATURAL DESC. AUTO TEREN CAT 3 IN COND. GOSP. APE.				
14	TRA01A10P 82 TONE		17,20000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi306	Cate3064		
0	1	2	3	4	5
15	DA06A1	82 M CUB	4,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT I2OL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
16	TRA01A10	82 TONE	8,92000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
17	TRA05A10	82 TONE	0,92800		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
18	CA01A1	82 M CUB	4,00000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE, IZOLATE)					
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
19	TRA06A10	82 TONE	10,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
Cheltuieli directe					
pe cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 306 Canalizare NC 77646

Categoria de lucrari: 3065 DEZAFECTARE RETEA CANALIZARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DEZF.001	M	170,00000		
DEZAFECTARE RETEA CANALIZARE					
2	DEZAF.02	BUCATA	4,00000		
DEZAFECTARE CAMINE CANALIZARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 307 Canalizare_NC 75478

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3071	Conducte de canalizare	
4.1.2	3072	Camine	
4.1.3	3073	Racorduri canalizare	
4.1.4	3074	Desfaceri si refaceri	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 307 Canalizare_NC 75478

Categoria de lucrari: 3071 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	5,95000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	148,63000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	399,13000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	160,98000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	358,79000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	357,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	357,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPAKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM					
ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	3,03000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	582,17000		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C					
M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	399,13000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	3,57000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE					
12	TSP05A1	82 MP	1486,31000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ., LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	16,07000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
16	SF05D1	82 M	357,00000		
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA, DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 307	<i>Cate</i> 3071		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		$I_o =$	$\% \times T_o$		
Profit		$P_o =$	$\% \times (T_o + I_o)$		
TOTAL GENERAL pe categorie		$V_o = T_o + I_o + P_o$			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 307 Canalizare NC 75478

Categoria de lucrari: 3072. Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,74000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	18,30000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	80,43000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	57,41000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	127,95000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACE08D	99 BUCATA	12,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
7	ACD04I1	82 BUCATA	12,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
8	TRA04A10	82 TONE	43,66800		
ANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
9	TSD04B1	82 M CUB	57,41000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	80,43000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,39000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	112,96000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	36,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	10,72000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi307	Cate3072.		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	17,33000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
16	AUT4021	82 ORE	3,06000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 307 Canalizare NC 75478

Categoria de lucrari: 3073 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,16800		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	50,16000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	75,24000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	75,24000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	TSF02A1	82 MP	418,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	11,40000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
7	ACD18D	99 M	95,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	28,48100		
PLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
9	TRA01A10	82 TONE	69,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
10	AUT4021	82 ORE	137,75000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
11	DF26A1	82 M	99,75000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	0,28500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
13	SF05C1	82 M	95,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
14	TSC02B11	82 SUTE MC	0,22600		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi307	Cate3073		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01F1	82 M CUB	6,46000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
16	TRI1AA04C1	82 TONE	51,30000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
17	TRA01A10P	82 TONE	51,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
18	TSF02A1	82 MP	114,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
19	ACE08A1	82 M CUB	2,85000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
20	00610F1B03	02 BUCATA	19,00000		
CAMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 1 IN - 1 OUT DN 160					
21	8813884	BUCATA	19,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
22	6712356	BUCATA	19,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
23	6715425	BUCATA	19,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
24	ACE08A1	82 M CUB	22,43900		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
25	TRA01A10	82 TONE	41,45800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
26	DE26A1	82 M	129,20000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
27	AUT4021	82 ORE	3,72400		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
28	ACE08D	99 BUCATA	19,00000		
CAPAC CAMIN					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 307 Canalizare NC 75478

Categoria de lucrari: 3074 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	TSC02B11	82 SUTE MC	0,00013		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
3	TSA01F1	82 M CUB	0,00020		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
4	TRA01A10P	82 TONE	0,00880		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	DA06A1	82 M CUB	7,75800		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
6	TRA01A10	82 TONE	17,27448		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
7	TRA05A10	82 TONE	1,81020		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
8	DA11C1	82 M CUB	7,75800		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
9	TRA01A10	82 TONE	15,77460		
ANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
10	TRA05A10	82 TONE	0,38790		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
11	DG06A1	82 M CUB	1,40000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					
CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
12	TSC02B11	82 SUTE MC	0,01200		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
13	TSA01F1	82 M CUB	0,28000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
14	TRA01A10P	82 TONE	2,52000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
15	ACE08A1	82 M CUB	1,44000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi307	Cate3074		
0	1	2	3	4	5
16	TRA01A10	82 TONE	2,44000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
17	CB03G	99 MP	3,00000		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE					
18	IFA03C1	82 MP	14,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
19	TRA06A10	82 TONE	3,53000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 308 Canalizare_NC 77459 si 80262

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	3086	SPAU 3 - Strada Preot Nicolae	
4.1.2	3087	Conducte refulare	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 308 Canalizare NC 77459 si 80262

Categoria de lucrari: 3086 SPAU 3 - Strada Preot Nicolae

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00603A06	02 BUCATA	6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
2	8814019	BUCATA	6,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
3	8811512	BUCATA	6,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
4	ACE09C1	82 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 \$					
5	4504298	BUCATA	2,00000		
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 80 225 N 5313					
6	4204455	BUCATA	2,00000		
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=3"					
7	4108068	BUCATA	2,00000		
COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
8	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
9	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
10	00603A06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
11	00601A03	02 M	4,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
28	CO06B	02 M	16,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M					
29	TRA02A10	82 TONE	0,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
30	CA02A	02 M CUB	0,48000		
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE					
31	TRA06A10	82 TONE	1,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
32	TSC02B11	82 SUTE MC	0,32000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi308	Cate3086		
0	1	2	3	4	5
33	ACE08A1	82 M CUB	7,20000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
34	TRA01A10P	82 TONE	9,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
35	EB05B1	82 M	30,00000		
CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLA TA CU SECTIUNEA 25- 95 MMP					
36	EB08D1	82 M	12,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM					
37	W1LP03A	02 M	12,00000		
ELECTROD ZINCAT 57X2,9					
38	TSD18C1	82 M CUB	15,48000		
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII SECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
39	W1MN06A	99 BUCATA	1,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
40	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII					
41	EF04A1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIG URANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTII					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 308 Canalizare NC 77459 si 80262

Categoria de lucrari: 3087 Conducte refulare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
6	00601A03	02 M	3,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A22R	02 BUCATA	0,73000		
JUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D= 90 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	13,33500		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 310 Canalizare_NC 77463

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	3103 Racorduri canalizare	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 310 Canalizare NC 77463

Categoria de lucrari: 3103 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,52890		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	22,70400		
C.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	34,05600		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	34,05600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	TSF02A1	82 MP	189,20000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	5,16000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
7	ACD18D	99 M	43,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	12,89140		
LUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
9	TRA01A10	82 TONE	31,47600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
10	AUT4021	82 ORE	62,35000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
11	DF26A1	82 M	45,15000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	0,52900		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
13	SF05C1	82 M	43,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
14	TSC02B11	82 SUTE MC	0,13090		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi310	Cate3103		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01F1	82 M CUB	3,74000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
16	TRI1AA04C1	82 TONE	29,70000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
17	TRA01A10P	82 TONE	29,70000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
18	TSF02A1	82 MP	66,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
19	ACE08A1	82 M CUB	1,65000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
20	00610F1B03	02 BUCATA	11,00000		
MIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 , 1 IN - 1 OUT DN 160					
21	8813884	BUCATA	11,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
22	6712356	BUCATA	11,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
23	6715425	BUCATA	11,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
24	ACE08A1	82 M CUB	12,99100		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
25	TRA01A10	82 TONE	24,00200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
26	DF26A1	82 M	74,80000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
27	AUT4021	82 ORE	2,15600		
MNT MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
28	ACE08D	99 BUCATA	11,00000		
CAPAC CAMIN					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 315 Canalizare_Tronson Gospodarie

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	3151 Conducte de canalizare	
4.1.2	3152. Camine	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including "JUDETUL DAMBOVITA" and "SOTANGA", but it is partially obscured by the signature.

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 315 Canalizare Tronson Gospodarie

Categoria de lucrari: 3151 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,71000		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TSA01F1	82 M CUB	17,82000		
	...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
3	TRA01A10P	82 TONE	57,05000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
4	ACE08A1	82 M CUB	24,18000		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$				
5	TRA01A10	82 TONE	53,88000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
6	ACD18D	99 M	71,00000		
	TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M MM				
7	DF26A1	82 M	71,00000		
	BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM				
8	TRA01A10	82 TONE	0,60210		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
9	RPCA06A	02 M CUB	64,91000		
	UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA, <20 MC				
10	TRI1AA01C2	82 TONE	57,05000		
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$				
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,50000		
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE				
12	TSF05A1	82 MP	254,54000		
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ., LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI				
13	TSA24A1	82 ORE	3,20000		
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW				
14	SF05D1	82 M	71,00000		
	EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA, DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM				
15	ACE06B1	82 M	2,84000		
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI LNITE IN SAPATURA : USOARE \$				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi315	Cate3151		
0	1	2	3	4	5
16	ACE16A1	82 M	2,13000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
			\$		
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca					
%					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte					
Io = % x To					
Profit					
Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie					
Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 315 Canalizare_Tronson Gospodarie

Categoria de lucrari: 3152. Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,14000		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TSA01F1	82 M CUB	3,51000		
	C.A.P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
3	TRA01A10P	82 TONE	15,44000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
4	ACE08E1	82 M CUB	11,02000		
	UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST \$				
5	TRA01A10	82 TONE	24,56000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
6	ACE08D	99 BUCATA	3,00000		
	MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV				
7	ACD04I1	82 BUCATA	3,00000		
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000				
8	TRA04A10	82 TONE	10,91700		
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$				
9	TSD04B1	82 M CUB	11,02000		
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				
10	TRI1AA01C2	82 TONE	15,44000		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$				
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,10000		
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE				
12	TSF05A1	82 MP	21,68000		
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI				
13	TSA24A1	82 ORE	9,00000		
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW				
14	ACE08E1	82 M CUB	2,55000		
	UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST \$				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi315	Cate3152.		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	4,33000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
16	AUT4021	82 ORE	0,76000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 401 Canalizare_NC 77471

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	4015 Desfaceri si refaceri	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 401 Canalizare NC 77471

Categoria de lucrari: 4015 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

12 DB02D1 82 SUTE MP 0,20440

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

13 2600323 KG 9,09520

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

S8877

14 DB12B1 82 TONE 2,87936

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE

RE MECANICA

15 *99165* TONE 2,87908

BETON ASFALTIC BADPC 22,4

16 DB01D1 82 MP 20,00000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC

17 DB02D1 82 SUTE MP 0,20440

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

18 2600323 KG 2,89880

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

S8877

19 TRA05A10 82 TONE 0,06430

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

ICULE SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. S

20 DB16D1 82 MP 20,00000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN

GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

21 2600299 TONE 1,91624

BETON ASFALTIC (BAPC 16)

22 TRA01A10 82 TONE 4,79504

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

\$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 403 Canalizare_NC 76057

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	4031	Conducte de canalizare	
4.1.2	4032.	Camine de canalizare	
4.1.3	4033	Racorduri canalizare	
4.1.4	4034	Subtr. cu conducte de canal	
4.1.5	4035	Desfaceri si refaceri	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 403 Canalizare_NC 76057

Categoria de lucrari: 4031 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	6,54000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	163,45000		
..P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	426,24000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	18,79000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	414,06000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	412,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	412,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM					
ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	3,49000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	631,47000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	426,24000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	4,12000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	1634,52000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	18,54000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE06B1	82 M	16,48000		
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI					
LNITE IN SAPATURA : USOARE					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi403	Cate4031		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	12,36000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	412,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 403 Canalizare_NC 76057

Categoria de lucrari: 4032. Camine de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,57000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEPTER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	14,20000		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	62,41000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	44,54000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	99,27000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACE08D	99 BUCATA	10,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
7	ACD04I1	82 BUCATA	10,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
8	TRA04A10	82 TONE	36,39000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
9	TSD04B1	82 M CUB	44,54000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	62,41000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,32000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	87,64000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	30,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTO Pompa DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	8,50000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi403	Cate4032.		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	14,44000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
			\$		
16	AUT4021	82 ORE	2,55000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 403 Canalizare_NC 76057

Categoria de lucrari: 4033 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,87330		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	37,48800		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRI1AA04C1	82 TONE	56,23200		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,					
PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	56,23200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	TSF02A1	82 MP	312,40000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,					
51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
6	ACE08A1	82 M CUB	8,52000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
7	ACD18D	99 M	71,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
8	ACE08A1	82 M CUB	21,28580		
PLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
9	TRA01A10	82 TONE	51,97200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
10	AUT4021	82 ORE	102,95000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
11	DF26A1	82 M	74,55000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM					
ASIMILAT					
12	TRA01A10	82 TONE	0,21300		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
13	SF05C1	82 M	71,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
14	TSC02B11	82 SUTE MC	0,14280		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi403	Cate4033		
0	1	2	3	4	5
15	TSA01F1	82 M CUB	4,08000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
16	TRI1AA04C1	82 TONE	32,40000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
17	TRA01A10P	82 TONE	32,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
18	TSF02A1	82 MP	72,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
19	ACE08A1	82 M CUB	1,80000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
20	00610F1B03	02 BUCATA	12,00000		
MIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 , 1 IN - 1 OUT DN 160					
21	8813884	BUCATA	12,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
22	6712356	BUCATA	12,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
23	6715425	BUCATA	12,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
24	ACE08A1	82 M CUB	14,17200		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
25	TRA01A10	82 TONE	26,18400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
26	DF26A1	82 M	81,60000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
27	AUT4021	82 ORE	2,35200		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
28	ACE08D	99 BUCATA	12,00000		
CAPAC CAMIN					
29	GD24C	99 M	30,00000		
SUBTRAVERSARE DUM CONDUCTA PVC DN 160 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 403 Canalizare_NC 76057

Categoria de lucrari: 4034 Subtr. cu conducte de canal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,42000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	10,50000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
,IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TSF05XC	91 MP	57,00000		
SPRIJINIRI MALURI DULAPI MET.VERIC.,CADRE LEMN INT					
ERSP.DULAPI MAX.0,05M LAT.>2,5M,ADINC.0,00-4,00 M					
4	GD24F	99 M	12,00000		
POZAREA COND.PROTECTIE DN=421-520MM PRIN FORAJ ORI					
ZONTAL DIRIJAT (FOD) EXEC.IN TEREN NORMAL					
5	ACB12J1	82 BUCATA	12,00000		
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA					
LA POZITIE AVIND DN 400					
6	ACD18D	99 M	12,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	TSD01A1	82 M CUB	52,50000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR					
8	AUT4021	82 ORE	19,70000		
MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
\$					
19	ACB08I1	82 M	16,00000		
TUB DE PROTECTIE DIN OTEL OTEL DE355.6X PT CONDUCT					
E PVC DN250MM					
20	ACB12J1	82 BUCATA	1,00000		
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA					
LA POZITIE AVIND DN 400					
\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 403 Canalizare NC 76057

Categoria de lucrari: 4035 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DG06A1	82 M CUB	23,10000			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA						
2	TSC02B11	82 SUTE MC	0,19800			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
3	TSA01F1	82 M CUB	4,62000			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU						
4	TRA01A10P	82 TONE	41,58000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
5	ACE08A1	82 M CUB	23,76000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP						
6	TRA01A10	82 TONE	40,26000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
7	CB03G	99 MP	49,50000			
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE						
8	IFA03C1	82 MP	231,00000			
REU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.						
9	TRA06A10	82 TONE	58,24500			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						
10	DG06A1	82 M CUB	6,97200			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA						
11	TSC02B11	82 SUTE MC	0,16733			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.						
12	TSA01F1	82 M CUB	4,18320			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU						
13	TRI1AA01F3	82 TONE	17,43000			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.39						
14	TRA01A10P	82 TONE	37,64880			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi403	Cate4035		
0	1	2	3	4	5
15	DA06A1	82 M CUB	10,45800		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
16	TRA01A10	82 TONE	23,28648		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
17	TRA05A10	82 TONE	2,42626		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
18	DA11C1	82 M CUB	10,45800		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNORIRE					
19	TRA01A10	82 TONE	21,26460		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
20	TRA05A10	82 TONE	0,52290		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
21	DB02D1	82 SUTE MP	0,69720		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
22	2600323	KG	31,72260		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
23	DB12B1	82 TONE	10,03968		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE					
RE MECANICA					
24	*99165*	TONE	10,07454		
BETON ASFALTIC BADPC 22,4					
25	DB01D1	82 MP	69,72000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC\$					
26	DB02D1	82 SUTE MP	0,69720		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
	2600323	KG	10,10940		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
28	TRA05A10	82 TONE	0,08715		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
29	DB16D1	82 MP	69,72000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
30	2600299	TONE	6,69312		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
31	TRA01A10	82 TONE	16,80252		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
32	DG06A1	82 M CUB	4,00000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					
CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
33	TR11AA01F3	82 TONE	10,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi403	Cate4035		
0	1	2	3	4	5
34	TSC03G11	82 SUTE MC	0,04000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDIT.					
NATURAL DESC.AUTO TEREN CAT 3 IN COND.GOSP.APE.					
35	TRA01A10P	82 TONE	17,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
36	DA06A1	82 M CUB	4,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
37	TRA01A10	82 TONE	8,92000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
38	TRA05A10	82 TONE	0,92800		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
39	CA01A1	82 M CUB	4,00000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)					
SOCLURI CU VOLUM <3MC					
40	TRA06A10	82 TONE	10,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 404 Canalizare_NC 76050

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	4041	Conducte de canalizare	
4.1.2	4042.	Camine	
4.1.3	4043	Racorduri canalizare	
4.1.4	4044	Desfaceri si refaceri	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 404 Canalizare_NC 76050

Categoria de lucrari: 4041 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	6,53000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	163,34000		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC ...IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	473,39000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	198,86000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	443,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACD18D	99 M	441,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 250 MM, L = 6 M					
7	DF26A1	82 M	441,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
8	TRA01A10	82 TONE	3,73736		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
9	RPCA06B	02 M CUB	617,82000		
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	473,39000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	4,41000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	1633,36000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ., LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	19,85000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE06B1	82 M	17,64000		
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI LNITE IN SAPATURA : USOARE					

Formular F3

Executanti*1A	Obiectiv05RE	Obi404	Cate4041		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	13,23000		
MONTAREA PARAPETELOR SI POZETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	441,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	4,00000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 404 Canalizare_NC 76050

Categoria de lucrari: 4042. Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,68000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	16,89000		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
...IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	74,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	53,00000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	118,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	ACE08D	99 BUCATA	13,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
7	ACD04I1	82 BUCATA	13,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
8	TRA04A10	82 TONE	47,30700		
ANSFORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
9	TSD04B1	82 M CUB	53,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
10	TRI1AA01C2	82 TONE	74,26000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
11	TSE02C1	82 SUTE MP	0,42000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE					
12	TSF05A1	82 MP	104,28000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	TSA24A1	82 ORE	39,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
14	ACE08E1	82 M CUB	11,04000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi404	Cate4042		
0	1	2	3	4	5
15	TRA01A10	82 TONE	18,77000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
16	AUT4021	82 ORE	3,31000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF \$					
17	TSC02B11	82 SUTE MC	0,05000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
18	TSA01F1	82 M CUB	1,19000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
19	TRA01A10P	82 TONE	3,71000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
20	ACE08E1	82 M CUB	4,39000		
"MELUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI .RE CU BALAST \$					
21	TRA01A10	82 TONE	9,78000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
22	AUT4021	82 ORE	0,25000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF \$					
23	ACE08D	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
24	ACD04I1	82 BUCATA	1,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
25	TRA04A10	82 TONE	3,63893		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
26	TSD04B1	82 M CUB	4,39000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
27	TRI1AA01C2	82 TONE	3,71000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
28	TSE02C1	82 SUTE MP	0,03000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
29	TSF05A1	82 MP	7,36000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
30	TSA24A1	82 ORE	3,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi404</i>	<i>Cate4042.</i>		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 404 Canalizare_NC 76050

Categoria de lucrari: 4043 Racorduri canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	TSC02B11	82 SUTE MC	0,46740		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
3	TSA01F1	82 M CUB	20,06400		
..P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
4	TRI1AA04C1	82 TONE	30,09600		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
5	TRA01A10P	82 TONE	30,09600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
6	TSF02A1	82 MP	167,20000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
7	ACE08A1	82 M CUB	4,56000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
8	ACD18D	99 M	38,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
9	ACE08A1	82 M CUB	11,39240		
PLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
10	TRA01A10	82 TONE	27,81600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
11	AUT4021	82 ORE	55,10000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
12	DF26A1	82 M	39,90000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
13	TRA01A10	82 TONE	0,11400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
14	SF05C1	82 M	38,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					
15	TSC02B11	82 SUTE MC	0,11900		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi404	Cate4043		
0	1	2	3	4	5
16	TSA01F1	82 M CUB	3,40000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
17	TRI1AA04C1	82 TONE	27,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
18	TRA01A10P	82 TONE	27,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
19	TSF02A1	82 MP	60,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
20	ACE08A1	82 M CUB	1,50000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
21	00610F1B03	02 BUCATA	10,00000		
CAMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 400, H.MAX 1520 1 IN - 1 OUT DN 160					
22	8813884	BUCATA	10,00000		
SA PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
23	6712356	BUCATA	10,00000		
COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167					
24	6715425	BUCATA	10,00000		
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167					
25	ACE08A1	82 M CUB	11,81000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
26	TRA01A10	82 TONE	21,82000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
27	DF26A1	82 M	68,00000		
BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM ASIMILAT					
28	AUT4021	82 ORE	1,96000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
29	ACE08D	99 BUCATA	10,00000		
CAPAC CAMIN					
101	GD24C	99 M	10,00000		
SUBTRAVERSARE DUM CONDUCTA PVC DN 160 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 404 Canalizare_NC 76050

Categoria de lucrari: 4044 Desfaceri si refaceri

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG06A1	82 M CUB	4,90000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
2	TSC02B11	82 SUTE MC	0,04200		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
3	TSA01F1	82 M CUB	0,98000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
4	TRA01A10P	82 TONE	8,82000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	ACE08A1	82 M CUB	5,04000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
6	TRA01A10	82 TONE	8,54000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
7	CB03G	99 MP	10,50000		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.APEDUCTE CAN ALE SI ANEXE					
8	IFA03C1	82 MP	49,00000		
REU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
9	TRA06A10	82 TONE	12,35500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
10	DG06A1	82 M CUB	15,11600		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
11	TSC02B11	82 SUTE MC	0,36278		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
12	TSA01F1	82 M CUB	9,06960		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
13	TRI1AA01F3	82 TONE	37,79000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
14	TRA01A10P	82 TONE	81,62640		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi404	Cate4044		
0	1	2	3	4	5
15	DA06A1	82 M CUB	22,67400		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
16	TRA01A10	82 TONE	50,48744		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
17	TRA05A10	82 TONE	5,26037		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
18	DA11C1	82 M CUB	22,67400		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNORIRE					
19	TRA01A10	82 TONE	46,10380		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
20	TRA05A10	82 TONE	1,13370		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
21	DB02D1	82 SUTE MP	1,51160		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
22	2600323	KG	68,77780		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
23	DB12B1	82 TONE	21,76704		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE					
RE MECANICA					
24	*99165*	TONE	21,84262		
BETON ASFALTIC BADPC 22,4					
25	DB01D1	82 MP	151,16000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPOORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC\$					
26	DB02D1	82 SUTE MP	1,51160		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
	2600323	KG	21,91820		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
28	TRA05A10	82 TONE	0,18895		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
29	DB16D1	82 MP	151,16000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
30	2600299	TONE	14,51136		
BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
31	TRA01A10	82 TONE	36,42956		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
32	DG06A1	82 M CUB	2,00000		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE					
CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA					
33	TRI1AA01F3	82 TONE	5,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P					
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi404	Cate4044		
0	1	2	3	4	5
34	TSC03G11	82 SUTE MC	0,02000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDIT.					
NATURAL DESC.AUTO TEREN CAT 3 IN COND.GOSP.APE.					
35	TRA01A10P	82 TONE	8,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
36	DA06A1	82 M CUB	2,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAE CU ASTERNERE MANUALA					
37	TRA01A10	82 TONE	4,46000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
38	TRA05A10	82 TONE	0,46400		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
39	CA01A1	82 M CUB	2,00000		
ASTERNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)					
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
40	TRA06A10	82 TONE	5,04000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 406 Canalizare_NC 75477; 80240 si

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	4065	SPAU 4 - Strada CF29 (NC 7547	
4.1.2	4066	Conducte refulare	
4.1.3	4068	Subtraversari	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 406 Canalizare_NC 75477; 80240 si

Categoria de lucrari: 4065 SPAU 4 - Strada CF29 (NC 7547

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00603A06 02 BUCATA		6,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
2	8814019 BUCATA		6,00000		
COPAT FLANSA PE100 SDRI7 PN10 D= 90					
3	8811512 BUCATA		6,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
4	ACE09C1 82 BUCATA		4,00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 \$					
5	4504298 BUCATA		2,00000		
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 80 225 N 5313					
6	4204455 BUCATA		2,00000		
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=3"					
7	4108068 BUCATA		2,00000		
COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
8	00603A06 02 BUCATA		2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
9	00603A06 02 BUCATA		1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
10	00603A06 02 BUCATA		1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 90 MM					
11	00601A03 02 M		4,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
26	TSA01A1 82 M CUB		0,48000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR					
27	TRA01A10P 82 TONE		0,88200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
28	CO06B 02 M		16,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M					
29	TRA02A10 82 TONE		0,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi406	Cate4065		
0	1	2	3	4	5
30	CA02A	02 M CUB	0,48000		
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE					
31	TRA06A10	82 TONE	1,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
32	TSC02B11	82 SUTE MC	0,32000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
33	ACE08A1	82 M CUB	7,20000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
34	TRA01A10P	82 TONE	9,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
35	EB05B1	82 M	30,00000		
CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLA CU SECTIUNEA 25- 95 MMP					
36	EB08D1	82 M	12,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM					
37	W1LP03A	02 M	12,00000		
ELECTROD ZINCAT 57X2,9					
38	TSD18C1	82 M CUB	15,48000		
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
39	W1MN06A	99 BUCATA	1,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
40	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$					
41	EF04A1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIG URANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTII					
Cheltuieli directe					
pe cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 406 Canalizare_NC 75477; 80240 si

Categoria de lucrari: 4066 Conducte refulare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,80500		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	8,97000		
MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	50,71500		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	28,17500		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	46,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A03	02 M	115,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
7	00602A22R	02 BUCATA	19,55000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE 80 SDR 17,6 D= 90 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	92,57500		
PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 406 Canalizare_NC 75477; 80240 si

Categoria de lucrari: 4068 Subtraversari

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCI25C1	82 M	47,00000		
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *					
2	IZH22A1	82 MP	47,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.					
3	00601A03	02 M	47,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 419 Echipamente_STATII POM PARE ape

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	4192 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC	
	TOTAL I	
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	4191 echipamente statii pompare	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 419 Echipamente_STATII POMPARE ape

Categoria de lucrari: 4191 echipamente statii pompare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ECH01	ANS	5,00000		
MONTAJ ECHIPAMENT POMPARE					
Cheltuieli directe					
le cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 419 Echipamente_STATII POMPARE ape

Categoria de lucrari: 4192 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	CCOS7	BUCATA	5,00000		
BRANSAMENT ELECTRIC					
Cheltuieli directe					
pe cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 420 M T Canalizare_NC 76070

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01	Conducte de canalizare	
4.1.2	02	Camine	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 420 MT Canalizare NC 76070

Categoria de lucrari: 01 Conducte de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,85400		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				
	UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.				
2	TSA01F1	82 M CUB	46,32300		
	P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC				
	.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU				
3	TRA01A10P	82 TONE	119,71800		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				
4	ACE08A1	82 M CUB	50,73300		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI				
	ZARE CU: NISIP				
5	TRA01A10	82 TONE	113,06700		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
6	ACD18D	99 M	112,50000		
	TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER				
	IOARA GRAVITATIONALA D = 315 MM, L = 6 M				
7	DF26A1	82 M	112,50000		
	BANDA AVERTIZARE <KOMPAKTKIT> CANAL 11.5CMX0.17MM				
	ASIMILAT				
8	TRA01A10	82 TONE	0,95400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
9	RPCA06B	02 M CUB	180,89100		
	UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C				
	M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC				
10	TRI1AA01C2	82 TONE	119,71800		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P				
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2				
11	TSE02C1	82 SUTE MP	1,12500		
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE				
12	TSF05A1	82 MP	463,24800		
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<				
	1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI				
13	TSA24A1	82 ORE	5,06700		
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P				
	UTERNICE CU MOTO Pompa de APA DE 6,6-12KW				
14	ACE06B1	82 M	4,50000		
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTI				
	LNITE IN SAPATURA : USOARE				

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi420	Cate01		
0	1	2	3	4	5
15	ACE16A1	82 M	3,37500		
MONTAREA PARAPETELOR SI POZETELOR METALICE DE INVE					
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE					
16	SF05D1	82 M	112,50000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					
17	DF24A1	82 BUCATA	3,60000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 420 MT Canalizare NC 76070

Categoria de lucrari: 02 Camine

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,34100		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	8,80000		
P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	29,52000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08E1	82 M CUB	31,51000		
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU BALAST					
5	TRA01A10	82 TONE	70,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	AUT4021	82 ORE	1,50000		
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF					
8	ACE08D	99 BUCATA	6,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT					
CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP IV					
8	ACD04I1	82 BUCATA	6,00000		
IN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
9	TRA04A10	82 TONE	21,83251		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					
10	TSD04B1	82 M CUB	31,51000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
11	TRI1AA01C2	82 TONE	29,52000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
12	TSE02C1	82 SUTE MP	0,19700		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE					
13	TSF05A1	82 MP	55,19940		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<					
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI					
14	TSA24A1	82 ORE	18,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Formular F3

<i>Executant</i> *1A	<i>Obiectiv</i> 05RE	<i>Obi</i> 420	<i>Cate</i> 02		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		$I_o =$	$\% \times T_o$		
Profit		$P_o =$	$\% \times (T_o + I_o)$		
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 501 Arhitectura

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	5011	313_pavilion	
4.1.2	5012	313_carosabil	
4.1.3	5013	AMENAJARI EXTERIOARE	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including "Județul Dâmbovița" and "Primăria", but it is partially obscured by the signature.

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 501 Arhitectura

Categoria de lucrari: 5011 313 pavilion

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACF03B	99 M CUB	0,72800		
PIETRIS DE RAU SPALAT, 20 CM					
2	IZC27C	09 MP	18,20000		
FOLIE PVC					
	RCSG25A	02 MP	45,00000		
PANOU DE INCHIDERE EXTERIOR TERMOIZOLANT TRISTRAT, TABLA OTEL, 0.4 MM,					
5	IZE03C	09 M	6,00000		
SORT EXTERIOR/INTERIOR VERTICAL, IMBINARE PANOURI, ALBASTRU					
6	IZE03C	09 M	12,00000		
SORT EXTERIOR VERTICAL, COLT EXTERIOR, ALBASTRU					
7	IZE03C	09 M	13,00000		
SORT EXTERIOR VERTICAL USA PIETONALA, ALBASTRU					
8	IZE03C	09 M	6,00000		
SORT EXTERIOR LACRIMAR FERESTRE SAU USI PIETONALE, ALBASTRU					
9	IZE03C	09 M	15,50000		
SORT EXTERIOR SOCLU, PREVAZUT CU LACRIMAR, ALBASTRU					
10	RPCN16B	02 M	19,50000		
PROFIL INFERIOR MONTAJ PANOU 80 MM					
	RCSG25A	02 MP	12,00000		
PANOU DE INCHIDERE EXTERIOR TERMOIZOLANT TRISTRAT, TABLA OTEL, 0.4 MM, MIEZ DIN PIR, 80 MM, EI30					
12	RPCN16B	02 M	4,80000		
PROFIL INFERIOR MONTAJ PANOU 80 MM					
13	IZE03C	09 M	9,00000		
SORT VERTICAL INTERIOR, COLT INTERIOR					
14	IZE03C	09 M	23,00000		
SORT ORIZONTAL INTERIOR, RACORD PERETE-PARDOSEALA					
15	IZE03C	09 M	5,50000		
SORTURI, GLAFURI SI GULERE DIN TABLA AL, DE 1,5 MM GROSIME, CU LATIME DESFASURATA DE 50 - 100 CM					
16	CA01A1	82 M CUB	1,28000		
SAPA MORTAR DE CIMENT, 8 CM					
17	CG21E	02 MP	16,00000		
ELICOPTERIZARE SAPA MORTAR DE CIMENT					
18	CG35A	02 MP	7,50000		
SAPA AUTONIVELANTA					
19	RPCK09C	09 MP	7,50000		
PARDOSEALA EPOXIDICA					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi501	Cate5011		
0	1	2	3	4	5
20	RCSG25A	02 MP	18,50000		
PANOU TERMOIZOLANT TRISTRAT, B-S3,D1, ALB, TABLA O TEL, 0.5 MM, 120 MM (80+40 CUTA)					
21	IZE03C	09 M	12,16000		
SORT MARGINAL PENTRU INVELITOARE PANOU TERMOIZOLAN T, PREVAZUT CU LACRIMAR, ALBASTRU					
22	IZE03C	09 M	6,96000		
SORT MARGINAL PENTRU INVELITOARE PANOU TERMOIZOLAN T, CU LACRIMAR, PENTRU JGHEAB, ALBASTRU					
23	RPCI17F	09 M	6,96000		
JGHEAB RECTANGULAR DIN TABLA, 150X150, ALBASTRU, I NCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ					
24	RPCI17F	09 M	5,50000		
BURLAN RECTANGULAR DIN TABLA, 90X90, ALBASTRU, INC LUSIV ACCESORII DE MONTAJ					
25	IZG04C	09 MP	8,00000		
TERMOPROTEJARE CONFECTIE METALICA, STALPI, A1, PEN J 120 MINUTE, REI120					
26	IZG04C	09 MP	15,00000		
TERMOPROTEJARE CONFECTIE METALICA, GRINZI A1, PENT RU 45 MINUTE, R45					
27	IZG04C	09 MP	5,00000		
TERMOPROTEJARE CONFECTIE METALICA, GRINZI A1, STAL PI MONTAJ PANOU, PENTRU 30 MINUTE, R30					
28	IZD30B	09 MP	9,00000		
GRUNDUIRE METAL, TRATAMENT REZISTENT LA EXPUNERE M EDIU COROZIV					
29	00101G05	02 MP	5,50000		
VOPSITORIE METAL, GRI-NEGRU, TRATAMENT REZISTENT L A EXPUNERE MEDIU COROZIV					
30	CC013	82 MP	10,08000		
USI METALICE					
31	*****2	M CUB	3,99000		
USA					
32	*****3	MP	4,20000		
A					
33	*****4	MP	1,89000		
USA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 501 Arhitectura

Categoria de lucrari: 5012 313 carosabil

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	TSG02A1	82 SUTE MP	0,93300		
DECAPARE STRAT VEGETAL					
102	DA06A1	82 M CUB	93,30000		
BALAST, 30 CM					
103	DA11A1	82 M CUB	62,20000		
PIATRA SPARTA CONCASATA, 20					
104	IZC27C	09 MP	10,00000		
FOLIE PVC					
105	CG21E	02 MP	10,00000		
ELICOPTERIZARE					
106	DA06A1	82 M CUB	2,00000		
BALAST, 20 CM					
107	CC03XA	91 KG	100,00000		
ARMATURA, PLASA, 100X100X5					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 501 Arhitectura

Categoria de lucrari: 5013 AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	RPCA06B	02 M CUB	4,19000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
102	CA02B1	82 M CUB	14,32000		
FON ARMAT CU PLASA, 10 CM					
103	CC03XA	91 KG	275,00000		
ARMATURA, PLASA, 100X100X5					
104	IZC27C	09 MP	55,00000		
FOLIE PVC					
106	DA06A1	82 M CUB	11,00000		
BALAST, 20 CM					
107	RPCE18B	02 M	44,70000		
CORDON DIN BITUM PERIMETRAL					
108	RCSP16D	02 MP	253,80000		
IMPREJMUIRE					
109	17285	M	253,80000		
GARD CF PROIECT					
panou de gard din plasa bordurata inclusiv stalpi					
110	915625	MP	8,00000		
POARTA DUBLA CAROSABILA					
111	915627	MP	2,00000		
POARTA PIETONALA, TEAVA RETANGULARA					
112	IZD30B	09 MP	35,00000		
GRUNDUIRE METAL					
113	00101G05	02 MP	35,00000		
VOPSITORIE METAL, GRI-NEGRU					
114	TSE01A1	82 SUTE MP	7,00000		
NIVELARE TEREN					
115	TSH09A1	82 SUTE MP	7,00000		
GAZON					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 601 Structura

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	6011	Corp exploatare	
4.1.2	6012	Fundatie rezervor	
4.1.3	6013	Cabina put	
4.1.4	6014	Estacada	
4.1.5	6015	Gard	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the quality of the scan.

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 601 Structura

Categoria de lucrari: 6011 Corp exploatare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	TSG01XA	93 SUTE MP	0,20000		
DECAPARE STRAT VEGETAL					
102	TSA01G1	82 M CUB	2,00000		
SAPATURA GROPI DE FUNDATIE					
3	RPCA06B	02 M CUB	4,00000		
UMPLUTURA					
104	CA06A1	82 M CUB	2,50000		
BETON SIMPLU FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C8/10					
107	CA07D1	82 M CUB	6,00000		
BETON ARMAT FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C20/25					
108	CB01A	02 MP	25,00000		
COFRAJE FUNDATII (INCLUSIV PRINDERI/ESAFODAJE)					
109	CC01C1	82 KG	273,00000		
MONTARE ARMATURI					
110	CZ0301B1	82 KG	273,00000		
ARMATURA FUNDATII					
111	CC03XA	93 KG	106,00000		
ARMARE PLACA PARDOSEALA SPPB 6/100/100					
112	CA06A1	82 M CUB	0,10000		
MORTAR DE POZA					
113	CL12XB	91 KG	1800,00000		
CONFECTII METALICE S355J2G3					
4	TRA06A10	82 TONE	24,00000		
TRANSPORT BETON					
115	TRA01A10	82 TONE	3,00000		
TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII					
116	TRA01A10	82 TONE	1,00000		
TRANSPORT COFRAJE					
117	TRA01A10P	82 TONE	24,00000		
TRANSPORT REST SAPATURA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 601 Structura

Categoria de lucrari: 6012 Fundatie rezervor

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	TSG01XA	93 SUTE MP	0,30000		
DECAPARE STRAT VEGETAL					
102	TSA01G1	82 M CUB	9,00000		
SAPATURA SANT GRINDA PERIMETRALA					
103	DA06A1	82 M CUB	10,00000		
BALAST COMPACTAT					
104	CA06A1	82 M CUB	16,00000		
BETON SIMPLU FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C8/10					
107	CA07D1	82 M CUB	23,00000		
BETON ARMAT FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C30/37					
108	CB01A	02 MP	30,00000		
COFRAJE FUNDATII (INCLUSIV PRINDERI/ESAFODAJE)					
109	CC01C1	82 KG	2156,00000		
MONTARE ARMATURI					
110	CZ0301B1	82 KG	2156,00000		
ARMATURA FUNDATII					
112	CA06A1	82 M CUB	0,10000		
MORTAR DE POZA					
114	TRA06A10	82 TONE	110,00000		
TRANSPORT BETON					
115	TRA01A10	82 TONE	3,00000		
TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII					
116	TRA01A10	82 TONE	1,00000		
TRANSPORT COFRAJE					
117	TRA01A10P	82 TONE	48,00000		
TRANSPORT REST SAPATURA					
118	TRA01A10	82 TONE	20,00000		
TRANSPORT BALAST/NISIP					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 601 Structura

Categoria de lucrari: 6013 Cabina put

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	TSA01G1	82 M CUB	50,00000		
SAPATURA					
102	RPCA06B	02 M CUB	75,00000		
IMPLUTURA					
103	RPCE27B	09 MP	47,00000		
HIDROIZOLATIE BITUMINOASA					
104	RPCE31A	09 MP	47,00000		
MEMBRANA PROTECTIE HIDROIZOLATIE HDPE					
105	CA06A1	82 M CUB	0,50000		
SAPA DE CIMENT					
106	02204G1	02 BUCATA	1,00000		
CAPAC CAROSABIL DIN MATERIAL COMPOZIT					
108	CA06A1	82 M CUB	1,00000		
BETON SIMPLU FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C8/10					
109	CA07D1	82 M CUB	11,00000		
BETON ARMAT FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C20/25					
110	CB01A	02 MP	70,00000		
COFRAJE FUNDATII (INCLUSIV PRINDERI/ESAFODAJE)					
111	CC01C1	82 KG	1340,00000		
MONTARE ARMATURI					
112	CZ0301B1	82 KG	1340,00000		
ARMATURA FUNDATII					
113	CL12XB	91 KG	50,00000		
CONFECTII METALICE S355J2G3					
114	CA06A1	82 M CUB	0,10000		
MORTAR DE POZA					
200	TRA06A10	82 TONE	34,00000		
TRANSPORT BETON					
201	TRA01A10	82 TONE	2,00000		
TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII					
202	TRA01A10	82 TONE	3,00000		
TRANSPORT COFRAJE					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi601</i>	<i>Cate6013</i>		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 601 Structura

Categoria de lucrari: 6014 Estacada

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	TSA01G1	82 M CUB	160,00000		
SAPATURA					
102	RPCA06B	02 M CUB	100,00000		
IMPLUTURA					
103	TSF11A1	82 MP	120,00000		
SPRIJINIRI CU PALPLANSE METALICE ETANSE					
104	H1A20B	82 ORE	1488,00000		
EPUISMENTE					
105	CA06A1	82 M CUB	3,00000		
BETON EGALIZARE FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C8/10					
106	CA07D1	82 M CUB	37,00000		
BETON ARMAT FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C20/30					
106	CA07D1	82 M CUB	7,00000		
BETON ARMAT IN STALPI C35/45					
107	CB01A	02 MP	65,00000		
COFRAJE FUNDATII (INCLUSIV PRINDERI/ESAFODAJE)					
108	CC01C1	82 KG	4045,00000		
MONTARE ARMATURI					
109	CZ0301B1	82 KG	4045,00000		
ARMATURA FUNDATII					
110	CL12XB	91 KG	12500,00000		
CONFECTII METALICE S355J2G3					
111	CA06A1	82 M CUB	0,10000		
MORTAR DE POZA					
111	EI15XE	93 KG	12500,00000		
TRATARE CONFECTIE METALICA PRIN ZINCARE CLAS,ZINCA RE					
112	TRA06A10	82 TONE	124,00000		
TRANSPORT BETON					
113	TRA01A10	82 TONE	17,00000		
TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII					
114	TRA01A10	82 TONE	2,00000		
TRANSPORT COFRAJE					
115	TRA01A10P	82 TONE	120,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi601</i>	<i>Cate6014</i>		
0	1	2	3	4	5

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 601 Structura

Categoria de lucrari: 6015 Gard

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
101	TSA01G1	82 M CUB	50,00000		
SAPATURA					
102	RPCA06B	02 M CUB	20,00000		
IMPLUTURA					
5	CA06A1	82 M CUB	28,00000		
BETON SIMPLU FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C8/10					
106	CA07D1	82 M CUB	15,00000		
BETON ARMAT FUNDATII (TURNAT CU POMPA) C20/25					
107	CB01A	02 MP	120,00000		
COFRAJE FUNDATII (INCLUSIV PRINDERI/ESAFODAJE)					
108	CC01C1	82 KG	1350,00000		
MONTARE ARMATURI					
109	CZ0301B1	82 KG	1350,00000		
ARMATURA FUNDATII					
110	CL12XB	91 KG	1745,00000		
CONFECTII METALICE STALPI SI CAPACE					
111	RPCE24A	02 BUCATA	237,00000		
DISPOZITIVE FIXARE PLASA BORDURATA					
112	TRA06A10	82 TONE	121,00000		
TRANSPORT BETON					
113	TRA01A10	82 TONE	3,00000		
TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII					
4	TRA01A10	82 TONE	4,00000		
TRANSPORT COFRAJE					
115	TRA01A10P	82 TONE	60,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 701 Instalatii electrice

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	7011	electrice grup rep	
4.1.2	7012	GA il exterior	
4.1.3	7013	GA IE put	
4.1.4	7014	GA IE statie pompare	
4.1.5	7015	IE SPAU 1	
4.1.6	7016	IE SPAU2	
4.1.7	7017	IE SPAU 3	
4.1.8	7018	IE SPAU 4	
4.1.9	7019	IE SPAU 5	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7011 electrice grup rep

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40010 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP 1 OBS					
	ED01A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ APARATAJ COMANDA ILUMINAT SI PRIZE					
4	0000164 BUCATA		1,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU intrerupator simplu 10A/230Vca, montaj aparent, IP					
5	ED08E1 82 BUCATA		1,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/23 OV, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
6	W2E20A 99 BUCATA		3,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFA ZATE					
7	EF03A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
8	TE1 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
9	EC05B1 82 M		114,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870 M		10,00000		
3LU RIGID IGN. CYYF 3x1,5					
11	8820871 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x2,5					
12	8820874 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 5x2,5					
13	4807864 M		4,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X1 ,5MMP					
14	00016 M		80,00000		
CABLU DE ENERGIE CYBYF 5X10					
15	EA02A2 82 M		34,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM asimilat					
16	EA01B1 82 M		10,00000		
TUB PROTECTIE DN=25MM asimilat					
16	EA04XA 91 BUCATA		2,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
17	W1MN06A 99 BUCATA		2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7011		
0	1	2	3	4	5
18	EG06B1	82 M	30,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
19	EG08B1	82 M	10,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
20	EG11A	99 BUCATA	5,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP asimilat					
21	EC03H1	82 M	4,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1 6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
22	EC04H1	82 M	5,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2 5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
23	ATD29A	82 KG	20,00000		
COLIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO ETC.					
24	EG05XB	91 BUCATA	10,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7012 GA il exterior

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	W2A14B	99 BUCATA	7,00000		
STALP METALIC OCTOGONAL ILUMINAT PUBLIC R=7M, INCL					
UDE FUNDATIA					
2	40012	BUCATA	7,00000		
RP DE ILUMINAT TIP 3 OBS					
6	W2E20A	99 BUCATA	1,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFA					
ZATE					
9	EC05B1	82 M	291,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870	M	50,00000		
CABLU RIGID IGN. CYXF 3x1,5					
14	00019	M	241,00000		
CABLU DE ENERGIE CYABYF5X6					
15	EA02A2	82 M	50,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM					
asimilat					
16	EA04XA	91 BUCATA	7,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
18	EG08A1	82 M	10,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
	EG11A	99 BUCATA	7,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP					
asimilat					
23	ATD29A	82 KG	20,00000		
COLIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERS, IZOLATO					
RI ETC.					
24	EG05XB	91 BUCATA	7,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7013 GA IE put

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40011 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP 2 OBS					
3	ED01A1 82 BUCATA		1,00000		
APARATAJ COMANDA ILUMINAT SI PRIZE					
4	0000164 BUCATA		1,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU					
5	ED08E1 82 BUCATA		1,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/23 0V, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
6	W2E20A 99 BUCATA		3,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFA ZATE (RECUPERATOARE, VCV, VENTILATOARE, ETC.)					
7	EF03A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
8	TE2 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
9	EC05B1 82 M		114,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 3x1,5					
	8820871 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 3x2,5					
12	8820874 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 5x2,5					
13	4807864 M		102,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYF 2X1 ,5MMP					
14	00016 M		80,00000		
CABLU DE ENERGIE CYBYF 5X10					
15	EA02A2 82 M		34,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM asimilat					
16	EA01B1 82 M		10,00000		
TUB PROTECTIE DN=25MM asimilat					
17	EA04XA 91 BUCATA		2,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
18	W1MN06A 99 BUCATA		2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7013	Formular 13	
0	1	2	3	4	5
19	EG06B1	82 M	30,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
20	EG08B1	82 M	10,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
21	EG11A	99 BUCATA	5,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP asimilat					
22	EC03H1	82 M	4,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1 6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
23	EC04H1	82 M	5,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2 5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
24	ATD29A	82 KG	20,00000		
CIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO RA ETC.					
25	EG05XB	91 BUCATA	10,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7014 GA IE statie pompare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1 82 BUCATA		8,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40014 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP OBS					
	40015 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP OBS					
4	40016 BUCATA		2,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP OBS					
5	40017 BUCATA		2,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP OBS					
6	40018 BUCATA		2,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP OBS					
7	ED01A1 82 BUCATA		3,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU 10A/230VCA, MONTAJ APARENT, IP 55					
8	0000164 BUCATA		3,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU					
9	ED08E1 82 BUCATA		8,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
10	W2E20A 99 BUCATA		6,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFA E (RECUPERATOARE,VCV, VENTILATOARE, ETC.)					
11	EF03A1 82 BUCATA		2,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
12	TE4 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
13	TE5 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
14	EC05B1 82 M		9412,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
15	8820870 M		3899,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 3x1,5					
16	8820871 M		4154,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 3x2,5					
17	4807864 M		271,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYF 2X1,5MMP					
18	9900187 M		80,00000		
CABLU ENERGIE ELECTRICA CYBY 5*2,5 MMP					
19	0*2365* M		200,00000		
CABLU CYBYF 4X35+16,					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7014		
0	1	2	3	4	5
20	0000024	M	20,00000		
CABLU CYYF 5*10					
21	00016	M	80,00000		
CABLU DE ENERGIE CYABYF 5X10					
22	EA02A2	82 M	176,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM					
asimilat					
23	EA01B1	82 M	28,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=25MM					
asimilat					
24	EA16A1	82 BUCATA	8,00000		
DOZA DE DERIVATIE					
25	WIMN06A	99 BUCATA	2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					
26	EG06B1	82 M	15,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
27	EG08B1	82 M	60,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
28	EG11A	99 BUCATA	10,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP					
asimilat					
29	EC03H1	82 M	15,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1					
6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
30	EC04H1	82 M	15,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2					
5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
31	ATD29A	82 KG	50,00000		
COLIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO					
RI ETC.					
32	EG05XB	91 BUCATA	13,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Aste cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7015 IE SPAU 1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40010 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP 1 OBS					
3	ED01A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ APARATAJ COMANDA ILUMINAT SI PRIZE					
4	0000164 BUCATA		1,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU intrerupator simplu 10A/230Vca, montaj aparent, IP					
5	ED08E1 82 BUCATA		1,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
6	W2E20A 99 BUCATA		2,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFAZATE					
7	EF03A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
8	TE1 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
9	EC05B1 82 M		114,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x1,5					
11	8820871 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x2,5					
12	8820874 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 5x2,5					
13	4807864 M		4,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X1,5MM ²					
14	00017 M		80,00000		
CABLU DE ENERGIE RF CYBYF5X16					
15	EA02A2 82 M		34,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM asimilat					
16	EA01B1 82 M		10,00000		
TUB PROTECTIE DN=25MM asimilat					
16	EA04XA 91 BUCATA		2,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
17	W1MN06A 99 BUCATA		2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7015		
0	1	2	3	4	5
18	EG06B1	82 M	5,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
19	EG08B1	82 M	14,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
20	EG11A	99 BUCATA	5,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP asimilat					
21	EC03H1	82 M	4,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1 6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
22	EC04H1	82 M	5,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2 5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
23	ATD29A	82 KG	20,00000		
COLIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO RI ETC.					
24	EG05XB	91 BUCATA	8,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7016 IE SPAU2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40010 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP 1 OBS					
3	ED01A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ APARATAJ COMANDA ILUMINAT SI PRIZE					
4	0000164 BUCATA		1,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU intrerupator simplu 10A/230Vca, montaj aparent, IP					
5	ED06E1 82 BUCATA		1,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
6	W2E20A 99 BUCATA		2,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFAZATE					
7	EF03A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
8	TE1 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
9	EC05B1 82 M		114,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x1,5					
11	8820871 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x2,5					
12	8820874 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 5x2,5					
13	4807864 M		4,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X1,5MMP					
14	00017 M		80,00000		
CABLU DE ENERGIE RF CYBYF5X16					
15	EA02A2 82 M		34,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM asimilat					
16	EA01B1 82 M		10,00000		
TUB PROTECTIE DN=25MM asimilat					
16	EA04XA 91 BUCATA		2,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
17	W1MN06A 99 BUCATA		2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7016		
0	1	2	3	4	5
18	EG06B1	82 M	5,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
19	EG08B1	82 M	14,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
20	EG11A	99 BUCATA	5,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP					
asimilat					
21	EC03H1	82 M	4,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1					
6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
22	EC04H1	82 M	5,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2					
5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
23	ATD29A	82 KG	20,00000		
COLIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO					
RI ETC.					
24	EG05XB	91 BUCATA	8,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7017 IE SPAU 3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40010	BUCATA	1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP 1 OBS					
	ED01A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ APARATAJ COMANDA ILUMINAT SI PRIZE					
4	0000164	BUCATA	1,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU intrerupator simplu 10A/230Vca, montaj aparent, IP					
5	ED08E1	82 BUCATA	1,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
6	W2E20A	99 BUCATA	2,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFA ZATE					
7	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
8	TE1	BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
9	EC05B1	82 M	114,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870	M	10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 3x1,5					
11	8820871	M	10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 3x2,5					
12	8820874	M	10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYF 5x2,5					
13	4807864	M	4,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYF 2X1,5MMP					
14	00017	M	80,00000		
CABLU DE ENERGIE RF CYBYF5X16					
15	EA02A2	82 M	34,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM asimilat					
16	EA01B1	82 M	10,00000		
TUB PROTECTIE DN=25MM asimilat					
16	EA04XA	91 BUCATA	2,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
17	W1MN06A	99 BUCATA	2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7017		
0	1	2	3	4	5
18	EG06B1	82 M	5,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
19	EG08B1	82 M	14,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
20	EG11A	99 BUCATA	5,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP					
asimilat					
21	EC03H1	82 M	4,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1					
6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
22	EC04H1	82 M	5,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2					
5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
23	ATD29A	82 KG	20,00000		
COLIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO					
... ETC.					
24	EG05XB	91 BUCATA	8,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7018 IE SPAU 4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40010 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP 1 OBS					
	ED01A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ APARATAJ COMANDA ILUMINAT SI PRIZE					
4	0000164 BUCATA		1,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU intrerupator simplu 10A/230Vca, montaj aparent, IP					
5	ED08E1 82 BUCATA		1,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
6	W2E20A 99 BUCATA		2,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFA ZATE					
7	EF03A1 82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
8	TE1 BUCATA		1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
9	EC05B1 82 M		114,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x1,5					
11	8820871 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x2,5					
12	8820874 M		10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 5x2,5					
13	4807864 M		4,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X1,5MMP					
14	00017 M		80,00000		
CABLU DE ENERGIE RF CYABYF5X16					
15	EA02A2 82 M		34,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM asimilat					
16	EA01B1 82 M		10,00000		
TUB PROTECTIE DN=25MM asimilat					
16	EA04XA 91 BUCATA		2,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
17	W1MN06A 99 BUCATA		2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					

Formular F3

Executanti*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7018		
0	1	2	3	4	5
18	EG06B1	82 M	5,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
19	EG08B1	82 M	14,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI					
ZA DE PAMANT					
20	EG11A	99 BUCATA	5,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP					
asimilat					
21	EC03H1	82 M	4,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1					
6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
22	EC04H1	82 M	5,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2					
5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
23	ATD29A	82 KG	20,00000		
COLIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO					
... ETC.					
24	EG05XB	91 BUCATA	8,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 701 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 7019 IE SPAU 5

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE04E1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ CORPURI DE ILUMINAT					
2	40010	BUCATA	1,00000		
CORP DE ILUMINAT TIP 1 OBS					
	ED01A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ APARATAJ COMANDA ILUMINAT SI PRIZE					
4	0000164	BUCATA	1,00000		
INTRERUPATOR SIMPLU intrerupator simplu 10A/230Vca, montaj aparent, IP					
5	ED08E1	82 BUCATA	1,00000		
PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ APARENT, IP55 , CULOARE ALBA					
6	W2E20A	99 BUCATA	2,00000		
RACORDARE ELECTRICA A ECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFA ZATE					
7	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ TABLOU ELECTRIC					
8	TE1	BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC					
9	EC05B1	82 M	114,00000		
MONTAJ CABLU ENERGIE					
10	8820870	M	10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x1,5					
11	8820871	M	10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x2,5					
12	8820874	M	10,00000		
CABLU RIGID IGN. CYYF 5x2,5					
13	4807864	M	4,00000		
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X1,5MMP					
14	00017	M	80,00000		
CABLU DE ENERGIE RF CYABYF5X16					
15	EA02A2	82 M	34,00000		
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN=20MM asimilat					
16	EA01B1	82 M	10,00000		
TUB PROTECTIE DN=25MM asimilat					
16	EA04XA	91 BUCATA	2,00000		
DOZE DE DERIVATIE					
17	W1MN06A	99 BUCATA	2,00000		
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi701	Cate7019		
0	1	2	3	4	5
18	EG06B1	82 M	5,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
19	EG08B1	82 M	14,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4 MM MONTATA INGROPAT PENTRU PRI ZA DE PAMANT					
20	EG11A	99 BUCATA	5,00000		
SUFA IMPAMANTARE 50 MMP asimilat					
21	EC03H1	82 M	4,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?1 6 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
22	EC04H1	82 M	5,00000		
CONDUCTOR FLEXIBIL CU IZOLATIE GALBEN VERDE, CU ?2 5 MMP DE TIP LIFY, PENTRU EGALIZARE POTENTIAL					
23	ATD29A	82 KG	20,00000		
COTIER DE STRANGERE, SUPORTI, DISTANTIERE, IZOLATO ETC.					
24	EG05XB	91 BUCATA	8,00000		
ELECTROD IMPAMANTARE OL-ZN 2 1/2" , L=2,5 M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 801 Drumuri

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si Instalatii aferente acestora	
4.1.1	8011 Drum GA	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT

OFERTANT

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 801 Drumuri

Categoria de lucrari: 8011 Drum GA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	OD12B	82 KM	0,09000		
PICHETAREA TRASEELOR DE COMUNICATIE, DENSITATEA DE PUNCTA PE UN KM: 50					
2	TSA01G7	M CUB	19,00000		
Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la de pletee, la canale deschise, la gropi de imprumut,					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	1,68000		
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE SENILE DE 0.71-1.25 MC CU MOTOR CU ARDERE INTERNA asimilat					
4	TRA01A10P	82 TONE	337,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	TSC03C1	82 SUTE MC	0,56000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3					
6	TSD07D1	82 SUTE MC	0,56000		
COMPACTAREA UMLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %					
7	TRA01A10P	82 TONE	101,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
	DA06A1	82 M CUB	23,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA BALAST - 30cm grosime (15% din cantitate)					
9	DA06B1	82 M CUB	128,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 30cm grosime (85% din cantitate)					
10	TRA01A10	82 TONE	334,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
11	DA11B1	82 M CUB	15,00000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE PIATRA SPARTA - 20cm grosime (15% cantitate)					
12	DA12B1	82 M CUB	82,00000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE PIATRA SPARTA - 20 cm grosime (85% din cantitate)					

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi801	Cate8011		
0	1	2	3	4	5
13	TRA01A10	82 TONE	200,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
14	TSC19B1	82 SUTE MC	0,27000		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING,PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
15	TRA01A10P	82 TONE	49,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
16	TSC04F1	82 SUTE MC	0,38000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2					
17	TSA07C1	82 M CUB	3,75000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
18	TRI1AA01C1	82 TONE	6,75000		
CARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P AN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$					
19	TRA01A10P	82 TONE	74,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
20	PB02A1	82 M CUB	3,14000		
TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDATII, RADIERE PEREURI ETC. MANUAL					
21	PB01A1	82 M CUB	3,14000		
TURNARE BETON SIMPLU C16/20 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM					
22	PC02A1	82 MP	12,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
23	PB06A1	82 M CUB	1,40000		
TURN.BET.SIMP.C25/30 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMP AN MANUA					
24	2100916	M CUB	4,57000		
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
25	2100912	M CUB	1,71000		
BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
26	TRA06A10	82 TONE	15,10000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
27	PI06A1	82 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF					
28	2804175	BUCATA	4,00000		
TUB DIN BETON ARMAT DN 800MM L=2.3ML					
29	TRA04A10	82 TONE	7,30000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
30	TRB22F3B	82 TONE	7,30000		
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACA RA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G =0,501-1T \$					
31	PF05A1	82 MP	18,00000		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi801	Cate8011		
0	1	2	3	4	5
32	DF02A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB					
INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR					
33	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE					
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
34	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
35	PB10B1	82 M CUB	0,10000		
BETON C8/10					
36	TRA06A10	82 TONE	0,24000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
37	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL					
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
38	TRI1AA01F2	82 TONE	0,02000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2\$					
39	TRI1AC13E2	82 TONE	0,02000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.2 \$					
40	TRA02A10	82 TONE	0,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 802 MT Apa_Drum de exploatare DE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01	Conducte distributie apa	
4.1.2	02	Armaturi si hidranti	
4.1.3	03	Camine - Drum de exploatare	
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (Inclusiv TVA)		

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 802 MT Apa_Drum de exploatare DE

Categoria de lucrari: 01 Conducte distributie apa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,64000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
2	TSA01F1	82 M CUB	40,95000		
...P.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
...IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU					
3	TRA01A10P	82 TONE	143,62000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
4	ACE08A1	82 M CUB	60,86000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
5	TRA01A10	82 TONE	135,65000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
6	00601A01	02 M	225,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM					
INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
7	00602A20R	02 BUCATA	23,00000		
SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 SDR17 / PE					
80 SDR 17,6 D < 63 MM - REV.					
8	RPCA06B	02 M CUB	143,89000		
PLUTURA DE PAMINT, EXEC.IN STR.ORIZONTALE, 20-30 C					
M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
9	TRI1AA01C2	82 TONE	143,89000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
10	ACE07B1	82 SUTE M	2,25000		
SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA POTABILA, AVAND DN 63 MM					
11	SE01XA	91 M	225,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE					
12	DF26A1	82 M	225,00000		
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANT					
ASIMILAT					
13	EC07A1	82 M	225,00000		
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU SECTIUNEM					
INIMA DE 2,5 MM					
fir metalic cu legatura la hidranti si vane					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Formular F3

<i>Executant*1A</i>	<i>Obiectiv05RE</i>	<i>Obi802</i>	<i>Cate01</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorie $V_o = T_o + I_o + P_o$					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 802 MT Apa_Drum de exploatare DE

Categoria de lucrari: 02 Armaturi si hidranti

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
7	TSC02B1	82 SUTE MC	0,02730		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
8	RPCA04A1	82 MP	7,80000		
RIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB					
1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *					
9	TRI1AA01F3	82 TONE	3,02400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
10	TRA01A10P	82 TONE	3,02400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
11	ACE08A1	82 M CUB	1,26000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP \$					
12	TRA01A10	82 TONE	2,19600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
13	00603D06	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN					
PEHD D= 90 MM					
14	00601A03	02 M	3,00000		
LEGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M					
M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE					
15	00603A06	02 BUCATA	4,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
DIN PEHD D= 110 MM					
16	ACE01XA	93 BUCATA	1,00000		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
17	CP18A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C					
U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30					
asimilat DALA PREF BETON 30X30X10					
18	8814019	BUCATA	1,00000		
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
19	8811512	BUCATA	1,00000		
FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 90					
20	RPCA06B	02 M CUB	1,05000		
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					
21	TRA01A10	82 TONE	0,73200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					

Formular F3

Executant*1A	Obiectiv05RE	Obi802	Cate02		
0	1	2	3	4	5
22	00603A09	02 BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM					
23	8814049	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
24	00603A06	02 BUCATA	2,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL					
25	8814045	BUCATA	1,00000		
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
26	8811871	BUCATA	1,00000		
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
27	ATD24D	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET MONTAT PRIN:INSURUBARE,1 1/4''-2''					
28	4201834	BUCATA	1,00000		
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA NI524					
29	TRA02A10	82 TONE	0,00350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
43	WIMI18B	99 BUCATA	1,00000		
PIESA SUPT ARMATURI REALIZATA DIN METAL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 802 MT Apa_Drum de exploatare DE

Categoria de lucrari: 03 Camine - Drum de exploatare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	TSC02B11	82 SUTE MC	0,03700		

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT
UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

2	TSA01F1	82 M CUB	0,05400		

MAN. IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC
IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU

3	TRA01A10P	82 TONE	1,03700		

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

4	ACE08A1	82 M CUB	0,03600		

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI
ZARE CU: NISIP

5	00609A1	02 BUCATA	1,00000		

CAMIN PREFABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC DN 800; H M
AX = 2,00 M

6	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000		

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA
SUPPORT CAROSABIL IV

7	TRA02A10	82 TONE	4,89000		

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

8	RPCA06B	02 M CUB	3,16500		

PLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To

Profit	Po =	% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular C6

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	*****2	MP	3,990			0,000
USA						
2	*****3	MP	4,200			0,000
USA						
3	*****4	MP	1,890			0,000
USA						
4	**9998	M CUB	7,056			0,000
BETON C35/45						
5	*154*	BUCATA	1,000			0,000
... BRANSAMENT DN 63 MM						
6	*155*	BUCATA	1,000			0,000
SA BRANSAMENT DN MINIM 110 MM						
7	*20001*	M	5160,180			0,000
FIR METALIC DE IDENTIFICARE DIN CUPRU CU MIN 2,5 MM						
8	*99165*	TONE	381,402			0,000
BETON ASFALTIC BADPC 22,4						
9	0*2365*	M	200,000			0,000
CABLU CYABYF 4X35+16,						
10	0000024	M	20,000			0,000
CABLU CYYF 5*10						
11	0000059	M	25,000			0,000
IZOLATIE ARMAFLEX						
12	0000155	MP	70,344			0,000
TABLA VOPSITA RAL						
13	0000164	BUCATA	10,000			0,000
FRERUPATOR SIMPLU						
14	0000441	M	12,100			0,000
BURLAN TB.ZN.PLASTIFIATA						
15	0000501	BUCATA	1,000			0,000
ROBINET DE COLT CU VENTIL SI MUFE CU DIAM. 1/2",						
16	0001090	MP	37,600			0,000
MEMBRANA HDPE						
17	0001124	BUCATA	136,000			0,000
INEL PREFABRICATE PENTRU CANALIZARE PENTRU ADUCERE LA C						
18	0001227	M	183,000			0,000
CABLU CYABYF 5X4.0 MMP						
19	00016	M	240,000			0,000
CABLU DE ENERGIE CYABYF 5X10						
20	00017	M	400,000			0,000
CABLU DE ENERGIE RF CYABYF5X16						
21	00019	M	241,000			0,000
CABLU DE ENERGIE CYABYF5X6						
22	000880	BUCATA	7,000			0,000
ROBINET AUTOMAT DE AERISIRE 1/2''						
23	0019471	BUCATA	1,000			0,000
COS GUNOI						

Formular C6

Executant*1A		Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
50	2100880	KG	3,129				
FILER DE CALCAR		TIP 1	SACI S 539				0,003
51	2100899	M CUB	74,326				0,000
BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)		CU 398	KG CIMENT				
52	2100910	M CUB	66,467				0,000
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)							
53	2100912	M CUB	17,434				0,000
BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)							
54	2100914	M CUB	32,696				0,000
BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)							
55	2100916	M CUB	41,866				0,000
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)							
56	2101206	M CUB	0,403				1,008
MORTAR PENTRU TENCUIALA M100-T							
57	2200226	M CUB	1,030				1,648
ETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL		7-15	MM				
58	2200240	M CUB	0,684				1,094
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL		7-30	MM				
59	2200288	M CUB	46,779				74,846
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL		7-15	MM				
60	2200393	M CUB	1082,416				1840,108
BALAST NESPALAT DE RIU		0-70	MM				
61	2200408	M CUB	853,686				1451,267
BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU		0-30	MM				
62	2200513	M CUB	79,932				107,909
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0	MM				
63	2200525	M CUB	4003,717				5405,018
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-7,0	MM				
64	2200575	M CUB	0,304				0,410
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0	MM				
65	2200642	M CUB	37,407				50,499
SIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		3,0-7,0	MM				
66	2201452	M CUB	0,244				0,366
PIATRA BRUTA SORTATA R.METAMORF.		<50	KG/BUC.				
67	2201658	M CUB	26,035				39,053
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE		15-25	MM.				
68	2201672	M CUB	882,195				1323,292
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE		40-63	MM.				
69	2205642	KG	5125,200				5,176
TRASGEL PENTRU NOROI FORAJ							
70	2205680	KG	196,000				0,196
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2			S 3315				
71	2300947	BUCATA	16,000				0,048
CARAM.PLINE M100 CAL.1 C2 240X115X63			S457				
72	2442252	BUCATA	1,010				0,014
LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM		ALB	C2	S 1540			
73	2442757	BUCATA	1,000				0,012
VAS CLOSET		COL2-A	PORTELAN ALB	C. 1	S 2066		
74	2451485	BUCATA	1,010				0,001
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30		ALB	C.1	NI 716			
75	2452958	BUCATA	1,000				0,017
REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME		ALB	C.1	S 9441			

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
76	2453823	BUCATA	1,010			0,008
	PIEDESTAL LAVOAR	P1 PORTELAN	ALB	C. 1 NI 806		
77	2455364	BUCATA	1,000			0,001
	SUPORT SANITAR DIN PORTELAN	PT.HARTIE				
78	2506709	BUCATA	1,010			0,004
	OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT	5X400X600 MM		S 9042		
79	2600036	KG	13,410			0,014
	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII	TIP H 68/75		S7064		
80	2600294	KG	98,752			0,108
	BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL	INGROPATE SPP 70 S 2484				
81	2600299	TONE	253,392			0,000
	BETON ASFALTIC (BAPC 16)					
82	2600323	KG	1594,084			1,753
	EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA			S8877		
83	2600361	KG	18,000			0,019
	SPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF			S 558		
84	2601913	MP	16,520			0,028
	IMPISLITURA FIRE STICLA OBISNUITA	I 60		STAS 8050		
85	2608375	M	46,935			0,033
	SNUR VATA MIN.IMPL.SARMA ZINCATA		D=60MM	S5838/8		
86	261084G	MP	8,240			0,108
	COCHILII VATA MIN	L=1000MM DI= 89MM G=60MM		S5838/6		
87	2610861	M	48,410			0,793
	COCHILII VATA MIN	L=1000MM DI=108MM G=60MM		S5838/6		
88	2610885	M	48,410			0,851
	COCHILII VATA MIN	L=1000MM DI=152MM G=70MM		S5838/6		
89	2655031	M	26,730			0,000
	PROFIL METALICE DE FIXARE DIN OTEL	GALVANIZ AT				
90	2804175	BUCATA	4,000			2,740
	TUB DIN BETON ARMAT DN 800MM	L=2.3ML				
91	2804216	BUCATA	274,720			293,722
	3 BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.	1000X1000	S816			
92	2804242	BUCATA				0,000
	TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC.	1000X2000	S816			
93	2804955	BUCATA	137,360			55,603
	TUB TRONCONIC PT CAMIN VIZITARE	800X1000 L0,5M		S816		
94	2900888	M CUB	0,692			0,554
	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG	L MIN 1M D SUB MIN18CM		S4342		
95	2900943	M CUB	0,016			0,012
	LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L>160					
96	2900967	M CUB	0,797			0,638
	LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA	L=2,5-5M D=12-17CM		ST.256-80		
97	2901118	M CUB	22,136			0,000
	BILE, MANELE RASINOASE	D = 15-18 CM				
98	2901167	M CUB	0,975			0,585
	MANELE	D=7-11CM L=2-6M RASINOASE		S.1040		
99	2903488	M CUB	6,326			3,163
	SCIND RASIN LUNGA	TIV CLS A	GR=18MM L=3,00M	S 942		
100	2903907	M CUB	0,031			0,015
	SCIND RASIN LUNGA	TIV CLS D	GR=18MM L=3,00M	S 942		
101	2903969	M CUB	0,004			0,002
	SCIND RASIN LUNGA	TIV CLS D	GR=18MM L=6,00M	S 942		

Executant*IA		Obiectiv05RE							
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6			
128	3421097	KG	26,211			0,026			
OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30									
129	3421358	KG	43,710			0,043			
OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36									
130	3434305	KG	10,000			0,010			
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5									
131	3435828	KG	2,000			0,002			
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6									
132	3436169	KG	6,000			0,006			
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 10									
133	3505920	M	60,000			0,000			
TEAVA NEFILETATA DE OTEL ZINCAT D 2 1/2"									
134	3603798	KG	110,964			0,111			
TABLA CONSTR.MECANICE S901 2 X1000X2000 OL37-1N									
135	3642419	KG	201,160			0,201			
BLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1									
136	3700340	KG	38,400			0,038			
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 25 OL37-1N									
137	3700405	KG	2,242			0,002			
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 30 OL37-1K									
138	3701265	KG	81,000			0,081			
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 25 OL37-1N									
139	3701411	KG	308,480			0,308			
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N									
140	3803128	KG	91,640			0,091			
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889									
141	3803142	KG	4,810			0,004			
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889									
142	3803233	KG	46,500			0,046			
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889									
143	3803269	KG	0,852			0,000			
RMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889									
144	3805322	KG	4,230			0,004			
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS 889									
145	3805372	KG	1,680			0,001			
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 2 STAS 889									
146	40010	BUCATA	6,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP 1 OBS									
147	40011	BUCATA	1,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP 2 OBS									
148	40012	BUCATA	7,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP 3 OBS									
149	40014	BUCATA	1,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP OBS									
150	40015	BUCATA	1,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP OBS									
151	40016	BUCATA	2,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP OBS									
152	40017	BUCATA	2,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP OBS									
153	40018	BUCATA	2,000			0,000			
CORP DE ILUMINAT TIP OBS									

Executant*1A		Obiectiv05RE			
0	1	2	3	4	5=3 X 4
154	4034	M CUB	23,184		0,000
BETON MARFA C30/37					
155	4036019	BUCATA	4,000		0,004
RACORD OLANDEZ PN 100 S1803 DN= 20 G 3/4J					
156	4108068	BUCATA	22,000		0,440
COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
157	4114811	BUCATA	1,000		0,000
TEU FONTA MAL B1 S479 32X 15X32 11/4X 1/2X11/4 F1					
158	4117801	BUCATA	116,000		0,033
COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 21 MM					
159	4122260	BUCATA	2,000		0,001
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 40 11/2 ZN					
160	4201107	BUCATA	4,000		0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA					
161	4201171	BUCATA	1,000		0,000
ARTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 600MM					
162	4201561	BUCATA	1,000		0,002
ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBIN.CU PLUTIT)					
163	4201614	BUCATA	2,000		0,000
ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R BACH.PN10-80C,S.A83-1/2					
164	4201755	BUCATA	1,000		0,000
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 " NI 514					
165	4201834	BUCATA	8,000		0,039
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA NI524					
166	4202759	BUCATA	116,000		0,069
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN PLUMB AVIND D: 30 MM					
167	4203260	BUCATA	1,000		0,000
VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610					
168	4203765	BUCATA	345,000		69,000
CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S 2308					
169	4204135	BUCATA	94,000		0,051
GRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"					
170	4204179	BUCATA	2,000		0,000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1 1/2					
171	4204183	BUCATA	3,000		0,000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=4"					
172	4204406	BUCATA	5,000		0,000
ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE, CU D=1/2"					
173	4204455	BUCATA	8,000		0,000
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=3"					
174	420445H	BUCATA	2,000		0,000
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=4"					
175	4214441	BUCATA	2,000		0,000
ROBINET CU SERTAR,DIN ALAMA,CU MUFE,CU D=3/4"					
176	4501129	BUCATA	2,000		0,000
RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)					
177	4504171	BUCATA	1,000		0,019
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 50 225 N 5313					
178	4504298	BUCATA	8,000		0,288
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 80 225 N 5313					
179	4504341	BUCATA	2,000		0,088
ROB.SERT.PANA AF PU BZ PN=10 D=100 225 N 5313					

Executanti*1A		Obiectiv05RE							
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6			
180	4504389	BUCATA	2,000						0,088
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D=100 225 N 5313									
181	4625563	BUCATA	110,000						0,000
CONTOR CU ROTOR,MULTIJET,INTR-IESIRE FILETATE,DN=32MM									
182	4625566	BUCATA	1,000						0,000
CONTOR CU ELICE,CAPETE INTR-IESIRE CU FLANSE,DN=50MM									
183	4801713	M	44,290						0,010
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 16 M S.8778									
184	4802248	M	51,000						0,030
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778									
185	4802561	M							0,000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X 16 M S 8778									
186	4807864	M	397,000						0,000
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X1,5MMP									
187	4828450	M	2,400						0,000
INDUCTOR AFY 1X 6 S 6865									
188	5106419	BUCATA	15,180						0,000
DULIE 27 BACHELITA TIP E 27-BC									
189	5800376	BUCATA	4,000						0,000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272									
190	5800510	BUCATA	474,000						0,009
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 60 GR. 8.8 S4272									
191	5801071	BUCATA	16,000						0,000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 40 GR. 5.8 S4272									
192	5805482	BUCATA	88,000						0,000
SURUB CU CAP HEXAGONAL M 12 X 40 MM ZN									
193	5810230	BUCATA	129,000						0,001
SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845									
194	5817446	BUCATA	25,760						0,000
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220									
195	5819963	BUCATA	87,000						0,000
RUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920									
196	5820285	BUCATA	26,000						0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 60 GR. 4.8 S 920									
197	5822611	BUCATA	4,000						0,002
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 180 GR. 4.8 S 920									
198	5824176	BUCATA	817,800						0,024
SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925									
199	5825003	BUCATA	76,140						0,000
SURUBURI UZUALE PATRATE M 10X140 MM									
200	5827556	BUCATA	13,000						0,013
SURUB PT.FUND. S.2350 F M 12 X 160 OL37									
201	5827702	BUCATA	36,000						0,036
SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350									
202	5827776	BUCATA	120,000						0,120
SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S 2350									
203	5836741	BUCATA	46,000						0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452									
204	5836777	BUCATA	30,000						0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452									
205	5836935	BUCATA	2,000						0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452									

Executant*1A		Obiectiv05RE							
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6			
206	5837161	BUCATA	2,000			0,000			
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT			L 5	X 50	F1 S 1452				
207	5840340	BUCATA	232,000			0,227			
PIULITA OLANDEZA CU RACORD BZ PT.BRANS.DE APA DN 30 MM									
208	5840405	BUCATA	220,000			0,002			
PIULITE HEXAG.GROSOLANE			A M 6	GR. 5	S 922				
209	5840479	BUCATA	13,000			0,000			
PIULITE HEXAG.GROSOLANE			A M 12	GR. 5	S 922				
210	5840558	BUCATA	36,000			0,001			
PIULITE HEXAG.GROSOLANE			A M 16	GR. 5	S 922				
211	5840601	BUCATA	124,000			0,009			
PIULITE HEXAG.GROSOLANE			A M 20	GR. 5	S 922				
212	5840766	BUCATA	28,000			0,000			
PIULITE HEXAG.GROSOLANE			B M 8	GR. 5	S 922				
213	584092E	BUCATA	474,000			0,000			
PIULITA HEXAG. UZUAL			S 922	OL37	B M 6				
214	5841007	BUCATA	817,800			0,008			
PIULITE PATRATE			M 8	GR. 6	S 926				
215	5841033	BUCATA	76,140			0,000			
PIULITE UZUALE PATRATE M 10									
216	5842726	BUCATA	16,000			0,000			
PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE			M 12	GR. 5	S 4071				
217	5842727	BUCATA	88,000			0,000			
PIULITA HEXAGONALA M 12 ZN									
218	5881198	BUCATA	7,000			0,000			
SAIBA GROS.PLATA PT.MET			M 6	OL34	S 1388				
219	5881241	BUCATA	1,269			0,000			
SAIBA GROS.PLATA PT.MET			M 10	OL34	S 1388				
220	5881289	BUCATA	16,000			0,000			
SAIBA GROS.PLATA PT.MET			M 14	OL34	S 1388				
221	5882104	KG	0,258			0,000			
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A			M 6	OL34	S 5200				
222	5882142	KG	0,020			0,000			
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A			M 8	OL34	S 5200				
223	5882193	KG	0,704			0,000			
SAIBA ZINCATA PLATA M 12									
224	5882257	KG	0,387			0,000			
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A			M 18	OL34	S 5200				
225	5882489	KG	0,040			0,000			
SAIBA PREC.PLATA PT.MET B			M 6	OL34	S 5200				
226	5883005	KG	6,815			0,007			
SAIBA PLATA PENTRU LEMN A			M 9	OL34	S 7565				
227	5883536	KG	0,056			0,000			
SAIBA GROWER SERIA USOR R			M 16	ARC6	S 7666/2				
228	5884024	KG	0,396			0,000			
SAIBA ZINCATA GROWER M 12									
229	5886899	KG	1,604			0,001			
CUIE CU CAP CONIC			TIP A1	2,8 X 50	OL34 S 2111				
230	5886928	KG	58,502			0,067			
CUIE CU CAP CONIC			TIP A	3,0 X 60	S 2111				
231	5886942	KG	2,441			0,002			
CUIE CU CAP CONIC			TIP A1	3 X 70	OL34 S 2111				

Executant*1A		Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6	
310	6621650	KG	4,750			0,004	
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM							
311	6621810	KG	0,120			0,000	
PLACI TEH.CAUCIUC PT.GARNIT.CU INSERTIE TEXTILA 3 MM							
312	6621870	KG	0,080			0,000	
PLACA MARSIT M 5-250X3,0 MM S 3498							
313	6621959	KG	3,960			0,004	
PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498							
314	6622020	KG	0,120			0,000	
PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S 3498							
315	6622068	KG	0,084			0,000	
PLACA MARSIT M 40-250X2,0 MM S 3498							
316	6622159	KG	0,340			0,000	
PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498							
317	6682	BUCATA	1,000			0,000	
BINET CU SFERA SI PORTFURTUN PENTRU GOLIRE 1/2" (RG 1							
318	6700335	M	40,120			0,000	
TEAVA PVCU MUFA+GAR.CAUCIUC DN 160*3.6 L=3M COD KGEM160							
319	6700468	M	5,100			0,013	
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 6 MM STAS 6675/2							
320	6700652	M	74,550			0,268	
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2							
321	6700975	M	2,040			0,000	
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 32X 1,8 STAS 6675/2							
322	6700999	M	5,100			0,002	
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 50X 2,4 STAS 6675/2							
323	6704490	M	475,600			0,061	
TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 20 STAS 6990							
324	6704684	M	98,980			0,015	
TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990							
325	6712356	BUCATA	101,000			0,114	
PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 160 NII 2167							
326	6712497	BUCATA	0,240			0,000	
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 32 TIP G S7175							
327	6712538	BUCATA	0,600			0,000	
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 50 TIP G S7175							
328	6712605	BUCATA	0,600			0,000	
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175							
329	6713582	BUCATA	19,600			0,000	
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 25 S 7176							
330	6713594	BUCATA	0,060			0,000	
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 32 S 7176							
331	6713611	BUCATA	0,150			0,000	
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 50 S 7176							
332	6713702	BUCATA	0,080			0,000	
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 40- 1 1/4 NII 213							
333	6714160	BUCATA	0,080			0,000	
REDUCTIE PVC G TIP A 40- 32 STAS 7178							
334	6714225	BUCATA	0,200			0,000	
REDUCTIE PVC G TIP A 50- 40 STAS 7178							
335	6714859	BUCATA	0,380			0,000	
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 40 STAS 7174							

Executant*IA		Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
336	6714861	BUCATA	0,950			0,000	
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 50 STAS 7174							
337	6714902	BUCATA	0,950			0,001	
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174							
338	6715231	BUCATA	14,700			0,000	
CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25 NII 5795							
339	6715425	BUCATA	101,000			0,070	
DOP DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167							
340	6716156	MP	14,256			0,043	
COVOR PVC F.SUP.TIP A CALI G=2,0 LAT=1500 IMPRIM. S7361							
341	6716974	MP	1,742			0,000	
FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)							
342	6716998	M	5210,770			5,210	
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA							
343	6717060	M	135,405			0,000	
TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D.EXT.32 MM							
344	6717075	M	10,200			0,000	
TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN10, D.EXT110MM							
345	6717087	M	15,300			0,000	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM							
346	6717088	M	5,100			0,000	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM							
347	6717089	M	5,100			0,000	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM							
348	6717095	M	9,027			0,000	
TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D.EXT.125MM							
349	6717099	M	1,003			0,000	
TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D.EXT.200MM							
350	6717101	M	38,114			0,000	
TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D.EXT.250MM							
351	6719093	BUCATA	1374,600			0,013	
STANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI							
352	6719392	BUCATA	525,050			0,005	
TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33							
353	6719420	BUCATA	0,600			0,000	
MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=20MM							
354	6719421	BUCATA	0,200			0,000	
MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=25MM							
355	6719422	BUCATA	0,200			0,000	
MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=32MM							
356	6719429	BUCATA	0,600			0,000	
COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=32MM							
357	6719449	BUCATA	3,150			0,000	
TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 20MM							
358	6719450	BUCATA	0,950			0,000	
TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25MM							
359	6719451	BUCATA	0,950			0,000	
TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 32MM							
360	6719458	BUCATA	0,800			0,000	
REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=25/20MM							
361	6719460	BUCATA	0,200			0,000	
REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=32/25MM							

Executant*1A	Obiectiv05RE				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
388	7309637	KG	65,875		0,065
CLORAMINA B					
389	7309965	BUCATA	22,000		0,000
PIESA SEPARATIE ZN PT.PRIZA PAMINT ZN CU 4 GAURI D 12,5					
390	7313107	BUCATA	12,000		0,564
CUTIE PROT.FONTA PT.HIDR.SUBT. RAMA+CAPAC,DN 100					
391	7315777	BUCATA	1,000		0,000
DEBITMETRU					
392	7315778	KG	0,225		0,000
DECAPANT					
393	7315789	KG	233,006		0,256
DECOFROL					
394	7317232	KG	243,717		0,302
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73					
395	7318861	BUCATA	1,000		0,000
STRIBUITOR DE SAPUN LICHID					
396	7318987	BUCATA	8,000		0,006
DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
397	7319242	BUCATA	69,600		0,052
DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.21MM					
398	7319280	BUCATA	10,000		0,001
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP					
399	7319307	BUCATA	14,700		0,002
DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP MAR.29					
400	7319498	BUCATA	80,400		2,090
ELECTROZI PENTRU PRIZA DE PAMINT TIP A1 STAS 3951-73					
401	7322940	KG	6,520		0,006
FUIOR CINEPA					
402	7323543	KG	0,018		0,000
GRAFIT CONCENTRAT					
403	7324340	BUCATA	12,000		1,128
PRANT SUPRATERAN INCENDIU CORP FONTA DN 100 S 6					
404	7325046	KG	0,730		0,000
HARTIE ABSORBANTA					
405	7330399	KG	0,600		0,000
MUCAVA TIPI PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI					
406	7332752	KG	0,040		0,000
PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE					
407	733620A	BUCATA	1,000		0,000
RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"					
408	7344376	BUCATA	130,290		0,006
SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)					
409	7344833	KG	2,182		0,002
SARMA DE ALUMINIU T AL99,5 D= 1,60					
410	7345967	KG	6,943		0,000
SOLUTIE UNGUENTA					
411	7346207	KG	2,340		0,002
STEARINA					
412	7346568	BUCATA	2,000		0,001
STUTURI FILETATE 2 TOLI					
413	7346788	BUCATA	230,000		0,006
SUPPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B					

Executanti*1A	Obiectiv05RE				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
466	8811758	BUCATA	2,000		0,000
MUFA EL. D. 63 PN16					
467	8811760	BUCATA	12,000		0,000
MUFA EL. D. 90 PN16					
468	8811761	BUCATA	54,000		0,000
MUFA EL. D.110 PN16					
469	8811762	BUCATA	12,000		0,000
MUFA EL. D.125 PN16					
470	8811763	BUCATA	8,000		0,000
MUFA EL. D.140 PN16					
471	8811765	BUCATA	2,000		0,000
MUFA EL. D.180 PN16					
472	8811858	BUCATA	4,000		0,000
TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 90/ 3"					
473	8811859	BUCATA	1,000		0,000
TRECERE SUDATA PEHD/OL D.110/ 4"(114MM)					
474	8811870	BUCATA	1,000		0,000
CURBA/REISER PEHD/OL D. 50 X 1" 1/2					
475	8811871	BUCATA	13,000		0,000
CURBA/REISER PEHD/OL D. 63 X 2"					
476	8811894	BUCATA	9,000		0,000
TEU ELECTROSUDABIL D. 90					
477	8811903	BUCATA	1,000		0,000
COT 45GRD ELECTROSUDABIL D. 50					
478	8811907	BUCATA	1,000		0,000
COT 45GRD ELECTROSUDABIL D.110					
479	8811918	BUCATA	4,000		0,000
COT 90GRD ELECTROSUDABIL D. 90					
480	8811986	BUCATA	2,000		0,000
MUFA COMPRESIUNE D. 25					
481	8811989	BUCATA	1,000		0,000
MUFA COMPRESIUNE D. 50					
482	8812016	BUCATA	36,000		0,000
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 3/4"					
483	8812018	BUCATA	312,000		0,000
RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 32 X 1" 1/4					
484	8812177	BUCATA	1,000		0,000
DOP COMPRESIUNE D. 25					
485	8812208	BUCATA	19,000		0,000
PIESA BRANSARE D. 63 X 1" 1/4					
486	8812223	BUCATA	66,000		0,000
PIESA BRANSARE D.110 X 1" 1/4					
487	8812483	BUCATA	172,980		0,000
TEFLON BANDA					
488	8812663	BUCATA	7,000		0,000
NIPLU REDUS FONTA D.2" - 1/2"					
489	8812867	BUCATA	1,000		0,000
NIPLU REDUS ALAMA D.1" 1/4 - 1/2"					
490	8813685	M	7,021		0,000
TUB PEHD IRIGATII/PROTECTIE D=100					
491	8813694	M	45,675		0,000
TUB PEHD PE80 APA SDR21 PN 6 D= 63X 3,0MM					

Executanti*1A		Obiectiv05RE		Formula C	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
492	8813697 M		60,900		0,000
TUB PEHD PE80 APA SDR21 PN 6 D=110X 5,3MM					
493	8813698 M		9,135		0,000
TUB PEHD PE80 APA SDR21 PN 6 D=125X 6,0MM					
494	8813699 M		12,180		0,000
TUB PEHD PE80 APA SDR21 PN 6 D=140X 6,7MM					
495	8813791 BUCATA		40,120		0,000
TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN2 D=160X3,2MM L=1M					
496	8813803 BUCATA		18,753		0,000
TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN2 D=315X6,2MM L=3M					
497	8813867 BUCATA		6,000		0,000
PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.200MM					
498	8813868 BUCATA		6,000		0,000
PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.250MM					
499	8813884 BUCATA		101,000		0,000
PVC DE BRANSAMENT 90GR D.250X160MM					
500	8813922 BUCATA		1,000		0,000
TEU PE100 APA SDR17 PN10 D=110					
501	8814016 BUCATA		2,000		0,000
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 50					
502	8814019 BUCATA		36,000		0,000
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
503	8814020 BUCATA		28,000		0,000
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=110					
504	8814022 BUCATA		8,000		0,000
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=140					
505	8814024 BUCATA		2,000		0,000
CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D=180					
506	8814045 BUCATA		12,000		0,000
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D= 90 X 63					
507	8814049 BUCATA		12,000		0,000
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=110 X 90					
508	8814054 BUCATA		2,000		0,000
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=140 X 110					
509	8814061 BUCATA		3,000		0,000
REDUCTIE PE100 SDR17 PN10 D=180 X 125					
510	8814202 BUCATA		9,000		0,000
GARNITURA ETANSARE DN600 PT. CAMIN					
511	8814274 BUCATA		1,000		0,000
DOP ELECTROSUD D.110					
512	8815027 M		3,045		0,000
TUB PEHD PE80 APA SDR21 PN 6 D= 50X 2,4MM					
513	8815061 BUCATA		78,682		0,000
TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN8 D=160X4,7MM L=6M					
514	8815065 BUCATA		698,639		0,000
TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN8 D=250X7,3MM L=6M					
515	8815953 BUCATA		1,000		0,000
*MUFA EL.GF/W D.200 PN16					
516	881658C BUCATA		2,000		0,000
TEAVA CANAL PVC MULTISTRAT CU MUFA D.110X 3,4MM SN8 L6M					
517	8816710 BUCATA		9,000		0,000
*CAPAC <SafeKIT> D.56 FI G.2" CU INEL OL					

Executant*1A	Obiectiv05RE				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
518	8816808	BUCATA	115,000		0,000
*COT <SafeKIT> PEHD HOL. CU PIULITA SI GARNIT. D. 50x1"					
519	8818114	BUCATA	6,000		0,000
FLANSA LIBERA OL.D.140 PN10					
520	8818116	BUCATA	2,000		0,000
FLANSA LIBERA OL.D.180 PN10					
521	8819235	BUCATA	101,000		0,000
CAMIN INSP.V-PEHD, DN 400, H.1520, 1IN/1OUT 200/160					
522	8819244	BUCATA	101,000		0,000
CAPAC DE PROTECTIE PT.CAMIN INSPECTIE DIN PE D.400 MM					
523	8820870	M	4019,000		0,000
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x1,5					
524	8820871	M	4224,000		0,000
CABLU RIGID IGN. CYYF 3x2,5					
525	8820874	M	70,000		0,000
3LU RIGID IGN. CYYF 5x2,5					
526	9008	BUCATA	6,000		0,000
TEU EGAL 90 GRD. PEHD SUDURA CAP LA CAP - DN 140 MM					
527	9016	BUCATA	13,000		0,000
TEU EGAL PE 100 DN 110					
528	9032	BUCATA	1,000		0,000
SA ELECTROSUDABILA DN 140/63					
529	915625	MP	8,000		0,000
POARTA DUBLA CAROSABILA					
530	915627	MP	2,000		0,000
POARTA PIETONALA, TEAVA RETANGULARA					
531	9900187	M	80,000		0,000
CABLU ENERGIE ELECTRICA CYABY 5*2,5 MMP					
532	9999999	LEI			0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL					
533	C100115	BUCATA	11,000		0,000
4IN CU VANE RECTANGULAR 1.50X1.50, H=1.80M					
534	C100116	BUCATA	1,000		0,000
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 1.00X1.00, H=1.80M					
535	C125689	BUCATA	1,090		0,000
CAMIN CU VANE RECTANGULAR 2.00X2.50, H=2.00M					
536	FIT001	BUCATA	3,000		0,000
REDUCTIE ZINCATA FI-FE DN 4"X2"					
537	FIT003	BUCATA	1,000		0,000
REDUCTIE ZINCATA FI-FE DN 2"X1 1/4"					
538	FIT004	BUCATA	1,000		0,000
COT ZINCAT FI-FI DN 4"					
539	FIT005	BUCATA	1,000		0,000
MUFA DEM PEHD PE80 FE DN 40 PEMGA40X1-1 /4"					
540	I.5.4	M	53,040		0,000
SUFA CUPRU D50MM,					
541	PAN001	MP	14,400		0,000
PANOU DE INCHIDERE PIR 80MM EI30					
542	PAN002	MP	25,900		0,000
PANOU TERMOIZOLANT TRISTRAT, B-S3,D1, ALB, TABLA OTEL,					
543	R121352	BUCATA	1,000		0,000
ROBINET PE CU BILA TIJA MANEVRA SI TUB TELESCOPIC 140					

Formular C6

Executant*1A		Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
544	R123124	BUCATA	1,000			0,000	
ROB. PE CU BILA APA/GAZE CU TIJA DE MANEVRA 63 MM							
545	R123125	BUCATA	118,000			0,000	
CUTIE PROTECTIE PENTRU VANE MONT. SUBTERAN IN PAMANT							
546	R123126	BUCATA	2,000			0,000	
CURBA DE TRANZITIE PEHDOTEL(REISER) PE100 D. 63/ 50							
547	R123127	BUCATA	9,000			0,000	
CAMIN PREFABRICAT MATERIAL PLASTIC DN 800; H MAX =2M							
548	R123128	BUCATA	116,000			0,000	
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IE							
549	R123129	BUCATA	116,000			0,000	
TIJA MANEVRA							
550	R123130	BUCATA	11,000			0,000	
ROBINET VANA TRECERE DN110							
551	R123131	BUCATA	1,000			0,000	
ROBINET VANA TRECERE DN140							
552	R123135	BUCATA	3,000			0,000	
ROBINET VANA TRECERE DN125							
553	R123150	BUCATA	1,000			0,000	
ROBINET VANA TRECERE DN180							
554	TE1	BUCATA	6,000			0,000	
TABLOU ELECTRIC							
555	TE2	BUCATA	1,000			0,000	
TABLOU ELECTRIC							
556	TE4	BUCATA	1,000			0,000	
TABLOU ELECTRIC							
557	TE5	BUCATA	1,000			0,000	
TABLOU ELECTRIC							
Total M:						13459,477	

:

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular C7

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	262,52780			
2	0010122 ASFALTATOR 22	442,09330			
3	0010132 ASFALTATOR 32	115,95820			
4	0010152 ASFALTATOR 52	16,72030			
5	0010200 BETONIST	610,65200			
6	0010211 BETONIST 11	414,54000			
7	0010212 BETONIST 12	261,24700			
8	0010221 BETONIST 21	414,54000			
9	0010222 BETONIST 22	458,63590			
10	0010232 BETONIST 32	13,65530			
11	0010242 BETONIST 42	4,15780			
12	0010252 BETONIST 52	9,39310			
13	0010600 DRENOR CANALIST	2891,52500			
14	0010619 DRENOR CANALIST 1B	0,90800			
15	0010639 DRENOR CANALIST 3B	1,09200			
16	0010700 DULGHER CONSTRUCTII	456,22000			
17	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	8179,57080			
18	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	164,02310			
19	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	7204,12810			
20	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	245,42050			
21	0010731 DULGHER CONSTRUCTII 31	1502,18240			
22	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	363,04490			
23	0010740 DULGHER CONSTRUCTII 4	317,25000			

Executant	*IA	Obiectiv	5RE			
0		1		2	3	4 = 2 X 3
24	0010742			230,15390		
	DULGHER CONSTRUCTII	42				
25	0010811			382,80000		
	DULGHER PODURI	11				
26	0010821			287,42100		
	DULGHER PODURI	21				
27	0011099			9,00000		
	FASCINAR SB					
28	0011111			100,80400		
	FIERAR BETON	11				
29	0011112			73,31200		
	FIERAR BETON	12				
30	0011121			100,80400		
	FIERAR BETON	21				
31	0011132			92,40080		
	FIERAR BETON	32				
32	0011321			387,58460		
	FINISOR TERASAMENTE	21				
33	0011500			72,80000		
	INSTALATOR ELECTRICIAN					
34	0011512			1157,07000		
	INSTALATOR ELECTRICIAN	12				
35	0011522			481,13000		
	INSTALATOR ELECTRICIAN	22				
36	0011532			100,66000		
	INSTALATOR ELECTRICIAN	32				
37	0011542			650,88000		
	INSTALATOR ELECTRICIAN	42				
38	0011552			36,06000		
	INSTALATOR ELECTRICIAN	52				
39	0011612			110,24830		
	INSTALATOR SANITAR	12				
40	0011620			24,62000		
	INSTALATOR APA,CANAL	2				
41	0011622			498,58830		
	INSTALATOR SANITAR	22				
42	0011630			272,49600		
	INSTALATOR APA,CANAL	3				
43	0011640			23,85000		
	INSTALATOR APA,CANAL	4				
44	0011642			195,40000		
	INSTALATOR SANITAR	42				
45	0011712			25,44500		
	INSTALATOR INCALZIRE	12				
46	0011722			33,59980		
	INSTALATOR INCALZIRE	22				
47	0011732			10,79480		
	INSTALATOR INCALZIRE	32				
48	0011742			5,80000		
	INSTALATOR INCALZIRE	42				
49	0011749			80,43000		
	INSTALATOR INCALZIRE	4B				

Executant	*IA	Obiect05RE				
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
50	0011912		3,94830			
	INSTALATOR VENTILATORIST 12					
51	0011922		0,62500			
	INSTALATOR VENTILATORIST 22					
52	0011942		0,50000			
	INSTALATOR VENTILATORIST 42					
53	0011952		2,35170			
	INSTALATOR VENTILATORIST 52					
54	0012000		16,50000			
	INSTALATOR ALIM.APA					
55	0012012		153,78060			
	INSTALATOR ALIM.APA 12					
56	0012022		475,73550			
	INSTALATOR ALIM.APA 22					
57	0012032		310,38000			
	INSTALATOR ALIM.APA 32					
58	0012042		38,82640			
	INSTALATOR ALIM.APA 42					
59	0012052		96,03000			
	INSTALATOR ALIM.APA 52					
60	0012059		2,66000			
	INSTALATOR ALIM.APA 5B					
61	0012200		87,00000			
	IZOLATOR HIDROFUG					
62	0012211		0,53980			
	IZOLATOR HIDROFUG 11					
63	0012212		0,22810			
	IZOLATOR HIDROFUG 12					
64	0012221		0,35980			
	IZOLATOR HIDROFUG 21					
65	0012300		16,52600			
	IZOLATOR TERMIC					
66	0012312		2,06380			
	IZOLATOR TERMIC 12					
67	0012321		22,29870			
	IZOLATOR TERMIC 21					
68	0012322		1,20450			
	IZOLATOR TERMIC 22					
69	0012331		22,29870			
	IZOLATOR TERMIC 31					
70	0012340		11,08100			
	IZOLATOR TERMIC 4					
71	0012342		0,85930			
	IZOLATOR TERMIC 42					
72	0012500		73,60000			
	MONTATOR PREF.BETON					
73	0012512		3,46000			
	MONTATOR PREF.BETON 12					
74	0012522		1,25000			
	MONTATOR PREF.BETON 22					
75	0012532		0,48000			
	MONTATOR PREF.BETON 32					

Executant	*IA	Obiect05RE	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
128	0021732				2,39340			
LACATUS	MONT.MAS.EL.TRANSF.	32						
129	0021742				8,26460			
LACATUS	MONT.MAS.EL.TRANSF.	42						
130	0021822				1,28000			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	22						
131	0021831				89,99990			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	31						
132	0021832				2,80000			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	32						
133	0021842				83,75400			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	42						
134	0021851				89,99990			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	51						
135	0022712				66,00090			
SUDOR	ELECTRIC	12						
136	0022722				16,48290			
SUDOR	ELECTRIC	22						
137	0022732				6,62130			
SUDOR	ELECTRIC	32						
138	0022742				17,76290			
SUDOR	ELECTRIC	42						
139	0022752				3,84000			
SUDOR	ELECTRIC	52						
140	0023000				7,50000			
VOPSITOR	INDUSTRIAL							
141	0025000				1017,86300			
MONTATOR	CONDUCTE							
142	0025012				8,81700			
MONTATOR	CONDUCTE	12						
143	0025021				3,24000			
MONTATOR	CONDUCTE	21						
144	0025022				15,91780			
MONTATOR	CONDUCTE	22						
145	0025032				11,64000			
MONTATOR	CONDUCTE	32						
146	0025042				4,24850			
MONTATOR	CONDUCTE	42						
147	0026822				23,68800			
MONTATOR	CTII.METALICE	22						
148	0026832				9,07200			
MONTATOR	CTII.METALICE	32						
149	0026852				7,86240			
MONTATOR	CTII.METALICE	52						
150	0029900				69,30400			
MUNCITOR	DESERV.CTII MASINI							
151	0029912				2,61830			
MUNCITOR	DESERV.CTII MASINI	12						
152	0029920				1,08000			
MUNCITOR	DESERV.CTII MASINI	2						
153	0029932				0,22930			
MUNCITOR	DESERV.CTII MASINI	32						

Executant	*1A	Obiecti05RE				
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
154	0070112		177,00000			
SONDOR MANUAL		12				
155	0070122		369,00000			
SONDOR MANUAL		22				
156	0070152		177,00000			
SONDOR MANUAL		52				
157	0070200		1043,58000			
SONDOR MECANIC						
158	0070212		92,22450			
SONDOR MECANIC		12				
159	0070222		202,44900			
SONDOR MECANIC		22				
160	0070232		8,99850			
SONDOR MECANIC		32				
161	0070242		8,99850			
SONDOR MECANIC		42				
162	0070252		101,22300			
SONDOR MECANIC		52				
163	0090322		14,00000			
PEISAGIST		22				
164	0221411		0,66000			
LACATUS CTII.MET-B	11					
165	0221421		0,22000			
LACATUS CTII.MET-B	21					
166	0222832		0,22810			
SUDOR GAZE-B	32					
167	0223000		10,56000			
VOPSITOR IND-B						
168	0319711		357,95070			
MUNCITOR INC/DESC.MAT.	11					
169	0319721		2947,98800			
MUNCITOR INC/DESC.MAT.	21					
170	0319731		324,98010			
MUNCITOR INC/DESC.MAT.	31					
171	0320112		0,34520			
TRACTORIST PINA LA 60CP	12					
172	100		21,70000			
MUNCITOR CALIFICAT						
173	18		967,86000			
DULGHER						
174	25		13,12500			
FIERAR BETONIST						
175	30		1223,35000			
INSTALATOR ELECTRICIAN						
176	32		893,07000			
INSTALATOR SANITAR						
177	43		182,60000			
MECANIC EXPLOATARE UTILAJE						
178	46		3219,00000			
MONTATOR CONDUCTE,CONSTRUCTII						
179	49		53,39500			
MUNCITOR NECALIFICAT						

Formular C7

<i>Executant</i>	<i>*1A</i>	<i>Obiecti0SRE</i>			
0		1	2	3	4 = 2 X 3
180	56		425,37920		
SUDOR					
181	93		0,35000		
INSTALATOR					
Total m:			69567,25780		

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular C8

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0001813	227,60000		
	INSTALATIE FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT			
2	T 0002302	348,01640		
	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA PINA LA 10 KVA			
3	T 0002304	0,82800		
	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA 20-39 KVA			
4	T 0002506	0,01800		
	MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 2-3, 9MC/MIN			
5	T 0002509	309,11520		
	MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 4-5, 9MC/MIN			
6	T 0002510	210,00000		
	MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 6-9, 9MC/MIN			
7	A 0002801	309,11520		
	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG			
8	A 0002910	137,22600		
	INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE INVERSA FA12 ADINCIME 400M			
9	A 0002912	90,00000		
	INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE DIRECTA FA20 ADINCIME 500M			
10	A 0002913	7,50000		
	INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE DIRECTA FA50 ADINCIME 800M			
11	E 0002997	0,12500		
	APARAT DE SUDURA TIP-ROTHEN BERGER			
12	E 0003000	0,42450		
	APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
	E 0003004	52,37760		
	CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW			
14	E 0003005	10,15200		
	CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA)15-28KW			
15	E 0003006	61,85800		
	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW			
16	E 0003015	9,35000		
	APARAT DE SUDURA PE -METODA ELECTROFUZIUNE			
17	E 0003016	338,66640		
	APARAT DE SUDURA PE -METODA CAP LA CAP			
18	E 0003312	9,21820		
	AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60 MC/H			
19	E 0003335	1488,00000		
	ELECTROPOMPA DE EPUISMENT SUBMERSIB., JOASA PRES.-EPET65; 4KW			
20	E 0003336	0,00770		
	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H			
21	T 0003501	1,68680		
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC			
22	T 0003502	0,49400		
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC			
23	T 0003521	597,06720		
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			

Executan	*1A	Obiectiv05RE		
0	1	2	3	4 = 2 X 3
24	T 0003546	9,58800		
AUTOGREDER PINA LA 175CP				
25	T 0003553	1,66250		
BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP				
26	T 0003554	3,00300		
BULDOZER PE SENILE 81-180 CP				
27	A 0003710	5,10640		
CENTRALA DE BETON (SEMIAUTOMATIZATA) 21-40MC/H				
28	E 0003716	36,61800		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW				
29	T 0003720	1,74740		
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP				
30	E 0003817	0,96000		
MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L				
31	E 000382H	5,07600		
IZOR CU DISC ABRAZIV				
32	T 0004004	6,50670		
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF				
33	T 0004005	301,16160		
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF				
34	T 0004008	16,72410		
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF				
35	T 0004021	855,95100		
MAI MECANIC CU MOT.TERMICDE 6CP 150-200 KGF				
36	A 0004029	0,08940		
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) <=CU 500L				
37	A 0004030	1,36000		
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L				
38	T 0004046	16,72410		
REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP				
39	T 0004047	2,79870		
AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L				
	T 0004063	1,58370		
MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP				
41	E 0004201	11,91320		
MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDREPT.OTEL BET.,ACT.EL.D=3-20MM 5-10				
42	E 0004203	18,32800		
STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PANA LA 40 MM				
43	E 0004205	76,06120		
MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW				
44	T 0004701	0,08000		
MOTOPOMPA 6- 8 CP				
45	T 0004702	610,84700		
MOTOPOMPA 9-16 CP				
46	T 0005603	26,01150		
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T				
47	T 0005609	0,22000		
TRACTOR PE SENILE 130 CP				
48	T 0005702	1,86900		
AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T				
49	T 0005704	3,27360		
PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP-PRB15 PE AUTO 5T				
50	E 0006609	5,49840		
TROLIU ELECTRIC 3,1- 5 TF				

Formular C8

Executan *1A Obiectiv05RE

0	1	2	3	4 = 2 X 3
51	A 0006702	6,38900		
	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF			
52	T 0006728	2,44000		
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
53	T 0006751	131,71900		
	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M			
54	T 0006752	0,73000		
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
55	E 0007301	0,06050		
	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW			
56	A 0007602	48,47000		
	APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF			
57	E 0007609	5,07600		
	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM			
58	E 0007680	0,79000		
	RASTRAU MECANIC, CIRCULAR			
59	A 0007681	2,35000		
	ARZATOR CU FLACARA			
60	T 1919	0,91000		
	MACARA			
61	T 1935	469,03800		
	MACARA PE PNEURI			
62	E 1944	0,48100		
	MACARA TURN			
63	E 2123	565,87260		
	PLACA VIBRATOARE PENTRU COMPACTOARE			
64	A 2447	191,56000		
	UTILAJ PT.INTINDERE TEAVA POLIETILENA			
65	A 2613	2,60000		
	APARAT DE NIVELAT (ELICOPTER)			
Total U:		7658,09490		

:

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular C9

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
3	TRA01A10P	TONE	(Ob./Categ. 101/1011)	a.	156,63600	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			b.	156,63600	
5	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1011)	a.	151,80000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			b.	151,80000	
10	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1012)	a.	0,00350	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b.	0,00350	
3	TRA01A10P	TONE	(Ob./Categ. 101/1013)	a.	1,03700	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			b.	1,03700	
7	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1013)	a.	4,89000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b.	4,89000	
3	TRA01A10P	TONE	(Ob./Categ. 101/1014)	a.	94,50000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			b.	94,50000	
5	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1014)	a.	58,45000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			b.	58,45000	
6	TRA05A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1014)	a.	6,13000	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.			b.	6,13000	
8	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1014)	a.	50,68000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			b.	50,68000	
9	TRA05A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1014)	a.	1,31000	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.			b.	1,31000	
2	TRA01A10P	TONE	(Ob./Categ. 101/1015.)	a.	5,90000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			b.	5,90000	
14	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1015.)	a.	1,88200	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			b.	1,88200	
22	TRA04A10	TONE	(Ob./Categ. 101/1015.)	a.	1,20000	
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM.*			b.	1,20000	
3	TRA01A10P	TONE	(Ob./Categ. 102/1021)	a.	165,33000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			b.	165,33000	

Executant*1A		Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6	
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 102/1021)	a.	156,14000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	156,14000			
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 102/1022)	a.	3,02400			
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	3,02400			
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 102/1022)	a.	2,19600			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	2,19600			
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 102/1022)	a.	0,73200			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,73200			
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
30	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 102/1022)	a.	0,03500			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,03500			
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 102/1023.)	a.	1,03700			
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	1,03700			
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
7	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 102/1023.)	a.	4,89000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,89000			
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 102/1024)	a.	68,00000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	68,00000			
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 102/1024)	a.	38,18000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	38,18000			
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
6	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 102/1024)	a.	4,41000			
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	4,41000			
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
		KM. \$					
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 102/1024)	a.	34,85000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	34,85000			
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
9	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 102/1024)	a.	0,94000			
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	0,94000			
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
		KM. \$					
2	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 102/1025.)	a.	5,90000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	5,90000			
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
14	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 102/1025.)	a.	1,88200			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	1,88200			
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
22	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 102/1025.)	a.	1,20000			
		TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU	b.	1,20000			
		REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM.*		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1031)	a.	559,81000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	559,81000			
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1031)	a.	528,71000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	528,71000			
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1032)	a.	793,66000			
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	793,66000			
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1032)	a.	749,57000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	749,57000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
6	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	0,01350		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,01350		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
12	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	0,02000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,02000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
19	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	6,04800		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	6,04800		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	4,39200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,39200		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
30	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	1,46400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	1,46400		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
34	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	9,07200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	9,07200		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
36	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	6,58800		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	6,58800		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
45	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	2,19600		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	2,19600		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
56	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	0,02000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,02000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
64	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 103/1033)	a.	0,00350		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,00350		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1034.)	a.	2,07400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	2,07400		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
7	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 103/1034.)	a.	9,78000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	9,78000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
11	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1034.)	a.	32,40000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	32,40000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
16	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 103/1034.)	a.	24,45000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	24,45000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
105	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	154,00000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	154,00000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
107	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	95,25000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	95,25000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
108	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	9,92000		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	9,92000		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10				
		KM. \$				

Executant*1A		Obiectiv05RE							
0	1	2	3	4	5	6			
110	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	86,98000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				b.	86,98000				
111	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	2,14000					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				b.	2,14000				
119	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	0,36000					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				b.	0,36000				
122	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	68,73000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				b.	68,73000				
126	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	75,60000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				b.	75,60000				
13	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	73,20000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				b.	73,20000				
131	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 103/1036)	a.	105,90000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$				b.	105,90000				
2	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1037.)	a.	44,25000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				b.	44,25000				
14	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1037.)	a.	14,12000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				b.	14,12000				
22	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 103/1037.)	a.	88,50000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				b.	88,50000				
34	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 103/1037.)	a.	28,23000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				b.	28,23000				
	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 103/1037.)	a.	9,00000					
TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM.* \$				b.	9,00000				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 104/1041)	a.	26,23000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				b.	26,23000				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 104/1041)	a.	24,77000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				b.	24,77000				
112	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 104/1042)	a.	0,00650					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$				b.	0,00650				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 105/1051)	a.	5,88000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				b.	5,88000				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 105/1051)	a.	5,55000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				b.	5,55000				
126	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 105/1054)	a.	0,50400					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				b.	0,50400				

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
128	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 105/1054)	a.	0,48800		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,48800		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
131	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 105/1054)	a.	0,70600		
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	0,70600		
		AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 106/1061)	a.	233,26000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	233,26000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 106/1061)	a.	220,30000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	220,30000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
7	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 106/1064)	a.	4,89000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,89000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 106/1065)	a.	134,94200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	134,94200		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 106/1065)	a.	95,39000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	95,39000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
6	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 106/1065)	a.	10,00000		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	10,00000		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 106/1065)	a.	87,11000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	87,11000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
9	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 106/1065)	a.	2,14000		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	2,14000		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				
2	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 106/1066.)	a.	50,15000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	50,15000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
11	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 106/1066.)	a.	15,99900		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	15,99900		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
22	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 106/1066.)	a.	5,90000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	5,90000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
34	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 106/1066.)	a.	1,88200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	1,88200		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
42	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 106/1066.)	a.	10,20000		
		TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU	b.	10,20000		
		REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM. *		\$		
2	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 109/1095.)	a.	32,45000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	32,45000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
14	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 109/1095.)	a.	10,34000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	10,34000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
22	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 109/1095.)	a.	6,60000		
		TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU	b.	6,60000		
		REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM. *		\$		

Executant*1A		Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6	
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 111/1111)	a.	5,74000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	5,74000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$					
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 111/1111)	a.	5,43000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	5,43000			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 111/1112)	a.	3,02400			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	3,02400			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$					
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 111/1112)	a.	2,19600			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	2,19600			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 111/1112)	a.	0,73200			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,73200			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 112/1121)	a.	102,29720			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	102,29720			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$					
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 112/1121)	a.	99,47000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	99,47000			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 112/1124)	a.	39,16000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	39,16000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$					
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 112/1124)	a.	22,06400			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	22,06400			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
6	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 112/1124)	a.	2,54000			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	2,54000			
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10						
	KM. \$						
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 112/1124)	a.	20,12600			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	20,12600			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
9	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 112/1124)	a.	0,54000			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,54000			
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10						
	KM. \$						
2	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 112/1125.)	a.	17,70000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	17,70000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$					
14	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 112/1125.)	a.	5,64600			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	5,64600			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
22	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 112/1125.)	a.	3,60000			
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	3,60000			
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM. *	\$					
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2031.)	a.	147,45000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	147,45000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$					
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2031.)	a.	139,26000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	139,26000			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$					
16	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2031.)	a.	5,74000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	5,74000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$					

Executanti*1A		Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6	
18	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2031.)	a.	5,43000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				5,43000			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
6	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	0,01350			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,01350			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$							
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	3,02400			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.				3,02400			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$							
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	2,19600			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				2,19600			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	0,73200			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,73200			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
29	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	0,00350			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,00350			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$							
42	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	0,00390			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,00390			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$							
48	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	0,00900			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,00900			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$							
56	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 203/2032.)	a.	0,00350			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,00350			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$							
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2033.)	a.	21,51400			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.				21,51400			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$							
7	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 203/2033.)	a.	24,32300			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				24,32300			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$							
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	4,53600			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.				4,53600			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$							
6	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	4,39200			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				4,39200			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
9	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	6,35400			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU b.				6,35400			
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$							
14	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	87,31800			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.				87,31800			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$							
16	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	54,00800			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				54,00800			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
17	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	5,62000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU b.				5,62000			
AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST, DE 10 KM.\$							
19	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	49,32000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				49,32000			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
20	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	1,21300		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	1,21300		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
28	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	0,20200		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,20200		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
31	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	38,97000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	38,97000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
37	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	2,64600		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	2,64600		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
39	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	1,63660		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	1,63660		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	0,17050		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,17050		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
42	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	1,49450		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	1,49450		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
43	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	0,03680		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,03680		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
51	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	0,00610		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,00610		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
54	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2035.)	a.	1,18090		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	1,18090		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 203/2036.)	a.	59,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	59,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
14	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 203/2036.)	a.	18,82000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	18,82000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
23	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 203/2036.)	a.	12,00000		
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	12,00000		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM. * \$					
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 204/2041)	a.	287,89000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	287,89000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 204/2041)	a.	271,89000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	271,89000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
6	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 204/2042)	a.	0,00450		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,00450		
	AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 204/2042)	a.	6,04800		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	6,04800		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					

Executant*1A		Obiectiv05RE							
0	1	2	3		4	5	6		
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 204/2042)	a.		4,39200				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	4,39200			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 204/2042)	a.		1,46400				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	1,46400			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
29	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 204/2042)	a.		0,00350				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	0,00350			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						\$			
42	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 204/2042)	a.		0,00390				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	0,00390			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 204/2043.)	a.		1,03700				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					b.	1,03700			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
7	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 204/2043.)	a.		4,89000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	4,89000			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						\$			
11	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 204/2043.)	a.		6,48000				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					b.	6,48000			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
16	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 204/2043.)	a.		4,89000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	4,89000			
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						\$			
15	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 204/2044)	a.		22,68000				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					b.	22,68000			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
17	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 204/2044)	a.		14,02800				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	14,02800			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
18	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 204/2044)	a.		1,46160				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU					b.	1,46160			
AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10									
KM. \$									
20	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 204/2044)	a.		12,81000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	12,81000			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
21	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 204/2044)	a.		0,31500				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU					b.	0,31500			
AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10									
KM. \$									
29	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 204/2044)	a.		0,05250				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU					b.	0,05250			
AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10									
KM. \$									
32	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 204/2044)	a.		10,12200				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	10,12200			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
2	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 204/2045.)	a.		29,50000				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					b.	29,50000			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
14	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 204/2045.)	a.		9,41000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					b.	9,41000			
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
22	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 204/2045.)	a.		6,00000				
TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU					b.	6,00000			
REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM. *						\$			

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 205/2051.)	a.	2,55330		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	2,55330		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 205/2051.)	a.	2,41000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	2,41000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
16	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 205/2051.)	a.	4,76670		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	4,76670		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
18	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 205/2051.)	a.	68,73000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	68,73000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
12	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 206/2067.)	a.	21,73500		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	21,73500		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
16	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 206/2067.)	a.	4,89000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	4,89000		
	AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 206/2068)	a.	13,90000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	13,90000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 207/2071)	a.	16,60000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	16,60000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 207/2071)	a.	15,67000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	15,67000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	5,29000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	5,29000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
6	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	5,12000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	5,12000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
9	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	7,41000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	7,41000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	\$				
15	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	9,45000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	9,45000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
17	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	5,85000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	5,85000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
18	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	0,61000		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,61000		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.	\$				
20	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	5,34000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	5,34000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
21	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	0,13000		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,13000		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.	\$				
29	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	0,02000		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,02000		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.	\$				

Executanti*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
32	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 207/2073)	a.	4,22000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,22000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 208/2081)	a.	59,26600		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	59,26600		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 208/2081)	a.	57,87200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	57,87200		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 217/2171)	a.	60,07000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	60,07000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 217/2171)	a.	56,74000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	56,74000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
6	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 217/2172)	a.	0,00850		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,00850		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 217/2172)	a.	3,02400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	3,02400		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 217/2172)	a.	2,19600		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	2,19600		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 217/2172)	a.	0,73200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,73200		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 217/2173)	a.	6,48000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	6,48000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
16	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 217/2173)	a.	4,89000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,89000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
30	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 218/2181)	a.	2,95000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	2,95000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
42	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 218/2181)	a.	0,94100		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,94100		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 219/2192)	a.	31,92000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	31,92000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 219/2192)	a.	30,14000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	30,14000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
16	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 219/2192)	a.	13,89000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	13,89000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
18	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 219/2192)	a.	13,12000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	13,12000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 219/2192)	a.	0,12000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,12000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
9	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 219/2193)	a.	0,00450		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,00450		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 219/2194)	a.	6,48000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	6,48000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
16	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 219/2194)	a.	4,89000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	4,89000		
	AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 301/3011)	a.	117,05000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	117,05000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3011)	a.	110,55000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	110,55000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3011)	a.	0,92400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,92400		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 301/3012.)	a.	25,63000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	25,63000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3012.)	a.	40,78000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	40,78000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 301/3012.)	a.	18,19500		
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	18,19500		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*	\$				
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3012.)	a.	7,72200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	7,72200		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 301/3013)	a.	4,75200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	4,75200		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3013)	a.	4,39200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	4,39200		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3013)	a.	5,54400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	5,54400		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
17	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 301/3013)	a.	5,40000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	5,40000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
25	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3013)	a.	4,36400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	4,36400		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 301/3015)	a.	72,68400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	72,68400		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3015)	a.	44,95640		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	44,95640		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
6	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 301/3015)	a.	4,71100		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	4,71100		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 301/3015)	a.	41,05300		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	41,05300		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
9	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 301/3015)	a.	1,00950		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	1,00950		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10				
		KM. \$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3021)	a.	266,03000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	266,03000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3021)	a.	251,25000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	251,25000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3021)	a.	2,12000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	2,12000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3022.)	a.	42,01000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	42,01000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
7	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3022.)	a.	66,83000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	66,83000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 302/3022.)	a.	25,47000		
		TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU	b.	25,47000		
		REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM.* \$				
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3022.)	a.	13,26000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	13,26000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3023)	a.	9,50400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	9,50400		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3023)	a.	8,78400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	8,78400		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3023)	a.	0,03600		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,03600		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
7	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3023)	a.	5,40000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	5,40000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
27	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3023)	a.	4,36400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,36400		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3025)	a.	94,71600		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	94,71600		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3025)	a.	52,56360		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	52,56360		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
6	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 302/3025)	a.	6,13900		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	6,13900		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10				
		KM. \$				
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3025)	a.	47,92700		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	47,92700		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
9	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 302/3025)	a.	1,31550		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	1,31550		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10				
		KM. \$				

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3026)	a.	39,06200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	39,06200		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$		
7	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3026)	a.	1,63400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	1,63400		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
11	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 302/3026)	a.	11,95900		
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	11,95900		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*			\$		
16	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3026)	a.	0,88200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,88200		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$		
18	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 302/3026)	a.	0,26000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,26000		
	AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			\$		
20	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 302/3026)	a.	1,21000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	1,21000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			\$		
23	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3026)	a.	9,68000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	9,68000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 302/3027)	a.	104,08000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	104,08000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 302/3027)	a.	94,40000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	94,40000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3031)	a.	2246,36000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	2246,36000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3031)	a.	2121,56000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	2121,56000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3031)	a.	17,90000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	17,90000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3032.)	a.	444,57000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	444,57000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3032.)	a.	707,18000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	707,18000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 303/3032.)	a.	232,89600		
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	232,89600		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*			\$		
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3032.)	a.	92,43000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	92,43000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3033)	a.	61,77600		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	61,77600		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$		
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3033)	a.	57,09600		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	57,09600		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3033)	a.	0,23400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,23400		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
19	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3033)	a.	43,20000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	43,20000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
27	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3033)	a.	34,91200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	34,91200		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
5	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3035)	a.	1019,17440		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	1019,17440		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
7	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3035)	a.	630,37820		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	630,37820		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
8	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 303/3035)	a.	65,68010		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	65,68010		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				
7	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3035)	a.	575,64480		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	575,64480		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
11	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 303/3035)	a.	14,15520		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	14,15520		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				
19	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 303/3035)	a.	2,35920		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	2,35920		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				
22	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3035)	a.	454,85380		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	454,85380		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	9,88200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	9,88200		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	0,90000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,90000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
7	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	3,27000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	3,27000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
11	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	28,13100		
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	28,13100		
		AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$				
16	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	0,88200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	0,88200		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
18	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	0,26000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,26000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$				
20	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	1,21000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	1,21000		
		AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$				
23	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3036.)	a.	9,68000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	9,68000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3037)	a.	146,41200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	146,41200		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				

Executant*1A		Obiectiv05RE				
0	1	2	3	4	5	6
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 303/3037)	a.	132,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	132,80000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 303/3039)	a.	3,74000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	3,74000		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
8	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 303/3039)	a.	4,89000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	4,89000		
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				\$		
14	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 303/3039)	a.	0,00650		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	0,00650		
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 304/3041)	a.	48,95000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	48,95000		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 304/3041)	a.	46,23000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	46,23000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 304/3041)	a.	0,39000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	0,39000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 304/3042.)	a.	12,16000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	12,16000		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 304/3042.)	a.	22,24000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	22,24000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 304/3042.)	a.	7,27800		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU			b.	7,27800		
REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*				\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3051)	a.	177,71000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	177,71000		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3051)	a.	167,84000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	167,84000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3051)	a.	1,41620		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	1,41620		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3052.)	a.	28,34000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	28,34000		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3052.)	a.	45,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	45,08000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 305/3052.)	a.	18,19000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU			b.	18,19000		
REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*				\$		
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3052.)	a.	7,22000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	7,22000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3053)	a.	39,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	39,60000		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3053)	a.	36,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	36,60000		
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		

Executant*1A		Obiectiv05RE							
0	1	2	3	4	5	6			
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3053)	a.	0,15000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU				b.	0,15000				
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
19	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3053)	a.	27,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				b.	27,00000				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
27	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3053)	a.	21,82000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU				b.	21,82000				
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3055)	a.	41,58000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				b.	41,58000				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
6	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3055)	a.	40,26000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU				b.	40,26000				
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
9	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 305/3055)	a.	58,24500					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU				b.	58,24500				
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$			
14	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3055)	a.	10,63200					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				b.	10,63200				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
16	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3055)	a.	5,35200					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU				b.	5,35200				
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
17	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 305/3055)	a.	0,55700					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU				b.	0,55700				
AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10									
KM. \$									
19	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 305/3055)	a.	6,04800					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU				b.	6,04800				
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$			
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3056.)	a.	39,06200					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				b.	39,06200				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
7	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3056.)	a.	1,63400					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU				b.	1,63400				
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$			
11	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 305/3056.)	a.	11,95900					
TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU				b.	11,95900				
REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM. *						\$			
16	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3056.)	a.	0,88200					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				b.	0,88200				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
18	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 305/3056.)	a.	0,26000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU				b.	0,26000				
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						\$			
20	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 305/3056.)	a.	1,21000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU				b.	1,21000				
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$			
23	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3056.)	a.	9,68000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				b.	9,68000				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 305/3057)	a.	28,22400					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				b.	28,22400				
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$			

Executant*1A Obiectiv05RE							
0	1	2	3	4	5	6	
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 305/3057)	a.	25,60000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	25,60000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 306/3061)	a.	278,80000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	278,80000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3061)	a.	263,31000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	263,31000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3061)	a.	2,22000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	2,22000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 306/3062.)	a.	63,86000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	63,86000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3062.)	a.	101,58000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	101,58000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 306/3062.)	a.	32,75100			
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU			b.	32,75100		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*				\$		
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3062.)	a.	13,00000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	13,00000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 306/3063)	a.	62,56800			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	62,56800		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3063)	a.	57,82800			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	57,82800		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3063)	a.	0,23700			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	0,23700		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
19	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 306/3063)	a.	51,30000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	51,30000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
27	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3063)	a.	41,45800			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	41,45800		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
5	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 306/3064)	a.	32,76000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	32,76000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
7	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3064)	a.	31,72000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	31,72000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
10	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 306/3064)	a.	45,89000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU			b.	45,89000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM				\$		
14	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 306/3064)	a.	17,20000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	17,20000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		
16	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 306/3064)	a.	8,92000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB.			b.	8,92000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
17	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 306/3064)	a.	0,92800			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU			b.	0,92800		
	AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10						
	KM.\$						

Executanti*1A		Obiectiv05RE				
0	1	2	3	4	5	6
19	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 306/3064)	a.	10,08000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	10,08000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 307/3071)	a.	399,13000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	399,13000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3071)	a.	358,79000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	358,79000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3071)	a.	3,03000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	3,03000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 307/3072.)	a.	80,43000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	80,43000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3072.)	a.	127,95000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	127,95000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 307/3072.)	a.	43,66800		
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	43,66800		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*		\$			
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3072.)	a.	17,33000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	17,33000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 307/3073)	a.	75,24000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	75,24000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3073)	a.	69,60000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	69,60000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3073)	a.	0,28500		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,28500		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
17	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 307/3073)	a.	51,30000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	51,30000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
25	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3073)	a.	41,45800		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	41,45800		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	0,00880		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,00880		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
6	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	17,27450		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	17,27450		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
7	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	1,81020		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	1,81020		
	AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	15,77460		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	15,77460		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
10	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	0,38790		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,38790		
	AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
14	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	2,52000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	2,52000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
16	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	2,44000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	2,44000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
19	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 307/3074)	a.	3,53000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	3,53000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	\$				
29	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 308/3086)	a.	0,26000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,26000		
	AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	\$				
31	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 308/3086)	a.	1,21000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	1,21000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	\$				
34	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 308/3086)	a.	9,68000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	9,68000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 310/3103)	a.	34,05600		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	34,05600		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 310/3103)	a.	31,47600		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	31,47600		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 310/3103)	a.	0,52900		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,52900		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
17	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 310/3103)	a.	29,70000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	29,70000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
25	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 310/3103)	a.	24,00200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	24,00200		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 315/3151)	a.	57,05000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	57,05000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 315/3151)	a.	53,88000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	53,88000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 315/3151)	a.	0,60210		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,60210		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 315/3152.)	a.	15,44000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	15,44000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 315/3152.)	a.	24,56000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	24,56000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 315/3152.)	a.	10,91700		
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	10,91700		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*	\$				
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 315/3152.)	a.	4,33000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	4,33000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
19	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 401/4015)	a.	0,06430		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU		b.	0,06430		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					

Executant*1A	Obiectiv0SRE					
0	1	2	3	4	5	6
22	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 401/4015)	a.	4,79500		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		4,79500		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 403/4031)	a.	426,24000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.		426,24000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4031)	a.	414,06000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		414,06000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4031)	a.	3,49000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		3,49000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 403/4032.)	a.	62,41000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.		62,41000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4032.)	a.	99,27000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		99,27000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 403/4032.)	a.	36,39000		
		TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU b.		36,39000		
		REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$				
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4032.)	a.	14,44000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		14,44000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 403/4033)	a.	56,23200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.		56,23200		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
9	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4033)	a.	51,97200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		51,97200		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4033)	a.	0,21300		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		0,21300		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
17	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 403/4033)	a.	32,40000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.		32,40000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
25	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4033)	a.	26,18400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		26,18400		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	41,58000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.		41,58000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
6	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	40,26000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		40,26000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
9	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	58,24500		
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU b.		58,24500		
		AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$				
14	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	37,64880		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.		37,64880		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
16	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	23,28650		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.		23,28650		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
17	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	2,42630		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU b.		2,42630		
		AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$				

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
19	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	21,26460		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			21,26460		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
20	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	0,52290		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU b.			0,52290		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
28	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	0,08720		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU b.			0,08720		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
31	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	16,80250		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			16,80250		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
35	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	17,20000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.			17,20000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	8,92000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			8,92000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
38	TRA05A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	0,92800		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU b.			0,92800		
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
40	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 403/4035)	a.	10,08000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU b.			10,08000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 404/4041)	a.	473,39000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.			473,39000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 404/4041)	a.	443,21000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			443,21000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 404/4041)	a.	3,73740		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			3,73740		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 404/4042.)	a.	74,26000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.			74,26000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 404/4042.)	a.	118,12000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			118,12000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
8	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 404/4042.)	a.	47,30700		
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU b.			47,30700		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM.*	\$				
15	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 404/4042.)	a.	18,77000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			18,77000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
19	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 404/4042.)	a.	3,71000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b.			3,71000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 404/4042.)	a.	9,78000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.			9,78000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
25	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 404/4042.)	a.	3,63890		
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU b.			3,63890		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 10 KM.*	\$				

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
5	TRA01A10P TONE (Ob./Categ. 404/4043)	a.	30,09600			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	30,09600			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
10	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4043)	a.	27,81600			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	27,81600			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
13	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4043)	a.	0,11400			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,11400			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
18	TRA01A10P TONE (Ob./Categ. 404/4043)	a.	27,00000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	27,00000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
26	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4043)	a.	21,82000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	21,82000			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
4	TRA01A10P TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	8,82000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	8,82000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
6	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	8,54000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	8,54000			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
9	TRA06A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	12,35500			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU	b.	12,35500			
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$			
14	TRA01A10P TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	81,62640			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	81,62640			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
16	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	50,48740			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	50,48740			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
17	TRA05A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	5,26040			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	5,26040			
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
19	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	46,10380			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	46,10380			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
20	TRA05A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	1,13370			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	1,13370			
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
28	TRA05A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	0,18900			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	0,18900			
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					
31	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	36,42960			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	36,42960			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
35	TRA01A10P TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	8,60000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	8,60000			
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
37	TRA01A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	4,46000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,46000			
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
38	TRA05A10 TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	0,46400			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU	b.	0,46400			
	AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10					
	KM. \$					

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
40	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 404/4044)	a.	5,04000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	5,04000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$			
27	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 406/4065)	a.	0,88200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	0,88200		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
29	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 406/4065)	a.	0,26000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,26000		
	AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$			
31	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 406/4065)	a.	1,21000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	1,21000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		\$			
34	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 406/4065)	a.	9,68000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	9,68000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 406/4066)	a.	50,71500		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	50,71500		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 406/4066)	a.	46,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	46,00000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 420/01)	a.	119,71800		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	119,71800		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 420/01)	a.	113,06700		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	113,06700		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
8	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 420/01)	a.	0,95400		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	0,95400		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 420/02)	a.	29,52000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	29,52000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$			
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 420/02)	a.	70,21000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	70,21000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$			
9	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 420/02)	a.	21,83250		
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	21,83250		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*		\$			
114	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 601/6011)	a.	24,00000		
	TRANSPORT BETON		b.	24,00000		
115	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6011)	a.	3,00000		
	TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII		b.	3,00000		
116	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6011)	a.	1,00000		
	TRANSPORT COFRAJE		b.	1,00000		
117	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 601/6011)	a.	24,00000		
	TRANSPORT REST SAPATURA		b.	24,00000		
114	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 601/6012)	a.	110,00000		
	TRANSPORT BETON		b.	110,00000		
115	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6012)	a.	3,00000		
	TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII		b.	3,00000		
116	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6012)	a.	1,00000		
	TRANSPORT COFRAJE		b.	1,00000		

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3		4	5
117	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 601/6012)	a.	48,00000		6
	TRANSPORT REST SAPATURA		b.	48,00000		
118	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6012)	a.	20,00000		
	TRANSPORT BALAST/NISIP		b.	20,00000		
200	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 601/6013)	a.	34,00000		
	TRANSPORT BETON		b.	34,00000		
201	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6013)	a.	2,00000		
	TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII		b.	2,00000		
202	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6013)	a.	3,00000		
	TRANSPORT COFRAJE		b.	3,00000		
112	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 601/6014)	a.	124,00000		
	TRANSPORT BETON		b.	124,00000		
113	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6014)	a.	17,00000		
	TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII		b.	17,00000		
114	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6014)	a.	2,00000		
	TRANSPORT COFRAJE		b.	2,00000		
115	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 601/6014)	a.	120,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	120,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
112	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 601/6015)	a.	121,00000		
	TRANSPORT BETON		b.	121,00000		
113	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6015)	a.	3,00000		
	TRANSPORT ARMATURI SI CONFECTII		b.	3,00000		
114	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 601/6015)	a.	4,00000		
	TRANSPORT COFRAJE		b.	4,00000		
115	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 601/6015)	a.	60,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	60,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
4	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	337,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	337,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
7	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	101,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	101,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
10	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	334,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	334,00000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
13	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	200,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU		b.	200,00000		
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$				
15	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	49,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	49,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
19	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	74,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU		b.	74,00000		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$				
26	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	15,10000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	15,10000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	\$				
29	TRA04A10	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	7,30000		
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU		b.	7,30000		
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*	\$				
36	TRA06A10	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	0,24000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU		b.	0,24000		
	AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	\$				

Formular C9

Executant*1A	Obiectiv05RE					
0	1	2	3	4	5	6
40	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 801/8011)	a.	0,02000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,02000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 802/01)	a.	143,62000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	143,62000		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
5	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 802/01)	a.	135,65000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	135,65000		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
10	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 802/02)	a.	3,02400		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	3,02400		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
12	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 802/02)	a.	2,19600		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	2,19600		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
21	TRA01A10	TONE (Ob./Categ. 802/02)	a.	0,73200		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,73200		
		AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		
29	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 802/02)	a.	0,00350		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	0,00350		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
3	TRA01A10P	TONE (Ob./Categ. 802/03)	a.	1,03700		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU	b.	1,03700		
		AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$		
7	TRA02A10	TONE (Ob./Categ. 802/03)	a.	4,89000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU	b.	4,89000		
		AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		\$		
Total transport auto din articole de lucrari				28097,03200		
Total t:				28097,03200		

:

CONTRACTANT

OFERTANT

Formular F4

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 206 Apa_NC 75423; 76116 Strada Minei (N.C. 75423; 76116)

Categoria de lucrari: 2069 echipamente st.repompare

Obiectiv05RE		Obi206	Cate2069			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	TMA010	BUCATA	1,00000			
STATII REPOMPARE						
Total :						

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F4

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 218 Captare

Categoria de lucrari: 2182 Echipamente captare

Obiectiv05RE Obi218 Cate2182

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
000006	BUCATA		1,00000			
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA 1XQ=18MC/H; H=65MCA; P=7,4KW						
000007	BUCATA		1,00000			
CONTOR DE APA CADRAN USCAT, Q=20MC/H, DN50MM, CLASA "B"						

Total :

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F4

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 219 Gospodaria de apa

Categoria de lucrari: 2196 Echipamente GA

Obiectiv05RE Obi219 Cate2196

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
000008	BUCATA		1,00000			
REZERVOR METALIC CILINDRIC SUPRATERAN						
00115	BUCATA		1,00000			
STATIE TRATARE						
00118	BUCATA		1,00000			
GRUP DE POMPARE						
00119	BUCATA		1,00000			
CONTOR APA RECE AVÂND QN= 36 MC/H; DN 4"" MM, CLASA B DE PRE						
102	BUCATA		1,00000			
GRUP ELECTROGEN 40 KVA						
103	BUCATA		3,00000			
RADIATOR ELECTRIC P = 2 KW, U = 220V						
104	BUCATA		1,00000			
BOILER ELECTRIC , 30 L, 1500 W, CONTROL MECANIC						
105	BUCATA		1,00000			
VENTILATOR AXIAL 1800MC/H						

Total :

CONTRACTANT

OFERTANT



Formular F4

OBIECTIV: 05RE EXTINDERE REELE APA SI REELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA" - rest executie pe perioada ramasa";

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 419 Echipamente_STATII POMPARE ape

Categoria de lucrari: 4191 echipamente statii pompare

Obiectiv05RE Obi419 Cate4191

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
188	BUCATA		1,00000			
ECHIPAMENT	SPAU 1					
189	BUCATA		1,00000			
ECHIPAMENT	SPAU 2					
190	BUCATA		1,00000			
ECHIPAMENT	SPAU 3					
191	BUCATA		1,00000			
ECHIPAMENT	SPAU 4					
250	BUCATA		1,00000			
ECHIPAMENT	SPAU 5					

Total :

CONTRACTANT

OFERTANT

