

Titlul Proiectului		Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"				
LOCALITATEA		Obarsia de Camp				
Document		Liste de cantitati si preturi				
Seria		Cladiri, Statii de pompare si Echipamente				
Lista nr.		Lista C2 - Gospodaria de apa Izimsa				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
					Valori in LEI (fara TVA)	
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
B		CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI				
1	B1-01	Curățarea generală a amplasamentului pentru Gospodaria de apa Izimșa	m ²	500.00		
2	B1-02	Cai de acces, platforme auto, trotuar, rigole	m ²	120.00		
C		LUCRĂRI TERASAMENTE				
3	C1-01	Săpătură pentru rezervor, cameră de vane, module tehnice și platforme	m ³	225.00		
4	C2-01	Depozitarea temporară a materialului excavat	m ³	225.00		
5	C3-01	Evacuarea surplusului de material excavat	m ³	120.00		
6	C4-01	Material de umplutură adus pe șantier	m ³	100.00		
D6		VANE, DEBITMETRE SI HIDRANTI				
7	D6-03	Vana sertar cu corp cauciucat, Dn 125 mm	buc	4.00		
8	D6-04	Debitmetru electromagnetic Dn 100 m	buc	1.00		
9	D6-05	Debitmetru electromagnetic Dn 125 m	buc	1.00		
10	D6-06	Debitmetru electromagnetic Dn 150 m	buc	1.00		
G1		CLADIRI SI CONSTRUCTII				
11	G1-01	Executie platforma din beton armat incinta GA	m ²	364.00		
12	G1-02	Executie platforma din beton pentru containere in incinta GA	m ²	77.00		
13	G1-04	Executie fundatie si placa din beton armat pentru rezervor V = 900 m3	m ³	110.00		
14	G1-05	Container, inclusiv compartimentari, finisaje, instalatii interioare si punere in opera	buc	3.00		
15	G1-06	Rezervor de înmagazinare metalic V = 900 m³, suprateran, inclusiv izolație termică, scară de acces, senzori de nivel și lucrări de montaj și punere în operă	buc	1.00		
16	G1-07	Camera de vane aferentă rezervorului, dimensiuni interioare L x l x H = 2,50 x 1,50 x 2,20 m, inclusiv lucrări de montaj și punere în operă	buc	1.00		

Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
G2		ECHIPAMENTE				
17	G2-01	Stație de pompare 1A + 1R + 1inc, Qpompa = 5 l/s, H = 60 m si pompa incediu cu Q= 5 l/s, H=60 mCA inclusiv convertizor de frecventa si panou de control	ans	1.00		
18	G2-02	Stație de pompare 1A + 1R + 1inc, Qpompa = 11 l/s, H = 45 m si pompa incediu cu Q= 5 l/s, H=40 mCA, inclusiv convertizor de frecventa si panou de control	ans	1.00		
19	G2-04	Instalatie hidromecanica interioara in camera de vane inclusiv tevi inox, fittinguri, armaturi, suporturi, montaj si punere in opera	ans	1.00		
20	G2-05	Instalatie hidromecanica interioara statie de pompare inclusiv tevi inox, fittinguri, armaturi, suport, montaj si punere in opera	ans	1.00		
21	G2-06	Instalație de dezinfectie cu hipoclorit, inclusiv rezervoare de stocare, pompe dozatoare, sistem de măsură clor rezidual și lucrari de punere în opera	ans	1.00		
22	G2-07	Instalatii electrice interioare si exterioare, corpuri de iluminat, stalpi, lampi, cablaje	ans	1.00		
23	G2-08	Instalatii sanitare interioare si exterioare, inclusiv lucrari de montaj si punere in functiune	ans	1.00		
24	G2-08	Tablou SCADA de control (include procurare, montare incusiv lucrari de punere in opera)	ans	1.00		
F		GARDURI SI PORTI				
25	F1-01	Gard perimetral zona de protecție a captării, inclusiv fundații continue, stâlpi zincăți și panouri din plasă metalică	m	251.00		
26	F1-02	Porți metalice de acces L= 6 m	buc	1.00		
TOTAL LDC C2						