

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.01 Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 4 cm

				Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	[ron]
Crt.	Simbol			Valoare
	Denumire resursa			a)materiale
	Observatii			b)manopera
	Corectii			c)utilaj
	Liste Anexe			d)transport
				Total(a+b+c+d)
1	DF27A1	ORE	0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP				
2	AUT4058	ORE	0,03000	
FREZAREA CU FREZA A IMBRACAMINTILOR DEGRADATE IN GR,DE 4CM				
Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451				
3	DB01A1	MP	1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC				
4	DI02D2	MP	1,00000	
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT SI COMPACT CU RULOU, GROSIME DE 4 CM				
5	7802153	TONE	0,09400	
BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)				
6	TRI1AA01C1	TONE	0,09400	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				
7	TRB01C13	TONE	0,09400	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M				

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.02 Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 6 cm

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Cantitate - 1 mp
					[ron] Valoare
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE	0,04500		
FREZAREA CU FREZA A IMBRACAMINTILOR DEGRADATE IN GR,DE 6CM					
Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451					
3	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DI02D2	MP	1,00000		
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT SI COMPACT CU RULOU, GROSIME DE 6 CM					
5	7802153	TONE	0,14000		
BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)					
6	TRI1AA01C1	TONE	0,14000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
7	TRB01C13	TONE	0,14000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.03 Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 8 cm

				Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	[ron]
Crt.	Simbol			Valoare
	Denumire resursa			a)materiale
	Observatii			b)manopera
	Corectii			c)utilaj
	Liste Anexe			d)transport
				Total(a+b+c+d)
1	DF27A1	ORE	0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP				
2	AUT4058	ORE	0,06000	
FREZAREA CU FREZA A IMBRACAMINTILOR DEGRADATE IN GR,DE 8CM				
Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451				
3	DB01A1	MP	1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC				
4	DI02D2	MP	1,00000	
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT SI COMPACT CU RULOU, GROSIME DE 8 CM				
5	7802153	TONE	0,18800	
BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)				
6	TRI1AA01C1	TONE	0,18800	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				
7	TRB01C13	TONE	0,18800	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M				

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorije: 1.04 Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 4 cm

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE	0,03000		
FREZAREA CU FREZA A IMBRACAMINTILOR DEGRADATE IN GR,DE 4CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451</i>					
3	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DI02D2	MP	1,00000		
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT SI COMPACT CU RULOU, GROSIME DE 4 CM					
5	2200102	TONE	0,09400		
BETON ASFALTIC BAPC16					
6	TRI1AA01C1	TONE	0,09400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
7	TRB01C13	TONE	0,09400		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.05 Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 6 cm

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Cantitate - 1 mp	
				Pretul unitar	[ron] Valoare
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE	0,04500		
FREZAREA CU FREZA A IMBRACAMINTILOR DEGRADATE IN GR,DE 6CM					
Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451					
3	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DI02D2	MP	1,00000		
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT SI COMPACT CU RULOU, GROSIME DE 6 CM					
5	2200102	TONE	0,14000		
BETON ASFALTIC BAPC16					
6	TRI1AA01C1	TONE	0,14000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
7	TRB01C13	TONE	0,14000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.06 Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 8 cm

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Cantitate - 1 mp
					[ron] Valoare
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE	0,06000		
FREZAREA CU FREZA A IMBRACAMINTILOR DEGRADATE IN GR,DE 8CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451</i>					
3	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DI02D2	MP	1,00000		
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT SI COMPACT CU RULOU, GROSIME DE 8 CM					
5	2200102	TONE	0,18800		
BETON ASFALTIC BAPC16					
6	TRI1AA01C1	TONE	0,18800		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
7	TRB01C13	TONE	0,18800		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.07 Plombari covoare asfaltice, cu mixtura stocabila (Tip MASE 8 II), turnata intr-o singura repriza

				Cantitate - 1 mp	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DI04A1	TONE	0,23400		
REP DEGRAD SI UMLEREA GROPILOL LA IMBR ASF CU MIXTURA STOCABILA TURNATA PE SUPRAFETE MICI					

L: 10803 -M :220010 -MIXTURA ASFALTICA STOCABILA					
4	TRI1AA01C1	TONE	0,23400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
5	TRB01C13	TONE	0,23400		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
6	TRA01A__	TONE	0,23400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.08 Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4 si strat de uzura BA16

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE	0,01120		
FREZARE CU FREZA IN GROSIME DE 6 CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451 se executa frezare pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
3	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	DB12B1	TONE	0,03500		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB BAD22,4 EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR=6 CM					
<i>L:10803 -M :780214 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLURA B.A.D. 22,4</i>					
<i>Nota: se asterne mixtura pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
6	DB16H1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
<i>L:10803 -0125:7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.09 Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BAD22.4 gr. 6 cm si un strat uzura BA16 gr.4 cm

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Cantitate - 1 mp
					[ron] Valoare
1	DF27A1	ORE		0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE		0,01120	
FREZARE CU FREZA IN GROSIME DE 6 CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451 se executa frezare pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
3	DB01A1	MP		1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DB02D1	SUTE MP		0,01000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	DB12B1	TONE		0,03500	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB BAD22,4 EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR=6 CM					
<i>L:10803 -M :780214 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLURA B.A.D. 22,4</i>					
<i>Nota: se asterne mixtura pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
6	DA19A1	MP		1,00000	
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					
<i>Nota: Procurare si montare Geocompozit 50/50-25</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.10 Frezare și plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAPC16

				Cantitate - 1 mp	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	[ron]	
Crt.	Simbol			Valoare	
	Denumire resursa			a)materiale	
	Observatii			b)manopera	
	Corectii			c)utilaj	
	Liste Anexe			d)transport	
				Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE	0,01120		
FREZARE CU FREZA IN GROSIME DE 6 CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451 se executa frezare pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
3	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	DB12B1	TONE	0,03500		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB BADPC22,4 EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR=6 CM					
<i>L: 10803 -M : 7802149 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (BADPC 22,4)</i>					
<i>Nota: se asterne mixtura pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
6	DB16H1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
<i>L: 10803 -0130:7802158 -BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.11 Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAR16

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron] Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE	0,01120		
FREZARE CU FREZA IN GROSIME DE 6 CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451 se executa frezare pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
3	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	DB12B1	TONE	0,03500		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB BADPC22,4 EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR=6 CM					
<i>L: 10803 -M :7802149 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (BADPC 22,4) Nota: se asterne mixtura pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
6	DB16H1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
<i>L: 10803 -0128:7802156 -BETON ASFALTIC RUGOS (B.A.R.16)</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.12 Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BADPC22,4 gr. 6 cm si un strat uzura BAPC16 gr. 4cm

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Cantitate - 1 mp
					[ron] Valoare
1	DF27A1	ORE		0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE		0,01120	
FREZARE CU FREZA IN GROSIME DE 6 CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451 se executa frezare pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
3	DB01A1	MP		1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DB02D1	SUTE MP		0,01000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	DB12B1	TONE		0,03500	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB BADPC22,4 EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR=6 CM					
<i>L:10803 -0121:7802149 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (BADPC 22,4)</i>					
<i>Nota: se asterne mixtura pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
6	DA19A1	MP		1,00000	
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					
<i>Nota: Procurare si montare Geocompozit 50/50-25</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.13 Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura MAS16

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	AUT4058	ORE		0,01120	
FREZARE CU FREZA IN GROSIME DE 6 CM					
<i>Nota: tip utilaj - Freza Wirtgen, cod 2451 se executa frezare pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
3	DB01A1	MP		1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
4	DB02D1	SUTE MP		0,01000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	DB12B1	TONE		0,03500	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB BADPC22,4 EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR=6 CM					
<i>L:10803 -M :7802149 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (BADPC 22,4)</i>					
<i>Nota: se asterne mixtura pe 25% din suprafata de 1 mp</i>					
6	DB16H1	MP		1,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
<i>L:10803 -M :210135B -MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA M.A.S.16</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.14 Covoare asfaltice in doua straturi binder BAD22.4 (gr.6cm) si strat de uzura BA16 (gr.4cm)

				Cantitate - 1 mp
				[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			Valoare
	Denumire resursa			a)materiale
	Observatii			b)manopera
	Corectii			c)utilaj
	Liste Anexe			d)transport
				Total(a+b+c+d)
1	DF27A1	ORE	0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP				
2	DB01A1	MP	1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC				
3	DB02D1	SUTE MP	0,01000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				
4	DB12B1	TONE	0,14000	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR. 6 CM				

L: 10803 -M : 780214 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLURA B.A.D. 22,4				
5	DB16H1	MP	1,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				

L: 10803 -M : 7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)				
6	DB21A1	SUTE MP	0,01000	
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE				

L: 10828 -M : 2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT				
7	TRA01A__	TONE	0,23400	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.				

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorii: 1.15 Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAPC16 (gr.4cm)

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol				Valoare
	Denumire resursa			a)materiale	
	Observatii			b)manopera	
	Corectii			c)utilaj	
	Liste Anexe			d)transport	
				Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB12B1	TONE	0,14000		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR. 6 CM					

L: 10803 -0121:7802149 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (BADPC 22,4)					
5	DB16H1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					

L: 10803 -M :2001830 -BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)					
6	DB21A1	SUTE MP	0,01000		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					

L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT					
7	TRA01A__	TONE	0,23400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.16 Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAR16 (gr.4cm)

				Cantitate - 1 mp	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol				Valoare
	Denumire resursa			a)materiale	
	Observatii			b)manopera	
	Corectii			c)utilaj	
	Liste Anexe			d)transport	
				Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB12B1	TONE	0,14000		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR. 6 CM					

L: 10803 -0121:7802149 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (BADPC 22,4)					
5	DB16H1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					

L: 10803 -0128:7802156 -BETON ASFALTIC RUGOS (B.A.R.16)					
6	DB21A1	SUTE MP	0,01000		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					

L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT					
7	TRA01A__	TONE	0,23400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.17 Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura MAS16 (gr.4cm)

Cantitate - 1 mp

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		0,10000	
PILOIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP		1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DB02D1	SUTE MP		0,01000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB12B1	TONE		0,14000	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA, GR. 6 CM					

L: 10803 -M :0121:7802149 -BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (BADPC 22,4)					
5	DB16H1	MP		1,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					

L: 10803 -M :210135B -MIXTURA ASPALTICA STABILIZATA M.A.S.16					
6	DB21A1	SUTE MP		0,01000	
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					

L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT					
7	TRA01A__	TONE		0,23400	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.18 Covor asfaltic 1 strat de uzura BA16 (gr.4cm)

					Cantitate - 1 mp	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]	
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare	
	Denumire resursa			b)manopera		
	Observatii			c)utilaj		
	Corectii			d)transport		
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)		
1	DF27A1	ORE		0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP						
2	DB01A1	MP		1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC						
3	DB02D1	SUTE MP		0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						
4	DB16H1	MP		1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA						

L: 10803 -M :0125:7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)						
5	DB21A1	SUTE MP		0,01000		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE						

L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT						
6	TRA01A__	TONE		0,09400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.						

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.19 Covor asfaltic 1 strat de uzura BAPC16 (gr.4cm)

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	0,10000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB16H1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					

L: 10803 -M :0130:7802158 -BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)					
5	DB21A1	SUTE MP	0,01000		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					

L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT					
6	TRA01A__	TONE	0,09400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.20 Covor asfaltic 1 strat de uzura BA8 (gr.4cm)

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP		1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DB02D1	SUTE MP		0,01000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB16H1	MP		1,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
----- L: 10803 -M :2001830 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A. 8)					
5	DB21A1	SUTE MP		0,01000	
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					
----- L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT					
6	TRA01A__	TONE		0,09400	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.21 Covor asfaltic 1 strat de uzura MAS16 (gr.4cm)

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1 82	ORE		0,10000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP		1,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DB02D1	SUTE MP		0,01000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB16H1	MP		1,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					

5	DB21A1	SUTE MP		0,01000	
L: 10803 -M :210135B -MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA M.A.S.16					
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					

6	TRA01A__	TONE		0,09400	
L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.22 Amenajare treceri pietoni denivelate cu MAS16

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		0,60000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DB01A1	MP		6,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
3	DB02D1	SUTE MP		0,06000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB16H1	MP		1,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 7,5 CM ASTERN MECANICA					

	L: 10803	-M :210135B		-MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA M.A.S.16	
5	DB21A1 82	SUTE MP		0,06000	
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					

	L: 10828	-M :2001830		-DRESSING GRAS GATA PREPARAT	
6	TRA01A__	TONE		0,17630	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.23 Tratarea (colmatarea) crapaturilor si fisurilor din imbracaminti asfaltice si din beton de ciment

					Cantitate - 1 ml
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol				Valoare
	Denumire resursa			a)materiale	
	Observatii			b)manopera	
	Corectii			c)utilaj	
	Liste Anexe			d)transport	
				Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		0,01000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DI06A1	M		1,00000	
REP CRAPATURILOR MAI LARGI DECIT 5 MM LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE EXECUTATA CU MORTAR ASFALTIC					
3	TRB01C13	TONE		0,02400	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
4	TRA01A__	TONE		0,02400	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.24 Intretinere strazi nemodernizate cu balast

					Cantitate - 100 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	1,00000		
PILOTIPT DIRU CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DH02A1	SUTE MP	1,00000		
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER					
3	TSE01C1	SUTE MP	1,00000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE					
4	DA06B1	M CUB	10,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
5	DA12C1	M CUB	10,00000		
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
6	DH12A1	MP	100,00000		
CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC					
7	TRA01A__	TONE	17,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASULANTA PE DIST.= __ KM.					
8	TRA01A__	TONE	15,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.25 Intretinere strazi nemodernizate cu balast si balast amestec optimal

				Cantitate - 100 mp	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	[ron]
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	1,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DH02A1	SUTE MP	1,00000		
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER					
3	TSE01C1	SUTE MP	1,00000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE					
4	DA06B1	M CUB	10,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
5	DA06B1	M CUB	10,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT CU ASTER MEC BALAST AMESTEC OPTIMAL					
Nota: cod material 7671428 - balast amestec optimal 0-63 mm					
6	DH12A1	MP	100,00000		
CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC					
7	TRA01A__	TONE	17,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					
8	TRA01A__	TONE	17,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.26 Intretinere strazi nemodernizate cu balast si piatra concasata

Cantitate - 100 mp

[ron]

Valoare

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	DF27A1	ORE	1,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DH02A1	SUTE MP	1,00000		
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER					
3	TSE01C1	SUTE MP	1,00000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE					
4	DA06B1	M CUB	10,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
5	DA06B1	M CUB	10,00000		
ASIM. STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT CU ASTER MEC PIATRA CONCASATA					
Nota: material piatra concasata 0-63 mm					
6	DH12A1	MP	100,00000		
CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC					
7	TRA01A__	TONE	17,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					
8	TRA01A__	TONE	17,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.27 Reparatii strazi cu imbracaminte din beton de ciment

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		0,20000	
PILOTI PENTRU DIRIJARE CIRCULATIEI					
2	DG06A1	M CUB		0,20000	
SPARGERI SI DESFACERE BETOANE					
3	TSA02D1	M CUB		0,20000	
SAPATURA MANUALA IN SPATII LIMITATE					
4	DA06A1	M CUB		0,10000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
5	DA06A2	M CUB		0,02000	
STRAT DE NISIP					
6	7324962	KG		0,10000	
HARTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI					
7	DA12C1	M CUB		0,10000	
STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.28 Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA16

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Cantitate - 1 mp
					[ron] Valoare
1	DG05A1	MP	1,00000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4 CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
<i>NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%</i>					
2	DB01C1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT					
3	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB16D1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
<i>L: 10803 -M :2001830 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)</i>					
5	DB21A1	SUTE MP	0,01000		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					
<i>L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT</i>					
6	TRB01C13	TONE	0,09400		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
7	TRI1AA01C1	TONE	0,09400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.29 Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BAPC16

				Cantitate - 1 mp	[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG05A1	MP	1,00000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4 CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
<i>NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%</i>					
2	DB01C1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT					
3	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB16D1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
<i>L:10803 -0130:7802158 -BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)</i>					
5	DB21A1	SUTE MP	0,01000		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					
<i>L:10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT</i>					
6	TRB01C13	TONE	0,09400		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
7	TRI1AA01C1	TONE	0,09400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.30 Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA8

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG05A1	MP	1,00000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4 CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					

NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%					
2	DB01C1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT					
3	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DB16D1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					

L: 10803 -M :2001830 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A. 8)					
5	DB21A1	SUTE MP	0,01000		
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE					

L: 10828 -M :2001830 -DRESSING GRAS GATA PREPARAT					
6	TRB01C13	TONE	0,09400		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
7	TRI1AA01C1	TONE	0,09400		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.31 Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA16

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG05A1	MP	1,00000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4 CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
<i>NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%</i>					
2	RPCB07B	M CUB	0,10000		
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT VECHI					
3	CB11A1	MP	0,40000		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME					
4	CA01A1	M CUB	0,10000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
<i>L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)</i>					
5	DB01C1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT					
6	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
7	DB16D1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
<i>L: 10803 -0125:7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.32 Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BAPC16

					Cantitate - 1 mp
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG05A1	MP	1,00000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4 CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
<i>NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%</i>					
2	RPCB07B	M CUB	0,10000		
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT VECHI					
3	CB11A1	MP	0,40000		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM GROSIME					
4	CA01A1	M CUB	0,10000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
<i>L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)</i>					
5	DB01C1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT					
6	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
7	DB16D1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
<i>L: 10803 -0130:7802158 -BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.33 Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA8

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG05A1	MP	1,00000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4 CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
<i>NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%</i>					
2	RPCB07B	M CUB	0,10000		
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT VECHI					
3	CB11A1	MP	0,40000		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME					
4	CA01A1	M CUB	0,10000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
<i>L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)</i>					
5	DB01C1	MP	1,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT					
6	DB02D1	SUTE MP	0,01000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
7	DB16D1	MP	1,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
<i>L: 10803 -0124:7802152 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A. 0)</i>					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.34 Demontare si montare borduri din beton 20x25

					Cantitate - 1 ml
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG04B1	M	1,00000		
DESFACEREA DE BORDURI DE BETON					
2	TRI1AA01C1	TONE	0,22000		
INCARCARE MOLOZ REZULTAT PRIN DEMOLARE IN AUTOVEHICUL					
3	TRB01C13	TONE	0,22000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
4	DE10A1	M	1,00000		
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25X50 CM,PE FUNDATIE DIN BETON					

	L: 10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
5	TRA01A__	TONE	0,24000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					
6	TRA06A__	TONE	0,10800		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __ KM					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorii: 1.35 Demontare si montare borduri din beton 10x15

					Cantitate - 1 ml
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG04B1	M	1,00000		
DESFACEREA DE BORDURI DE BETON					
2	TR11AA01C1	TONE	0,22000		
INCARCARE MOLOZ REZULTAT PRIN DEMOLARE IN AUTOVEHICUL					
3	TRB01C13	TONE	0,22000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
4	DE11A1	M	1,00000		
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					

L: 10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
5	TRA01A__	TONE	0,24000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					
6	TRA06A__	TONE	0,10800		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __KM					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE
Categorie: 1.36 Ridicare la cota guri de scurgere

					Cantitate - 1 buc
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	3,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B1	M	3,20000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
3	DG05B1	MP	0,64000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 25CM GROS FORMATE DIN IMBR PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE, BETOANE					
NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%					
4	RPAI13A1	BUCATA	1,00000		
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*					
5	CA02B1	M CUB	0,06400		
PROCURARE SI TURNARE BETON SIMPLU C 16/20					
L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
6	TRA06A__	TONE	0,15000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __KM					
7	TRI1AA01C1	TONE	0,35000		
INCARCARE MOLOZ REZULTAT PRIN DEMOLARE IN AUTOVEHICUL					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.37 Ridicare la cota camine cu placa prefabricata

					Cantitate - 1 buc
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	1,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B1	M	6,00000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
3	DG05A1	MP	1,70000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 25CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%					
4	RPAB01C1	BUCATA	1,00000		
RIDICARE LA COTA CAMINE DE VIZITARE					
5	TRI1AA01C1	TONE	1,02000		
INCARCARE MOLOZ REZULTAT PRIN DEMOLARE IN AUTOVEHICUL					
6	TRA01A05P	TONE	1,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCLANTA DIST.= 5 KM					
7	AUT6753	ORE	0,30000		
AUTOMACARA PENTRU RIDICARE PLACA CAMIN					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE
Categorie: 1.38 Ridicare la cota rasuflatori de gaz

					Cantitate - 1 buc
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	1,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B1	M	1,60000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
3	DG05B1	MP	0,40000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 25CM GROS FORMATE DIN IMBR PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE, BETOANE					
NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%					
4	RPGA13B1	BUCATA	1,00000		
MONTAREA RASUFLATORII PENTRU SCAPARI DE GAZE LA CONDUCTA SUBTERANA IN SPATII CIRC PESTE 150 MM					
5	CA02B1	M CUB	0,05000		
PROCURARE SI TURNARE BETON SIMPLU C 16/20					
L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
6	TRA06A__	TONE	0,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __KM					
7	TRI1AA01C1	TONE	0,24000		
INCARCARE MOLOZ REZULTAT PRIN DEMOLARE IN AUTOVEHICUL					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.39 Ridicare la cota hidranti

					Cantitate - 1 buc
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	1,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B1	M	1,60000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
3	DG05B1	MP	0,20000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 25CM GROS FORMATE DIN IMBR PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE, BETOANE					
NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%					
4	RPAB03B1	BUCATA	1,00000		
RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET.ARMAT,CUTIE HIDRANT *					
5	CA02B1	M CUB	0,05000		
PROCURARE SI TURNARE BETON SIMPLU C 16/20					
L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
6	TRA06A__	TONE	0,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __ KM					
7	TR11AA01C1	TONE	0,12000		
INCARCARE MOLOZ REZULTAT PRIN DEMOLARE IN AUTOVEHICUL					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.40 Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 4 cm

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RCSS19D	MP	1,00000		
DESFAECERE PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE					
2	TRI1AA01C1	TONE	0,09000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
3	TSA02C1	M CUB	0,20000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M - INDEPARTARE NISIP SI BALAST					
4	TRA01A05P	TONE	0,40500		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
5	IFB09B2	MP	1,00000		
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST					
6	DD02A1	MP	1,00000		
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I, COLORATE, IN GROSIME DE 4 CM PE UN SUBSTR DE NISIP					
Nota: Se inlocuieste materialul - PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN (tone) cu PAVELE NORMALE AUTOBLOCANTE GR.4 CM (mp), consum 1,05 mp					
7	TRI1AA08C1	TONE	0,09000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.41 Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 6 cm

					Cantitate - 1 mp
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RCSS19D	MP	1,00000		
DESFAECERE PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE					
2	TRI1AA01C1	TONE	0,13000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
3	TSA02C1	M CUB	0,20000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M - INDEPARTARE NISIP SI BALAST					
4	TRA01A05P	TONE	0,44500		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
5	IFB09B2	MP	1,00000		
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST					
6	DD02A1	MP	1,00000		
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I, COLORATE, IN GROSIME DE 6 CM PE UN SUBSTR DE NISIP					
Nota: Se inlocuieste materialul - PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN (tone) cu PAVELE NORMALE AUTOBLOCANTE GR.6 CM (mp), consum 1,05 mp					
7	TRI1AA08C1	TONE	0,13000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.42 Inlocuit teava canalizare pluviala D=160 mm

					Cantitate - 1 ml
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	8,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B	M	2,00000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANTAT A ROST.DE DILAT./CONTRACTIE IN BET.DE UZURA LA DRUMURI SI STRAZI					
3	RPDB38A	M CUB	0,04000		
SPARGEREA, DESF.BET.DE CIMENT PE SUPR.LIM.PT.POZARI:CABLURI,COND.,PODETE,ETC.EXEC.IN IMBRACAM.CAROS					
4	TSC02A1	SUTE MC	0,00400		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					
5	TSA07C1	M CUB	0,00800		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
6	TSA24C1	ORE	2,00000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TER.CU INFILTR.PU TERNICE CU MOTOPOMPA 200-500 MC/H PE TRACT.65 CP					
7	ACE08A1	M CUB	0,08000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.43 Inlocuit teava canalizare pluviala D=250 mm

					Cantitate - 1 ml
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		8,00000	
PILOIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B	M		2,00000	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANTAT A ROST.DE DILAT./CONTRACTIE IN BET.DE UZURA LA DRUMURI SI STRAZI					
3	RPDB38A	M CUB		0,04000	
SPARGEREA, DESF.BET.DE CIMENT PE SUPR.LIM.PT.POZARI:CABLURI,COND.,PODETE,ETC.EXEC.IN IMBRACAM.CAROS					
4	TSC02A1	SUTE MC		0,00400	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					
5	TSA07C1	M CUB		0,00800	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
6	TSA24C1	ORE		2,00000	
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TER.CU INFILTR.PU TERNICE CU MOTOPOMPA 200-500 MC/H PE TRACT.65 CP					
7	ACE08A1	M CUB		0,08000	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.44 Inlocuit guri de scurgere Tip A1

					Cantitate - 1 buc
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE		3,00000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B1	M		3,20000	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
3	DG05B1	MP		0,64000	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 25CM GROS FORMATE DIN IMBR PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE, BETOANE					
<i>NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%</i>					
4	RPAI09A1	BUCATA		1,00000	
DEMOLAREA GURILOR DE SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT*					
5	CA02B1	M CUB		0,06400	
PROCURARE SI TURNARE BETON SIMPLU C 16/20					
<i>L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)</i>					
6	RPAI15A1	BUCATA		1,00000	
INLOCUIRE GRATARE SPARTE FARA RAME LA GURI SCURGERE *					
7	TRA06A__	TONE		0,15000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __KM					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.45 Inlocuit tub beton guri de scurgere D=400 mm

Cantitate - 1 buc

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	4,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	DC04B1	M	3,20000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
3	DG05B1	MP	0,64000		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 25CM GROS FORMATE DIN IMBR PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE, BETOANE					
NOTA: Pentru fiecare cm de grosime in plus peste 3 cm, se sporeste consumul de forta de munca cu 33%					
4	RPAI14A1	BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA GRATARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*					
5	TSA07C1	M CUB	1,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
6	RPAI11A1	BUCATA	1,00000		
DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*					
7	RPAG07E1	M	1,00000		
INLOCUIREA TUBURILOR CIRCULARE DIN BETON PINA LA 2 M ADINC,DIAMETRU DE 400 MM*					
L: 11704 -0004:2804345 -TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA CEP SI BUZA 400X1000 S816					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.46 Rigole prefabricate carosabile - R3

					Cantitate - 1 ml
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSC02A1	SUTE MC		0,00610	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					
2	TSA02G1	M CUB		0,00680	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE					
3	TSC35C31	SUTE MC		0,00700	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. 11-20M					
4	TRA01A05P	TONE		1,10000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
5	PB01A1	M CUB		0,06500	
TURNARE BETON POZARE RIGOLA					

6	TRA06A__	TONE		0,15600	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __KM					
7	DE16B1	BUCATA		2,70000	
MONTARE RIGOLA PREFABRICATA R3					

L: 10823 -M :2800531 -RIGOLA PREFABRICATA 65X37X60					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.47 Inlocuire dale prefabricate din B.A. la rigole de acostament

					Cantitate - 1 ml
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF27A1	ORE	2,00000		
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP					
2	RPCT09XE	M CUB	0,15000		
DEMOLAREA ELEM.DIN BET.SIMPLU SI BET.ARM.CU MIJLOACE MAN.A PLACILOR,DALELOR PREFABR.CU GR.PESTE 15CM					
3	PB02A1	M CUB	0,02400		
TURNARE BETON IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					

L: 10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
4	DE16B1	BUCATA	3,33000		
MONTARE DALE PREFBRICATE DIN B.A. LA RIGOLE					

L: 10823 -M :6400928 -DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 30X60X25					
5	TRB01A13	TONE	0,22000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M					
6	TRA01A__	TONE	0,22000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					
7	TRA06A__	TONE	0,05800		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __ KM					

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.48 Parapet metalic deformabil

					Cantitate - 1 ml
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF09C1	M	1,00000		
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI					

L: 10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
L: 10824 -M :#630635 -PARAPET DEFORMABIL TIP SEMIGREU TIP N2					
2	TRA06A__	TONE	0,29040		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = __KM					
3	TRA01A__	TONE	0,02900		
TRANSPORTUL RUTIER PARAPET CU AUTOBASculANTA PE DIST.= __ KM.					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.49 Sprijiniri cu gabioane 1,00 x 1,00 x 1,00

					Cantitate - 1 mc
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	AUT3335	ORE	1,00000		
ELECTROPOMPA DE EPUISMENT SUBMERSIB.,JOASA PRES.-EPET65; 4KW					
2	IFI03D1	KG	11,50000		
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.14 MM					

L: 10110 -0017:2000559 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=14MM					
3	IFI04A1	MP	6,50000		
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.					
4	TRI1AF08A6	TONE	0,02600		
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO CTG.3 *					
5	TRI1AF08A6	TONE	0,02600		
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN CTG.3 *					
6	IFB13A1	M CUB	27,50000		
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.					

L: 11108 -M :2206191 -BOLOVANI DE RIU					
7	TRB01A13	TONE	1,70000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M					

Formular F3

Obiectiv: INTR INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 REPARATII STRAZI SI TROTUARE

Categorie: 1.50 Alte lucrari specifice lucrarilor de reparatii drumuri si poduri

					Cantitate - UM/articol
					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSE02D1	SUTE MP		1,00000	
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.TARE					
2	TSE05C1	SUTE MP		1,00000	
NIVELAREA TERENULUI CU AUTOGREDERUL					
3	DA06A1	M CUB		1,00000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
4	DA12C1	M CUB		1,00000	
STRAT DE FUNDATIE SAU REPROFILARE DIN PIATRA SPARTA					
5	DA06B1	M CUB		1,00000	
ASIM. STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT CU ASTER MEC PIATRA CONCASATA					
6	DA19A1	MP		1,00000	
MONTARE GEOTEXTIL PE PLATFORMA DRUMULUI					
7	RPCT09C1	M CUB		1,00000	
DEMOLAREA ELEMENTELOR DIN BETON					
8	CB01A1	MP		1,00000	
COFRAJE PENTRU BETON DIN SCANDURI DE RASINOASE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
18	DE01A1	MP		1,00000	
IIIMPIETRUIREA ACOSTAMENTELOR					
19	RPDA14A	MP		1,00000	
CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI, PAMANT SI IARBA					
20	RPACF11C	BUCATA		1,00000	
INLOCUIRE CAPAC DIN FONTA, CU RAMA-CAROSABIL, LA CAMINE DE VIZITARE, INSTAL.DE ALIM.CU APA-CANAL					
21	RPAB02F1	BUCATA		1,00000	
ASIMILAT PROCURARE SI MONTARE PLACA PREFABRICATA B.A. PT CAMINE 1200X1200X200 CAROSABILA					
22	DB14B1	TONE		1,00000	
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA					
----- L: 10803 -0115:7802143 -ANROBAT BITUMINOS CU PIETRIS CONCASAT ABPC31,5					
23	DB14B1	TONE		1,00000	
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA					
----- L: 10803 -0116:7802144 -ANROBAT BITUMINOS CU CRIBLURA PT STRAT BAZA AB22,4					
24	CA02A1	M CUB		1,00000	
PROCURARE SI TURNARE BETON SIMPLU C12/15					
----- L: 10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
25	CA02A1	M CUB		1,00000	
PROCURARE SI TURNARE BETON SIMPLU C16/20					
----- L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
26	CA02A1	M CUB		1,00000	
PROCURARE SI TURNARE BETON SIMPLU C20/25					
----- L: 10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
36	RPAG07J1	M		1,00000	
INLOCUIREA TUBURILOR CIRCULARE DIN BETON PINA LA 2 M ADINC,DIAMETRU DE 1000 MM*					

L: 11704 -0027:2803884 -TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.UM. 1000X1000 S816					
37	RCSS19D	MP		1,00000	
DESFACERE PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE					

38	RPCS06C	MP		1,00000	
PAVAJ BRUT,10 CM GROSIME MEDIE, EXEC.DIN:PAVELE BETON SIMPLU PREFABRICATE,TRAFIC REDUS					

L: LC43B -M :+220422 -PAVELE ECO-TRAFIC DIN BETON 600X400X100 GRI					
39	TSG06B1	BUCATA		1,00000	
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRASP.MAN.DIAM.31-50CM					

40	TSG04A1	HECTAR		1,00000	
DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM.<10CM.IMPING.DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.RASINOASE					

41	TSE04A1	SUTE MP		1,00000	
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2					

42	TSD01A1	M CUB		1,00000	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR					

43	TSD02XB	SUTE MC		1,00000	
IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TRCTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM					

44	TSC02A1	SUTE MC		1,00000	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					

45	2451	ORE		1,00000	
FREZA WIRTGEN					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
55	200037	BUCATA		1,00000	
BOLARZI METALICI CU TRANSPORT SI MONTAJ INCLUS					
56	202633	BUCATA		1,00000	
STALPI RUTIERI FLEXIBILI,TRASNP.SI MONTAJ INCLUS H=30CM					
57	510022	BUCATA		1,00000	
STALPI RUTIERI FLEXIBILI,TRANSP.SI MONTAJ INCLUS H=75CM					
58	202063	BUCATA		1,00000	
BUTONI RUTIERI SOLARI CU TRANSPORT SI MONTAJ INCLUS					

PROIECTANT