

Beneficiar: COMUNA POIANA
 Executant:
 Proiectant: S.C. VALTINI SERV S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE SANTURI TROTUARE SI PODETE STRADA NARCISEI
 Obiectul: OB1 AMEJAREA SANTURI TROTUARE PODETE STRADA NARCISEI
 Stadiul fizic: 005 INTRARI LA PROPRIETATI



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
PODETE TUBULARE DIAM 300					
1	TSA03C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 M adancime, teren tare	mc	1,320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC35A2 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M	100 mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	2,735.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	PB02A1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	347.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	2100995 - Beton de ciment C25/30	mc	350.280		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	PB06A1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6.1	2100995 - Beton de ciment C25/30	mc	107.856		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1,142.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	977.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA03A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .20 km	tona	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ACC08A1-ASIM - Montare tub corugat	m	1,222.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	6418821 - Tub corugat diametrul 300mm	ml	1,222.000		
11	TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km.	tona	24.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	464.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1,033.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	107.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DA14A1 - Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	167.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2100971 - Beton de ciment C30/37	mc	168.840		
16	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	422.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	53.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCD07B+ - Montare plase sudate stm /stnb la pereti si diafragme cu greutatea > 3 Kg/mp	KG	7,445.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	8002000949 - Plase sudate 6/100/100	kg	7,519.450		
20	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	7.445		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL PODETE TUBULARE DIAM 300					

PLATFORME ACCES IN CURTI

21	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	720.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1,605.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	167.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DA14A1 - Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	720.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	2100971 - Beton de ciment C30/37	mc	725.760		
25	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1,814.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	111.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA05A20 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.\$	tona	228.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	RPCD07B+ - Montare plase sudate stm /stnb la pereti si diafragme cu greutatea > 3 Kg/mp	KG	3,190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	8002000949 - Plase sudate 6/100/100	kg	3,221.900		
29	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	3.190		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	DI08A1 - Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	1,222.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL PLATFORME ACCES IN CURTI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR:
COMUNA POIANA

PROIECTANT:
S.C. VALTINI SERV S.R.L.