



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.:RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Nr. înreg. 7786/24.02.2026

25.02.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRĂILA

24 FEB. 2026

E-Mail: 33353

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA

DIRECȚIA STRATEGII,

**PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ,
RELAȚII INTERNAȚIONALE**

Piața Independenței, nr. 1, mun. Brăila, jud. Brăila

Email/tel: pmb@pmbr.ro/0239 692394

Urmare adresei dumneavoastră, prin care solicitați acordul companiei pentru executarea unui branșament de apă din str. Dorului, pentru asigurarea necesarului de apă pentru obiectivele ce urmează a se realiza prin proiectul "Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii", vă comunicăm următoarele:

- legătura se va executa în strada Dorului, în conducta PE Dn 110 mm;
- consumul de apă va fi contorizat prin montarea unui apometru inteligent, în căminul de apometru ce se va amplasa la limita de proprietate, în trotuar;
- legătura la rețeaua de apă se va face numai de către companie;
- menționăm că, debitul apei este de 10 l/s la o presiune minimă de 0,7 bari.

Se va solicita asistentă tehnică, din partea Secției "Apă-Canal Municipiu", cu 72h înainte de începerea lucrărilor (tel. 0742878271, 0728234056-Secția Apă).

Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri de protejare a rețelelor apă-canal, a branșamentelor de apă, a hidranților de incendiu pentru a se evita degradarea și a asigura continuitatea funcționării, precum și accesul pentru exploatare și intervenție.

Se va evita circulația și staționarea utilajelor grele pe traseul conductelor, depozitarea materialelor de construcții sau a pământului rezultat din săpături pe traseele noastre, pe cămine de vane, guri de scurgere, capace de canalizare.

Prezentul aviz tehnic a fost analizat în ședința Comisiei Tehnice de Avizare din data de 24.02.2026, conform procesului verbal nr. 8220/24.02.2026.

Director General,
Nicolae Cristian Moise



Intocmit/2ex.
Vlaicu Marioara

[Signature]

[Signature]