

FORMULAR F1

Obiectiv :

ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI, LILJACULUI SI
REFACERE CANAL EVACUARE APE PLUVIALE IN COMUNA DOICESTI, JUD. DAMBOVITA

Proiectant :

BOMACA PROIECT SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.-cap./ subcap. deziz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
		lei	3	lei	4
1	2				
1.2	Amenajarea terenului		0.00		0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initial		0.00		0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilc		0.00		0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		0.00		0.00
3.5	Proiectare				
4	Investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestor.				
4.1.001	OB.1.STRADA ARMONIEI				
4.1.002	OB.2.STRADA FLORILOR				
4.1.003	OB.3.STRADA IANCU JIANU TR.2				
4.1.004	OB.4.STRADA IALOMITEI				
4.1.005	OB.5.STRADA LILJACULUI				
4.1.006	OB.6.REFACERE CANAL				
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta				
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipament				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
5.1	Organizare de santier				
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier				
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
6.2	Probe tehnologice si teste				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)					
Taxa pe valoarea adaugat					
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)					

Proiectant
BOMACA PROIECT SRL



FORMULAR F2

Obiectiv :

ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI,
LILIAULUI SI REFACERE CANAL EVACUARE APE PLUVIALE IN COMUNA DOICESTI, JUD. DAMBOVITA

Proiectant :

MACA PROIECT SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: OB.1.STRADA ARMONIEI

Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
deviz pe obiect		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	418101 Demolare podete existente	
	418102 Acostamente beton 744ml	
	418103 Sant din beton 466ml	
	418104 Rigola carosabila L=271ml	
	418105 Accese la proprietati =448mp	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	



FORMULAR F2

Obiectiv :

ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI, LILIAULUI SI REFACERE CANAL EVACUARE APE PLUVIALE IN COMUNA DOICESTI, JUD. DAMBOVITA

Proiectant :

BOMACA PROIECT SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.2.STRADA FLORILOR

Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
deviz pe obiect		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verficata si amenajari exterioare	
	418201 Demolare podete existente	
	418202 Acostamente beton 332ml	
	418204 Rigola carosabila L=332ml	
	418205 Accese la proprietati 172mp	
	418206 Largire strada S=98mp	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant
BOMACA PROJECT SRL



FORMULAR F2

Obiectiv :

ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI,
LILIAULUI SI REFACERE CANAL EVACUARE APE PLUVIALE IN COMUNA DOICESTI, JUD. DAMBOVITA

Proiectant :

BOMACA PROIECT SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.3.STRADA IANCU JIANU TR.2

Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
deviz pe obiect		3
1	2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	418301 Demolare podete existente	
	418302 Acostamente beton L=310ml	
	418303 Sant din beton 43.47ml+92.51ML	
	418304 Rigola carosabila L=178ml	
	418305 Accese la proprietati cu rigola carosabila 58mp	
	418306 Acces proprietate 6buc	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

4.6	Active necorporate	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant
BOMACA PROIECT SRL



FORMULAR F2

Obiectiv :

Proiectant :

ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI,
LILJACULUI SI REFACERE CANAL EVACUARE APE PLUVIALE IN COMUNA DOICESTI, JUD. DAMBOVITA

BOMACA PROIECT SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.4.STRADA IALOMITEI

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	418401 Demolare podete existente	
	418402 Acostamente beton L=1056ml	
	418403 Sant din beton 250ml	
	418404 Rigola carosabila L=260ml	
	418405 Accese la proprietati cu rigola carosabila 103mp	
	418406 Acces pprietate 16buc	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant
BOMACA PROIECT SRL
RO18241044 *
**BOMACA
PROIECT
SRL**
AMINOASA-DAMBOVITA

FORMULAR F2

Obiectiv :

ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI, LILIACULUI SI REFACERE CANAL EVACUARE APE PLUVIALE IN COMUNA DOICESTI, JUD. DAMBOVITA

Proiectant :

BOMACA PROIECT SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.5.STRADA LILIACULUI

Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
deviz pe obiect		lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalațiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	
	418601 Demolare podete existente	
	418602 Acostamente beton L=630ml	
	418603 Sant din beton TIP 1=189.24 ml	
	418604 Sant din beton TIP 1=189.24 ml	
	418605 Extindere podet tub Dn=600 mm, 1buc/2.3ml	
	418606 Acces proprietate 13buc	
4.1.2	Rezistența	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalații	
	4.1.4.1 Instalații electrice	
	4.1.4.2 Instalații sanitare	
	4.1.4.3 Instalații termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje și echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	

	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant
BOMACA PROIECT SRL



FORMULAR F2

Obiectiv :

ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI,
LILIACULUI SI REFACERE CANAL EVACUARE APE PLUVIALE IN COMUNA DOICESTI, JUD. DAMBOVITA

Proiectant :

BOMACA PROIECT SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.6.REFACERE CANAL

Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
deviz pe obiect		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	418501 Canal din beton 225ml	
	418502 Podet tubular Dn=800 mm;1 buc/5 ml	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	



Persoana juridica achizitoare
COMUNA DOICESTI, JUDETUL
DAMBOVITA

Formularul F3

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
2, IALOMITEI, LILIAULUI, COM.DOICESTI
Obiectul: 0001 45000000 OB.1.STRADA ARMONIEI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 418101 Demolare podete existente

Categoria de lucrari: 0100

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
Denumire			c)Utilaj						
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PJ06B1	M.C.	117.000						
DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE, CADRE,CUZIN.ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.									
002	TR11AA01C1	TONA	281.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TREN- AUTO CATEG.1									
003	TRA01A05P	TONA	281.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 4500000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIAACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0001 4500000 OB.1.STRADA ARMONIEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418102 Acostamente beton 744ml

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DE15A1 M.C. 168.000
 SAPAT LA PLATF DR PT CASETA DE INCADR
 IMBRAC

002 TRI1AA01C1 TONA 302.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-
 AUTO CATEG.1

003 TRA01A05P TONA 302.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 DC04B1 M 744.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI

005 DA06A1 M.C. 84.000
 STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
 ASTERNERE MANUAL

006 DC05A1 MP. 558.000
 IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
 STRAT IN GROSIME DE 15 CM

006 3271214 M.C. 83.700
 BETON C30/37

006 2100911 M.C. 3.348
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

006 7108752 MP. 558.000
 Hartie Kraft

007 DC04B1 M 112.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI

008 TRA06A10 TONA 202.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

009 TRA01A10 TONA 187.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

010 TR05A05 TONA 19.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST. DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIAACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.STRADA ARMONIEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418103 Sant din beton 466ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
				a)Material	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	
				b)Manopera					
				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
				Sectiunea tehnica		Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1	100 MC.	0.600						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39									
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.									
2									
002	TSA19C1	M.C.	11.000						
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA									
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.									
TARE									
003	TR11AA01C1	TONA	20.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI									
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-									
AUTO CATEG.1									
004	TRA01A05P	TONA	126.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU									
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
005	TSD01C1	M.C.	11.000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,									
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.									
BULG.TEREN TARE									
006	TSD02C1	100 MC.	0.600						
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.									
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.									
CU GROS.DE 31-50C									
007	IFB09A1	MP.	839.000						
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP									
008	DE16B1	BUC.	1260.000						
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF									
DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,									
100MC/BUC INCLUS									
008	3275653	BUC.	1260.000						
SANTURI TRAPEZOIDALE 100X60X37 CM									
009	IFA07D1	M	839.000						
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC									
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10									
CM.									
009	2101183	M.C.	0.530						
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030									
010	TRA06A10	TONA	1.270						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-									
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC									
DIST. =10KM									

=====

011 TRA01A10 TONA 74.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

012 TRA02A10 TONA 178.900
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.STRADA ARMONIEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418105 Accese la proprietati =448mp

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01G1	M.C.	90.000						
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE									
002	TR11AA01C1	TONA	162.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1									
003	TRA01A10	TONA	162.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
004	TSD01C1	M.C.	90.000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM. BULG.TEREN TARE									
005	TSD15B11	M.C.	22.400						
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT. ARD.INT<10CP GO.									
006	TSD16B1	M.C.	44.800						
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10									
007	TRA01A10	TONA	114.300						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
008	CB01A1	MP.	19.400						
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN									
009	CA01D1	M.C.	67.200						
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M									
009	3271214	M.C.	67.800						
BETON C30/37									
010	TRA06A10	TONA	163.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
011	CC02G1	KG	1972.000						
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA									

=====

011 3272260	KG	1972.000
-------------	----	----------

PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8
X 2000 X 5000 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL



 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0416 4500000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0002 4500000 OB.2.STRADA FLORILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418202 Acostamente beton 332ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DE15A1	M.C.	50.000						
SAPAT LA PLATF DR PT CASETA DE INCADR IMBRAC									
002	TR11AA01C1	TONA	90.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE- AUTO CATEG.1									
003	TRA01A05P	TONA	90.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
004	DC04B1	M	332.000						
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI									
005	DA06A1	M.C.	25.000						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL									
006	DC05A1	MP.	166.000						
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM									
006	3271214	M.C.	24.900						
BETON C30/37									
006	2100911	M.C.	1.050						
BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)									
006	7108752	MP.	166.000						
Hartie Kraft									
007	DC04B1	M	112.000						
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI									
008	TRA06A10	TONA	60.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
009	TRA01A10	TONA	56.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									

=====

010	TRAO5A05	TONA	5.800
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST. DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 4500000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIAULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0002 4500000 OB.2.STRADA FLORILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418204 Rigola carosabila L=332ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
			Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	2.100						
002	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	376.500						
003	IFB09A1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	232.400						
004	IFB09C2 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN BALAST	MP.	232.400						
005	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	82.000						
006	DE16B1 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0, 100MC/BUC INCLUS	BUC.	898.000						
006	3275622 RIGOLA CAROSABILA PREFABRICATA TIP R3	BUC.	898.000						
007	DE16B1 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0, 100MC/BUC INCLUS	BUC.	1107.000						
007	7002303 PLACI CAROSABILE 49X30X15CM	BUC.	1107.000						
008	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONA	210.000						
009	TRB22F3D MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G =2,001-3T	TONA	210.000						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIAULUI, COM.DOICESTI

Obiectul: 0002 45000000 OB.2.STRADA FLORILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418205 Accese la proprietati 172mp

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
			Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01G1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE	M.C.	35.000						
002	TR1AA01C2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2	TONA	62.000						
003	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	62.000						
004	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	35.000						
005	TSD15B11 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT. ARD.INT<10CP GO.	M.C.	8.600						
006	TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	M.C.	17.200						
007	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	43.900						
008	CB01A1 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	MP.	9.500						
009	CA01D1 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M	M.C.	25.800						
009	3271214 BETON C30/37	M.C.	26.100						
010	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	63.000						
011	CC02G1 MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA	KG	757.000						

011 3272260 KG 757.000
PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 3
X 2000 X 5000 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIAULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0003 45000000 OB.3.STRADA IANCU JIANU TR.2
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418305 Accese la proprietati cu rigola carosabila 58mp

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
			Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01G1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE	M.C.	12.000						
002	TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	21.000						
003	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	21.000						
004	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	12.000						
005	TSD15B11 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT. ARD.INT<10CP GO.	M.C.	2.900						
006	TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	M.C.	5.800						
007	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	14.800						
008	CB01A1 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	MP.	19.400						
009	CA01D1 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M	M.C.	8.700						
009	3271214 BETON C30/37	M.C.	8.800						
010	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	22.000						
011	CC02G1 MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA	KG	256.000						

=====
011 3272260 KG 256.000
PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8
X 2000 X 5000 MM
=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0003 45000000 OB.3.STRADA IANCU JIANU TR.2
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418306 Acces prprietate 6buc

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)
 =====

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 PC04A1 MP. 72.000
 COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.
 POD. CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A.,
 CHESOANE, PARAPET

002 CC02G1 KG 1149.000
 MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
 DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
 DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

002 3272260 KG 1149.000
 PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8
 X 2000 X 5000 MM

003 PB11A1 M.C. 22.000
 TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
 PLATELAJE CORONAMENTE, ETC.MANUAL

003 3271214 M.C. 22.176
 BETON C30/37

004 TRA02A10 TONA 1.150
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

005 TRA06A10 TONA 55.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECT
BOMACA PROIECT



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0004 45000000 OB.4.STRADA IALOMITEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418401 Demolare podete existente

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
----------	--	----	------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	PJ06B1	M.C.	57.600						
DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE, CADRE,CUZIN.ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.									

002	TR11AA01C1	TONA	139.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1									

003	TRA01A05P	TONA	139.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDEUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0004 45000000 OB.4.STRADA IALOMITEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418402 Acostamente beton L=1056ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DE15A1 SAPAT LA PLATF DR PT CASETA DE INCADR IMBRAC	M.C.	159.000						
002	TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	286.000						
003	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	286.000						
004	DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	1056.000						
005	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	79.200						
006	DC05A1 IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM	MP.	528.000						
006	3271214 BETON C30/37	M.C.	79.200						
006	2100911 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	3.192						
006	7108752 Hartie Kraft	MP.	528.000						
007	DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	112.000						
008	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	191.000						
009	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	177.000						

=====

Q10	TRA05A05	TONA	18.400
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST. DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Formularul F3

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0004 45000000 OB.4.STRADA IALOMITEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418403 Sant din beton 250ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.430						
002	TS19C1 SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	7.500						
003	RPDB36A1# Desf.trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimens.,a	MP.	775.000						
004	TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	200.000						
004	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	276.000						
005	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	7.500						
006	TSD02C1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C	100 MC.	0.430						
007	IFB09A1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	775.000						
008	IFA03C1 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	775.000						
008	3271214 BETON C30/37	M.C.	77.500						
009	IFA07D1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	775.000						
009	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	0.490						

=====

010	TRA06A10	TONA	138.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTIARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

011	TRA01A10	TONA	68.600
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0004 45000000 OB.4.STRADA IALOMITEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418405 Accese la proprietati cu rigola carosabila 103mp

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01G1	M.C.	21.000						
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE									
002	TR11AA01C1	TONA	38.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1									
003	TRA01A10	TONA	38.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
004	TSD01C1	M.C.	21.000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
005	TSD15B11	M.C.	5.200						
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT. ARD.INT<10CP GO.									
006	TSD16B1	M.C.	10.300						
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10									
007	TRA01A10	TONA	26.300						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
008	CB01A1	MP.	19.400						
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN									
009	CA01D1	M.C.	15.500						
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M									
009	3271214	M.C.	15.600						
BETON C30/37									
010	TRA06A10	TONA	38.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
011	CC02G1	KG	454.000						
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA									

=====
011 3272260 KG 454.000
PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8
X 2000 X 5000 MM
=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Formularul F3

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0004 45000000 OB.4.STRADA IALOMITEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418406 Acces prprietate 16buc

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 PC04A1 MP. 168.000
 COPRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.
 POD. CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A.,
 CHESOANE, PARAPET

002 CC02G1 KG 1884.100
 MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
 DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
 DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

002 3272260 KG 1884.100
 PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8
 X 2000 X 5000 MM

003 PB11A1 M.C. 35.400
 TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
 PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

003 3271214 M.C. 35.700
 BETON C30/37

004 TRA02A10 TONA 1.890
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

005 TRA06A10 TONA 90.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDEIUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIAIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0004 45000000 OB.4.STRADA IALOMITEI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418404 Rigola carosabila L=260ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC02D1 100 MC. 1.640
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
 2

002 TRA01A05P TONA 294.900
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 IFB09A1 MP. 182.000
 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

004 IFB09C2 MP. 182.000
 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN
 BALAST

005 TRA01A10 TONA 64.050
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

006 DE16B1 BUC. 703.000
 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
 DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,
 100MC/BUC INCLUS

006 3275622 BUC. 703.000
 RIGOLA CAROSABILA PREFABRICATA TIP R3

007 DE16B1 BUC. 867.000
 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
 DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,
 100MC/BUC INCLUS

007 7002303 BUC. 867.000
 PLACI CAROSABILE 49X30X15CM

008 TRA02A10 TONA 165.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

009 TRB22F3D TONA 165.000
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
 CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
 =2,001-3T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

=====
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0005 45000000 OB.5.STRADA LILIIACULUI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418601 Demolare podate existente

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 PJ06B1 M.C. 41.400
 DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE,
 CADRE,CUZIN.ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU
 CIOCAN AER COMPR.

002 TRI1AA01C1 TONA 100.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

003 TRA01A05P TONA 100.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
 BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0005 45000000 OB.5.STRADA LILIACULUI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418602 Acostamente beton L=630ml

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 DE15A1 M.C. 95.000
 SAPAT LA PLATF DR PT CASETA DE INCADR
 IMBRAC

002 TRI1AA01C1 TONA 171.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

003 TRA01A05P TONA 171.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 DC04B1 M 630.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI

005 DA06A1 M.C. 47.300
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

006 DC05A1 MP. 315.000
 IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
 STRAT IN GROSIME DE 15 CM

006 3271214 M.C. 47.300
 BETON C30/37

006 2100911 M.C. 1.220
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

006 7108752 MP. 315.000
 Hartie Kraft

007 DC04B1 M 112.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI

008 TRA06A10 TONA 114.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

009 TRA01A10 TONA 106.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

=====

010	TRA05A05	TONA	11.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST. DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ: -

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL



 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0005 45000000 OB.5.STRADA LILIACULUI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418603 Sant din beton TIP 1=189.24 ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1	100 MC.	0.570						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2								
002	TSA19C1	M.C.	10.000						
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE								
003	TR11AA01C1	TONA	17.890						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1								
004	TRA01A05P	TONA	119.300						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
005	TSD01C1	M.C.	10.000						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE								
006	TSD02C1	100 MC.	0.570						
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C								
007	IFB09A1	MP.	474.000						
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP								
008	IFA03C1	MP.	474.000						
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.								
008	3271214	M.C.	47.400						
	BETON C30/37								
009	IFA07D1	M	474.000						
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.								
009	2101183	M.C.	0.300						
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030								
010	TRA06A10	TONA	114.300						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM								

011 TRA01A10 TONA 41.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0005 45000000 OB.5.STRADA LILIACULUI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418604 Sant din beton TIP 1=189.24 ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1	100 MC.	0.410						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2								
002	TSA19C1	M.C.	7.300						
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE								
003	TR11AA01C1	TONA	12.970						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1								
004	TRA01A05P	TONA	86.500						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
005	TSD01C1	M.C.	7.300						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE								
006	TSD02C1	100 MC.	0.410						
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C								
007	IFB09A1	MP.	248.000						
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP								
008	IFA03C1	MP.	248.000						
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.								
008	3271214	M.C.	24.800						
	BETON C30/37								
009	IFA07D1	M	248.000						
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.								
009	2101183	M.C.	0.160						
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030								
010	TRA06A10	TONA	59.660						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM								

=====

011	TRACIA10	TONA	21.900
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



=====
 Persoana juridica achizitoare
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Formularul F3

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DOICESTI

Obiectul: 0005 45000000 OB.5.STRADA LILIACULUI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418605 Extindere podet tub Dn=600 mm, 1buc/2.3ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
					(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)	
					col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	TSC04F1	100 MC.	0.090							
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2										
002	TSA07C1	M.C.	0.930							
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.TARE										
003	TR11AA01C1	TONA	1.680							
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1										
004	TRA01A05P	TONA	18.000							
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM										
005	PB02A1	M.C.	0.800							
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL										
005	2100916	M.C.	0.806							
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)										
006	PB01A1	M.C.	1.680							
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.										
006	2100912	M.C.	1.693							
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)										
007	PC02A1	MP.	7.200							
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE										
008	PB06A1	M.C.	1.560							
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL										
008	2100916	M.C.	1.572							
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)										
009	TRA06A10	TONA	9.800							
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.=10KM										

=====

010 PI06A1 BUC. 1.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAGA PE PNEURI DE 9,9 TF

010 3273550 BUC. 1.000
 TUB DIN BETON ARAMAT DN 600MM L=2,3M

011 TRA04A10 TONA 0.800
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

012 TRB22F3B TONA 1.600
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
 CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
 =0,501-1T

013 PF05A1 MP. 10.500
 HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
 BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
 STRATURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETEL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.
 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DOICESTI
 Obiectul: 0005 45000000 OB.5.STRADA LILIACULUI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 418606 Acces proprietate 13buc

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	PC04A1	MP.	136.500						
COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA. POD. CU GRINZI DREPTI, PLATELAJE B. A., CHESOANE, PARAPET									

002	CC02G1	KG	1296.000						
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA									

002	3272260	KG	1296.000						
PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8 X 2000 X 5000 MM									

003	PB11A1	M.C.	24.300						
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL									

003	3271214	M.C.	24.500						
BETON C30/37									

004	TRA02A10	TONA	1.300						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.									

005	TRA06A10	TONA	62.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA DOICESTI, JUDETUL
 DAMBOVITA

Obiectivul: 0418 45000000 ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR.

2, IALOMITEI, LILIIACULUI, COM.DOICESTI

Obiectul: 0006 45000000 OB.6.REFACERE CANAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 418501 Canal din beton 225ml

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02B11	100 MC.	4.790						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39									
MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2									
IN COND.GOSP.APE									
002	TSA02F1	M.C.	84.400						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ									
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.									
ADINC.<1,5M T.TARE									
003	RPDB36A1#	MP.	1013.000						
Desf.trotuarelor din dale de beton sau									
bazalt si borduri din piatra sau de									
beton orice dimens.,a									
004	TR11AA01C1	TONA	152.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI									
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-									
AUTO CATEG.1									
005	TSC35B31	100 MC.	1.020						
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA									
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20									
M									
006	TRA01A05P	TONA	1256.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU									
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
007	TSD01C1	M.C.	84.400						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,									
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.									
BULG.TEREN TARE									
008	TSD02C1	100 MC.	4.790						
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.									
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.									
CU GROS.DE 31-50C									
009	IFB09C2	MP.	1013.000						
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN									
BALAST									
010	IFA03D1	MP.	1013.000						
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M									
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15									
CM.									
010	3271214	M.C.	151.900						
BETON C30/37									
011	IFA07D1	M	1013.000						
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC									
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10									
CM.									

=====

011 2101183	M.C.	0.640
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

012 PC04A1	MP.	300.000
------------	-----	---------

COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.
 POD. CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A.,
 CHESOANE, PARAPET

013 H1B13C	M.C.	100.000
------------	------	---------

TURNARE IN PEREURI A BET.HIDROT.SIMPLU
 CU INST.TIP MEE-TCH SEMIMECANIZ.ALIM.
 PRIN JGHIAB.DIN AUTO

013 3271214	M.C.	108.000
-------------	------	---------

BETON C30/37

014 CC01A1	KG	6925.000
------------	----	----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
 IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE

014 3275654	KG	6925.000
-------------	----	----------

OTEL BETON BST 500S

015 CC02G1	KG	3544.000
------------	----	----------

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
 DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
 DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

015 3272260	KG	3544.000
-------------	----	----------

PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8
 X 2000 X 5000 MM

016 TRA02A10	TONA	10.500
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

017 TRA06A10	TONA	442.000
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

018 TRA01A10	TONA	267.000
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

018 H1E08A	M	370.000
------------	---	---------

ETANSAREA ROST.DE CONTRACTIE ALE
 CANALELOR CU MASTIC BITUMINOS, LA ROST.
 LONGITUDINALE, IN RADIERE

019 H1E08C	M	153.000
------------	---	---------

ETANSAREA ROST.DE CONTRACTIE ALE
 CANALELOR CU MASTIC AZBOBITUMINOS, LA
 ROST.TRANSVERS., PE TALUZUR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL



=====

010 PI06A1 BUC. 1.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

010 3275621 BUC. 1.000
 TUB DIN BETON TIP PROMO DN 800MM, L=5ML

011 TRA04A10 TONA 2.050
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

012 TRB22F3B TONA 6.200
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
 CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
 =0,501-1T

013 PF05A1 MP. 18.400
 HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
 BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
 STRATURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:



SISTEM INFORMATIC PROIECTARE DE FIRMA INFOSERV (Tel:0769.60.57.20)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DO

Dezive: 418101 418102 418103 418104 418105 418201 418202 418204 418205 418206 418301 418302 418303 418304 418305
418306 418401 418402 418403 418405 418406 418404 418601 418602 418603 418604 418605 418606 418501 418502

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	113.12				0.113
2	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	8.61				0.009
3	2000389 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=40MM	KG	10.50				0.011
4	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	3.44				0.003
5	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	309.52				0.313
6	2100490 CIMENT HIDROTEHNIC CU ADAOSURI HZ 35 SACI S 3011	KG	837.46				0.846
7	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	114.70				0.115
8	2100911 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/ B 200)	M.C.	14.50				34.800
9	2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/ B 250)	M.C.	2.66				6.386
10	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)	M.C.	3.99				9.578
11	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	2.38				5.762
12	2200379 BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM	M.C.	269.96				458.938
13	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	476.24				809.611
14	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.85				1.145
15	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	282.94				381.971
16	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	3.15				4.720
17	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	18.89				28.342
18	2205654 AZBEST FILER	KG	127.05				0.127
19	2205678 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 1 S 3315	KG	48.96				0.049
20	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	117.10				0.117
21	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	349.77				0.385
22	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	168.76				0.186
23	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	91.00				0.100
24	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558	KG	28.90				0.032
25	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	91.27				0.159
26	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	106.53				11.718
27	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.01				0.006
28	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.09				0.055
29	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	4.75				2.374
30	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.24				0.118
31	2905967 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 24 L28/48MM L=3-6M	M.C.	0.10				0.050
32	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	6.13				3.065
33	2908749 GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.05				0.025
34	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.03				0.024
35	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.03				0.011
36	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	1.93				0.044
37	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	40.59				1.015

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
38	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	2.23				0.034
39	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	590.60				0.591
40	3271214 BETON C30/37	M.C.	914.49				2.195
41	3272260 PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 8 X 2000 X 5000 MM	KG	11312.10				11.312
42	3272506 BETON ASFALTIC BADPC 22,4	TONA	15.04				0.036
43	3272889 BETON ASFALTIC BAPC 16	TONA	9.30				22.320
44	3273550 TUB DIN BETON ARAMAT DN 600MM L=2,3M	BUC.	1.00				0.080
45	3275621 TUB DIN BETON TIP PROMO DN 800MM, L=5ML	BUC.	1.00				0.011
46	3275622 RIGOLA CAROSABILA PREFABRICATA TIP R3	BUC.	2816.00				30.976
47	3275653 SANTURI TRAPEZOIDALE 100X60X37 CM	BUC.	1260.00				1.890
48	3275654 OTEL BETON BST 500S	KG	6925.00				6.925
49	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	1.08				0.001
50	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	1.95				0.002
51	3604481 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL37-1N	KG	0.25				0.000
52	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	80.56				0.081
53	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	3.38				0.003
54	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	24.61				0.025
55	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	5.42				0.006
56	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	41.94				0.049
57	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	6.89				0.008
58	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	12.05				0.014
59	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55	BUC.	12.71				0.089
60	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	18.94				0.024
61	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	6.89				0.009
62	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	8.12				0.009
63	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	349.46				349.463
64	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	121.02				121.024
65	6310160 CONSTRUCTII SI PIESE METALICE MIJLOCII PENTRU LUCRARI HIDROENERGETICE	KG	123.00				0.123
66	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	69.60				0.081
67	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	31.00				0.031
68	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	4432.38				0.044
69	7002303 PLACI CAROSABILE 49X30X15CM	BUC.	3472.00				631.904
70	7108752 Hartie Kraft	MP.	1722.00				1.722
71	7315789 DECOFROL	KG	131.25				0.144
T O T A L					RON		2943.548



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DO

Dezive: 418101 418102 418103 418104 418105 418201 418202 418204 418205 418206 418301 418302 418303 418304 418305
418306 418401 418402 418403 418405 418406 418404 418601 418602 418603 418604 418605 418606 418501 418502

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	42.842			
2	102 BETONIST	5319.286			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	1047.646			
4	111 FIERAR BETON	490.553			
5	113 FINISOR TERASAMENTE	45.580			
6	122 IZOLATOR HIDROFUG	100.174			
7	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	1451.565			
8	126 MOZAICAR	5.016			
9	128 PAVATOR	494.503			
10	129 PIETRAR	887.495			
11	134 ZIDAR	180.528			
12	196 SAPATOR	2152.575			
13	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	3565.026			
14	227 SUDOR ELECTRIC	9.999			
15	302 MINER SUPRAFATA	1532.230			
16	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	791.763			
	T O T A L	18116.781	RON		

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DO

Dezive: 418101 418102 418103 418104 418105 418201 418202 418204 418205 418206 418301 418302 418303 418304 418305
418306 418401 418402 418403 418405 418406 418404 418601 418602 418603 418604 418605 418606 418501 418502

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	199.792		
2	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	388.511		
3	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	7.000		
4	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	0.364		
5	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	69.695		
6	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	1.884		
7	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	3.389		
8	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	46.880		
9	3718 VIBRATOR DE EXT.(PLACA)PT.BETON,ACT. ELECTRIC,0,25-1,0 KW	50.000		
10	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	29.493		
11	3804 INSTALATIE SEMIMECANIZATA TIP MEE PT.NIVELARE BETON IN PEREE	44.000		
12	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	49.288		
13	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	1.179		
14	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	45.759		
15	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.088		
16	4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L	5.536		
17	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	1.179		
18	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.106		
19	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	39.606		
20	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	39.606		
21	4058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	1067.772		
22	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	1086.951		
23	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	34.440		
24	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	1.220		
25	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	487.320		
26	6752 AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	44.776		
27	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	1.663		
28	7612 LONGRINA METALICA 3M	3788.400		
29	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	39.606		
T O T A L		7575.503	RON	



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: ASIGURARE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRAZILE ARMONIEI, FLORILOR, IANCU JIANU TR. 2, IALOMITEI, LILIACULUI, COM.DO

Devize: 418101 418102 418103 418104 418105 418201 418202 418204 418205 418206 418301 418302 418303 418304 418305
418306 418401 418402 418403 418405 418406 418404 418601 418602 418603 418604 418605 418606 418501 418502

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	9842.780				
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	4803.700				
1.002	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	1921.560				
1.003	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	866.440				
1.004	TRA04A10 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*	2.850				
1.005	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 5	69.500				
1.006	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	2178.730				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		9842.780			RON	

