

pichet nr. 1  
str. Liliacului  
km 0+025.00

COTA REF: 332.00

Cote proiect	
Distante proiect	
Cote teren	-6.00 - 333.92 - 333.87 - 333.71 - 333.07 - 333.79 - 333.81 - 333.92 - 0.00 - 333.98 - 333.99 - 334.02 - 334.11 - 334.10
Distante teren	-6.00 - 5.23 - 4.16 - 3.62 - 2.95 - 2.74 - 2.00 - 0.00 - 0.21 - 2.09 - 4.16 - 6.00

pichet nr. 2  
str. Liliacului  
km 0+050.00

COTA REF: 332.00

Cote proiect	
Distante proiect	
Cote teren	-6.00 - 333.68 - 333.59 - 332.79 - 333.41 - 333.54 - 333.59 - 333.56 - 333.56 - 333.60 - 333.63
Distante teren	-6.00 - 3.96 - 3.18 - 2.59 - 2.02 - 0.00 - 2.06 - 3.13 - 3.79 - 6.00

pichet nr. 3  
str. Liliacului  
km 0+075.00

COTA REF: 331.00

Cote proiect	
Distante proiect	
Cote teren	-6.00 - 333.07 - 332.98 - 332.92 - 332.85 - 332.58 - 332.23 - 332.68 - 332.93 - 332.94 - 332.99 - 333.01 - 333.02 - 333.01 - 333.02 - 333.06 - 333.15 - 333.24
Distante teren	-6.00 - 4.68 - 4.29 - 3.85 - 3.59 - 3.11 - 2.82 - 2.59 - 2.30 - 2.02 - 0.78 - 0.00 - 1.78 - 2.05 - 2.93 - 3.48 - 6.00

pichet nr. 4  
str. Liliacului  
km 0+100.00

COTA REF: 331.00

Cote proiect	
Distante proiect	
Cote teren	-6.00 - 332.54 - 332.58 - 332.52 - 332.58 - 332.31 - 331.96 - 332.30 - 332.57 - 332.69 - 332.70 - 332.71 - 332.74 - 332.76 - 332.76 - 332.68 - 332.67 - 332.67
Distante teren	-6.00 - 5.87 - 5.34 - 4.95 - 4.69 - 4.42 - 4.06 - 3.74 - 3.50 - 2.44 - 2.15 - 1.73 - 0.38 - 0.00 - 1.81 - 2.22 - 3.78 - 4.05 - 4.17

pichet nr. 5  
str. Liliacului  
km 0+125.00

COTA REF: 331.00

Cote proiect	
Distante proiect	
Cote teren	-6.00 - 332.36 - 332.34 - 332.23 - 331.95 - 331.58 - 331.85 - 332.24 - 332.22 - 332.22 - 332.24 - 332.25 - 332.25 - 332.22 - 332.17 - 332.18 - 332.27
Distante teren	-6.00 - 5.08 - 4.30 - 4.09 - 3.83 - 3.57 - 3.26 - 2.77 - 2.19 - 0.48 - 0.00 - 1.68 - 2.26 - 2.88 - 3.37 - 3.79 - 4.39

pichet nr. 6  
str. Liliacului  
km 0+150.00

COTA REF: 330.00

Cote proiect	
Distante proiect	
Cote teren	-6.00 - 332.00 - 331.94 - 331.91 - 331.95 - 331.99 - 331.99 - 332.01 - 332.05 - 332.05 - 332.06 - 332.07 - 332.09 - 332.07 - 332.08 - 332.10
Distante teren	-6.00 - 4.56 - 3.98 - 3.12 - 2.64 - 2.40 - 1.94 - 0.00 - 0.55 - 1.13 - 1.99 - 2.82 - 3.94 - 6.00

#### NOTA

Categoria de importanta a lucrarii conf. HG 261/94 este C- lucrari de importanta normala

Cerinta de calitate conf. HG 925/95 este corespunzatoare capitolelor:

- A4.1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice
- B2.1 - siguranta in exploatare
- D - sanatate si protectia mediului

Proiectant : **BOMACA PROIECT S.R.L.**

C.U.I.: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005 - Com. Aninoasa, Jud. Dambova  
Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr. 1-3, et. 2  
Tel. mobil: 0730-701000; 0730-703000;  
e-mail : office@bomaca.ro ; bomaca.proiect@gmail.com

Specificatie	Nume si prenume	Semnatura
Sef proiect :	Ing. Marasteanu Aristide	
Proiectat :	Ing. Marasteanu Aristide	
Procesat :	Ing. Marasteanu Aristide	
Verificat :	Ing. Constantin Cornelia	



Beneficiar:  
U.A.T. Comuna DOICESTI  
Amplasament lucrare:  
Judetul Dambovia, comuna Doicesti

Titlu proiect: Asigurare scurgere ape pluviale pe strazile Armoniei, Florilor, Iancu Jianu tr. 2, Ialomitei, Liliacului si refacere canal scurgere ape pluviale in comuna Doicesti, judetul Dambovia	Specialit:	Drumuri
Titlu plansa: Sectiuni transversale curente str. Liliacului	Plansa nr.	D43
Este strict interzisa reproducerea, reprezentarea, executarea, deformarea sau modificarea proiectului fara consimtamantul autorului (proiectant), conf. legii dreptului de autor nr. 8/1996. In caz contrar, actiunea se supune legii penale si atrage despagubiri civile.	Revizia	00

Proiect  
Nr.  
479

Faza:  
P.T.E.