

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7
Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul
Argeș

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0078.1] Amenajare trotuar pietonal		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL



OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7
Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul
Argeș

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0078.1] Amenajare trotuar pietonal	
4.1.1.1	[0078.1.1] Taiere cu discul: L = 180m	
4.1.1.2	[0078.1.2] Spargeri betoane existente pe dir. lucrarilor: V = 44mc	
4.1.1.3	[0078.1.3] Sapatura: V = 1950 mc	
4.1.1.4	[0078.1.4] Compactare terasament pe directia trotuarului: S = 5363 mp	
4.1.1.5	[0078.1.5] Pregatire platforma zona refacere parcare + acces la drum lateral: S = 650mp	
4.1.1.6	[0078.1.6] Montare borduri prefabricate din beton 20x25cm: L = 4810m	
4.1.1.7	[0078.1.7] Montare borduri din granit 20x25cm, culoare gri: L = 100m	
4.1.1.8	[0078.1.8] Amenajare/nivelare teren in spatele bordurilor: S = 3367mp	
4.1.1.9	[0078.1.9] Strat balast: V = 780 mc	
4.1.1.10	[0078.1.10] Strat piatra sparta/concasata de balastiera: V = 130 mc	
4.1.1.11	[0078.1.11] Strat de baza din beton C16/20 de 15cm grosime la trotuare: S = 3890mp	
4.1.1.12	[0078.1.12] Plasa sudata tip Buzau Ø6mm in drept accese proprietati: S = 900mp	
4.1.1.13	[0078.1.13] Asternere strat de binder BADPC22,4 leg 50/70 cu grosimea de 6 cm: Sc = 650 mp	
4.1.1.14	[0078.1.14] Curatire strat suport: S = 4540mp	
4.1.1.15	[0078.1.15] Amorsare strat suport: S = 4540mp	
4.1.1.16	[0078.1.16] Asternere imbracaminte asfaltica din BAPC16 rul 50/70, grosime 4 cm: S = 650 mp	
4.1.1.17	[0078.1.17] Asternere imbracaminte asfaltica din BA8 rul 50/70, grosime 4cm: S = 3890 mp	
4.1.1.18	[0078.1.18] Zid de sprijin Helevatie = 0.50 - 1.20m: L = 40m	
4.1.1.19	[0078.1.19] Rigola carosabila cu elemente prefabricate (piscoturi 49 x 30 x 15 cm): L = 146 m	
4.1.1.20	[0078.1.20] Descarcari ape pluviale prin teava PVC Dn200mm SN4: L = 240m	
4.1.1.21	[0078.1.21] Strat protectie din nisip pentru teava PVC Dn200mm: V = 36mc	
4.1.1.22	[0078.1.22] Tevi corugate Di=500mm, SN4 zona continuitate santuri existente: L = 15m	
4.1.1.23	[0078.1.23] Strat protectie din balast peste teava corugata: V = 3 mc	
4.1.1.24	[0078.1.24] Punte metalica L = 6m, I = 2m: N = 1 buc	
4.1.1.25	[0078.1.25] Parapet metalic pietonal: L = 40m	
4.1.1.26	[0078.1.26] Parapet metalic zincat tip semigreu: L = 90m	
4.1.1.27	[0078.1.27] Inchideri tip „Iaba de urs” pentru parapet metalic zincat: N = 8 buc	
4.1.1.28	[0078.1.28] Ridicari la cota rasufiatori gaze naturle GN existente: N = 90 buc	
4.1.1.29	[0078.1.29] Ridicari la cota capace CV existente: N = 50 buc	
4.1.1.30	[0078.1.30] Montare indicatoare rutiere: N = 18 buc pe n = 10 buc stalpi	
4.1.1.31	[0078.1.31] Stalpi consola cu brat de 4m si luminator cu alimentare solara: N = 4 buc	
4.1.1.32	[0078.1.32] Marcaj rutier borduri + zona parcare: S = 1063 mp	
4.1.1.33	[0078.1.33] Marcaje tip inscriptii pe carosabil (marcaj preformat): N = 6 buc	
4.1.1.34	[0078.1.34] Marcaje rutiere culoare albastru: S = 8 mp	
4.1.1.35	[0078.1.35] Marcaje rutiere bicomponente treceri de pietoni, culoare alb si rosu: S = 133 mp	
4.1.1.36	[0078.1.36] Semnalizare puncte de lucru: N = 12 puncte	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		

1	2	3
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL



OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Taiere cu discul: L = 180m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	180,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
		Contributia asiguratorie pentru munca							
		Cheltuieli indirecte							
		Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Spargeri betoane existente pe dir. lucrarilor: V = 44mc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Sapatura: V = 1950 mc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	15,6000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA07D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	390,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB04A2	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...2 lopatare	tona	280,8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC35B32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	2,7300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TR11AA02C3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	210,6000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.510,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	48,7500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Sapatura: V = 1950 mc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributia asiguratorie pentru munca					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediarea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Compactare terasament pe direcția trotuarului: S = 5363 mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 -30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ...pamant coeziv	100 mc	5,3600		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
	Cheltuieli directe:					
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributia asiguratorie pentru munca					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					
	TVA:					
	TOTAL GENERAL:					



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Pregătire platforma zona refacere parcare + acces la drum lateral: S = 650mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	TSE06B1	Pregătirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	6,5000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 10	tona	6,5000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributia asiguratorie pentru munca									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, Județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Montare borduri prefabricate din beton 20x25cm: L = 4810m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	4.810,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	227,3000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	568,2500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ... 15 km.	tona	601,2500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA08F3	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa, teren categ.	tona	601,2500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRB05A21	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale...incomode sub 25 kg distanta 10m	tona	601,2500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	63,5000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Montare borduri prefabricate din beton 20x25cm: L = 4810m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	63,5000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributia asiguratorie pentru munca				
	Cheltuieli indirecte				
	Profit				
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Montare borduri din granit 20x25cm, culoare gri: L = 100m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	100,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2205290	Bordura granit 20x25cm, culoare borduri = gri	m	100,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4,8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	12,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	14,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TR11AA08F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	14,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB05A21	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 10m	tona	14,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Montare borduri din granit 20x25cm, culoare gri: L = 100m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	1,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributia asiguratorie pentru munca							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Strat balast: V = 780 mc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	468,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	312,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.738,4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 10	tona	180,9600		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributia asiguratorie pentru munca					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat balast: V = 780 mc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Strat piatra sparta/concasata de balastiera: V = 130 mc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Strat de baza din beton C16/20 de 15cm grosime la trotuare: S = 3890mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA14A1	Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	583,5000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	588,2000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	1.470,5000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 10	tona	183,8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	92,4300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	936,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						

STADIUL FIZIC: Strat de baza din beton C16/20 de 15cm grosime la trotuare: S = 3890mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Plasa sudata tip Buzau $\Phi 6\text{mm}$ in drept accese proprietati: S = 900mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

STADIUL FIZIC: Asternere strat de binder BADPC22,4 leg 50/70 cu grosimea de 6 cm: Sc = 650 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Curățire strat suport: S = 4540mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DB01B1	Curățirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	4.540,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
		Contributia asiguratorie pentru munca							
		Cheltuieli indirecte							
		Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Amorsare strat suport: S = 4540mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	45,4000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	TRA05A15	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 15	tona	2,1000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributia asiguratorie pentru munca									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Asternere imbracaminte asfaltica din BAPC16 rul 50/70, grosime 4 cm: S = 650 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediarea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Aternere imbracaminte asfaltica din BA8 rul 50/70, grosime 4cm: S = 3890 mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu aternere manuala	mp	3.890,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	413,6000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	413,6000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1. AFB MEDIA PROIECT isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Proiectantii cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, Județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Zid de sprijin Helevatie = 0.50 - 1.20m: L = 40m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSF01A1	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri... adancimea sapaturii de 0.00-2 m, intre dulapi 0.00-0.20 m	mp	60,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20 -30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant coeziv	100 mc	0,0300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A30	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	4,3300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii... obisnuite, zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	28,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20019255	Beton marfa C 25/30 – Bc 30 (B 400)	mc	28,2200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	160,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Zid de sprijin Helevatie = 0.50 - 1.20m: L = 40m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CZ0302N1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 10 - 12 mm	kg	174,0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CZ0302P2	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 60 D = 10 - 12 mm	kg	506,0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat în fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	840,0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,8400	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRB05B21	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	tona	0,8400	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	68,0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRB05B11	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 10m	tona	1,0200	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...cu pompa	mc	12,0000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	20019255	Beton marfa C 25/30 – Bc 30 (B 400)	mc	12,1000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	100,8000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Zid de sprijin Helevatie = 0.50 - 1.20m: L = 40m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
18	PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu...white spirit rafinat	mp	50,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	50,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	22,3000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila cu elemente prefabricate (piscoturi 49 x 30 x 15 cm): L = 146 m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,6200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	11,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRI1AA02C2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	19,8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	131,4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	1,8300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7,3000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	15,8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila cu elemente prefabricate (piscoturi 49 x 30 x 15 cm): L = 146 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	380,0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRB05B11	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 10m	tona	4,5600	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	2.482,0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	2.482,0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	2,4820	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	TRB05B21	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	tona	2,4820	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	58,4000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	20019255	Beton marfa C 25/30 – Bc 30 (B 400)	mc	59,0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	147,5000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	490,0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila cu elemente prefabricate (plscoturi 49 x 30 x 15 cm): L = 146 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	2800431	Procurare dale prefabricate pentru rigole carosabile	buc	490,0000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	24,5000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	TR11AA08F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	24,5000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltulell directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributia asiguratorie pentru munca					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, Județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Descarcari ape pluviale prin teava PVC Dn200mm SN4: L = 240m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA12C1	Montare teava PVC mufata de 9m lungie, in pamant, in exteriorul cladirilor etans. cu garnituri cauciuc dn 200	m	240,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1,2000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB05B15	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	tona	1,2000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributia asiguratorie pentru munca					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1. Ofertantul si va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor sau asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Strat protectie din nisip pentru teava PVC Dn200mm: V = 36mc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	36,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	60,9000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	60,9000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributia asiguratorie pentru munca									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (baze de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Tevi corugate Di=500mm, SN4 zona continuitate santuri existente: L = 15m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA16E1	Montare tuburi scurgere lib. din PAFS prin infas. sau centrifug. in pamant,exterioare clad. Cu mf+cep p avand dn 500	m	15,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	6700402	Procurare teava PEID cu d=500mm, SN4	m	15,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,1650		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	0,1650		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Tevi corugate Di=500mm, SN4 zona continuitate santuri existente: L = 15m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediarea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Punte metalica L = 6m, l = 2m: N = 1 buc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,0400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	1,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TR11AA02C2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	1,8000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	9,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0,1300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	10,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB05B11	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 10m	tona	0,1200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Punte metalica L = 6m, l = 2m: N = 1 buc

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	PB09A1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	5,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	20019255	Beton marfa C 25/30 – Bc 30 (B 400)	mc	5,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	12,5000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	20014671	Plasa sudata D= 6 mm cu ochiuri de 100/100 mm	kg	72,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	72,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,0720		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRB05B21	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	tona	0,0720		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	PH01B27	Piese metalice conf. uzina asamb. izolate pentru tabl....sud. ol37-4k g. z. o. c. deschid. <30m	tona	0,8750		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	YC01	Diferenta pret material lei	lei	5.600,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,8750		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Punte metalica L = 6m, l = 2m: N = 1 buc

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	PK44A1	Curatarea de rugina cu peria de sarma a pieselor met. la...pod cu gr. cu zabrele.	tona	0,8750		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	IZD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pâna la 7 mm inclusiv	tona	0,8780		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	6108866	Email gri clorcauciuc e.829-1 ntr 17-65	kg	10,5360		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
		Contributia asiguratorie pentru munca				
		Cheltuieli indirecte				
		Profit				
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Parapet metalic pietonal: L = 40m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Parapet metalic zincat tip semigreu: L = 90m

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF09C1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c cu lisa si stalpi metalici;	m	90,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	6306339	Parapet metalic directional pentru instalatii	kg	2.610,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	11,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	27,5000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	2,6100		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	2,6100		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Parapet metallic zincat tip semigreu: L = 90m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediarea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Inchideri tip „laba de urs” pentru parapet metalic zincat: N = 8 buc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	80004632	Inchideri pe capete tip „laba de urs” pentru parapet metalic	buc	8,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DF09D1 (Asim)	Montare inchideri tip “laba de urs” pe capetele parapetului metalic deformabil tip semigreu	buc	8,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,0640		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarea de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Ridicari la cota rasuflatori gaze naturle GN existente: N = 90 buc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	GD09A1	Rasuflatoare cu capac montata in lungul conductelor avand dn=1-2 toli	buc	90,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,5400					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 10m	tona	0,5400					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributia asiguratorie pentru munca									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (baza de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Ridicari la cota capace CV existente: N = 50 buc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPAB01A1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe zidarie car. mort. cim	buc	50,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ACD01L1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil IV	buc	20,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	12,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB22D3B	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina...= 0,501-1,000	tona	60,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	5,7600		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	14,4000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	PB10A1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	12,5000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Ridicari la cota capace CV existente: N = 50 buc

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
9	20019255	Beton marfa C 25/30 – Bc 30 (B 400)	mc	12,6000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	31,5000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributia asiguratorie pentru munca							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediarea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Montare indicatoare rutiere: N = 18 buc pe n = 10 buc stalpi

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	2,5000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	18,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	2806461	Indicatoare rutiere	buc	10,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	20029928	Trecere de pietoni cu led, cu alimentare solara	buc	8,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

STADIUL FIZIC: Montare indicatoare rutiere: N = 18 buc pe n = 10 buc stalpi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributia asiguratorie pentru munca					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Stalpi consola cu brat de 4m si luminator cu alimentare solara: N = 4 buc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,1500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,3300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	0,3300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	PB09A1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	1,4400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,6000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	4,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CZ0301D1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;	kg	90,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Stalpi consola cu brat de 4m si luminator cu alimentare solara: N = 4 buc

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	90,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,0900			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRB05B21	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	tona	0,0900			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	W2A16A1	Stalp simplu teava otel in fundatie turnata teren...normal	buc	4,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,8800			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	2,5600			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	20034854	Procurare lampa led iluminat stradal, 250W,IP65, 6500K, sticla securizata, culoare gri, lumina alb rece, cu alimentare solara	buc	4,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	560,0000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributia asiguratorie pentru munca							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Stalpi consola cu brat de 4m si luminator cu alimentare solara: N = 4 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediarea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier borduri + zona parcare: S = 1063 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediarea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespacificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Marcaje tip inscriptii pe carosabil (marcaj preformat): N = 6 buc

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE09D%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...cu banda din material termoplastice reflectorizanta;	mp	3,8400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20025233	Procurare inscriptie/element preformat marcaj rutier 80x80cm - persoane cu dizabilitati	buc	2,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20025234	Procurare inscriptie/element preformat marcaj rutier 80x80cm - presemnalizare trecere pentru pietoni	buc	4,0000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributia asiguratorie pentru munca					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere culoare albastru: S = 8 mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	8,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	6108804	Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	-5,8400					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	6103892	Vopsea intermediara albastra v.655-1 ntr 1703-80	kg	5,8400					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributia asiguratorie pentru munca									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele de productie si procurarile de materiale in functie de furnizor.
2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pietonal

STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere bicomponente treceri de pietoni, culoare alb si rosu: S = 133 mp

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DF10XA1_AS I	Marcaje transversale, treceri de pietoni realizate cu material bicomponent culoare rosu si alb (grosime strat vopsea 3000 microni) si microbile reflectorizante pentru material alb	MP	133,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributia asiguratorie pentru munca									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespicate in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

OBIECTIV: Amenajare trotuar pletonal pe traseul drumului DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul Argeș

OBIECTUL: Amenajare trotuar pletonal

STADIUL FIZIC: Semnalizare puncte de lucru: N = 12 puncte

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	12,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	187,0000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributia asiguratorie pentru munca									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									



- Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii (bazele de productie) si procurarile de materiale in functie de furnizor.
- Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor: asigurarea tuturor bazelor de productie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in considerare ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei.

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7
Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul
Argeș

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	2.668,4200				
2	2000121 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	kg	175,7400				
3	2000470 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg	90,9000				
4	2000547 Otel beton profil periodic PC 60 s 438 D = 12mm	kg	511,0600				
5	20014671 Plasa sudata D= 6 mm cu ochiuri de 100/100 mm	kg	4.122,0000				
6	20018327 Mixtura asfaltica tip BA8	tona	413,6000				
7	20019255 Beton marfa C 25/30 – Bc 30 (B 400)	mc	116,9200				
8	20025233 Procurare inscriptie/element preformat marcaj rutier 80x80cm - persoane cu dizabilitati	buc	2,0000				
9	20025234 Procurare inscriptie/element preformat marcaj rutier 80x80cm - presemnalizare trecere pentru pietoni	buc	4,0000				
10	20029925 Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	102,4000				
11	20029926 Mixtura asfaltica BAPC16	tona	62,6000				
12	20029928 Trecere de pietoni cu led, cu alimentare solara	buc	8,0000				
13	20030147 Emulsie cationica cu rupere rapida	kg	0,4800				
14	20034854 Procurare lampa led iluminat stradal, 250W, IP65, 6500K, sticla securizata, culoare gri, lumina alb rece, cu alimentare solara	buc	4,0000				
15	2100012 Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	177,0720				
16	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	14.266,6600				
17	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	831,8000				
18	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	833,9000				
19	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1,5000				
20	2200044 Pietris nespalat de riu 7-70 mm	mc	0,6300				
21	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0,3720				
22	2200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	mc	0,0900				
23	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	1.039,8197				
24	2200446 Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	0,8000				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	39,0800				
26	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	108,8076				
27	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	26,3900				
28	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	158,4700				
29	2205290 Bordura granit 20x25cm, culoare borduri = gri	m	100,0000				
30	2300648 Caramida arsa plina M 50 calitatea A, C1 240x115x63 mm, s 457	buc	2.200,0000				
31	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	15,5000				
32	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	5,8920				
33	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	11,2500				
34	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	2.065,7000				
35	2600361 Suspensie bitum filerizat-subif s 558	kg	50,0000				
36	2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138	mp	339,0135				
37	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	4.834,0500				
38	2800431 Procurare dale prefabricate pentru rigole carosabile	buc	190,0000				
39	2806461 Indicatoare rutiere	buc	10,0000				
40	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,8244				
41	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,1832				
42	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,5954				
43	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0,3180				
44	2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848	mc	0,3909				
45	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	27,4800				
46	3064291 Material marunt	%					
47	3304873 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 50(2) OL 32 1 s 7656	m	103,5000				
48	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	49,9400				
49	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	13,2665				
50	3606350 Tabla groasa 5x 1250 OL 37-1N s 437	kg	67,5000				
51	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	75,3400				
52	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	32,5180				
53	4203765 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	buc	20,0000				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
54	5665273 VOPSEA ALBA BICOMPONENTA - MARCAJERUTIERE	KG	59,8500				
55	5677979 Vopsea rosu bicomponenta ptmarcaje rutiere	KG	53,2000				
56	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	72,0000				
57	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	43,2000				
58	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	72,0000				
59	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	36,0000				
60	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,3600				
61	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,7200				
62	5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	1,7820				
63	5901259 Electrode sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert.	kg	3,1372				
64	5903207 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10mn1 4	kg	9,0000				
65	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	15,3000				
66	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	3,9060				
67	6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	5,2680				
68	6103270 Vopsea rosie v.231-2 ntr 90-80	kg	0,2000				
69	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	17,7044				
70	6103555 Vopsea gri deschis v.821-5 ntr 8-68	kg	8,0600				
71	6103830 Vopsea intermediara alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	17,0100				
72	6103892 Vopsea intermediara albastra v.655-1 ntr 1703-80	kg	5,8400				
73	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	306,7413				
74	6108866 Email gri clorcauciuc e.829-1 ntr 17-65	kg	10,5360				
75	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	43,2777				
76	6109418 DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	46,5500				
77	6109420 Diluant pentru lacuri anticorozive d006-1 ni 1708-61 a1	kg	0,7375				
78	6200078 Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm. de cristolitel	kg	195,3000				
79	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	6,5620				
80	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	35,5000				
81	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	0,6000				
82	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,1200				
83	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	9,9200				
84	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	465,3539				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
85	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	58,6572				
86	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	18,2400				
87	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	10,0000				
88	6306339 Parapet metalic directionat pentru instalatii	kg	2.610,0000				
89	6306341 Parapet metalic din teava rotunda, inclusiv elem. de prindere	kg	1.240,0000				
90	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	19,2360				
91	6311889 Bratară simplă 1 cirje mare	buc	28,8000				
92	6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	20,2000				
93	6500961 Stilp consola zincat cu brat de 4m cu talpa	buc	4,0000				
94	6502775 Tablier grinda zabr.obl alin.dr.curb l< 30 M OL 37-4k	kg	875,0000				
95	6601791 Garnitura cauciuc presat inelare pentru tevi mufate PVC D = 200	buc	27,8400				
96	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	10,1460				
97	6700402 Procurare teava PEID cu d=500mm, SN4	m	15,0000				
98	6700535 Teava din p.v.c.rigid tip M 210x10 stas 6675/2	m	250,0800				
99	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	4,3200				
100	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0,5280				
101	6827395 Sprait met.telescop.0,8mm (8tf)pt.sprij.lung.0,60-1,50m \$	buc	0,1560				
102	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,9600				
103	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,9600				
104	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,9600				
105	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,9600				
106	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	1,9200				
107	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	3,8400				
108	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	1,9200				
109	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0,9600				
110	7306661 Bumbac de sters	kg	1,3850				
111	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	27,9000				
112	7312830 Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	90,0000				
113	7315789 Decofrol	kg	68,7000				
114	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	92,1290				
115	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZ.ORIZONTALBE D=02-05 MM.	KG	66,5000				
116	7344235 Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	kg	3,6960				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
117	80004632 Inchideri pe capete tip „Iaba de urs” pentru parapet metalic	buc	8,0000				
118	YC01 Diferenta pret material	lei	5.600,0000				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL



OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7
Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul
Argeș

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	645,5624			
2	10251 Betonist	2.306,2342			
3	YB01 Diferenta pret manopera lei	560,0000			
4	10741 Dulgher constructii	467,7404			
5	10821 Dulgher poduri	47,7600			
6	20141 Electrician linii electrice aeriene	18,1760			
7	11131 Fierar beton	258,3179			
8	25 Fierar betonist	10,1200			
9	11321 Finisor terasamente	35,3600			
10	12031 Instalator alimentare apa	2,8500			
11	12041 Instalator alimentare cu apa	99,9500			
12	11621 Instalator sanitar	104,4000			
13	12221 Izolator hidrofug	2,9485			
14	21441 Lacatus constructii metalice	56,6062			
15	26841 Montator constructii metalice	14,5080			
16	26821 Montator c-tii metalice	14,5080			
17	12531 Montator prefabricate beton	147,0000			
18	39921 Muncitor deservire	58,6152			
19	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,0377			
20	19931 Muncitor deservire constructii montaj	835,2636			
21	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.219,0568			
22	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	77,9439			
23	99921 Muncitor deservire gospodarie comunala	269,3600			
24	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	363,4625			
25	319721 Muncitor incarcare-descare materiale	9,7200			
26	12831 Pavator	2.796,2670			
27	90341 Peisagist	673,4000			
28	19621 Sapator	2.074,3200			
29	23011 Vopsitor industrial	73,0125			
30	223031 Vopsitor industrial-b	14,4918			
31	13421 Zidar	62,6000			
32	13351 Zugrav vopsitor	8,5440			
	Total ore manopera:	12.768,1366			
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	
	TOTAL			euro	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL



OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7
Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul
Argeș

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	0,0192		
2	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	31,0080		
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	31,0080		
4	2819 MASINA PNEUM.INCARC.STERIL PPN2-0,3MC(FARA MEC.CON.S.AER)	39,9000		
5	3012 Aparat de sudura prin presiune in punctotel-beton 70-12mm	1,8216		
6	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	0,8280		
7	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	128,7192		
8	3546 Autogreder pina la 175cp	27,1050		
9	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	45,6898		
10	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	9,1000		
11	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	209,8698		
12	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	7,1419		
13	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	78,7725		
14	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	50,8277		
15	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	2,7240		
16	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	26,6000		
17	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	7,1419		
18	4047 Autogudronator 3500-3600l	2,4062		
19	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	328,1040		
20	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	5,6959		
21	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA 40-	39,9000		
22	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	4,2996		
23	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	6,2120		
24	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	23,3020		
25	4701 Motopompa 6- 8cp	0,2400		
26	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	368,8689		
27	6609 Troliu electric 3,1-5tf	2,2512		
28	6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	4,8000		
29	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	5,1200		
30	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	5,0778		
31	7612 Longrina metalica 3m	2.736,6150		
	Total ore utilaje:	4.231,1691		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
---	---	---	---	-----------

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL



OBIECTIV: Amenajare trotuar pietonal pe traseul drumului DN7
Pitești – Râmnicu Vâlcea, în comuna Bascov, județul
Argeș

Beneficiar: Comuna Bascov

Proiectant: SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL



C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	3.774,8000	1,0000	0,0200		
2	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	579,1400	1,0000	0,0200		
3	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	2.282,9800	1,0000	0,0200		
4	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	4,0500	1,0000	0,0200		
5	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	664,2680	1,0000	0,0200		
6	TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	390,7600	1,0000	0,0200		
7	TRA05A15 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 15	2,1000	1,0000	0,0200		
8	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.=15km	2.377,0500	1,0000	0,0200		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Intocmit,
SC AFB MEDIA PROIECT EXPERT SRL

